



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

odbor investic a správy nemovitého majetku

Objednávka

Fakturační adresa:

Liberecký kraj
odbor investic a správy nemovitého majetku
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec 1

Dodavatel:

PROFA 1. s.r.o.
Minkovická 276, 463 12 Šimonovice
Milan Procházka, jednatel společnosti

IČO: 70891508

IČO: 47538163

DIČ: CZ70891508

DIČ: CZ47538163

Datum: 20.08.2024

Číslo objednávky: OBJ/1050/2024

Dobrý den,

objednáváme u Vás zabezpečovací a úklidové práce na lokalitu Semily, Na Vinici, pozemek p. č. 4151/1 dle cenové nabídky ze dne 19.8.2024, která je přílohou této objednávky. Kompletní požadovaný rozsah prací je stanoven na základě úmluvy v nabídce.

Stručný popis předmětu plnění:

- vyčerpání vody z výtahové šachty;
- oprava a zesílení asfaltových pásů na střeše včetně opravy poškozeného místa;
- zapěnění prostupu stěnou na severní straně vedle algického dvorku;
- posunutí oplocení;
- úklid uvnitř i vně stavby cca 2 kontejnery (odřezky OSB, dřevo + směsný odpad);
- dodělán 3 střešních vpustí včetně dopojení svislých dešťových svodů.

Celková cena za provedené práce nepřesáhne 66 416,07 Kč bez DPH, tj. 80 363,44 Kč včetně DPH. Cena bude uhrazena převodním příkazem na základě faktury dodavatele se splatností, zaslané objednateli po kontrole plnění dle této objednávky. Faktura bude vystavena dle skutečně vynaložených nákladů.

Platební podmínky – cena bude uhrazena na základě měsíční faktury odsouhlasené objednatelem se splatností 30 dnů. Faktura bude zasílána ve 2 originálech a musí být vystavena nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel zálohy neposkytuje.

Upozornění – zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2. písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a po změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

S pozdravem

Akceptace:

.....
Mgr. Petr Staněk
vedoucí odboru investic
a správy nemovitého majetku

.....
Milan Procházka
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – cenová nabídka

Stavební rozpočet

Název stavby:		Tereza-Semily-zabezpečovací práce a úklid			Doba výstavby:		Objednatel:		Liberecký kraj	
Druh stavby:					Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		Semily			Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		Cenová soustava
								Celkem	Celkem vč. DPH	
		11	Přípravné a přidružené práce					1 109,98	1 343,08	
1			Čerpání vody z výtahové šachty	h	2,00	554,99	21	1 109,98	1 343,08	
		712	Izolace střech (živičné krytiny)					16 157,62	19 550,71	
2		712300030RA0	Oprava povlakové krytiny asfaltovaným pásem	m2	11,50	1 405,01	21	16 157,62	19 550,71	RTS I / 2024
			Oprava povlakové krytiny asfaltovaným pásem včetně podložení OSB deskou u větších otvorů.							
		721	Vnitřní kanalizace					14 811,47	17 921,88	
3		721176144R00	Potrubí HT dešťové (svislé), D 75 x 1,9 mm	m	19,00	423,50	21	8 046,50	9 736,27	RTS I / 2024
4		721234136RT1	Vtok střešní PP HL80.3 pro plochou střechu	kus	3,00	2 254,99	21	6 764,97	8 185,61	RTS I / 2024
		767	Konstrukce doplňkové stavební					4 999,50	6 049,40	
5			Posunutí mobilního oplocení rovnoběžného s ulicí Na Vinici	m	90,90	55,00	21	4 999,50	6 049,40	
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					10 000,00	12 100,00	
6			Vyčištění – úklid objektu hrubé stavby	Soubor	1,00	10 000,00	21	10 000,00	12 100,00	
			Komentář: Položka je určena pro vyčištění objektu hrubé stavby od zbytků materiálu atd. Zahnuje také hrubý úklid staveniště kolem objektu.							
		S	Přesuny sutí					13 337,50	16 138,38	
7		979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	1,50	1 500,00	21	2 250,00	2 722,50	RTS I / 2024
8		979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,50	2 725,00	21	4 087,50	4 945,88	RTS I / 2024
9			Kontejner, přistavení a odvoz, kapacita 8 m3(Semily a okolí)	ks	2,00	3 500,00	21	7 000,00	8 470,00	
		VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					6 000,00	7 260,00	
		09VRN	Ostatní náklady					6 000,00	7 260,00	
10		090001VRN	Ostatní náklady(elektrocentrála + vysavač na vodu)	Soubor	1,00	6 000,00	21	6 000,00	7 260,00	
								66 416,07	80 363,44	

Poznámka: