

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přístavba seníku náhorního skotu	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	ZOO Ostrava	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	02.04.2024	Konec výstavby:	Položek: 111
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 02.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	68 972,75	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		8 000,00
	Montáž	75 168,63	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	301 771,16	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	241 054,16				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	33 485,56				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		61 195,25						
ZRN celkem		781 647,51	DN celkem		0,00	NUS celkem		8 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		10 000,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	799 647,51
Základ 21%	799 647,51	DPH 21%	167 925,98	Celkem včetně DPH	967 573,49

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Přístavba seníku náhorního skotu	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	ZOO Ostrava	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	02.04.2024	Konec výstavby:	Položek: 111
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 02.04.2024

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	8 000,00			8 000,00
Celkem NUS				8 000,00

Celkem VRN	8 000,00
-------------------	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické zaměření	5 000,00			5 000,00
Ostatní náklady	5 000,00			5 000,00
Celkem ORN				10 000,00

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Přístavba seníku náhorního skotu			Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:			Začátek výstavby: 02.04.2024		Projektant:	
Lokalita: ZOO Ostrava			Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:			Zpracováno dne: 02.04.2024		Zpracováno dne: 02.04.2024	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	236,70	15 486,91	15 723,61	14,68
	13	Hloubené vykopávky	0,00	10 424,73	10 424,73	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	6 162,54	6 162,54	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	729,56	729,56	0,00
	27	Základy	52 548,48	23 676,03	76 224,51	30,33
	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	11 239,60	10 120,40	21 360,00	5,26
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	3 003,24	2 944,24	5 947,48	2,24
	711	Izolace proti vodě	1 313,25	553,33	1 866,59	0,07
	762	Konstrukce tesařské	163 203,22	155 238,41	318 441,63	6,12
	764	Konstrukce klempířské	12 374,07	15 721,08	28 095,14	0,16
	765	Krytina tvrdá	16 950,29	8 036,84	24 987,13	0,44
	766	Konstrukce truhlářské	86 908,40	21 477,72	108 386,11	0,61
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	6 169,96	7 759,09	13 929,05	0,05
	783	Nátěry	14 851,96	52 759,88	67 611,84	0,08
	94	Lešení a stavební výtahy	690,67	1 044,78	1 735,45	0,12
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	1 031,76	5 224,64	6 256,40	1,12
	96	Bourání konstrukcí	222,31	40 057,87	40 280,18	9,09
	M65	Elektroinstalace	0,00	33 485,56	33 485,56	0,00
Celkem:					781 647,51	

Stavební rozpočet

Název stavby:			Přístavba seníku náhorního skotu			Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:						Začátek výstavby:		02.04.2024		Projektant:		
Lokalita:			ZOO Ostrava			Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:						Zpracováno dne:		02.04.2024		Zpracoval:		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				236,70	15 486,91	15 723,61		14,68	
1		113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m2	18,00	242,60	0,00	4 366,80	4 366,80	0,48	8,64	RTS I / 2024
2		979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	1,44	3 880,00	24,93	5 562,27	5 587,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
3		113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	18,00	76,80	0,00	1 382,40	1 382,40	0,33	5,94	RTS I / 2024
4		119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,00	150,00	211,77	388,23	600,00	0,02	0,10	RTS I / 2024
5		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	14,68	258,00	0,00	3 787,21	3 787,21	0,00	0,00	RTS I / 2024
		13	Hloubené vykopávky				0,00	10 424,73	10 424,73		0,00	
6		132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,14	925,00	0,00	9 374,97	9 374,97	0,00	0,00	RTS I / 2024
7		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,65	1 620,00	0,00	1 049,76	1 049,76	0,00	0,00	RTS I / 2024
		16	Přemístění výkopku				0,00	6 162,54	6 162,54		0,00	
8		162401102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	10,78	156,00	0,00	1 682,16	1 682,16	0,00	0,00	RTS I / 2024
		Varianta: nosnost 12 t										
9		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	10,78	186,20	0,00	2 007,81	2 007,81	0,00	0,00	RTS I / 2024
10		167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1 ÷ 4	m3	10,78	96,80	0,00	1 043,80	1 043,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
11		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,78	132,50	0,00	1 428,76	1 428,76	0,00	0,00	RTS I / 2024
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	729,56	729,56		0,00	
12		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,23	172,60	0,00	729,56	729,56	0,00	0,00	RTS I / 2024
		27	Základy				52 548,48	23 676,03	76 224,51		30,33	
13		271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	1,18	4 258,00	4 188,46	832,36	5 020,82	2,53	2,98	RTS I / 2024
14		271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	0,91	562,50	342,02	169,29	511,31	2,16	1,96	RTS I / 2024
15		273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	0,63	4 850,00	2 751,81	298,36	3 050,17	2,53	1,59	RTS I / 2024
16		273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,04	32 600,00	1 101,11	202,89	1 304,00	1,05	0,04	RTS I / 2024
		Varianta: KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm										
17		274272110RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 150 mm	m2	0,43	1 250,00	350,45	183,93	534,38	0,39	0,16	RTS I / 2024
		Varianta: výplň tvárníc betonem C 20/25										
18		274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 400 mm	m2	10,40	2 520,00	18 853,87	7 354,13	26 208,00	0,96	10,02	RTS I / 2024
		Varianta: výplň tvárníc betonem C 20/25										
19		275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,26	4 480,00	1 051,26	113,54	1 164,80	2,53	0,66	RTS I / 2024
20		274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	4,16	4 800,00	18 025,66	1 954,34	19 980,00	2,53	10,51	RTS I / 2024
21		274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli B500B (10 505)	t	0,10	28 900,00	1 887,28	966,59	2 853,88	1,00	0,10	RTS I / 2024
22		274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 300 mm	m2	0,71	1 980,00	982,56	419,28	1 401,84	0,74	0,52	RTS I / 2024
		Varianta: výplň tvárníc betonem C 20/25										
23		279321312R00	Železobeton základových zdí C 20/25	m3	0,71	4 800,00	3 014,02	384,38	3 398,40	2,53	1,79	RTS I / 2024
24		998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	30,33	356,00	0,00	10 796,92	10 796,92	0,00	0,00	RTS I / 2024
		46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				11 239,60	10 120,40	21 360,00		5,26	

25	465513117R00	Oprava kam.dlažby do 20 m2 na MC,tl.20 cm s vyspár	m2	6,00	3 560,00	11 239,60	10 120,40	21 360,00	0,88	5,26	RTS I / 2024
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 003,24	2 944,24	5 947,48		2,24	
26	631313621RN5	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	0,96	4 200,00	3 003,24	1 039,26	4 042,50	2,32	2,24	RTS I / 2024
		<i>Varianta: z betonu prostého XC2</i>									
27	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	2,24	852,00	0,00	1 904,98	1 904,98	0,00	0,00	RTS I / 2024
	711	Izolace proti vodě				1 313,25	553,33	1 866,59		0,07	
28	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěr	m2	10,59	12,50	96,89	35,45	132,34	0,00	0,00	RTS I / 2024
		<i>Varianta: včetně dodávky asfaltového penetračního laku</i>									
29	711141559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	10,59	127,00	1 051,38	293,24	1 344,61	0,01	0,06	RTS I / 2024
		<i>Varianta: 1 vrstva - včetně dod. Modifikovaného SBS asf.pásu</i>									
30	711142559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením	m2	1,10	146,00	123,04	37,56	160,60	0,01	0,01	RTS I / 2024
		<i>Varianta: 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral</i>									
31	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle	m2	2,00	68,50	41,94	95,06	137,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
		<i>Varianta: včetně dodávky fólie</i>									
32	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,07	1 320,00	0,00	92,03	92,03	0,00	0,00	RTS I / 2024
	762	Konstrukce tesařské				163 203,22	155 238,41	318 441,63		6,12	
33	762132811R00	Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken	m2	5,90	68,60	27,37	377,37	404,74	0,01	0,08	RTS I / 2024
34	762341811R00	Demontáž bednění střešních rovin z prken hrubých	m2	10,00	48,20	0,00	482,00	482,00	0,02	0,15	RTS I / 2024
35	762112120R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraně. do 224 cm2	m	73,26	156,00	779,01	10 649,55	11 428,56	0,00	0,01	RTS I / 2024
36	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	10,00	56,30	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
37	54934031	Svorník, galvanicky zinkováno	kus	10,00	48,20	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
38	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	26,40	125,50	164,78	3 148,42	3 313,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
39	762822140R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2	m	8,36	196,00	45,70	1 592,86	1 638,56	0,00	0,00	RTS I / 2024
40	60516542R	Trám stavební SM/JD 200 x 240 mm, 3-4m-Pol.4	m3	0,24	8 900,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,55	0,13	vlastní
41	60516542R1	Trám stavební SM/JD 140 x 240 mm, 3-4m-Pol.10	m3	0,15	8 900,00	1 370,60	0,00	1 370,60	0,55	0,08	vlastní
42	762523108R00	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	16,50	320,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
43	60511136	Prkno stavební omítané SM/BO tl. 40 mm, 4 - 6 m-Pol.5	m3	0,79	8 400,00	6 652,80	0,00	6 652,80	0,55	0,44	RTS I / 2023
44	762712120RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2-Pol.2	m	28,40	526,00	6 873,49	8 064,91	14 938,40	0,02	0,45	RTS I / 2024
		<i>Varianta: včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16</i>									
45	762712130RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	4,00	568,00	1 119,47	1 152,53	2 272,00	0,02	0,08	RTS I / 2024
		<i>Varianta: včetně dodávky řeziva, hranoly 14/20</i>									
46	60516542	Trám stavební SM/JD 140 x 200 mm, 4 - 6 m-Pol.7	m3	0,14	8 600,00	1 238,40	0,00	1 238,40	0,55	0,08	RTS I / 2024
47	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	5,50	1 680,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,03	0,16	RTS I / 2024
48	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	43,78	236,00	381,07	9 951,01	10 332,08	0,00	0,04	RTS I / 2024
49	60511080	Řezivo středové SM/BO jakost I tl. 18 - 40 mm, š. nad 80 mm, 3 - 6 m-Pol.6	m3	0,14	8 400,00	1 201,20	0,00	1 201,20	0,55	0,08	RTS I / 2024
50	762341210R00	Montáž bednění střešních rovin, prkna hrubá na sraz	m2	27,50	196,00	0,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
51	60596005	Řezivo na výrobu bednění-Pol.11	m3	0,79	8 200,00	6 494,40	0,00	6 494,40	0,55	0,44	RTS I / 2024
52	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,20	580,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,02	0,05	RTS I / 2024
53	762741110R00	Montáž vázaných konstr. z pūkulaty do 120 cm2	m	371,20	234,00	2 567,96	84 292,84	86 860,80	0,00	0,95	RTS I / 2024
54	605180165	Palisáda dřevěná SM frézovaná pūkulatá I. jakost, průměr 120 mm, 3,0 m-Pol.12	kus	120,00	502,00	60 240,00	0,00	60 240,00	0,01	1,02	RTS I / 2024
55	762431225R00	Montáž obložení stěn OSB deskami	m2	52,98	215,00	708,26	10 682,66	11 390,92	0,00	0,01	RTS I / 2024
56	60725032	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 12 mm-Pol.14	m2	57,05	278,20	15 871,59	0,00	15 871,59	0,01	0,38	RTS I / 2024
57	60726120	Deska dřevoštěpková OSB 3 broušená 4PD, tl. 15 mm-Pol.15	m2	5,29	289,60	1 532,27	0,00	1 532,27	0,01	0,05	RTS I / 2024
58	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	42,35	258,00	10 926,31	-0,01	10 926,30	0,00	0,01	RTS I / 2024
59	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	7,79	1 560,00	12 008,54	140,74	12 149,28	0,02	0,13	RTS I / 2024
60	60512111	Hranol SM/JD/BO jakost I-II tl. 80 - 140 mm, š. 80 - 160 mm-Pol.1,3,8,9,13	m3	2,37	8 400,00	19 866,00	0,00	19 866,00	0,55	1,30	RTS I / 2024
61	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	6,12	2 200,00	0,00	13 470,53	13 470,53	0,00	0,00	RTS I / 2024
	764	Konstrukce klempířské				12 374,07	15 721,08	28 095,14		0,16	

62	764355203R00	Žlaby z poplastovaného plechu nástřešní,oblého tvaru,rš 660 mm-Pol.K1	m	4,40	764,80	1 736,21	1 628,91	3 365,12	0,01	0,02	RTS I / 2024
63	764901302R00	Poplastovaný plech hřeben, střecha jednoduchá, do 30°-Pol.K2	m	4,51	869,60	3 458,18	463,71	3 921,90	0,00	0,01	RTS I / 2024
64	764919911R00	Montáž závětné lišty z Poplastovaného plechu-Pol.K3	m	8,80	546,20	151,93	4 654,63	4 806,56	0,00	0,01	RTS I / 2024
65	764918955R00	Zhotovení (výroba) a montáž stř.dilat.z popl. plechu třídlíné, rš 660 mm-Pol.K4	m	7,15	1 005,60	249,49	6 940,55	7 190,04	0,00	0,02	RTS I / 2024
66	764901205R00	okapový plech, rš 400mm , poplastovaný plech-K5	m	6,27	893,60	4 622,07	980,80	5 602,87	0,00	0,01	RTS I / 2024
67	764908105RT1	Poplastovaný žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm-K6	m	2,75	456,00	888,99	365,01	1 254,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
	Varianta: v barvě hnědé										
68	R12	D+M-Úprava stávajících klempířských prvků v místě napojení nových	ks	2,75	650,00	1 267,20	520,30	1 787,50	0,03	0,08	vlastní
	Varianta: v barvě hnědé										
69	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,16	1 034,00	0,00	167,16	167,16	0,00	0,00	RTS I / 2024
	765	Krytina tvrdá				16 950,29	8 036,84	24 987,13		0,44	
70	765526012R00	Živičný šindel, pojistná hydroizolace, samolepící	m2	26,40	420,00	8 527,11	2 560,89	11 088,00	0,00	0,04	RTS I / 2024
71	765511110RT2	Krytina ze živičného šindele, jedn. bednění s lep.	m2	26,40	382,60	6 441,39	3 659,25	10 100,64	0,01	0,29	RTS I / 2024
	Varianta: šindel E pravoúhlý, sklon 25 - 35°										
72	765518510R00	Hřeben živičným šindelem	m	4,48	680,60	1 981,79	1 065,25	3 047,05	0,03	0,12	RTS I / 2024
73	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,44	1 695,00	0,00	751,44	751,44	0,00	0,00	RTS I / 2024
	766	Konstrukce truhlářské				86 908,40	21 477,72	108 386,11		0,61	
74	766623033R00	Okna zdvojená otvíravá,do konstr.2kříd.do 1,45 m2-Pol.T/1	kus	1,00	18 600,00	6 239,78	12 360,22	18 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
75	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	1,00	1 260,00	303,61	956,39	1 260,00	0,04	0,04	RTS I / 2024
76	762633110R00	Montáž vrat tesařských otočných	m2	9,08	262,00	0,00	2 377,65	2 377,65	0,00	0,00	RTS I / 2024
77	608601865	Vrata dvoukřídla dřevěná impreg., v. 195 cm, dl. 250 cm-Pol.O/1	kus	1,00	25 620,00	25 620,00	0,00	25 620,00	0,08	0,08	vlastní
78	R	Vrata dvoukřídla plotová dřevěná impreg., v. 167 cm, dl. 250 cm-Pol.O/2	kus	1,00	22 365,00	22 365,00	0,00	22 365,00	0,07	0,07	vlastní
79	R0	D+M -Dveře vnitřní plné 1-křídle 700 x 1665 mm-Pol.P/1	kus	1,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,02	0,02	RTS I / 2024
80	R1	D+M -Schody mlynářské fošnové, včetně zábradlí, dle PD	kus	1,00	22 580,00	22 580,00	0,00	22 580,00	0,40	0,40	vlastní
81	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,61	9 439,00	0,00	5 783,46	5 783,46	0,00	0,00	RTS I / 2024
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				6 169,96	7 759,09	13 929,05		0,05	
82	767162210R00	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 20 kg-Pol.Z1	m	5,40	252,50	133,58	1 229,92	1 363,50	0,00	0,00	RTS I / 2024
83	767649193R00	Montáž doplňků dveří, stavěče křidel-Pol.Z4	kus	4,00	241,00	9,53	954,47	964,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
84	54934022R	Pant na vrata výška 53 mm, délka 400 mm-Pol.Z3	kus	14,00	156,00	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	0,04	RTS I / 2024
85	31731105	Řetěz svařovaný polodlouhočl. 5x21 mm-Pol.Z2	kg	6,00	156,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
86	767649194R00	Montáž doplňků dveří, madla	kus	4,00	158,00	42,13	589,87	632,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
87	54966320	Zámek visací cylindrový litinový velikost 52	kus	1,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
88	767651210R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2	kus	2,00	2 250,00	347,06	4 152,94	4 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
89	767843115R00	Kotvicí bod dl. 150 mm nerez, pro tenké dřev.kce-Pol.Z7	kus	1,00	2 562,00	1 957,66	604,34	2 562,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
90	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,05	4 641,00	0,00	227,55	227,55	0,00	0,00	RTS I / 2024
	783	Nátěry				14 851,96	52 759,88	67 611,84		0,08	
91	783893233R00	Nátěr betonových podlah 2 PPV trojnásobný	m2	17,60	289,20	2 211,66	2 878,26	5 089,92	0,00	0,02	RTS I / 2024
92	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	204,32	306,00	12 640,30	49 881,62	62 521,92	0,00	0,06	RTS I / 2024
	94	Lešení a stavební výtahy				690,67	1 044,78	1 735,45		0,12	
93	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	19,20	86,00	690,67	960,53	1 651,20	0,01	0,12	RTS I / 2024
94	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,12	691,00	0,00	84,25	84,25	0,00	0,00	RTS I / 2024
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				1 031,76	5 224,64	6 256,40		1,12	
95	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	31,60	56,50	24,16	1 761,24	1 785,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
96	R13	Uložení očištěného kameniva mezi obklad a stěnu volně loženo	m3	0,60	5 600,00	0,00	3 360,00	3 360,00	1,85	1,11	vlastní
97	44984124	Přístroj hasicí práškový 6kg , hasicí schopnost min.27A	kus	1,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,02	0,02	RTS I / 2024
98	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	1,00	125,00	21,60	103,40	125,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	96	Bourání konstrukcí				222,31	40 057,87	40 280,18		9,09	
99	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,60	5 460,00	0,00	8 736,00	8 736,00	2,40	3,84	RTS I / 2024

100	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	1,12	2 520,00	58,29	2 764,11	2 822,40	2,50	2,80	RTS I / 2024
101	967023692R00	Přisekání kamenných nebo jiných, ploch do 2 m2	m2	0,40	2 620,00	0,00	1 048,00	1 048,00	0,04	0,02	RTS I / 2024
102	966068002R00	Demontáž dřevěných stěn svislého pláště částečná	m2	3,84	89,60	0,00	344,06	344,06	0,00	0,00	RTS I / 2024
103	966077131R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 100 kg	kus	5,00	100,00	50,22	449,78	500,00	0,38	1,88	RTS I / 2024
104	762631802R00	Demontáž vrat včetně kování do 8 m2	m2	7,20	250,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,02	0,12	RTS I / 2024
105	968062558R00	Vybourání dřevěných ráků vrat pl. do 5 m2	m2	7,20	125,00	113,80	786,20	900,00	0,06	0,44	RTS I / 2024
106	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	9,09	125,60	0,00	1 142,12	1 142,12	0,00	0,00	RTS I / 2024
107	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,09	298,50	0,00	2 714,34	2 714,34	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: kontejnerem 7 t											
108	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	81,81	13,20	0,00	1 079,89	1 079,89	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: kontejnerem 7 t											
109	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	2,44	2 140,00	0,00	5 214,82	5 214,82	0,00	0,00	RTS I / 2024
110	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	6,66	2 100,00	0,00	13 978,55	13 978,55	0,00	0,00	RTS I / 2024
M65		Elektroinstalace				0,00	33 485,56	33 485,56	0,00		
111	EL01	viz.samostaná část PD a samostatný rozpočet	kpl	1,00	33 485,56	0,00	33 485,56	33 485,56	0,00	0,00	vlastní

Celkem: 781 647,51

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Přístavba seníku náhorního skotu		Doba výstavby:		Objednatel:								
Druh stavby:				Začátek výstavby 02.04.2024		Projektant:								
Lokalita:		ZOO Ostrava		Konec výstavby:		Zhotovitel:								
JKSO:				Zpracováno dne: 02.04.2024		Zpracoval:								
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Sazba DPH	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková/MJ	Celková hmotnost(t)	RTS komentář	
11 Připravené a přidružené práce								236,70	15 486,91	15 723,61		14,68		
1	113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m2	21	15*1,2	Dlažba před objektem krát 1,2	18,00	242,60	0,00	4 366,80	4 366,80	0,48	8,64	Polozka je určena pro rozebrání dlažby jakékoliv tloušťky v rovině i ve sklonu. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění, třídění a rovnání lomového kamene získaného rozebráním dlažeb a přemístění vybourané dlažby z lomového kamene včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m
2	979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze sutě s očištěním	m3	21	18*0,08	Objem kameniva	1,44	3 880,00	24,93	5 562,27	5 587,20	0,00	0,00	
3	113107315R00	Odstánění podkladu pl. 50 m2,kam.ložné tl.15 cm	m2	21	15*1,2	Podkladní vrstva dlažby	18,00	76,80	0,00	1 382,40	1 382,40	0,33	5,94	
4	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	21	4	Zajištění kabelů elektro v místě patky	4,00	150,00	211,77	388,23	600,00	0,02	0,10	Polozka se použije i pro zajištění kabelových tratí z volně ložených kabelů.
5	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	21			14,68	258,00	0,00	3 787,21	3 787,21	0,00	0,00	
13 Hloubené výkopávky								0,00	10 424,73	10 424,73		0,00		
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	21	0,6*4*1,15+4*0,6*0,9+3*0,61*0,6*0,9	pasý	10,14	925,00	0,00	9 374,97	9 374,97	0,00	0,00	Polozka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svátlé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rýpadě polštář, udržování pracovních a ochranu výkopště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenu ve výkopšti, odstranění napadávek, urovňání dna výkopu
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	21	0,43*(8+0,61*3)	svahování kolem základů	4,23	925,00	0,00	1 049,76	1 049,76	0,00	0,00	
16 Přemístění výkopku								0,00	6 162,54	6 162,54		0,00		
8	162401102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m nosnost 12 t	m3	21	0,648+10,1351	patky+pasý+svahov	10,78	156,00	0,00	1 682,16	1 682,16	0,00	0,00	pronájem doprav
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	21	10,7831	patky+pasý+svahov	10,78	186,20	0,00	2 007,81	2 007,81	0,00	0,00	
10	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1 + 4	m3	21	10,7831	patky+pasý+svahov	10,78	96,80	0,00	1 043,80	1 043,80	0,00	0,00	
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	21	10,7831	patky+pasý+svahov	10,78	132,50	0,00	1 428,76	1 428,76	0,00	0,00	Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neocení. Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něj se oceňuje svislé přemístění výkopku. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % objemu nad 10000 m3 2 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 % c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 50 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neocení se objemu do 10000 m3 neocení se objemu nad 10000 m3 neocení se
17 Konstrukce ze zemin								0,00	729,56	729,56		0,00		
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	21	0,43*(8+0,61*3)	zásyp kolem základů	4,23	172,60	0,00	729,56	729,56	0,00	0,00	Polozka obsahuje strojn přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
27 Základy								52 548,48	23 676,03	76 224,51		30,33		
13	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	21	0,7*0,15*(4+4+0,61*3)	pod pasý	1,18	4 258,00	4 188,46	832,37	5 020,82	2,53	2,98	Polozka je určena pro podkladní beton tl. do 100 mm pod základové patky, desky a pasý. Polozka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.
14	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	21	0,7*0,7*0,15*2	pod patky	0,15	4 258,00	0,00	169,29	511,31	2,16	1,96	
15	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	21	6,06*0,15	podšyp	0,91	562,50	342,02	169,29	3 050,17	2,53	1,59	Polozka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.
16	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	21	0,04	KARI síť podkladní desky	0,04	32 600,00	1 101,11	202,89	1 304,00	1,05	0,04	V poloze jsou zakalkulovány náklady na dodání plnože rovinných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její vyvážení nebo přivážení bodovými svary. Polozka neobsahuje ohybní síť do hran.
17	274272110RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 150 mm	m2	21	0,25*0,48+0,25*0,73+0,25*0,25*2	pasý+patky	0,43	1 250,00	350,45	183,93	534,38	0,39	0,16	Polozka je určena pro zdivo základové s použitím bednicí tvárnice jako ztraceného bednění, popřípadě pro nosné zdivo drobných staveb, při vložení armatury též jako zdivo opěrných zdí. Součástí ceny je i výplň betonem. Případné vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně
		výplň tvárníc betonem C 20/25												
18	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 400 mm	m2	21	4*1,25+4*0,75+1,8+0,75*0,4*2	pasý+patky	10,40	2 520,00	18 853,87	7 354,13	26 208,00	0,96	10,02	Polozka je určena pro zdivo základové s použitím bednicí tvárnice jako ztraceného bednění, popřípadě pro nosné zdivo drobných staveb, při vložení armatury též jako zdivo opěrných zdí. Součástí ceny je i výplň betonem. Případné vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně
		výplň tvárníc betonem C 20/25												
19	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	21	0,4*0,4*0,75*2+0,2*0,2*0,25*2	patky beton	0,26	4 480,00	1 051,26	113,54	1 164,80	2,53	0,66	Polozka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně
20	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	21	4*0,4*1,25+4*0,4*0,75+1,65*0,4+0,48*0,25+0,73*0,25	pasý	4,16	4 800,00	18 025,66	1 954,34	19 980,00	2,53	10,51	Polozka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně
21	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli B500B (10 505)	t	21	(4*4+4*4+2,63*4)*0,0009+1,26*40*0,0009	výztuž vlnce R12+R6 (1,4*6*2)*0,0009	0,10	28 900,00	1 887,28	966,59	2 853,88	1,00	0,10	Polozka je určena pro zdivo základové s použitím bednicí tvárnice jako ztraceného bednění, popřípadě pro nosné zdivo drobných staveb, při vložení armatury též jako zdivo opěrných zdí. Součástí ceny je i výplň betonem. Případné vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně
22	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 300 mm	m2	21	0,3*1*2,36	opěrná stěna	0,71	1 980,00	982,56	419,28	1 401,84	0,74	0,52	Polozka je určena pro zdivo základové s použitím bednicí tvárnice jako ztraceného bednění, popřípadě pro nosné zdivo drobných staveb, při vložení armatury též jako zdivo opěrných zdí. Součástí ceny je i výplň betonem. Případné vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně
		výplň tvárníc betonem C 20/25												
23	279321312R00	Železobeton základových zdí C 20/25	m3	21	0,3*1*2,36	Beton opěrné stěny	0,71	4 800,00	3 014,02	384,38	3 398,40	2,53	1,79	Polozka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.
24	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	21			30,33	356,00	0,00	10 796,92	10 796,92	0,00	0,00	
46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)								11 239,60	10 120,40	21 360,00		5,26		
25	465513117R00	Oprava kam.dlažby do 20 m2 na MC, tl.20 cm s vypsát	m2	21	4*1,5	Oprava-přeložení stávající dlažby po provedených pracích	6,00	3 560,00	11 239,60	10 120,40	21 360,00	0,88	5,26	
63 Podlahy a podlahové konstrukce								3 003,24	2 944,23	5 947,48		2,24		
26	631313621RN5	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	21	2,5*3,85*0,1	Betonová podlaha-mazanina	0,96	4 200,00	3 003,24	1 039,26	4 042,50	2,32	2,24	Polozka je určena pro prumyslove posuvy s urovněnou možností opravy ještěním. Leštění podlahy se oceňuje položkou 63131-6231.R00. V poloze jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazanině.
27	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	21			2,24	852,00	0,00	1 904,98	1 904,98	0,00	0,00	
711 Izolace proti vodě								1 313,25	553,33	1 866,59		0,07		
28	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	21	2,5*3,85*1,1	Penetrační nátěr	10,59	12,50	96,89	35,45	132,34	0,00	0,00	Plochy izolací jednotlivé menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. V poloze jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,33 kg/m2
		včetně dodávky asfaltového penetračního laku												
29	711141559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	21	(2,5*3,85)*1,1	Hydroizolace asf.pás	10,59	127,00	1 051,37	293,24	1 344,61	0,01	0,06	Plochy izolací jednotlivé menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2

	1 vrstva - včetně dod. Glasek 40 special mineral												Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z celkového množství odečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2
30	711142559R Y2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svlése, asfaltovým pásky přitavením	m2	21	0,5*2*1,1 pásy svlése	1,10	146,00	123,04	37,56	160,60	0,01	0,01	
31	711823121RT4	1 vrstva - včetně dod. SBS modifikovaného asf.páso Montáž tepové fólie svlése vnětně dodávky fólie	m2	21	2 Ochrana svlése hydroizolace nové zidky	2,00	68,50	41,94	95,06	137,00	0,00	0,00	
32	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 rr	t	21		0,07	1 320,00	0,00	92,03	92,03	0,00	0,00	
	762	Konstrukce tesaříské						163 203,21	155 238,42	318 441,63		6,12	
33	762132811R00	Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken	m2	21	(2,1+1,8)*1*2*1 Demontáž stávajícího vnitřního obkladu pro napojení nových sloupků	5,90	68,60	27,37	377,37	404,74	0,01	0,08	
34	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	21	1*10 Odbednění části stávající střechy	10,00	48,20	0,00	482,00	482,00	0,02	0,15	Demontáž bednění střech rovných, oblokových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí.
35	762112120R00	Montáž konstrukce stlén z řeziva hraneného, do 224 cm2	m	21	16,1*1,1+20*1,1 Trámy stlén Pol.9; Pol.13 30,5*1,1 Sloupky Pol.1	73,26 33,55	156,00 156,00	779,01	10 649,55	11 428,56	0,00	0,01	V poloze není zakaalkulována dodávka řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10%
36	762313112R00	Montáž svorníků, šrouboví délky 300 mm	kus	21	10 Napojení sloupků na stáv sloupky	10,00	56,30	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	Položka je určena pro montáž svorníků, šrouboví. V poloze nejsou zakaalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje
37	54934031	Svorník, galvanický zinkovánø	kus	21	10 Napojení sloupků na stáv sloupky	10,00	48,20	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	
38	762822120R00	Montáž stropnic hranených pl. do 288 cm2	m	21	24*1,1 Stropnice pol.8	26,40	125,50	164,78	3 148,42	3 313,20	0,00	0,00	Montáž stropnic z hraneného a polohraneného řeziva včetně trámových výměn.V poloze nejsou zakaalkulovány náklady na dodávku řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%
39	762822140R00	Montáž stropnic hranených pl. do 540 cm2	m	21	3,8*1,1 Stropnice pol.4	8,36	196,00	45,70	1 592,86	1 638,56	0,00	0,00	Montáž stropnic z hraneného a polohraneného řeziva včetně trámových výměn.V poloze nejsou zakaalkulovány náklady na dodávku řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%
40	60516542R	Trám stavební SMJ/D 200 x 240 mm, 3-4m-Pol.4	m3	21	3,8*1,1 Stropnice pol.10	4,18	196,00						
41	60516542R1	Trám stavební SMJ/D 140 x 240 mm, 3-4m-Pol.10	m3	21	0,2*1,2 Trám nad vraty-Pol.4	0,24	8 900,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,55	0,13	
42	762523108R00	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	21	0,14*1,1 Trám stropu středový-Pol.10	0,15	8 900,00	1 370,60	0,00	1 370,60	0,55	0,08	
43	60511136	Prkna stavební omítané SMOBO tl.40 mm, 4 - 6 m-Pol.5	m2	21	15*1,1 fošnová podlaha-Pol.5	16,50	320,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	V poloze nejsou zakaalkulovány i náklady na vyvrtání oer, osazení svorníku a dotažení rektifikačních článků. V poloze nejsou zakaalkulovány náklady na dodávku hmoždinek a táhel.Tyto práce se oceňují položkami souboru 762 31
44	762712120RT3	Montáž vázaných konstrukcí hranených do 224 cm2-Pol.2	m	21	14,2*2 Vaznice -Pol.2	28,40	526,00	6 873,49	8 064,91	14 938,40	0,02	0,45	Montáž hmoždinek a táhel
	včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16												V poloze jsou zakaalkuovány i náklady na vyvrtání oer, osazení svorníku a dotažení rektifikačních článků. V poloze nejsou zakaalkulovány náklady na dodávku hmoždinek a táhel.Tyto práce se oceňují položkami souboru 762 31
45	762712130RT2	Montáž vázaných konstrukcí hranených do 288 cm2	m	21	2*2 Sloupek-Položka 7	4,00	568,00	1 119,47	1 152,53	2 272,00	0,02	0,08	Montáž hmoždinek a táhel
	včetně dodávky řeziva, hranoly 14/20												V poloze jsou zakaalkuovány i náklady na vyvrtání oer, osazení svorníku a dotažení rektifikačních článků. V poloze nejsou zakaalkulovány náklady na dodávku hmoždinek a táhel.Tyto práce se oceňují položkami souboru 762 31
46	60516542	Trám stavební SMJ/D 140 x 200 mm, 4 - 6 m-Pol.7	m3	21	0,12*1,2 Sloupky vedle vrat-Pol.7	0,14	8 600,00	1 238,40	0,00	1 238,40	0,55	0,08	
47	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	21	5*1,1 Objem dřevěných konstrukcí	5,50	1 680,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,03	0,16	Položka je určena pouze pro soubor 762 31 Montáž vázaných konstrukcí
48	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	21	36,7*1,1+3,1*1,1 Kroke-Pol.3+kleštiny-Pol.6	43,78	236,00	381,07	9 951,01	10 332,08	0,00	0,04	Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu. V poloze nejsou zakaalkulovány náklady na dodávku řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje 10%
49	60511080	Řezivo středově SMOBO jakost I tl. 18 - 40 mm, 3 - 6 m-Pol.6	m3	21	0,13*1,1 Kleštiny-Pol.6	0,14	8 400,00	1 201,20	0,00	1 201,20	0,55	0,08	8 cm
50	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	21	25*1,1 Bednění střechy -Pol.11	27,50	196,00	0,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	V poloze nejsou zakaalkulovány náklady na dodávku řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci ztratné se doporučuje ve výši 10 %
51	60596005	Řezivo na výrobu bednění-Pol.11	m3	21	0,72*1,1 Bednění střechy-Pol.11	0,79	8 200,00	6 494,40	0,00	6 494,40	0,55	0,44	JMDZ
52	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	21	2*1,1	2,20	580,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,02	0,05	Položka je určena pouze pro soubory: 762 33 Montáž vázaných konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a latování, 762 35 Montáž nadstřešních konstrukcí, 762 36 Montáž spadových klínů.
53	762741110R00	Montáž vázaných konstr. z půlkulatiny do 120 cm2	m	21	292*1,1 půlkulata-Pol.12 50 Zpětná montáž půlkulát	371,20 50,00	234,00 234,00	2 567,96	84 292,84	86 860,80	0,00	0,95	
54	605180165	Palisáda dřevěná SM frézovaná půlkulatá I. jakost, průměr 120 mm, 3,0 m-Pol.12	kus	21	120 Půlkulata obklad-Pol.12	120,00	502,00	60 240,00	0,00	60 240,00	0,01	1,02	Dřevěná frézovaná palisáda, I. jakost, bez impregnace. Frézovaná půlkulatina. Osa konce kolmo zařiznutá
55	762431225R00	Montáž obložení stěn OSB deskami	m2	21	41,7*1,1+4,07*1,3 Vnitřní pobíli OSB deskami+stěna u schodiště-Pol.14,15,P1	52,98	215,00	708,26	10 682,66	11 390,92	0,00	0,01	Osa konce kolmo zařiznutá V poloze nejsou zakaalkuovány náklady na osazování, usazování se oceňuje položkou číslo 762 41-2101. V poloze nejsou zakaalkulovány i náklady na dodávku obkladů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8 %
					0,7*2,6 Podbíli schodiště	1,82	215,00						SUPERFINISH ECO OSB3 - konstrukční deska pro použití ve vnitřním prostředí N - nebroušená strana OSB SUPERFINISH® jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lpení dřevěných dřevěných třísek ve tlec na sebe navzájem kolmých vrstev. Rozměry, bar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně zvyšují přirozené vlastnosti dřeva k dosažení těch nejlepších stavebně-fyzikálních parametrů desek. Desky neobsahují přirozené vady rostlého dřeva (suky, praskliny apod.). Oproti výrobě klasických OSB desek se používá výhradně pojivo na bázi polyuretanových pryskyřic, které neobsahuje žádný formalehyd. rozměr 2500 x 1250 mm
56	60725032	Deska dřevoštěpáková OSB 3 N tl. 12 mm-Pol.14	m2	21	41,69*1,2 Vnitřní pobíli stěn-Pol.14	57,05	278,20	15 871,59	0,00	15 871,59	0,01	0,38	Deska dřevoštěpáková OSB3 - konstrukční deska pro použití ve vnitřním prostředí D - broušená strana OSB3 - konstrukční deska pro použití ve vnitřním prostředí Položka je určena pro soubory: 762 41 Montáž ošlátování spár, 762 42 Montáž obložení stropů a střešních podhledů, 762 43 Montáž obložení stlén, 762 44 Montáž obložení atiky Koncentrování vodní ředělní funkční a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním.
					4,73*1,1 Pobíli dvíř P/1 0,7*2,6 Podbíli schodiště	5,20 1,82	278,20 278,20						
57	60726120	Deska dřevoštěpáková OSB 3 broušená 4PD, tl. 15 mm-Pol.15	m2	21	4,07*1,3 Dělicí stěna -Pol. 15	5,29	289,60	1 532,27	0,00	1 532,27	0,01	0,05	Deska dřevoštěpáková OSB3 - konstrukční deska pro použití ve vnitřním prostředí D - broušená strana 4PD - peroládrážka po celém obvodu desky rozměr 250 x 67,5 mm
58	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stlén, stropů	m2	21	35*1,1+3,5*1,1 Obklad stlén půlkulát Pol.12+Pol.15	42,35	258,00	10 926,30	0,00	10 926,30	0,00	0,01	Položka je určena pro soubory: 762 41 Montáž ošlátování spár, 762 42 Montáž obložení stropů a střešních podhledů, 762 43 Montáž obložení stlén, 762 44 Montáž obložení atiky Koncentrování vodní ředělní funkční a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním.
59	762911121R00	Impregnace řeziva lakovakouzná Bochemit QB	m3	21	7,08*1,1 Ochrana dřeva	7,79	1 560,00	12 008,54	140,74	12 149,28	0,02	0,13	zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním.
60	60512111	Hranol SMJ/D/BO jakost I-II tl.80 - 140 mm, š. 80 - 160 mm-Pol.1,3,8,9,11	m3	21	0,65*1,1 Sloupky-Pol.1 0,35*1,1 Trám-Pol.9 0,56*1,1 Kroke-Pol.3 0,37*1,1 Trám-Pol.8 0,24*1,1 Trámy-Pol.13	2,37 0,39 0,62 0,41 0,24	8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00	19 866,00	0,00	19 866,00	0,55	1,30	
61	998762102R00	Přesun hmot pro tesaříské konstrukce, výšky do 12 rr	t	21		6,12	2 200,00	0,00	13 470,53	13 470,53	0,00	0,00	
	764	Konstrukce klempříské						12 374,07	15 721,07	28 095,14		0,16	
62	764355203R00	Zlaby z poplastovaného plechu nástřešní,obložh tvaru,rš 660 mm-Pol.K1	m	21	4,0*1,1 Nástřešní Zlab-K1	4,40	764,80	1 736,21	1 626,91	3 365,12	0,01	0,02	Ložiska a montaz frekvence n111 i opine, povrchova uprava polyester.
63	764901302R00	Poplastovaný plech hřeben, střecha jednoduchá, do 30°-Pol.K2	m	21	4,1*1,1 Hřeben střechy K2	4,40	869,60	3 458,19	463,71	3 921,90	0,00	0,00	Položka obsahuje hřebenad, čelo hřebenad, kotvici materiál, správkovou barvu a hmoždinky
64	764919911R00	Montáž závětné lity z Poplastovaného plechu-Pol.K3	m	21	8*1,1 Hrana střechy -K3	8,80	546,20	151,92	4 654,64	4 806,56	0,00	0,01	Položka je určena pro montáž závětné lity z lakovaných plechů. V položkách je započítána montáž klempříských prvků, zednické výpomoci (vč. materiálů) a oprava náteru poškozeného při montáži. Veškerý materiál pro klempříské práce včetně profezů a překrytí se oceňuje ve specifikaci die předpisů jednotlivých výrobců (dodavatelů)
65	764918955R00	Zhotovení (výroba) a montáž stř.dilat.z popl. plechu třídlné, rš 660 mm-Pol.K4	m	21	6,5*1,1 Oplechování přechodu-K4	7,15	1 005,60	249,49	6 940,55	7 190,04	0,00	0,02	Položka je určena pro zhotovení a montaz střešní omlaze triznice z osazování lakovaných plechů. Obsahem položky jsou i zednické výpomoci a oprava náteru poškozeného při montáži. Veškerý materiál pro klempříské práce se oceňuje ve specifikaci. Přidavek pro plech na profez, spoje a překrytí se doporučuje ve výši 10%.
66	764901205R00	okapový plech, rš 400mm , poplastovaný plech-K5	m	21	(3,6+2,1)*1,1 Okapní plech K5	6,27	893,60	4 622,07	980,80	5 602,87	0,00	0,01	Položka je určena pro montaz a osazování oplechování okapů na zdivo nebo z plechů s povrchovou úpravou polyester včetně rohů, spojů a dilatací. V položkách je započítána montáž a dodávka klempříských prvků a oprava náteru poškozeného při montáži.
67	764908105RT1	Poplastovaný Zlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm-K6	m	21	2,5*1,1 Zlab podokapní-K6	2,75	456,00	888,98	365,02	1 254,00	0,00	0,01	Dodávka a montáž podokapního půlkruhového Zlabu včetně háků, čel, spojek Zlabu a správkové barvy. Prvky jsou v hnědé barvě

68	R12	v barvě hnědé D+M-Úprava stávajících klempířských prvků v místě napojení nových v barvě hnědé	ks	21	2,5*1,1	žlab podokapni-K6	2,75	650,00	1 267,20	520,30	1 787,50	0,03	0,08	
69	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	21			0,16	1 034,00	0,00	167,16	167,16	0,00	0,00	
765 Krytina tvrdá									16 950,30	8 036,84	24 987,13		0,44	
70	765526012R00	Živíčný šindel, pojistná hydroizolace, samolepicí	m2	21	24*1,1	Pojistná hydroizolace	26,40	420,00	8 527,11	2 560,89	11 088,00	0,00	0,04	Pojistná hydroizolace je určena k případnému použití při malých sklonech střech a pod
71	765511110RT2	Krytina ze živíčného šindele, jedn. bednění s lep. šindel E pravouhlý, sklon 25 - 35°	m2	21	24*1,1	Asfaltový šindel	26,40	382,60	6 441,39	3 659,25	10 100,64	0,01	0,29	Položka je určena pro zastřešení na bednění s lepenkou.
72	765518510R00	Hřeben živíčným šindelem	m	21	4,07*1,1	Hřeben	4,48	680,60	1 981,80	1 065,25	3 047,05	0,03	0,12	
73	998765101R00	Přesun hmot pro krytí tvrdé, výšky do 6 m	t	21			0,44	1 695,00	0,00	751,44	751,44	0,00	0,00	
766 Konstrukce truhlářské									86 908,40	21 477,72	108 386,11		0,61	
74	766623033R00	Okna zdvojená otvíravá,do konstr.2kfíd.do 1,45 m2-Pol.T/1	kus	21	1	Okno T/1	1,00	18 600,00	6 239,78	12 360,22	18 600,00	0,00	0,00	V poloze není zakalkulována montáž okapnice nad okenním křídlem.Tato montáž se oceňuje položkou 766 69-1610 Montáž láty
75	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	21	1	Okno 2.NP	1,00	1 260,00	303,62	956,38	1 260,00	0,04	0,04	Položka je určena pro osazování rámu okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi na jakoukoliv cementovou maltu. V poloze jsou zakalkulovány i náklady na kotvení rámu do zdiva. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na dodávku rámu, které se oceňují ve specifikaci PSV. Zíratné se nestanoví. Rámy ze dřeva tvrdého jednoduché i dvojitě leštěné se oceňují položkami - 4211 až -4551.
76	762633110R00	Montáž vrat tesafských otočných	m2	21	2,5*1,95	vrata-O/1	9,08	262,00	0,00	2 377,65	2 377,65	0,00	0,00	Položka je kalkulována bez nákladů na dodání vrat. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci
		2,5*1,68	vrata O/2	4,20	262,00									
77	608601865	Vrata dvoukřídlá dřevěná impreg., v. 195 cm, dl. 250 cm-Pol.O/1	kus	21	1	vrata O/1	1,00	25 620,00	25 620,00	0,00	25 620,00	0,08	0,08	Popis: - dvoukřídlá branka š. 300 cm - provedení a rozměry stejné jako ohrada - součástí vratové panty a zavírání - finálně smontováno - vše naimpregnováno vakuotakovou metodou - hnědý odstín
78	R	Vrata dvoukřídlá plotová dřevěná impreg., v. 167 cm, dl. 250 cm-Pol-O/2	kus	21	1	vrata O/2	1,00	22 365,00	22 365,00	0,00	22 365,00	0,07	0,07	Popis: - dvoukřídlá branka š. 300 cm - provedení a rozměry stejné jako ohrada - součástí vratové panty a zavírání - finálně smontováno - vše naimpregnováno vakuotakovou metodou - hnědý odstín
79	R0	D+M -Dveře vnitřní plně 1-křídle 700 x 1065 mm-Pol.P/1	kus	21	1	dveře P/1	1,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,02	0,02	
80	R1	D+M -Schody mýrnáříské fošnové, včetně zábradlí, die PD	kus	21	1	schody	1,00	22 580,00	22 580,00	0,00	22 580,00	0,40	0,40	
81	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	21			0,61	9 439,00	0,00	5 783,46	5 783,46	0,00	0,00	
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)									6 169,96	7 759,09	13 929,05		0,05	
82	767162210R00	Montáž zábradlí z profilu na konstrukci do 20 kg-Pol.Z1	m	21	2*2,7	2ks zábradlových tyčí - položka Z1	5,40	252,50	133,58	1 229,92	1 363,50	0,00	0,00	
83	767649193R00	Montáž doplňků dveří, staveče křídla-Pol.Z4	kus	21	2	vrata O/1	4,00	241,00	9,53	954,47	964,00	0,00	0,00	
					2	vrata O/2	2,00	241,00						
84	54934022R	Paint na vrata výška 53 mm; délka 400 mm-Pol.Z3	kus	21	8	vrata O/1	14,00	156,00	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	0,04	
					6	vrata O/2	6,00	156,00						
85	31731105	Řetěz svařovaný polodlouhočí. 5x21 mm-Pol.Z2	kg	21	6	řetěz do vrat O/2	6,00	156,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,01	nezkoušený, s plochými články Nezkoušené řetězy se teplem nezpracovávají.
86	767649194R00	Montáž doplňků dveří, madla	kus	21	2	vrata O/1	4,00	158,00	42,13	589,87	632,00	0,00	0,00	nekalibrují se a nezkoušejí, proto se nesmějí používat ke zvedání břeme
					2	vrata O/2	2,00	158,00						
87	54966320	Zámek visací cylindrový litinový velikost 52	kus	21	1	kladka na vrata O/1	1,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	
88	767651210R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubné, pl.do 6 m2	kus	21	1+1	vrata O/1+O/2	2,00	2 250,00	347,06	4 152,94	4 500,00	0,00	0,00	
89	767843115R00	Kotvici bod dl. 150 mm nerez, pro tenké dřev.kce-Pol.Z7	kus	21	1	Kotvici bod 2.NP-Z7	1,00	2 562,00	1 957,66	604,34	2 562,00	0,00	0,00	Nerezový kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce, průměr sloupku 16 mm, rozměr základny 200 x 200 mm. Instalace pomocí 16-ti nerezových samofečných šroubů připevněných do dřevěného bednění min. tl. 24 mm nebo OSB desky min. tl. 18 mm. Pro použití jako koncový a zlomový bod v systémech s nerezovým lanem je nutné jej při větších délkách než 100 mm doplnit ztuhlující trubkou. Položka neobsahuje dodávku a montáž ztuhlující trubky, oceňuje se položkami 767 84-9 Přislušenství k ochrannému systému proti pádu
90	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	21			0,05	4 641,00	0,00	227,55	227,55	0,00	0,00	
783 Natěry													0,08	
91	783893233R00	Natěr betonových podlah 2 PPV trojásobný	m2	21	16*1,1	Natěr betonové mazaniny	17,60	289,20	14 851,97	52 759,87	67 611,84	0,00	0,02	
92	783612100R00	Natěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	21	(17+6+15)*2	Natěr půlkuláče venek/vnitřní	204,32	306,00	12 640,30	49 981,62	62 521,92	0,00	0,06	
					16*2	strop 2.NP-fošny	5,00	306,00						
					5	schody	5,00	306,00						
					(0,1*2+0,14*2)*4*6+(0,14*2+0,24*2)*4+(0,2*2+0,24*2)*3+	trámy stropní	17,20	306,00						
					0,14*4*4*11+0,1*4*4*6	sloupky	34,24	306,00						
					(0,1*2+0,14*2)*6,2*5+25	okroke+bednění	39,88	306,00						
94 Lešení a stavební výtahy									690,67	1 044,78	1 735,45		0,12	
93	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	21	(3,7+3,6+1,7+2,5)*0,8+10	Lešení	19,20	86,00	690,67	960,53	1 651,20	0,01	0,12	
94	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatné budovového	t	21			0,12	691,00	0,00	84,25	84,25	0,00	0,00	Položka je určena pro přesun hmot lešení bez ohledu na výšku
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách									1 031,76	5 224,64	6 256,40		1,12	
95	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	21	15,4+16,2	Vyčištění 1.NP+2.NP	31,60	56,50	24,16	1 761,24	1 785,40	0,00	0,00	Položka je určena pro vyčištění buovov bytové nebo občanské vystavovy - zameření a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
96	R13	Uložení očištěného kamenná mezi obklad a stěnu volně loženc	m3	21	1,2*0,5	Původního očištěného kamenná mezi dřevěnou stěnu a zidku	0,60	5 600,00	0,00	3 360,00	3 360,00	1,85	1,11	
97	44984124	Přístroj hasicí práškový 6kg., hasicí schopnost min.27A	kus	21			1,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,02	0,02	Práškový hasicí přístroj NEURUPPIN určení: hašení požárů tř. ABC a hašení požárů pod napětím do 1000 V ze vzdálenosti min. 1m hasicí látka: NEUTREX
98	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	21			1,00	125,00	21,60	103,40	125,00	0,00	0,00	ABC 70 výtlačný prostředek: dusík (N) obj.č. 449 324 1046 účinný dostřik: 5 až 6 m hasební účinek dle EN3: 21A183BC hmotnost náplně: 6 kg hmotnost přístroje: 9,5 kg rozměry: výškaopr. nádoby 540/150 mm
96 Bourání konstrukci									222,31	40 057,87	40 280,18		9,09	
99	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	21	4*0,5*0,8	Bourání základu zidky -položka 5 BP	1,60	5 460,00	0,00	8 736,00	8 736,00	2,40	3,84	V poloze není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
100	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	21	4*0,35*0,8	Bourání zidky-položka 4 BP	1,12	2 520,00	58,29	2 764,11	2 822,40	2,50	2,80	V poloze není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
101	967023692R00	Přisekání kamenných nebo jiných, ploch do 2 m2	m2	21	0,4*1	Začištění ponechané zidky	0,40	2 620,00	0,00	1 048,00	1 048,00	0,04	0,02	V poloze není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
102	966068002R00	Demontáž dřevěných stěn světlého pláště částečná	m2	21	3,8*2*0,4+2*0,4	Demontáž dřevěných půlkuláčů-položka 2 BP	3,84	89,60	0,00	344,06	344,06	0,00	0,00	
103	966077131R00	Odstřinání doplňkových konstrukci do 100 kg	m2	21	5	Drobné prvky na řasáři	5,00	100,00	50,22	449,78	500,00	0,38	1,88	
104	762631902R00	Demontáž vrat včetně kování do 6 m2	m2	21	2*2	vrata 1.NP-položka 1 BP	7,20	250,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,02	0,12	
					2*1,6	vrata 2.NP-položka 1 BP	3,20	250,00						
105	968062558R00	Vybourání dřevěných rámu vrat pl. do 5 m2	m2	21	2*2	vrata 1.NP-položka 1 BP	7,20	125,00	113,80	786,20	900,00	0,06	0,44	V poloze není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V poloze není zakalkulováno vyvážení křidel vrat. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvážení dřevěných křidel
					2*1,6	vrata 2.NP-položka 1 BP	3,20	125,00						
106	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	21			9,09	125,60	0,00	1 142,12	1 142,12	0,00	0,00	Nakládání ro vodorovnou dopravu
107	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21			9,09	298,50	0,00	2 714,34	2 714,34	0,00	0,00	
		kontejnerem 7 t												
108	979081121RT3	Připlatek k odvozu za každý další 1 km	t	21	9*9,09	do 10km	81,81	13,20	0,00	1 079,89	1 079,89	0,00	0,00	
		kontejnerem 7 t												
109	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	21			2,44	2 140,00	0,00	5 214,82	5 214,82	0,00	0,00	
110	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	21			6,66	2 100,00	0,00	13 978,55	13 978,55	0,00	0,00	
M65 Elektroinstalace									0,00	33 485,56	33 485,56		0,00	
111	EL01	viz samostatná část PD a samostatný rozpoče	kpl	21			1,00	33 485,56	0,00	33 485,56	33 485,56	0,00	0,00	

Celkem:

781 647,51