

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: III/4972 - Silnice III/4972: Zlín, ul. Švermova (stavební část ŘSZK) Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 101] - Silnice III/4972								Změna soupisu množství 1.02 Dodatečné práce			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	113107223.	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m	m2	682,500	1 091,350	408,850	45,00	30 712,50	49 110,75	18 398,25	59,90
42	564851111.	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 082,500	1 900,200	817,700	188,00	203 510,00	357 237,60	153 727,60	75,54
107	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	361,489	525,029	163,540	150,00	54 223,35	78 754,35	24 531,00	45,24
109	998225111.	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	510,684	755,994	245,310	50,00	25 534,20	37 799,70	12 265,50	48,04
110	998225191.	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	510,684	755,994	245,310	50,00	25 534,20	37 799,70	12 265,50	48,04
Nové položky											
119	0001 NC.	Příplatek za použití drenáže Agrosil SN8 DN 100, stupeň perforace 220	m	0,000	420,000	420,000	49,00	0,00	20 580,00	20 580,00	100,00
123	0431030R2.	Zkoušky konstrukcí - zkoušky únosnosti	kus	0,000	3,000	3,000	4 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
116	113106221.	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	0,000	323,800	323,800	44,50	0,00	14 409,10	14 409,10	100,00
117	181101102.	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	0,000	408,850	408,850	15,00	0,00	6 132,75	6 132,75	100,00
118	583326831R.	Kamenivo těžené 16/32 Tovačov	t	0,000	98,564	98,564	866,00	0,00	85 356,42	85 356,42	100,00
120	979071121.	Hrubé očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těženého	m2	0,000	323,800	323,800	44,50	0,00	14 409,10	14 409,10	100,00
122	979081111.	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,000	228,300	228,300	125,00	0,00	28 537,50	28 537,50	100,00
121	979082119.	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	0,000	4 566,000	4 566,000	12,00	0,00	54 792,00	54 792,00	100,00
Celkem								339 514,25	796 918,97	457 404,72	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 23.8.2024

Datum: 23.8.2024