

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/408 VRACOVICE, PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556
zastoupena [REDACTED]

IČO: 26177005

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 02. 05. 2024 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- po odfrézování stávající komunikace a po provedení výkopu bylo zjištěno, že v trase uložení budoucí dešťové kanalizace se nachází NTL plynovod. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto o větší hloubce uložení dešťové kanalizace. Z důvodů kolize z NTL plynovodem byla nutná i směrová změna vedení dešťové kanalizace. Trasa kanalizace je vedena ve stísněném prostoru mezi přílehlou zástavbou. V místě přílehlých nemovitostí je nutné důkladné pažení a následně provádět složitější hutnění bez použití vibrace. Dále bylo při provádění výkopových prací nutné provést provizorní ochranu stávajícího NTL plynovodu,
- při odstraňování stávajících zpevněných ploch bylo zjištěno větší množství oproti PD. Tento rozsah byl zjištěn v místě stávající autobusové zastávky, kterou bylo nutné odstranit. Při odstraňování vrstev byla zjištěna větší tloušťka asfaltových vrstev. Vybouraný materiál byl odvezen na skládku a tam uložen,
- na základě provedených zkoušek, bylo odvezeno méně směsí obsahujících dehet. Zhotovitel doložil tuto změnu protokoly,
- při odstraňování stávajících zpevněných ploch byla objevena stará nefunkční dešťová kanalizace z betonových trub. Bylo nutné ji odstranit. Nefunkční dešťová kanalizace byla vybourána a odvezena na skládku,
- stávající silniční obruby byly nahrazeny nástupištními bezbariérovými obrubníky. Tato změna byla vyvolána na základě nově vybudovaného sjezdu v místě autobusové zastávky,
- bylo nutné na nově budovanou dešťovou kanalizaci přepojit o dva stávající svody více. Toto připojení bylo zjištěno až při budování hlavní stoky dešťové kanalizace. Od těchto přípojek neexistovala projektová dokumentace ani jakékoliv zaměření stávajícího stavu,
- pro nepřerušení dodávky vody při přeložce vodovodu bylo nutné zřídit suchovod. Zřízení dočasného propojení vodovodu sloužilo po dobu výkopových prací k zásobování obce pitnou vodou. Po provedení prací bude propojení odstraněno a zásobování pitnou vodou bude zajištěno vodovodním řádem,
- pro provedení chráničky vodovodu bylo nutné použít elektrospojky. Tyto spojky jsou použity z důvodů upevnění chráničky na vodovod,

- při prohlídce objízdné trasy byl zjištěn větší rozsah porušení vozovky než bylo uvažováno. Na základě prohlídky byl stanoven technologický postup a větší rozsah opravy. Větší rozsah opravy objízdné trasy je doložen geodetickým zaměřením.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

11 523 514,28 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1- Vyčíslení více a méněprací

V Jihlavě, dne 22. 8. 2024

V Brně, dne 23. 8. 2024



COLAS CZ, a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1- VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ
