

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi smluvními stranami:

Objednatel

Název: **Statutární město Ostrava**
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Městský obvod Plesná
Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava – Plesná
Česká spořitelna, a.s.
27-1649977339/0800
Zastoupen: Pavel Hrbáč, starosta MOb Plesná
Kontaktní osoby: Pavel Hrbáč, starosta MOb Plesná, tel. č.: +420 599 427 101

dále jen „objednatel“

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **COMMODUM, spol. s r.o.**
Sídlo: 756 27, Valašské Meziříčí 225
IČ: 46577238
DIČ/VAT ID: CZ46577238
Zastoupen: Milanem Zezulkou, jednatelem
Ing. Tomášem Tichým, jednatelem, obchodním ředitelem
Zápis v obchodním rejstříku: u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
IBAN: 4000702-801/0100
Korespondenční adresa: KB Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 133, 756 61
Kontaktní osoby:

dále jen „zhotovitel“

(Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne **27.09.2023** Smlouvu o dílo na akci: „**Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě – Plesné**“ (dále jen „Dílo“). V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dalších prací v důsledku nových neočekávaných okolností, které nebylo možné předvídat, a dalších dodatečných prací, které nebyly předmětem díla (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“).

V souladu s ustanovením čl. XI. 4) a) Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

II. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

Článek V. **Cena Díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** se vzhledem k vícepracím/méněpracím (rozsah prací je specifikován ve změnovém listu č. 3 a položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 1) mění v bodu V.1. následovně:

V. 1) Za řádně provedené dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena celkového díla bez DPH	21 011 262,78 Kč
DPH 21%	4 412 365,18 Kč
Cena díla včetně DPH	25 423 627,96 Kč

1. Etapa

Cena díla 1. etapa bez DPH_SOD a Dod.č.2	9 349 286,16 Kč
Vícepráce	116 270,58 Kč
Cena díla 1. etapa bez DPH_Dod.č.3	9 465 556,74 Kč
DPH 21%	1 987 766,92 Kč
Cena díla 1. etapa včetně DPH	11 453 323,66 Kč

2. Etapa

Cena díla 2. etapa bez DPH_SOD	11 201 723,66 Kč
Méněpráce	-1 718 957,40 Kč
Vícepráce	2 062 939,78 Kč
Cena díla 2. etapa bez DPH_Dod.č.3	11 545 706,04 Kč
DPH 21%	2 424 598,27 Kč
Cena díla 2. etapa včetně DPH	13 970 304,31 Kč

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou Smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 bude dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Objednatel.
4. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
6. O uzavření tohoto dodatku na straně objednatele rozhodla Rada městského obvodu Plesná usnesením č. **0833/RMOb-Ple/2226/39** dne **19.08.2024**.

Přílohy:

Příloha č. 1 – ZL3 vč. položkových rozpočtů

V Ostravě

**Pavel
Hrbáč**

Datum: 2024.08.21

Pavel Hrbáč,
Starosta

za Objednatele (podepsáno elektronicky)

Ve Valašské Bystřici

**Tomáš
Tichý**

Datum: 2024.08.22

Ing. Tomáš Tichý,
Jednatel, obchodní ředitel,

za Zhotovitele (podepsáno elektronicky)

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: ZL-03	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27		
Investor:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava		
Datum:	10.3.2024		
Název akce: Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě – Plesné			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Samostatný soupis VCP-MP		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
3) Doplnění kladení dlažby 4) Dodatečné provedení opěrné zdi 5) Doplnění zpevněné plochy 6) Změna způsobu přesunů zeminy 7) Změna způsobu kotvení máje 8) Dodatečné odvodnění části území 9) Neprovedení hřiště pro badminton 10) Záměna sportovních povrchů hřiště SO-01 11) Záměna sportovních povrchů work-out 12) Záměna herních dětských prvků 13) Záměna work-out prvků 14) Doplnění venkovního ohniště 15) Doplnění obrubníků			
Popis a zdůvodnění změny:			
3) Z důvodu rozdělení projektu a rozpočtu na 2 etapy došlo při optimalizaci k neúmyslnému odstranění položky pro pokládku velkoformátové dlažby. Pro dokončení celé stavby je nutné tyto práce provést. Práce splňují požadavky zák. 134/2016 Sb. §222, odst. 5) 4) Během provádění prací byl vznesen požadavek majitele sousedního pozemku na vybudování komunikace v těsné blízkosti stavby, z tohoto důvodu není možné v severozápadní části pozemku provést svahování terénu dle PD, ale je nutné pokračovat s opěrnou stěnou až do jeho rohu. Tuto skutečnost nebylo možné v době zpracování PD předjímat. Práce splňují požadavky zák. 134/2016 Sb. §222, odst. 5) 5) Z důvodu rozdělení projektu a rozpočtu na 2 etapy došlo při optimalizaci k neúmyslnému odstranění položky pro dodávku a pokládku pochozí a pojezdové dlažby v oblasti mimo parkovací stání. Pro dokončení celé stavby je nutné tyto práce provést. Práce splňují požadavky zák. 134/2016 Sb. §222, odst. 5) 6) Během realizace byla na základě skutečného sklonu terénu a projektem požadované výšky použita zemina na srovnání terénu, která tímto nemusela být odvážena na skládku. Změnil			

se tedy i způsob vodorovné přepravy zeminy a její vzdálenost. Práce splňují požadavky zák. 134/2016 Sb. §222, odst. 6)

- 7) Na základě požadavků investora byl upraven způsob osazení a provedení prvku pro kotvení májky. Kotvící prvek byl proveden na základě zkušenosti pro postavení a následné kácení májky. Práce splňují požadavky zák. 134/2016 Sb. §222, odst. 4b)
- 8) Na základě skutečných poměrů na stavbě a zjištění během realizace o kulminaci podpovrchových vod z dešťových srážek navrhl projektant dodatečné odvodnění části území na pozemcích investora formou samovolného vsaku a drenážního potrubí. Práce splňují požadavky zák. 134/2016 Sb. §222, odst. 6)
- 9) Na základě vlastností nášlapné vrstvy víceúčelového hřiště a požadavků investora byl zrušen původní záměr investora o instalaci badmintonového hřiště spolu se sloupky pro badminton. Tyto prvky nebudou prováděny. Práce splňují požadavky zák. 134/2016 Sb. §222, odst. 4b)
- 10) Na základě skutečnosti, že uvažovaný a navržený materiál pro sportovní plochu není na trhu EU k dispozici a již se nevyrábí byla provedena změna za dostupný materiál stejných vlastností. V rámci certifikované skladby pro sportovní povrchu musí dojít k úpravě mocnosti jednotlivých vrstev tak, aby byly splněny vlastnosti a požadavky pro dopadovou plochu sportoviště. Práce splňují požadavky zák. 134/2016 Sb. §222, odst. 6)
- 11) Na základě skutečnosti, že uvažovaný a navržený materiál pro dopadovou plochu work-outu není na trhu EU k dispozici a již se nevyrábí byla provedena změna za dostupný materiál stejných vlastností. V rámci certifikované skladby dopadové plochy musí dojít k úpravě mocnosti jednotlivých vrstev tak, aby byly splněny vlastnosti a požadavky pro dopadovou plochu pro pád z patřičné výšky jednotlivých cvičících prvků work-outu. Práce splňují požadavky zák. 134/2016 Sb. §222, odst. 5)
- 12) Na základě návrhu dodavatele byly změněny 2 herní dětské prvky odpovídající požadavků projektové dokumentace co do velikosti a množství využití variability. Nové herní prvky obsahují jiné rozčlenění jednotlivých částí za celkově nižších nákladů. Materiálové provedení odpovídá původnímu zadání, případně převyšuje jeho původní požadavky. Práce splňují požadavky zák. 134/2016 Sb. §222, odst. 7)
- 13) Z důvodu ukončení výroby původně navržené work-outové sestavy byla zhotovitelem navržena varianta materiálového provedení odpovídající požadavkům projektu na mechanickou odolnost a trvanlivost za celkově nižších nákladů. Vzhled, variabilita i množství a typ cvičebních prvků zůstaly dle projektu zachovány. Práce splňují požadavky zák. 134/2016 Sb. §222, odst. 7)
- 14) Z důvodu rozdělení projektu a rozpočtu na 2 etapy došlo při optimalizaci k neúmyslnému odstranění prvku ohniště. Pro dokončení celé stavby a zajištění komplexních služeb v areálu je nutné tyto práce provést. Práce splňují požadavky zák. 134/2016 Sb. §222, odst. 4b)
- 15) Z důvodu rozdělení projektu a rozpočtu na 2 etapy došlo při optimalizaci k neúmyslnému odstranění lemovacích obrub okolo dopadové plochy pod herními prvky. Pro dokončení celé stavby a zajištění údržby v areálu je nutné tyto práce provést. Práce splňují požadavky zák. 134/2016 Sb. §222, odst. 5)

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ | chyba v PD ☒ | chyba zhotovitele ☐ | vyšší moc ☐ | jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby: Navržené změny je nutné pro řádné dokončení díla provést. Bez jejich provedení by nebylo možné stavbu řádně dokončit, spravovat, případně zajistit

údržbu a bezpečnost provozu jednotlivých částí. Zároveň bylo ze strany zhotovitele řádně doloženo, že některé původně projektem navržené prvky se již nevyrábí a je tedy nutné provést alternativní řešení splňující požadavky určené projektem.
Se změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

K neúmyslnému vypuštění některých položek došlo při dělení rozpočtu a projektu na 2 etapy. Práce jsou popsány v projektové dokumentaci, ale nejsou zahrnuty v projekčním rozpočtu stavby. Změny v materiálovém provedení, nebo dodávkách oproti původnímu předpokladu splňují požadované parametry a tudíž odpovídají konceptu celé stavby. Požadované změny vlivem nepředpokládaných vlivů okolí, sklonitosti terénu a návaznosti na budoucí okolní stavby jsou v souladu s celkovým konceptem a zadáním stavby. Se změnami souhlasím.

Ing. arch. Jaroslav Kotek

Charakter změny z pohledu zákona 134/2016 Sb.:

Z pohledu zákona 134/2016 Sb. v platném znění §222, odst. 4b), 5) 6) 7) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o dílčí změnu nepřevyšující limity uvedené v zákoně 134/2016 Sb. Celková cena díla se zvyšuje v rámci zákonem stanovených limitů.

Příloha: Soupis VCP-MP.

Počet připojených listů specifikací: 90	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací etapy I. bez DPH: - 1 718 957,40 Kč	Cena víceprací etapy I. bez DPH: 2 179 210,36 Kč
Výsledná celková cena změny stavby bez DPH: 460 252,96 Kč	Dopad na celkový termín s ohledem na uvedené práce: Beze změny termínu dokončení celého díla
Důsledky změny z hlediska technických podmínek: Navržená změna nevyvozuje změny technických podmínek veřejné zakázky.	
Rizika a důsledky provedení změny: S provedením změn nejsou známa žádná rizika a dopady. Naopak neprovedením nutných změn by nebylo možné stavbu dokončit a provozovat dle původního zadání.	
Podpis zmocněnce investora: Pavel Hrbáč Datum: 2024.08.21	Podpis zmocněnce zhotovitele: Tomáš Tichý Datum: 2024.08.22
Datum:	Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**

ZL-03 Přípočet kladení dlažby

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
75627 Valašská Bystřice

IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	116 270,58
PSV	0,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	116 270,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	116 270,58 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		116 270,58 CZK

V

dne

Tomáš
Tichý

Datum: 2024.08.22

Za zhotovitele

Pavel Hrbáč

Datum: 2024.08.21

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
5	Komunikace pozemní	HSV	111 860,00	96,21
99	Přesun hmot a manipulace se sutí	HSV	4 410,58	3,79
Cena celkem			116 270,58	100,00

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 I. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: IO 01 Odstavné a parkovací plochy, komunikace
C: ZL-03 Přípočet kladení dlažby

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 5		Komunikace pozemní				111 860,00	
1	596811412	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 150 mm velikosti do 0,5 m2 pl přes 300 m2	m2	238,00000	470,00	111 860,00	SOD
Díl 99		Přesun hmot a manipulace se sutí				4 410,58	
2	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	21,51500	205,00	4 410,58	SOD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**

ZL-04 Opěrná zeď

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
75627 Valašská Bystřice

IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	105 360,79
PSV	0,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	105 360,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	105 360,79 CZK
-------------------------	------	----------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	----------

Cena celkem bez DPH		105 360,79 CZK
----------------------------	--	-----------------------

V

dne

Tomáš
Tichý

Datum: 2024.08.22

Za zhotovitele

Pavel Hrbáč

Datum: 2024.08.21

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	7 559,19	7,17
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	9 457,60	8,98
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	83 643,00	79,39
99	Staveništní přesun hmot	HSV	4 701,00	4,46
Cena celkem			105 360,79	100,00

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: SO 06 Objekt oplocení a brány
C: ZL-04 Opěrná zeď

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				7 559,19	
1	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	7,41825	350,00	2 596,39	SOD
		10,5*(0,5+0,2*2)*0,45		4,25250			
		10,5*(0,5+0,2*2)*0,67/2		3,16575			
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	7,41825	10,00	74,18	SOD
3	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,83650	79,00	1 172,08	SOD
		Odvoz na meziskládku : 7,41825		7,41825			
		Zpětný dovoz na stavbu : 7,41825		7,41825			
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,41825	16,00	118,69	SOD
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,41825	85,00	630,55	SOD
6	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	7,41825	400,00	2 967,30	SOD
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				9 457,60	
7	271531113R00	Polštář základu z kameniva	m3	0,63000	1 790,00	1 127,70	SOD
		10,5*0,6*0,1		0,63000			
8	279323411R00	Železobeton základ. zdí C 25/30 XC2	m3	0,63000	4 500,00	2 835,00	SOD
		10,5*0,6*0,1		0,63000			
9	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,16000	870,00	1 879,20	SOD
		(2*10,5+0,6)*0,1		2,16000			
10	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,16000	120,00	259,20	SOD
11	279361921RT8	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí svařovaná síť - drát 8,0 oka 100/100	t	0,06713	50 000,00	3 356,50	SOD
		Počítána síť 6/100/100 (10 kusů) : ((10,5*0,6)*2*4,44*1,2)/1000		0,06713			
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				83 643,00	
12	341125001R00	Montáž dílců opěrných stěn ze ŽB do 1,5 t	kus	21,00000	1 953,00	41 013,00	RTS 24/I
13	59384003R	Zeď opěrná úhlová přímá 120	kus	21,00000	2 030,00	42 630,00	RTS 24/I
Díl 99		Staveništní přesun hmot				4 701,00	
14	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	9,40200	500,00	4 701,00	SOD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**

ZL-05 Doplnění zpevněné plochy

Objednatel: Statutární město Ostrava

IČ: 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8

DIČ: CZ00845451

70200

Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o.

IČ: 46577238

Valašská Bystřice 225

DIČ: CZ46577238

75627

Valašská Bystřice

Vypracoval:



Rozpis ceny

Celkem

HSV

97 351,33

PSV

0,00

MON

0,00

VN

0,00

ON

0,00

Celkem

97 351,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

97 351,33 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

97 351,33 CZK

V

dne

Tomáš
Tichý



Datum: 2024.08.22




Za zhotovitele

Pavel Hrbáč



Datum: 2024.08.21



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
5	Komunikace pozemní	HSV	91 401,00	93,89
99	Přesun hmot a manipulace se sutí	HSV	5 950,33	6,11
Cena celkem			97 351,33	100,00

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: IO 02 Zpevněné plochy
C: ZL-05 Doplnění zpevněné plochy

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 5		Komunikace pozemní				91 401,00	
1	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	100,00000	295,00	29 500,00	SOD
2	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	100,00000	280,00	28 000,00	SOD
3	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	101,50000	334,00	33 901,00	SOD
Díl 99		Přesun hmot a manipulace se sutí				5 950,33	
4	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	29,02600	205,00	5 950,33	SOD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**

ZL-06 Záměna odvozů zeminy - Méněpráce

Objednatel: Statutární město Ostrava

IČ: 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8

DIČ: CZ00845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o.

IČ: 46577238

Valašská Bystřice 225

DIČ: CZ46577238

75627

Valašská Bystřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

-212 559,09

PSV

0,00

MON

0,00

VN

0,00

ON

0,00

Celkem

-212 559,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

-212 559,09 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-212 559,09 CZK

V

dne

Tomáš
Tichý

Datum: 2024.08.22

Za zhotovitele

Pavel Hrbáč

Datum: 2024.08.21 15:17:14

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
6000103	Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné	0,00	-212 559,09		-212 559,09	100,00
PS129-2020	II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné	0,00	-212 559,09		-212 559,09	100,00
IO 02	Zpevněné plochy	0,00	-125 349,67		-125 349,67	58,97
	ZL-06 Záměna odvozů zeminy - Méněpráce	0,00	-125 349,67		-125 349,67	58,97
IO 05	Splašková kanalizace, areálové rozvody	0,00	-14 424,69		-14 424,69	6,79
	ZL-06 Záměna odvozů zeminy - Méněpráce	0,00	-14 424,69		-14 424,69	6,79
SO 02	Objekt zázemí sportoviště	0,00	-11 537,13		-11 537,13	5,43
	ZL-06 Záměna odvozů zeminy - Méněpráce	0,00	-11 537,13		-11 537,13	5,43
SO 03.1	Objekt herních prvků do 12 let	0,00	-20 165,07		-20 165,07	9,49
	ZL-06 Záměna odvozů zeminy - Méněpráce	0,00	-20 165,07		-20 165,07	9,49
SO 03.2	WORK-OUT prvky pro dospělé	0,00	-41 082,53		-41 082,53	19,33
	ZL-06 Záměna odvozů zeminy - Méněpráce	0,00	-41 082,53		-41 082,53	19,33
Celkem za stavbu					-212 559,09	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	-212 559,09	100,00
Cena celkem			-212 559,09	100,00

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: IO 02 Zpevněné plochy
C: ZL-06 Záměna odvozů zeminy - Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				-125 349,67	
1	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-207,82600	265,00	-55 073,89	SOD
2	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-390,42100	180,00	-70 275,78	SOD

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: IO 05 Splašková kanalizace, areálové rozvody
C: ZL-06 Záměna odvozů zeminy - Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				-14 424,69	
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-24,87000	265,00	-6 590,55	SOD
1	162751117						
2	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-43,52300	180,00	-7 834,14	SOD

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: SO 02 Objekt zázemí sportoviště
C: ZL-06 Záměna odvozů zeminy - Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				-11 537,13	
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-23,30733	265,00	-6 176,44	SOD
2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-116,53665	10,00	-1 165,37	SOD
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-23,30733	180,00	-4 195,32	SOD

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: SO 03.1 Objekt herních prvků do 12 let
C: ZL-06 Záměna odvozů zeminy - Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				-20 165,07	
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	-40,73750	265,00	-10 795,44	SOD
2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	-203,68750	10,00	-2 036,88	SOD
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-40,73750	180,00	-7 332,75	SOD

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: SO 03.2 WORK-OUT prvky pro dospělé
C: ZL-06 Záměna odvozů zeminy - Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				-41 082,53	
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-82,99500	265,00	-21 993,68	SOD
2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-414,97500	10,00	-4 149,75	SOD
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-82,99500	180,00	-14 939,10	SOD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**

ZL-06 Záměna odvozů zeminy - Vícepráce

Objednatel: Statutární město Ostrava

IČ: 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8

DIČ: CZ00845451

70200

Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o.

IČ: 46577238

Valašská Bystřice 225

DIČ: CZ46577238

75627

Valašská Bystřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

36 074,91

PSV

0,00

MON

0,00

VN

0,00

ON

0,00

Celkem

36 074,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

36 074,91 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

36 074,91 CZK

V

dne

Tomáš
Tichý

Datum: 2024.08.22

Za zhotovitele

Pavel Hrbáč

Datum: 2024.08.21

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
6000103	Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné	0,00	36 074,91		36 074,91	100,00
PS129-2020	II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné	0,00	36 074,91		36 074,91	100,00
IO 02	Zpevněné plochy	0,00	19 743,47		19 743,47	54,73
	ZL-06 Záměna odvozů zeminy - Vícepráce	0,00	19 743,47		19 743,47	54,73
IO 05	Splašková kanalizace, areálové rozvody	0,00	2 362,65		2 362,65	6,55
	ZL-06 Záměna odvozů zeminy - Vícepráce	0,00	2 362,65		2 362,65	6,55
SO 02	Objekt zázemí sportoviště	0,00	2 214,20		2 214,20	6,14
	ZL-06 Záměna odvozů zeminy - Vícepráce	0,00	2 214,20		2 214,20	6,14
SO 03.1	Objekt herních prvků do 12 let	0,00	3 870,06		3 870,06	10,73
	ZL-06 Záměna odvozů zeminy - Vícepráce	0,00	3 870,06		3 870,06	10,73
SO 03.2	WORK-OUT prvky pro dospělé	0,00	7 884,53		7 884,53	21,86
	ZL-06 Záměna odvozů zeminy - Vícepráce	0,00	7 884,53		7 884,53	21,86
Celkem za stavbu					36 074,91	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	36 074,91	100,00
Cena celkem			36 074,91	100,00

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: IO 02 Zpevněné plochy
C: ZL-06 Záměna odvozů zeminy - Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				19 743,47	
1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	207,82600	95,00	19 743,47	SOD

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: IO 05 Splašková kanalizace, areálové rozvody
C: ZL-06 Záměna odvodů zeminy - Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				2 362,65	
1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	24,87000	95,00	2 362,65	SOD

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: SO 02 Objekt zázemí sportoviště
C: ZL-06 Záměna odvozů zeminy - Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				2 214,20	
1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	23,30733	95,00	2 214,20	SOD

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: SO 03.1 Objekt herních prvků do 12 let
C: ZL-06 Záměna odvozů zeminy - Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				3 870,06	
1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	40,73750	95,00	3 870,06	SOD

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: SO 03.2 WORK-OUT prvky pro dospělé
C: ZL-06 Záměna odvozů zeminy - Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				7 884,53	
1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	82,99500	95,00	7 884,53	SOD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**

ZL-07 Záměna kotvení máje

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o.

IČ: 46577238

Valašská Bystřice 225

DIČ: CZ46577238

75627

Valašská Bystřice

Vypracoval:



Rozpis ceny	Celkem
HSV	-81 216,70
PSV	-149,61
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	-81 366,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	-81 366,31 CZK
-------------------------	------	-----------------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	-----------------

Cena celkem bez DPH		-81 366,31 CZK
----------------------------	--	-----------------------

V

dne

Tomáš
Tichý



Datum: 2024.08.22




Za zhotovitele

Pavel Hrbáč



Datum: 2024.08.21 15:18:12



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	-35 923,90	44,15
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	-38 637,80	47,49
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-6 655,00	8,18
711	Izolace proti vodě	PSV	-149,61	0,18
Cena celkem			-81 366,31	100,00

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: SO 04 Objekt kotvení máje
C: ZL-07 Záměna kotvení máje

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				-35 923,90	
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	-32,78000	310,00	-10 161,80	SOD
		Skutečnost : 1,1*1,1*2,0		2,42000			
		Rozpočet : -35,20		-35,20000			
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-32,78000	10,00	-327,80	SOD
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-6,40000	265,00	-1 696,00	SOD
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-32,00000	10,00	-320,00	SOD
5	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	-27,66000	805,00	-22 266,30	SOD
		1,1*1,1*2,0-0,8*0,8*2,0		1,14000			
		Rozpočet : -28,80		-28,80000			
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-6,40000	180,00	-1 152,00	SOD
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				-38 637,80	
7	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	-14,79000	120,00	-1 774,80	SOD
		Skutečnost : 1,1*1,1		1,21000			
		Rozpočet : -16,0		-16,00000			
8	275313311R00	Beton základových patek prostý C 8/10	m3	-0,45000	2 840,00	-1 278,00	SOD
9	275323411RT8	Železobeton základ. patek vodostavební C 25/30 XC3, XF2, XA2	m3	-4,66000	4 500,00	-20 970,00	SOD
		Skutečnost : 0,8*0,8*2,0		1,28000			
		Rozpočet : -5,94		-5,94000			
10	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	-5,00000	710,00	-3 550,00	SOD
		Skutečnost : 6,4		6,40000			
		Rozpočet : -11,4		-11,40000			
11	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	-5,00000	120,00	-600,00	SOD
12	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	-0,02000	50 000,00	-1 000,00	SOD
13	275361921RU2	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 10,0, oka 100/100 mm	t	-0,18000	50 500,00	-9 090,00	SOD
14	2-001.RXX	D+M chránička v základech d 110 mm dl. 500 mm	kus	-3,00000	125,00	-375,00	SOD
Díl 99		Staveništní přesun hmot				-6 655,00	
15	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	-13,31000	500,00	-6 655,00	SOD
Díl 711		Izolace proti vodě				-149,61	
16	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M	m2	-4,00000	37,00	-148,00	SOD
17	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	-0,00132	1 220,00	-1,61	SOD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**

ZL-08 Dodatečné odvodnění stavby

Objednatel: Statutární město Ostrava IČ: 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava
Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČ: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
75627 Valašská Bystřice
Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	77 127,97
PSV	0,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	77 127,97

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	77 127,97 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		77 127,97 CZK

V

dne

Tomáš
Tichý

Datum: 2024.08.22

Za zhotovitele

Pavel Hrbáč

Datum: 2024.08.21

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	51 698,48	67,03
4	Vodorovné konstrukce	HSV	5 460,00	7,08
8	Trubní vedení	HSV	12 300,00	15,95
998	Přesun hmot	HSV	7 669,49	9,94
Cena celkem			77 127,97	100,00

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: IO 06 Dešťová kanalizace, areálové rozvody
C: ZL-08 Dodatečné odvodnění stavby

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				51 698,48	
1	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	1,00000	360,00	360,00	SOD
		Vyústění : 1,0*1,0*1,0		1,00000			
2	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	38,80000	380,00	14 744,00	SOD
		Drenáž : 70,0*0,4*1,0		28,00000			
		Potrubí : 18,0*0,6*1,0		10,80000			
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m (38,8+1,0)-10,92	m3	28,88000	95,00	2 743,60	SOD
				28,88000			
4	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28,88000	78,00	2 252,64	SOD
5	171251101	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	28,88000	78,00	2 252,64	SOD
6	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	17,75200	130,00	2 307,76	SOD
		Zásyp kamenivem :					
		1,0*1,0*1,0		1,00000			
		10,8-4,968		5,83200			
		Mezisoučet		6,83200			
		Zásyp zeminou :					
		28,0-12,88-4,2		10,92000			
		Mezisoučet		10,92000			
7	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	13,66400	555,00	7 583,52	SOD
		6,832*2		13,66400			
8	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	17,84800	250,00	4 462,00	SOD
		70,0*0,4*0,46		12,88000			
		18,0*0,6*0,46		4,96800			
9	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	31,23400	480,00	14 992,32	SOD
		17,848*1,75		31,23400			
Díl 4		Vodorovné konstrukce				5 460,00	
10	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	4,20000	1 300,00	5 460,00	SOD
		70,0*0,4*0,15		4,20000			
Díl 8		Trubní vedení				12 300,00	
11	871218114	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 150 mm	m	70,00000	42,00	2 940,00	SOD

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: IO 06 Dešťová kanalizace, areálové rozvody
C: ZL-08 Dodatečné odvodnění stavby

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
12	28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	70,00000	72,00	5 040,00	SOD
13	871265211	Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	18,00000	240,00	4 320,00	SOD
Díl 998		Přesun hmot				7 669,49	
14	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	52,89300	145,00	7 669,49	SOD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**

ZL-09 Odečet badmintonu

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
75627 Valašská Bystřice

IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-8 217,00
PSV	-6 200,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	-14 417,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH 21 % **-14 417,00 CZK**

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH -14 417,00 CZK

V

Tomáš
Tichý

[Redacted Signature]

Datum: 2024.08.22

[Redacted Stamp]

Za zhotovitele

dne

Pavel Hrbáč

[Redacted Signature]

Datum: 2024.08.21

[Redacted Stamp]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
5	Komunikace pozemní	HSV	-8 217,00	57,00
767.1	Vybavení	PSV	-6 200,00	43,00
Cena celkem			-14 417,00	100,00

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: SO 01 Multifunkční hřiště
C: ZL-09 Odečet badmintonu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 5		Komunikace pozemní				-8 217,00	
		venkovní lité pryžové povrchy - vodorovně					
1	579291111	značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem	m	-99,00000	83,00	-8 217,00	SOD
Díl 767.1		Vybavení				-6 200,00	
2	767000016	D+M badminton - sloupky + síť	ks	-1,00000	6 200,00	-6 200,00	SOD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**
ZL-10 Záměna sportovních ploch pro hřiště - Méněpráce

Objednatel: Statutární město Ostrava IČ: 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava
Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČ: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
75627 Valašská Bystřice
Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-488 700,00
PSV	0,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	-488 700,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-488 700,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		-488 700,00 CZK

V

Tomáš
Tichý

[REDACTED]
Datum: 2024.08.22
[REDACTED]

Za zhotovitele

dne

Pavel Hrbáč

[REDACTED]
Datum: 2024.08.21
[REDACTED]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
5	Komunikace pozemní	HSV	-488 700,00	100,00
Cena celkem			-488 700,00	100,00

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: IO 02 Zpevněné plochy
C: ZL-10 Záměna sportovních ploch pro hřiště - Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 5		Komunikace pozemní				-488 700,00	
1	R-POLOŽKA	Novofloor EG		-181,00000	1 440,00	-260 640,00	SOD
2	R-POLOŽKA1	Novofloor NT		-181,00000	1 260,00	-228 060,00	SOD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**
ZL-10 Záměna sportovních ploch pro hřiště - Vícepráce

Objednatel: Statutární město Ostrava IČ: 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava
Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČ: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
75627 Valašská Bystřice
Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	600 920,00
PSV	0,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	600 920,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	600 920,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		600 920,00 CZK

V

dne

Tomáš Tichý

Datum: 2024.08.22

Za zhotovitele

Pavel Hrbáč

Datum: 2024.08.21

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
5	Komunikace pozemní	HSV	600 920,00	100,00
Cena celkem			600 920,00	100,00

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: IO 02 Zpevněné plochy
C: ZL-10 Záměna sportovních ploch pro hřiště - Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 5		Komunikace pozemní				600 920,00	
1	579231321	Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén jednovrstvé tloušťky 10 mm včetně stabilizační vrstvy tloušťky 35 mm, prováděné strojné plochy přes 300 m2 jedna barva červená, zelená	m2	181,00000	3 320,00	600 920,00	SOD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**
ZL-11 Záměna sportovních ploch pro WORK-OUT - Méněpráce

Objednatel: Statutární město Ostrava IČ: 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČ: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-426 635,00
PSV	0,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	-426 635,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-426 635,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		-426 635,00 CZK

V

dne

Tomáš
Tichý

[REDACTED]
Datum: 2024.08.22
[REDACTED]

Za zhotovitele

Pavel Hrbáč

[REDACTED]
Datum: 2024.08.21 15:20:14
[REDACTED]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
5	Komunikace	HSV	-426 635,00	100,00
Cena celkem			-426 635,00	100,00

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: SO 03.2 WORK-OUT prvky pro dospělé
C: ZL-11 Záměna sportovních ploch pro WORK-OUT - Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 5		Komunikace				-426 635,00	
1	5-001.RXX	Umělá dopravní plocha z interio umělého povrchu typu EPDM tl. 30	m2	-192,65000	1 900,00	-366 035,00	SOD
2	5-002.RXX	Umělá dopravní plocha z interio umělého povrchu typu EPDM tl. 30	m2	-24,00000	2 525,00	-60 600,00	SOD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**
ZL-11 Záměna sportovních ploch pro WORK-OUT - Vícepráce

Objednatel: Statutární město Ostrava IČ: 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČ: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: **Machýček**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	646 043,50
PSV	0,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	646 043,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	646 043,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		646 043,50 CZK

V

dne

Tomáš
Tichý

Za zhotovitele

Datum: 2024.08.22

Pavel Hrbáč

Za objednatele

Datum: 2024.08.21

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
5	Komunikace	HSV	646 043,50	100,00
Cena celkem			646 043,50	100,00

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: SO 03.2 WORK-OUT prvky pro dospělé
C: ZL-11 Záměna sportovních ploch pro WORK-OUT - Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 5		Komunikace				646 043,50	
1	500RR20	Dopadová plocha z litého umělého povrchu typu EPDM tl.40 mm	m2	46,65000	2 590,00	120 823,50	R-pol
2	500RR21	Dopadová plocha z litého umělého povrchu typu EPDM tl.50 mm	m2	142,00000	2 910,00	413 220,00	R-pol
3	500RR22	Dopadová plocha z litého umělého povrchu typu EPDM tl.60 mm	m2	28,00000	4 000,00	112 000,00	R-pol

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**
ZL-12 Záměna herních prvků - Méněpráce

Objednatel: Statutární město Ostrava IČ: 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava
Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČ: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
75627 Valašská Bystřice
Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-213 980,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	-213 980,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-213 980,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		-213 980,00 CZK

V

dne

Tomáš
Tichý

[REDACTED]
Datum: 2024.08.22
[REDACTED]

Za zhotovitele

Pavel Hrbáč

[REDACTED]
Datum: 2024.08.21
[REDACTED]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
766-1	Herní prvky	PSV	-213 980,00	100,00
Cena celkem			-213 980,00	100,00

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: SO 03.1 Objekt herních prvků do 12 let
C: ZL-12 Záměna herních prvků - Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 766-1		Herní prvky				-213 980,00	
1	766-1-001.RXX	D+M herní prvk č.1	soub	-1,00000	187 000,00	-187 000,00	SOD
2	766-1-006.RXX	D+M herní prvk č.6	soub	-1,00000	26 980,00	-26 980,00	SOD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**
ZL-12 Záměna herních prvků - Vícepráce

Objednatel: Statutární město Ostrava IČ: 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava
Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČ: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
75627 Valašská Bystřice
Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	200 000,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	200 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	200 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		200 000,00 CZK

V

Tomáš
Tichý

[REDACTED]
Datum: 2024.08.22
[REDACTED]

Za zhotovitele

dne

Pavel Hrbáč

[REDACTED]
Datum: 2024.08.21
[REDACTED]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
766-1	Herní prvky	PSV	200 000,00	100,00
Cena celkem			200 000,00	100,00

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: SO 03.1 Objekt herních prvků do 12 let
C: ZL-12 Záměna herních prvků - Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 766-1		Herní prvky				200 000,00	
1	766-1-001.RXXR	D+M herní prvek č.1	soub	1,00000	175 000,00	175 000,00	R-pol
2	766-1-006.RXXR	D+M herní prvek č.6	soub	1,00000	25 000,00	25 000,00	R-pol

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**
ZL-13 Záměna WORK-OUT prvků - Méněpráce

Objednatel: Statutární město Ostrava IČ: 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava
Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČ: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
75627 Valašská Bystřice
Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-281 300,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	-281 300,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-281 300,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		-281 300,00 CZK

V

dne

Tomáš
Tichý

Datum: 2024.08.22

Za zhotovitele

Pavel Hrbáč

Datum: 2024.08.21

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-281 300,00	100,00
Cena celkem			-281 300,00	100,00

Položkový rozpočet

- S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
- C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
- C: SO 03.2 WORK-OUT prvky pro dospělé
- C: ZL-13 Záměna WORK-OUT prvků - Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 767		Konstrukce zámečnické				-281 300,00	
1	767-001.RXX	D+M prvku CLASSIC PRO	kus	-1,00000	258 200,00	-258 200,00	SOD
2	767-007.RXX	D+M prvku STALKY	kus	-2,00000	11 550,00	-23 100,00	SOD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**
ZL-13 Záměna WORK-OUT prvků - Vícepráce

Objednatel: Statutární město Ostrava IČ: 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava
Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČ: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
75627 Valašská Bystřice
Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	269 200,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	269 200,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	269 200,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		269 200,00 CZK

V [REDACTED] dne
Tomáš
Tichý
Datum: 2024.08.22
[REDACTED]
Za zhotovitele

[REDACTED]
Pavel Hrbáč
Datum: 2024.08.21
[REDACTED]
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV	269 200,00	100,00
Cena celkem			269 200,00	100,00

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: SO 03.2 WORK-OUT prvky pro dospělé
C: ZL-13 Záměna WORK-OUT prvků - Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 767		Konstrukce zámečnické				269 200,00	
1	767-001.RXXR	D+M prvku CLASSIC PRO	kus	1,00000	250 200,00	250 200,00	R-pol
2	767-007.RXXR	D+M prvku STALKY	kus	2,00000	9 500,00	19 000,00	R-pol

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**

ZL-14 Venkovní ohniště

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o.

IČ: 46577238

Valašská Bystřice 225

DIČ: CZ46577238

75627

Valašská Bystřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

8 666,98

PSV

0,00

MON

0,00

VN

0,00

ON

0,00

Celkem

8 666,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 %

8 666,98 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

8 666,98 CZK

V

dne

Tomáš
Tichý

Datum: 2024.08.22

Za zhotovitele

Pavel Hrbáč

Datum: 2024.08.21 15:22:47

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	750,65	8,66
5	Komunikace pozemní	HSV	4 074,94	47,02
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	HSV	3 227,14	37,23
99	Přesun hmot a manipulace se sutí	HSV	614,25	7,09
Cena celkem			8 666,98	100,00

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: IO 02 Zpevněné plochy
C: ZL-14 Venkovní ohniště

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cenová úroveň Celkem á
Díl 1		Zemní práce				750,65
1	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně (3,14*1,5^2)*0,25	m3	1,76625	320,00	565,20 SOD
2	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m3	1,76625	10,00	17,66 SOD
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1,76625	95,00	167,79 SOD
Díl 5		Komunikace pozemní				4 074,94
4	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm, 0-4 (3,14*1,5^2)-(3,14*0,5^2)	m2	6,28000	52,00	326,56 SOD
5	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	6,28000	86,00	540,08 SOD
6	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm, 8-32	m2	6,28000	105,00	659,40 SOD
7	564730112	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 110 mm 3,14*1,5^2	m2	7,06500	148,00	1 045,62 SOD
8	451313511R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	0,78500	495,50	388,97 RTS 24/I
9	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm 3,14*0,5^2	m2	0,78500	820,00	643,70 SOD
10	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10 0,785*1,1	m2	0,86350	545,00	470,61 SOD
Díl 91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				3 227,14
11	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou 3,14*3,0+3,14*1,0	m	12,56000	182,00	2 285,92 RTS 24/I
12	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10 (0,025*12,56)*5*1,1	m2	1,72700	545,00	941,22 SOD
Díl 99		Přesun hmot a manipulace se sutí				614,25
13	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	5,85000	105,00	614,25 SOD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**

ZL-15 Doplnění obrubníků

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o.

IČ: 46577238

Valašská Bystřice 225

DIČ: CZ46577238

75627 Valašská Bystřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

22 194,30

PSV

0,00

MON

0,00

VN

0,00

ON

0,00

Celkem

22 194,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 %

22 194,30 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

22 194,30 CZK

V

dne

Tomáš
Tichý

Datum: 2024.08.22

Za zhotovitele

Pavel Hrbáč

Datum: 2024.08.21

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	HSV	22 188,00	99,97
99	Přesun hmot a manipulace se sutí	HSV	6,30	0,03
Cena celkem			22 194,30	100,00

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: IO 02 Zpevněné plochy
C: ZL-15 Doplnění obrubníků

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				22 188,00	
1	916581111R00	Osazení plastového zahradního obrubníku na trny	m	13,00000	30,30	393,90	RTS 24/I
2	28324466R	Obrubník zahradní plastový 1000 mm černý	kus	13,00000	48,70	633,10	RTS 24/I
3	916581112R00	Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného	m	200,00000	60,50	12 100,00	RTS 24/I
4	28324415R	Obrubník zahradní plastový dl. 12 m černý	kus	17,00000	533,00	9 061,00	RTS 24/I
Díl 99		Přesun hmot a manipulace se sutí				6,30	
5	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,06000	105,00	6,30	SOD