

.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (KZ):
			D1_01	KZ Č.054
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný		Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4c - Vzduchotechnika	
		Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv	
Název změny: Doplnění větrání m.č. U.0218 - stlačený vzduch, vakuum				
Položka, popis: Doplnění větrání m.č. U.0218 - stlačený vzduch, vakuum pomocí VZT.				
Důvod změny: Na základě připomínek z kolaudační prohlídky				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. půdorys VZT, 3. emailová korespondence				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 15 038,- Kč bez DPH konečná cena: 15 038,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 15 038,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dnů: 0 dní		NE Vyplní GD / provádějící změnu
Vyřádění zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	31. 07. 2024	
Vyřádění zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
Vyřádění zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	21. 08. 2024	
Vyřádění zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis:	21. 08. 2024	
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.054 - Doplnění větrání m.č. U.0218 - stlačený vzduch, vakuum

Kód: A-05-17-P_Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 12.06.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 038,24

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 18 196,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KZ Č.054 - Doplnění větrání m.č. U.0218 - stlačený vzduch, vakuum

Kód: A-05-17-P_Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Místo: Praha

Datum: 12.06.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 038,24	18 196,27
D1_01	Budova G1 a G2	15 038,24	18 196,27
D1_01_4c	Vzduchotechnika	15 038,24	18 196,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ Č.054 - Doplnění větrání m.č. U.0218 - stlačený vzduch, vakuum

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 12.06.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., XXXXXXXXXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 038,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 196,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.054 - Doplnění větrání m.č. U.0218 - stlačený vzduch, vakuum

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt: D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis: **D1_01_4c - Vzduchotechnika**

Místo: Praha Datum: 12.06.2023
Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 038,24

D1 - Zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání technického zázemí a chodeb v 2.PP 15 038,24

SOUPIS PRACÍ - KZ Č.054 - Doplnění větrání m.č. U.0218 - stlačený vzduch, vakuum

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt: D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis: **D1_01_4c - Vzduchotechnika**

Místo: Praha Datum: 12.06.2023
Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 038,24	
	D	D1	Zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání technického zázemí a chodeb v 2.PP				15 038,24	
46	K	1.45	Kruhové ocel potrubí sk I třídy těsnosti C, D+M	m2	4,000	486,50	1 946,00	vlastní
207	K	4.07	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M	ks	1,000	128,00	128,00	vlastní
			<i>Pozn.: místo výustek budou použity talířové ventily, které jsou ihned dostupné na trhu</i>					
213	K	4.12	Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, D+M	ks	1,000	128,00	128,00	vlastní
			<i>Pozn.: místo výustek budou použity talířové ventily, které jsou ihned dostupné na trhu</i>					
78	K	1.200	Montážní materiál k z.č.1	kg	3,000	270,40	811,20	vlastní
79	K	1.201	Zaregulování z.č.1, koordinace s MaR	hod	2,000	187,00	374,00	vlastní
80	K	1.202	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,600	30,13	108,48	vlastní
81	K	1.203	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	1,200	22,02	26,42	vlastní
82	K	1.204	Inženýrská koordinační činnost	hod	5,000	104,00	520,00	vlastní
	K		náklady za opakovaný nájezd pro montáž VZT	soubor	1,000	6 880,00	6 880,00	vlastní
1552	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	6,000	4,20	25,20	CS ÚRS 2018 01

1553	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,000	5,90	94,40	CS ÚRS 2018 01
			<i>zakrytí stávajících rozvodů před bouráním otvorů pro VZT</i>					
1554	M	581248440	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2	22,000	3,40	74,80	CS ÚRS 2018 01
	K	713300843	Izolace tepelné odstranění izolace vláknitých materiálů bez konstrukce s povrchovou úpravou	m2	2,000	102,00	204,00	CS ÚRS 2024/1
			<i>odstranění akustického obkladu</i>					
451	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	96,90	193,80	CS ÚRS 2018 01
492	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,072	1 800,00	129,60	CS ÚRS 2018 01
493	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,072	66,10	4,76	CS ÚRS 2018 01
495	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,504	6,10	3,07	CS ÚRS 2018 01
	VV		<i>0 972977 Přepočtené koeficientem množství</i>		<i>0,504</i>			
494	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,072	139,10	10,02	CS ÚRS 2018 01
498	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,072	280,00	20,16	CS ÚRS 2018 01
32	M	631izol050	deska tl 50mm z minerální vlny s hustotou větší než 140 ka/m2	m2	0,360	207,60	74,74	vlastní
	VV		<i>požární ucpávky</i>		<i>0,360</i>			
33	K	izol100	Montáž izolace do prostupu	m2	0,360	148,30	53,39	vlastní
12	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. ke	KS	2,000	4,20	8,40	vlastní
13	K	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. ke	KS	2,000	15,30	30,60	vlastní
622	K	714123001	Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na viditelný rošt nový akustický obklad	m2	2,000	254,30	508,60	CS ÚRS 2018 01
623	M	59036-R11	Rastr AKU 50 - panel akustický, bílý, 1200x1200x50 mm pro utlumení hluku průmyslových prostor	m2	2,000	690,70	1 381,40	vlastní
			<i>nový akustický obklad</i>					
253	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,500	114,40	57,20	CS ÚRS 2018 01
			<i>zapravení kolem prostupů</i>					
1557	K	78421-R7	Nátěr N3 - Malba disprezní omyvatelná, vysoce kryjící, ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných, třída oteru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	1,000	48,30	48,30	vlastní
	K	00000911	Výmalba kolem prostupů VZT	hod	4,000	33,00	132,00	vlastní
	K	00000901	Příplatek za práci ve stísněném prostoru	hod	4,000	33,00	132,00	vlastní
501	K	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	0,100	197,00	19,70	CS ÚRS 2018 01
			<i>omítky, malba, voda...</i>					
396	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	10,000	91,00	910,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>závěrečný úklid</i>					







