

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množst	cena/m.j.	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Odvodnění, vodovod Etapa I.								
ČÁST A) Hřbitov								
13	Hloubené vykopávky					0,00	53 346,00	53 346,00
1	131201110R	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	36,00	456,00	0,00	16 416,00	16 416,00
2	132201111R	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	65,00	452,00	0,00	29 380,00	29 380,00
3	139601102R	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,00	1 510,00	0,00	7 550,00	7 550,00
16	Přemístění výkopku					0,00	1 195,00	1 195,00
4	162201203R	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	5,00	239,00	0,00	1 195,00	1 195,00
17	Konstrukce ze zemin					46 420,91	84 134,09	130 555,00
5	174101101R	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
6	174101102R	Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,00	255,00	0,00	1 275,00	1 275,00
7	174100050R	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokopiskem	m3	20,00	1 319,00	13 315,33	13 064,67	26 380,00
8	175100020R	Obsyp potrubí štěrkokopiskem	m3	70,00	1 470,00	33 105,58	69 794,42	102 900,00
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					0,00	52 000,00	52 000,00
9	199000002R	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	104,00	500,00	0,00	52 000,00	52 000,00
21	Úprava podloží a základové spáry					3 657,30	58 063,70	61 721,00
#	212700000R	Dodávka a montáž trativodů z flexibilních trubek D110,	m	57,00	75,00	3 044,96	1 230,04	4 275,00
#	212971110R	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	68,40	90,00	612,34	5 543,66	6 156,00
#	214500111R	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 30 cm	m	57,00	230,00	0,00	13 110,00	13 110,00
#	214500211R	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 55 cm	m	92,00	415,00	0,00	38 180,00	38 180,00
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (oředlažbv)					207 817,29	5 722,71	213 540,00
#	597092211R	Žlab odvodňovací V 150 S, dl.1000 mm,A15	kus	13,00	3 950,00	49 389,62	1 960,38	51 350,00
#	597092212R	Žlab odvodňovací V 150 S,dl. 500 mm,A 15	kus	5,00	2 140,00	10 024,42	675,58	10 700,00
#	597092222R	Žlabová vpust V 150 S, DN 150,dl.500mm,A15	kus	5,00	7 880,00	39 051,34	348,66	39 400,00
#	597092231R	Čelo kombinované plné, žlab V 150 S	kus	5,00	890,00	4 359,54	90,46	4 450,00
#	597092253R	Krycí rošt Drainlock V 150 S, C 250,dl.500 mm	kus	36,00	2 990,00	104 992,36	2 647,64	107 640,00
61	Úprava povrchů vnitřní					275,73	5 040,27	5 316,00
#	616452111R	Cementová vystýlka potrubí proved. v terénu DN 200	m	6,00	886,00	275,73	5 040,27	5 316,00
721	Vnitřní kanalizace					68 602,19	20 977,81	89 580,00
#	721100000R	Potrubí svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	92,00	765,00	50 369,01	20 010,99	70 380,00
#	721211520R	Vpust' dvorní, klapka, lapač	kus	6,00	3 200,00	18 233,18	966,82	19 200,00
722	Vnitřní vodovod					206 926,87	67 037,13	273 964,00
#	722170925R	Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 40 x	kus	12,00	475,00	4 247,87	1 452,13	5 700,00
#	722171214R	Potrubí plastové PE vodovodní, D 40 x 3,7 mm	m	200,00	179,00	14 450,05	21 349,95	35 800,00
#	722190224R	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 mm	soubor	7,00	632,00	3 261,90	1 162,10	4 424,00
#	722212111R	Šoupátka PN 10, se zemní soupravou a poklopem, DN 40	soubor	6,00	13 240,00	69 043,01	10 396,99	79 440,00

#	722200000R	Výtokový stojan Ejektorový	soubor	6,00	22 600,00	114 402,91	21 197,09	135 600,00
#	722212330R	Klíč k šoupátkům se zemní soupravou Y 1030	kus	1,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00
#	722219191R	Montáž souprav zemních	kus	6,00	1 210,00	0,00	7 260,00	7 260,00
#	722280106R	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	200,00	21,40	61,14	4 218,86	4 280,00
724		Strojní vybavení				12 232,49	5 077,51	17 310,00
#	724.029	automatická ponorná vodárna s regulací otáček, Q	ks	1,00	13 100,00	11 734,12	1 365,88	13 100,00
#	724229154R	Montáž domovní vodárny s čerpadlem ponorným	soubor	1,00	4 210,00	498,37	3 711,63	4 210,00
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				159 353,78	174 286,22	333 640,00
#	899711122R	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	200,00	16,80	1 083,35	2 276,65	3 360,00
#	899731112R	Vodič signalizační CYY 2,5 mm ²	m	200,00	54,00	4 225,50	6 574,50	10 800,00
#	894411020R	Vpusť uliční z dílců DN 450, s kal.košem, s výtokem	kus	2,00	9 970,00	14 833,19	5 106,81	19 940,00
#	894431111R	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá	kus	2,00	8 270,00	13 797,30	2 742,70	16 540,00
#	899000002R	Jímka dešťová	m ³ OF	16,00	16 500,00	125 375,69	138 624,31	264 000,00
#	892601121R	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 15 m	úsek	2,00	6 000,00	38,77	11 961,23	12 000,00
#	892855111R	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m	úsek	2,00	3 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		část A) Hřbitov.					Celkem:	1 232 167,00
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množstv	cena/m.j.	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)
		ČÁST B) Vodovod rozptylová loučka						
13		Hloubené vykopávky				0,00	27 130,00	27 130,00
1	132201111R	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m ³ , STROJNĚ	m ³	50,00	452,00	0,00	22 600,00	22 600,00
2	139601102R	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m ³	3,00	1 510,00	0,00	4 530,00	4 530,00
16		Přemístění výkopku				0,00	717,00	717,00
3	162201203R	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m ³	3,00	239,00	0,00	717,00	717,00
17		Konstrukce ze zemin				8 487,12	26 307,88	34 795,00
4	174101101R	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	30,00	255,00	0,00	7 650,00	7 650,00
5	174101102R	Zásyp ruční se zhutněním	m ³	3,00	255,00	0,00	765,00	765,00
6	175100020R	Obsyp potrubí štěrkopískem	m ³	20,00	1 319,00	8 487,12	17 892,88	26 380,00
18		Povrchové úpravy terénu				127,15	1 762,85	1 890,00
7	180401211R	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m ²	70,00	27,00	127,15	1 762,85	1 890,00
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	10 000,00	10 000,00
8	199000002R	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m ³	20,00	500,00	0,00	10 000,00	10 000,00
61		Úprava povrchů vnitřní				45,96	840,04	886,00
9	616452111R	Cementová vystýlka potrubí proved. v terénu DN 200	m	1,00	886,00	45,96	840,04	886,00
721		Vnitřní kanalizace				3 038,86	161,14	3 200,00
#	721211520R	Vpusť dvorní, klapka, lapač	kus	1,00	3 200,00	3 038,86	161,14	3 200,00
722		Vnitřní vodovod				70 358,39	22 783,61	93 142,00

#	722170925R	Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 40 x	kus	4,00	475,00	1 415,96	484,04	1 900,00
#	722171214R	Potrubí plastové PE vodovodní, D 40 x 3,7 mm	m	70,00	179,00	5 057,52	7 472,48	12 530,00
#	722190224R	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 mm	soubor	2,00	632,00	931,97	332,03	1 264,00
#	722212111R	Šoupátka PN 10, se zemní soupravou a poklopem, DN 40	soubor	2,00	13 240,00	23 014,34	3 465,66	26 480,00
#	722200000R	Výtokový stojan Ejektorový	soubor	2,00	22 600,00	38 134,30	7 065,70	45 200,00
#	722212330R	Klíč k šoupátkům se zemní soupravou Y 1030	kus	1,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00
#	722219191R	Montáž souprav zemních	kus	2,00	1 210,00	0,00	2 420,00	2 420,00
#	722280106R	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	70,00	21,40	21,40	1 476,60	1 498,00
#	722.022	zemní rychlospojný ventil	ks	1,00	390,00	322,90	67,10	390,00
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					1 858,10	3 097,90	4 956,00
#	899711122R	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	70,00	16,80	379,17	796,83	1 176,00
#	899731112R	Vodič signalizační CYY 2,5 mm ²	m	70,00	54,00	1 478,93	2 301,08	3 780,00
		část B) Vodovod rozptylová loučka					Celkem:	176 716,00
		Etapa I část A) + B).					Celkem:	1 408 883,00