

Odvodnění, vodovod Etapa II.								
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množstv	cena/m.j.	Áklady dodávka (K	Áklady montáž (K	Náklady celkem (I
	13	Hloubené vykopávky				0,00	49 124,00	49 124,00
1	131201110R	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	36,00	456,00	0,00	16 416,00	16 416,00
2	132201111R	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	59,00	452,00	0,00	26 668,00	26 668,00
3	139601102R	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,00	1 510,00	0,00	6 040,00	6 040,00
	16	Přemístění výkopku				0,00	956,00	956,00
4	162201203R	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	4,00	239,00	0,00	956,00	956,00
	17	Konstrukce ze zemin				36 962,17	66 742,83	103 705,00
5	174101101R	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,00	255,00	0,00	2 805,00	2 805,00
6	174101102R	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,00	255,00	0,00	1 020,00	1 020,00
7	174100050R	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	20,00	1 319,00	13 315,33	13 064,67	26 380,00
8	175100020R	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	50,00	1 470,00	23 646,84	49 853,16	73 500,00
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	45 000,00	45 000,00
9	199000002R	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	90,00	500,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	21	Úprava podloží a základové spáry				3 413,18	62 176,82	65 590,00
10	212700000R	Dodávka a montáž trativodů z flexibilních trubek D110, lože	m	53,00	75,00	2 831,28	1 143,72	3 975,00
11	212971110R	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	65,00	90,00	581,91	5 268,09	5 850,00
12	214500111R	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 30 cm	m	53,00	230,00	0,00	12 190,00	12 190,00
13	214500211R	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 55 cm	m	105,00	415,00	0,00	43 575,00	43 575,00
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				107 352,57	2 897,43	110 250,00
14	597092211R	Žlab odvodňovací V 150 S, dl.1000 mm,A15	kus	6,00	3 950,00	22 795,21	904,79	23 700,00
15	597092212R	Žlab odvodňovací V 150 S,dl. 500 mm,A 15	kus	3,00	2 140,00	6 014,65	405,35	6 420,00
16	597092222R	Žlabová vpust V 150 S, DN 150,dl.500mm,A15	kus	3,00	7 880,00	23 430,81	209,19	23 640,00
17	597092231R	Čelo kombinované plné, žlab V 150 S	kus	3,00	890,00	2 615,72	54,28	2 670,00
18	597092253R	Krycí rošt Drainlock V 150 S, C 250,dl.500 mm	kus	18,00	2 990,00	52 496,18	1 323,82	53 820,00
	61	Úprava povrchů vnitřní				91,91	1 680,09	1 772,00
19	616452111R	Cementová vystýlka potrubí proved. v terénu DN 200	m	2,00	886,00	91,91	1 680,09	1 772,00
	721	Vnitřní kanalizace				63 564,10	23 160,90	86 725,00
20	721100000R	Potrubí svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	105,00	765,00	57 486,37	22 838,63	80 325,00
21	721211520R	Vpust' dvorní, klapka, lapač	kus	2,00	3 200,00	6 077,73	322,27	6 400,00
	722	Vnitřní vodovod				76 565,52	34 222,48	110 788,00
22	722170925R	Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 40 x 1"	kus	4,00	475,00	1 415,96	484,04	1 900,00
23	722171214R	Potrubí plastové PE vodovodní, D 40 x 3,7 mm	m	160,00	179,00	11 560,04	17 079,96	28 640,00
24	722190224R	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 mm	soubor	2,00	632,00	931,97	332,03	1 264,00
25	722212111R	Šoupátka PN 10, se zemní soupravou a poklopem, DN 40 mm	soubor	2,00	13 240,00	23 014,34	3 465,66	26 480,00
26	722200000R	Výtokový stojan Ejektorový	soubor	2,00	22 600,00	38 134,30	7 065,70	45 200,00
27	722212330R	Klíč k šoupátkům se zemní soupravou Y 1030	kus	1,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00
28	722219191R	Montáž souprav zemních	kus	2,00	1 210,00	0,00	2 420,00	2 420,00
29	722280106R	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	160,00	21,40	48,91	3 375,09	3 424,00

	724	Strojní vybavení				12 232,49	5 077,51	17 310,00
30	724.029	automatická ponorná vodárna s regulací otáček, Q 900_1200	ks	1,00	13 100,00	11 734,12	1 365,88	13 100,00
31	724229154R	Montáž domovní vodárny s čerpadlem ponorným	soubor	1,00	4 210,00	498,37	3 711,63	4 210,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				142 620,05	155 187,95	297 808,00
32	899711122R	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	160,00	16,80	866,68	1 821,32	2 688,00
33	899731112R	Vodič signalizační CYY 2,5 mm ²	m	160,00	54,00	3 380,40	5 259,60	8 640,00
34	894411020R	Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem	kus	2,00	9 970,00	14 833,19	5 106,81	19 940,00
35	894431111R	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá	kus	2,00	8 270,00	13 797,30	2 742,70	16 540,00
36	899000002R	Jímka dešťová	m ³ OF	14,00	16 500,00	109 703,73	121 296,27	231 000,00
37	892601121R	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 15 m	úsek	2,00	6 000,00	38,77	11 961,23	12 000,00
38	892855111R	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m	úsek	2,00	3 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		Etapa II.					Celkem:	889 028,00