

Č	Kód	Odvodnění, vodovod Etapa III. Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množstv	cena/m.j.	Náklady dodávka	Náklady montáž (Náklady celkem (
	13	Hloubené vykopávky				0,00	44 018,00	44 018,00
1	132201111R0	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	74,00	452,00	0,00	33 448,00	33 448,00
2	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,00	1 510,00	0,00	10 570,00	10 570,00
	16	Přemístění výkopku				0,00	1 673,00	1 673,00
3	162201203R0	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	7,00	239,00	0,00	1 673,00	1 673,00
	17	Konstrukce ze zemin				23 646,84	57 758,16	81 405,00
4	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	24,00	255,00	0,00	6 120,00	6 120,00
5	174101102R0	Zásyp ruční se zhutněním	m3	7,00	255,00	0,00	1 785,00	1 785,00
6	175100020RA	Obsyp potrubí štěrkokopiskem	m3	50,00	1 470,00	23 646,84	49 853,16	73 500,00
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	25 000,00	25 000,00
7	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	50,00	500,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	21	Úprava podloží a základové spáry				4 874,61	65 920,39	70 795,00
8	212700000R0	Dodávka a montáž trativodů z flexibilních trubek D110, lože	m	76,00	75,00	4 059,94	1 640,06	5 700,00
9	212971110R0	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	91,00	90,00	814,67	7 375,33	8 190,00
10	214500111R0	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 30 cm	m	76,00	230,00	0,00	17 480,00	17 480,00
11	214500211R0	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 55 cm	m	95,00	415,00	0,00	39 425,00	39 425,00
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných				143 136,76	3 863,24	147 000,00
12	597092211RS	Žlab odvodňovací V 150 S, dl.1000 mm,A15	kus	8,00	3 950,00	30 393,61	1 206,39	31 600,00
13	597092212RS	Žlab odvodňovací V 150 S,dl. 500 mm,A 15	kus	4,00	2 140,00	8 019,53	540,47	8 560,00
14	597092222R0	Žlabová vpust V 150 S,DN 150,dl.500mm,A15	kus	4,00	7 880,00	31 241,08	278,92	31 520,00
15	597092231R0	Čelo kombinované plné, žlab V 150 S	kus	4,00	890,00	3 487,63	72,37	3 560,00
16	597092253RU	Krycí rošt Drainlock V 150 S, C 250,dl.500 mm	kus	24,00	2 990,00	69 994,91	1 765,09	71 760,00
	61	Úprava povrchů vnitřní				183,82	3 360,18	3 544,00
17	616452111R0	Cementová vystýlka potrubí proved. v terénu DN 200	m	4,00	886,00	183,82	3 360,18	3 544,00
	721	Vnitřní kanalizace				64 166,93	21 308,07	85 475,00
18	721100000R0	Potrubí svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	95,00	765,00	52 011,48	20 663,52	72 675,00
19	721211520RT	Vpust' dvorní, klapka, lapač	kus	4,00	3 200,00	12 155,45	644,55	12 800,00
	722	Vnitřní vodovod				137 159,85	42 876,15	180 036,00
20	722170925R0	Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 40 x 1"	kus	8,00	475,00	2 831,91	968,09	3 800,00
21	722171214R0	Potrubí plastové PE vodovodní, D 40 x 3,7 mm	m	120,00	179,00	8 670,03	12 809,97	21 480,00
22	722190224R0	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 mm	soubor	4,00	632,00	1 863,94	664,06	2 528,00
23	722212111R0	Šoupátka PN 10, se zemní soupravou a poklopem, DN 40 mm	soubor	4,00	#####	46 028,67	6 931,33	52 960,00
24	722200000R0	Výtokový stojan Ejektorový	soubor	4,00	#####	76 268,61	14 131,39	90 400,00
25	722212330R0	Klíč k šoupátkům se zemní soupravou Y 1030	kus	1,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00
26	722219191R0	Montáž souprav zemních	kus	4,00	1 210,00	0,00	4 840,00	4 840,00
27	722280106R0	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	120,00	21,40	36,69	2 531,31	2 568,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				3 185,31	5 310,69	8 496,00

28	899711122R0	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	120,00	16,80	650,01	1 365,99	2 016,00
29	899731112R0	Vodič signalizační CYY 2,5 mm ²	m	120,00	54,00	2 535,30	3 944,70	6 480,00
30	894431111RB	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá	kus	0,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00
		Etapa III.					Celkem:	647 442,00