

Č	Kód	Odvodnění, vodovod Etapa IV. Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množst	cena/m.j.	Náklady dodávka	Náklady montáž	Náklady celkem
	13	Hloubené vykopávky				0,00	54 250,00	54 250,00
1	132201111R	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	110,00	452,00	0,00	49 720,00	49 720,00
2	139601102R	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,00	1 510,00	0,00	4 530,00	4 530,00
	16	Přemístění výkopku				0,00	717,00	717,00
3	162201203R	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,00	239,00	0,00	717,00	717,00
	17	Konstrukce ze zemin				26 734,44	66 562,56	93 297,00
4	174101101R	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	37,00	255,00	0,00	9 435,00	9 435,00
5	174101102R	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,00	255,00	0,00	765,00	765,00
6	175100020R	Obsyp potrubí štěrkokopískem	m3	63,00	1 319,00	26 734,44	56 362,56	83 097,00
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	31 500,00	31 500,00
7	199000002R	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	63,00	500,00	0,00	31 500,00	31 500,00
	21	Úprava podloží a základové spáry				1 604,08	33 620,92	35 225,00
8	212700000R	Dodávka a montáž trativodů z flexibilních trubek D110, lože	m	25,00	75,00	1 335,51	539,49	1 875,00
9	212971110R	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	30,00	90,00	268,57	2 431,43	2 700,00
10	214500111R	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 30 cm	m	25,00	230,00	0,00	5 750,00	5 750,00
11	214500211R	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 55 cm	m	60,00	415,00	0,00	24 900,00	24 900,00
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažbv)				129 533,25	3 566,75	133 100,00
12	597092211R	Žlab odvodňovací V 150 S, dl.1000 mm,A15	kus	8,00	3 950,00	30 393,61	1 206,39	31 600,00
13	597092212R	Žlab odvodňovací V 150 S,dl. 500 mm,A 15	kus	3,00	2 140,00	6 014,65	405,35	6 420,00
14	597092222R	Žlabová vpust V 150 S, DN 150,dl.500mm,A15	kus	3,00	7 880,00	23 430,81	209,19	23 640,00
15	597092231R	Čelo kombinované plné, žlab V 150 S	kus	3,00	890,00	2 615,72	54,28	2 670,00
16	597092253R	Krycí rošt Drainlock V 150 S, C 250,dl.500 mm	kus	23,00	2 990,00	67 078,45	1 691,55	68 770,00
	61	Úprava povrchů vnitřní				183,82	3 360,18	3 544,00
17	616452111R	Cementová vystýlka potrubí proved. v terénu DN 200	m	4,00	886,00	183,82	3 360,18	3 544,00
	721	Vnitřní kanalizace				45 004,81	13 695,19	58 700,00
18	721100000R	Potrubí svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	60,00	765,00	32 849,35	13 050,65	45 900,00
19	721211520R	Vpust' dvorní, klapka, lapač	kus	4,00	3 200,00	12 155,45	644,55	12 800,00
	722	Vnitřní vodovod				134 547,83	38 273,77	172 821,60

20	722170925R	Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 40 x 1"	kus	8,00	475,00	2 831,91	968,09	3 800,00
21	722171214R	Potrubí plastové PE vodovodní, D 40 x 3,7 mm	m	84,00	179,00	6 069,02	8 966,98	15 036,00
22	722190224R	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 mm	soubor	4,00	632,00	1 863,94	664,06	2 528,00
23	722212111R	Šoupátka PN 10, se zemní soupravou a poklopem, DN 40 mm	soubor	4,00	#####	46 028,67	6 931,33	52 960,00
24	722200000R	Výtokový stojan Ejektorový	soubor	4,00	#####	76 268,61	14 131,39	90 400,00
25	722212330R	Klíč k šoupátkům se zemní soupravou Y 1030	kus	1,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00
26	722219191R	Montáž souprav zemních	kus	4,00	1 210,00	0,00	4 840,00	4 840,00
27	722280106R	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	84,00	21,40	25,68	1 771,92	1 797,60
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				29 824,31	9 202,89	39 027,20
28	899711122R	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	84,00	16,80	455,01	956,19	1 411,20
29	899731112R	Vodič signalizační CYY 2,5 mm ²	m	84,00	54,00	1 774,71	2 761,29	4 536,00
30	894431111R	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá	kus	4,00	8 270,00	27 594,59	5 485,41	33 080,00
		Etapa IV.					Celkem:	622 181,80