

| Č | Kód | Odvodnění, vodovod Etapa V. Zkrácený popis / Varianta | MJ | Množst | cena/m.j. | Náklady dodávka | Náklady montáž | Náklady celkem (I |
|----|------------|--|--------|--------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 13 | Hloubené vykopávky | | | | 0,00 | 31 362,00 | 31 362,00 |
| 1 | 132201111R | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 46,00 | 452,00 | 0,00 | 20 792,00 | 20 792,00 |
| 2 | 139601102R | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 7,00 | 1 510,00 | 0,00 | 10 570,00 | 10 570,00 |
| | 16 | Přemístění výkopku | | | | 0,00 | 1 673,00 | 1 673,00 |
| 3 | 162201203R | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 7,00 | 239,00 | 0,00 | 1 673,00 | 1 673,00 |
| | 17 | Konstrukce ze zemin | | | | 19 863,35 | 43 151,65 | 63 015,00 |
| 4 | 174101101R | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 174101102R | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 5,00 | 255,00 | 0,00 | 1 275,00 | 1 275,00 |
| 6 | 175100020R | Obsyp potrubí štěrkokopískem | m3 | 42,00 | 1 470,00 | 19 863,35 | 41 876,65 | 61 740,00 |
| | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | | | | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 7 | 199000002R | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 42,00 | 500,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | 21 | Úprava podloží a základové spáry | | | | 5 969,58 | 60 035,42 | 66 005,00 |
| 8 | 212700000R | Dodávka a montáž trativodů z flexibilních trubek D110, lože | m | 97,00 | 75,00 | 5 181,77 | 2 093,23 | 7 275,00 |
| 9 | 212971110R | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 88,00 | 90,00 | 787,81 | 7 132,19 | 7 920,00 |
| 10 | 214500111R | Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 30 cm | m | 91,00 | 230,00 | 0,00 | 20 930,00 | 20 930,00 |
| 11 | 214500211R | Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 55 cm | m | 72,00 | 415,00 | 0,00 | 29 880,00 | 29 880,00 |
| | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) | | | | 143 136,76 | 3 863,24 | 147 000,00 |
| 12 | 597092211R | Žlab odvodňovací V 150 S, dl.1000 mm,A15 | kus | 8,00 | 3 950,00 | 30 393,61 | 1 206,39 | 31 600,00 |
| 13 | 597092212R | Žlab odvodňovací V 150 S,dl. 500 mm,A 15 | kus | 4,00 | 2 140,00 | 8 019,53 | 540,47 | 8 560,00 |
| 14 | 597092222R | Žlabová vpust V 150 S,DN 150,dl.500mm,A15 | kus | 4,00 | 7 880,00 | 31 241,08 | 278,92 | 31 520,00 |
| 15 | 597092231R | Čelo kombinované plné, žlab V 150 S | kus | 4,00 | 890,00 | 3 487,63 | 72,37 | 3 560,00 |
| 16 | 597092253R | Krycí rošt Drainlock V 150 S, C 250,dl.500 mm | kus | 24,00 | 2 990,00 | 69 994,91 | 1 765,09 | 71 760,00 |
| | 61 | Úprava povrchů vnitřní | | | | 183,82 | 3 360,18 | 3 544,00 |
| 17 | 616452111R | Cementová vystýlka potrubí proved. v terénu DN 200 | m | 4,00 | 886,00 | 183,82 | 3 360,18 | 3 544,00 |
| | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 61 976,97 | 20 438,03 | 82 415,00 |
| 18 | 721100000R | Potrubí svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm | m | 91,00 | 765,00 | 49 821,52 | 19 793,48 | 69 615,00 |
| 19 | 721211520R | Vpust' dvorní, klapka, lapač | kus | 4,00 | 3 200,00 | 12 155,45 | 644,55 | 12 800,00 |
| | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 137 159,85 | 42 876,15 | 180 036,00 |
| 20 | 722170925R | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 40 x 1" | kus | 8,00 | 475,00 | 2 831,91 | 968,09 | 3 800,00 |
| 21 | 722171214R | Potrubí plastové PE vodovodní, D 40 x 3,7 mm | m | 120,00 | 179,00 | 8 670,03 | 12 809,97 | 21 480,00 |
| 22 | 722190224R | Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 mm | soubor | 4,00 | 632,00 | 1 863,94 | 664,06 | 2 528,00 |
| 23 | 722212111R | Šoupátka PN 10, se zemní soupravou a poklopem, DN 40 mm | soubor | 4,00 | ##### | 46 028,67 | 6 931,33 | 52 960,00 |
| 24 | 722200000R | Výtokový stojan Ejektorový | soubor | 4,00 | ##### | 76 268,61 | 14 131,39 | 90 400,00 |
| 25 | 722212330R | Klíč k šoupátkům se zemní soupravou Y 1030 | kus | 1,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | 0,00 | 1 460,00 |
| 26 | 722219191R | Montáž souprav zemních | kus | 4,00 | 1 210,00 | 0,00 | 4 840,00 | 4 840,00 |
| 27 | 722280106R | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 120,00 | 21,40 | 36,69 | 2 531,31 | 2 568,00 |
| | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | | | | 23 881,25 | 9 424,75 | 33 306,00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|-----|--------|----------|-----------|----------------|-------------------|
| 28 | 899711122R | Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm | m | 120,00 | 16,80 | 650,01 | 1 365,99 | 2 016,00 |
| 29 | 899731112R | Vodič signalizační CYY 2,5 mm ² | m | 120,00 | 54,00 | 2 535,30 | 3 944,70 | 6 480,00 |
| 30 | 894431111R | Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá | kus | 3,00 | 8 270,00 | 20 695,94 | 4 114,06 | 24 810,00 |
| | | Etapa V. | | | | | Celkem: | 629 356,00 |