

Č	Kód	Odvodnění, vodovod Etapa VIII. Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množstv	cena/m.j.	Náklady dodávka (Náklady montáž (Náklady celkem (
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	1 392,00	1 392,00
1	113106121R	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	12,00	116,00	0,00	1 392,00	1 392,00
	13	Hloubené vykopávky				0,00	55 408,00	55 408,00
2	132201111R	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	9,00	452,00	0,00	4 068,00	4 068,00
3	139601102R	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	34,00	1 510,00	0,00	51 340,00	51 340,00
	16	Přemístění výkopku				0,00	8 126,00	8 126,00
4	162201203R	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	34,00	239,00	0,00	8 126,00	8 126,00
	17	Konstrukce ze zemin				12 296,36	30 258,64	42 555,00
5	174101101R	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,00	255,00	0,00	2 295,00	2 295,00
6	174101102R	Zásyp ruční se zhutněním	m3	8,00	255,00	0,00	2 040,00	2 040,00
7	175100020R	Obsyp potrubí štěrkokopískem	m3	26,00	1 470,00	12 296,36	25 923,64	38 220,00
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	13 000,00	13 000,00
8	199000002R	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	26,00	500,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	21	Úprava podloží a základové spáry				1 158,52	11 481,48	12 640,00
9	212700000R	Dodávka a montáž trativodů z flexibilních trubek D110, lože	m	18,00	75,00	961,57	388,43	1 350,00
10	212971110R	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	22,00	90,00	196,95	1 783,05	1 980,00
11	214500111R	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 30 cm	m	8,00	230,00	0,00	1 840,00	1 840,00
12	214500211R	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 55 cm	m	18,00	415,00	0,00	7 470,00	7 470,00
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných				35 784,19	965,81	36 750,00
13	597092211R	Žlab odvodňovací V 150 S, dl.1000 mm,A15	kus	2,00	3 950,00	7 598,40	301,60	7 900,00
14	597092212R	Žlab odvodňovací V 150 S,dl. 500 mm,A 15	kus	1,00	2 140,00	2 004,88	135,12	2 140,00
15	597092222R	Žlabová vpust V 150 S,DN 150,dl.500mm,A15	kus	1,00	7 880,00	7 810,27	69,73	7 880,00
16	597092231R	Čelo kombinované plné, žlab V 150 S	kus	1,00	890,00	871,91	18,09	890,00
17	597092253R	Krycí rošt Drainlock V 150 S, C 250,dl.500 mm	kus	6,00	2 990,00	17 498,73	441,27	17 940,00
	61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	0,00	0,00
18	616452111R	Cementová vystýlka potrubí proved. v terénu DN 200	m	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00
	721	Vnitřní kanalizace				4 379,91	1 740,09	6 120,00
19	721100000R	Potrubí svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	8,00	765,00	4 379,91	1 740,09	6 120,00
20	721211520R	Vpust' dvorní, klapka, lapač	kus	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	722	Vnitřní vodovod				10 230,31	10 860,69	21 091,00
21	722170925R	Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 40 x 1"	kus	10,00	475,00	3 539,89	1 210,11	4 750,00
22	722171214R	Potrubí plastové PE vodovodní, D 40 x 3,7 mm	m	70,00	179,00	5 057,52	7 472,48	12 530,00
23	722190224R	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 mm	souboj	1,00	632,00	465,99	166,01	632,00
24	722280106R	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	70,00	21,40	21,40	1 476,60	1 498,00
25	722190403R	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm	kus	1,00	296,00	0,00	296,00	296,00
26	722221113R	Kohout vypouštěcí kulový, DN 20 mm	kus	1,00	479,00	402,69	76,31	479,00
27	722235114R	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 32 mm	kus	1,00	906,00	742,83	163,17	906,00

	724	Strojní vybavení				16 590,72	349,28	16 940,00
28	724.102	horizontální potrubní oddělovač 1 1/4"	ks	1,00	16 940,00	16 590,72	349,28	16 940,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				8 756,74	4 469,26	13 226,00
29	899711122R	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	70,00	16,80	379,17	796,83	1 176,00
30	899731112R	Vodič signalizační CYY 2,5 mm ²	m	70,00	54,00	1 478,93	2 301,08	3 780,00
31	894431111R	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá	kus	1,00	8 270,00	6 898,65	1 371,35	8 270,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a				2 948,65	1 059,35	4 008,00
32	917732111R	Osazení obrub. bet.	m	12,00	334,00	2 948,65	1 059,35	4 008,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				116,49	215,01	331,50
33	970031035R	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm	m	0,15	2 210,00	116,49	215,01	331,50
		Etapa VIII.					Celkem:	231 587,50