



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 Smlouvy

OCENĚNÉ SOUPISY PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-SO010_1
Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1

KSO:
Místo: Brno

Zadavatel:
ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno

Uchazeč:
3COMP s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 25. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 276 95 557
DIČ: CZ27695557

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			10 953 317,47
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 953 317,47	2 300 196,67
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	13 253 514,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24-SO010_1		
Stavba:	Výstavba nového výtahu a bezbariérové úpravy - revize 1		
Místo:	Brno	Datum:	25. 1. 2024
Zadavatel:	ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno	Projektant:	
Uchazeč:	3COMP s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 953 317,47	13 253 514,14	
24-SO010-01	SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy	7 193 331,04	8 703 930,56	STA
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3 Arch. stavební a konstrukční řešení, PBŘ	5 047 708,73	6 107 727,56	Soupis
24-SO010-01.2	D1.4 Silnoproud	128 949,39	156 028,76	Soupis
24-SO010-01.3	D1.5 ZTI	127 673,16	154 484,52	Soupis
24-SO010-01.4	Podhled chodba	618 201,61	748 023,95	Soupis
24-SO010-01.4	Podhled chodba	333 385,11	403 395,98	Soupis
24-SO010-01.4.2	Silnoproud	284 816,50	344 627,97	Soupis
24-SO010-01.5	Vstupní dveře	570 614,71	690 443,80	Soupis
24-SO010-01.6	Izolace stěny suterénu	259 394,58	313 867,44	Soupis
24-SO010-01.7	Renovace fasády	440 788,86	533 354,52	Soupis
24-SO010-02	SO 02 - Bezbariérové WC	181 509,47	219 626,46	STA
24-SO010-02.1	D.1.1 Architektonické a stavební řešení	129 307,76	156 462,39	Soupis
24-SO010-02.5	D.1.5 ZTI	52 201,71	63 164,07	Soupis
24-SO010-03	SO 03 - Polytechnická učebna	1 316 467,58	1 592 925,77	STA
24-SO010-03.1	D.1.1 Architektonické a stavební řešení	540 176,56	653 613,64	Soupis
24-SO010-03.2	D.1.2 Ústřední vytápění	40 936,31	49 532,94	Soupis
24-SO010-03.3	D.1.3 Slaboproud	302 300,34	365 783,41	Soupis
24-SO010-03.4	D.1.4 Silnoproud	246 067,11	297 741,20	Soupis
24-SO010-03.5	D.1.5 ZTI	27 921,26	33 784,72	Soupis
24-SO010-03.7	D.1.7 Chlazení	159 066,00	192 469,86	Soupis
24-SO010-04	SO 04 - Multimediální učebna	1 876 009,38	2 269 971,35	STA
24-SO010-04.1	D.1.1 Architektonické a stavební řešení	1 014 499,07	1 227 543,87	Soupis
24-SO010-04.2	D.1.2 Ústřední vytápění	34 998,85	42 348,61	Soupis
24-SO010-04.3	D.1.3 Slaboproud	352 431,54	426 442,16	Soupis
24-SO010-04.4	D.1.4 Silnoproud	291 071,55	352 196,58	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
24-SO010-04.5	D.1.5 ZTI	26 354,37	31 888,79	Soupis
24-SO010-04.7	D.1.7 Chlazení	156 654,00	189 551,34	Soupis
24-SO010-08	Vedlejší a ostatní náklady	331 000,00	400 510,00	VON
24-SO010-09	Ostatní náklady	55 000,00	66 550,00	OST

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis: 24-SO010-01.2 - D1.4 Silnoproud

KSO:
Místo: Brno

Zadavatel:
ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno

Uchazeč:
3COMP s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 276 95 557
DIČ: CZ27695557

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			128 949,39
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 949,39	21,00%	27 079,37
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	156 028,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis: **24-SO010-01.2 - D1.4 Silnoproud**

Místo: Brno
Zadavatel: ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno
Uchazeč: 3COMP s.r.o.

Datum: 25. 1. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	128 949,39
M - Práce a dodávky M	105 199,39
21-M - Elektromontáže	105 199,39
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	23 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis: 24-SO010-01.2 - D1.4 Silnoproud

Místo: BrnoDatum: 25. 1. 2024

Zadavatel: ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, BrnoProjektant:

Uchazeč: 3COMP s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

128 949,39

D M Práce a dodávky M

105 199,39

D 21-M Elektromontáže

105 199,39

1	M	MATERIAL	ELEKTR PRIMOTOP SPIRAL, d=2,0, 1000W, NA PODLAHU	KUS	4,000	1 963,00	7 852,00	vlastní
PP			ELEKTR PRIMOTOP SPIRAL, d=2,0, 1000W, NA PODLAHU					
2	K	210010034	TRUBKA OHEB VOL 25 MM	M	32,000	51,89	1 660,48	vlastní
PP			TRUBKA OHEB VOL 25 MM					
3	K	210010036	TRUBKA OHEB VOL 40 MM	M	4,000	55,49	221,96	vlastní
PP			TRUBKA OHEB VOL 40 MM					
4	K	210010053	TRUBKA OCELOVA PEVNE ULOZ 25 MM	M	18,000	56,71	1 020,78	vlastní
PP			TRUBKA OCELOVA PEVNE ULOZ 25 MM					
5	M	MATERIAL1	TRUBKA PVC OHEB 1225/DRAT	M	32,000	25,94	830,08	vlastní
PP			TRUBKA PVC OHEB 1225/DRAT					
6	M	MATERIAL2	TRUBKA PVC OHEB 1240/DRAT	M	4,000	43,66	174,64	vlastní
PP			TRUBKA PVC OHEB 1240/DRAT					
7	M	MATERIAL3	TRUBKA OCEL 6021	M	18,000	234,23	4 216,14	vlastní
PP			TRUBKA OCEL 6021					
8	K	210010301	KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	KUS	1,000	80,80	80,80	vlastní
PP			KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ					
9	M	MATERIAL1.1	KRABICE KP HLUBOKA DO BETONU	KUS	1,000	62,92	62,92	vlastní
PP			KRABICE KP HLUBOKA DO BETONU					
10	K	210020303	MTZ ZLAB KABEL PLNY/PODLAHA	M	10,000	331,51	3 315,10	vlastní
PP			MTZ ZLAB KABEL PLNY/PODLAHA					
11	M	MATERIAL1.2	ZLAB PLNY 50X62 VC VIKA	M	10,000	142,92	1 429,20	vlastní
PP			ZLAB PLNY 50X62 VC VIKA					
12	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	18,000	28,90	520,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100001					
13	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	38,60	77,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100101					
14	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2	kus	1,000	283,50	283,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 25 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100252					
15	K	210100258	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm2	kus	2,000	199,49	398,98	CS ÚRS 2024 01
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 5 x 1,5 až 4 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100258					
16	K	210100351	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21	kus	4,000	133,00	532,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV ucpávkou do 4 žil s jednoduchým nástavcem do P 21					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100351					
17	K	210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	KUS	1,000	84,40	84,40	vlastní
PP			SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL					
18	M	MATERIAL1.3	SPINAC 10A/250V AC R1 SEDA IP20	KUS	1,000	262,00	262,00	vlastní
PP			SPINAC 10A/250V AC R1 SEDA IP20					
19	K	210110091	MTZ POHYB CIDLA	KUS	3,000	108,50	325,50	vlastní
PP			MTZ POHYB CIDLA					
20	M	MATERIAL1.4	POHYB CIDLO, UHEL 180° IP20	KUS	3,000	488,00	1 464,00	vlastní
PP			POHYB CIDLO, UHEL 180° IP20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	210111021	ZASUVKA DOMOV NASTENNA	KUS	1,000	244,00	244,00	vlastní
	PP		ZASUVKA DOMOV NASTENNA					
22	M	MATERIAL.1.5	ZAS 16A/250V AC NASTEN SEDA IP44	KUS	1,000	284,00	284,00	vlastní
	PP		ZAS 16A/250V AC NASTEN SEDA IP44					
23	K	210190002	MONTAZ ROZVODNIC CELOPLECH 50KG	KUS	1,000	2 915,00	2 915,00	vlastní
	PP		MONTAZ ROZVODNIC CELOPLECH 50KG					
24	M	TECH.SPEC	ROZVODNICE RZS1	KUS	1,000	21 495,00	21 495,00	vlastní
	PP		ROZVODNICE RZS1					
25	K	210201050	MTZ SVIT ZAVES	KUS	4,000	492,00	1 968,00	vlastní
	PP		MTZ SVIT ZAVES					
26	M	MATERIAL.1.6	SVITLO LED 34,5W DLE LISTU SVITIDLA	KUS	4,000	3 190,00	12 760,00	vlastní
	PP		SVITLO LED 34,5W DLE LISTU SVITIDLA					
27	M	MATERIAL.2.1	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	KUS	4,000	22,00	88,00	vlastní
	PP		LIKVIDACE ELEKTROODPADU					
28	M	MATERIAL.3.1	LIKVIDACE ZDROJU	KUS	4,000	42,00	168,00	vlastní
	PP		LIKVIDACE ZDROJU					
29	K	210220111	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm	m	5,000	154,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr, průměru do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220111					
30	M	MATERIAL.1	VOD 8 AlMgSi/T4	KG	0,800	79,00	63,20	vlastní
	PP		VOD 8 AlMgSi/T4					
31	K	210220221	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	1,000	764,01	764,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na konstrukci ocelovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220221					
32	M	MATERIAL.1.7	TYC JIMACI 3,0 M	KUS	1,000	1 276,00	1 276,00	vlastní
	PP		TYC JIMACI 3,0 M					
33	M	MATERIAL.2.2	DRZAK JIMACI TYCE	KUS	2,000	319,78	639,56	vlastní
	PP		DRZAK JIMACI TYCE					
34	M	MATERIAL.3.2	STRISKA DOLNI	KUS	1,000	328,13	328,13	vlastní
	PP		STRISKA DOLNI					
35	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	3,000	140,01	420,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301					
36	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	1,000	201,50	201,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220302					
37	M	354418600	SVORKA K JIMACI TYCI SJ 1 FEZN A	KUS	1,000	57,20	57,20	vlastní
	PP		SVORKA K JIMACI TYCI SJ 1 FEZN A					
38	M	354418850	SVORKA SPOJ SS LANO D8-10MM FEZN	KUS	3,000	27,60	82,80	vlastní
	PP		SVORKA SPOJ SS LANO D8-10MM FEZN					
39	K	210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	M	35,000	40,11	1 403,85	vlastní
	PP		KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT					
40	K	210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	M	25,000	65,21	1 630,25	vlastní
	PP		KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT					
41	K	210800117	KABEL CYKY 750V 5X4 UL POD OMIT	M	5,000	95,20	476,00	vlastní
	PP		KABEL CYKY 750V 5X4 UL POD OMIT					
42	K	210800626	VODIC CYA 6 VOLNE	M	24,000	26,70	640,80	vlastní
	PP		VODIC CYA 6 VOLNE					
43	K	210800646	VODIC CYA 6 UL POD OMIT	M	5,000	52,20	261,00	vlastní
	PP		VODIC CYA 6 UL POD OMIT					
44	M	341421570	VODIC H07 V-K 6/ZLZ	M	29,000	43,32	1 256,28	vlastní
	PP		VODIC H07 V-K 6/ZLZ					
45	K	210810005	KABEL SIL CYKY 750V 3X1,5 VOL	M	25,000	29,20	730,00	vlastní
	PP		KABEL SIL CYKY 750V 3X1,5 VOL					
46	K	210810006	KABEL SIL CYKY 750V 3X2,5 VOL	M	135,000	54,30	7 330,50	vlastní
	PP		KABEL SIL CYKY 750V 3X2,5 VOL					
47	K	210810017	KABEL SIL CYKY 750V 5X4 VOL	M	24,000	97,00	2 328,00	vlastní
	PP		KABEL SIL CYKY 750V 5X4 VOL					
48	K	210810045	KABEL SIL CYKY 750V 3X1,5 PEV	M	5,000	29,20	146,00	vlastní
	PP		KABEL SIL CYKY 750V 3X1,5 PEV					
49	M	341110300	KABEL CU JADRO CYKY J 3 X 1,5	M	65,000	18,10	1 176,50	vlastní
	PP		KABEL CU JADRO CYKY J 3 X 1,5					
50	M	341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	M	160,000	28,74	4 598,40	vlastní
	PP		KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5					
51	M	341110980	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 4	M	29,000	99,50	2 885,50	vlastní
	PP		KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 4					
	P		Poznámka k položce: PRIDRUZENY MATERIAL 3% ZEDNICKE VYPOMOCI 6% DOPRAVNE K DODAVCE 3,6% VODOROVNY PRESUN DODAVEK 1%					
52	M	M001	PRIDRUZENY MATERIAL 3%	SOUB OR	1,000	2 400,00	2 400,00	vlastní
	PP		PRIDRUZENY MATERIAL 3%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	M002	ZEDNICKE VYPOMOCI 6%	SOU OR	1,000	4 800,00	4 800,00	vlastní
PP			ZEDNICKE VYPOMOCI 6%					
54	K	M003	DOPRAVNE K DODAVCE 3,6%	SOU OR	1,000	2 600,00	2 600,00	vlastní
PP			DOPRAVNE K DODAVCE 3,6%					
55	K	M004	VODOROVNY PRESUN DODAVEK 1%	SOU OR	1,000	1 200,00	1 200,00	vlastní
PP			VODOROVNY PRESUN DODAVEK 1%					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	23 750,00				
56	K	M005	MTZ ELEKTRICKÉHO PŘÍMOTOPU	HOD	4,000	650,00	2 600,00	vlastní
PP			MTZ ELEKTRICKÉHO PŘÍMOTOPU					
57	K	M006	ZDOKUMENTOVÁNÍ STÁV.ROZVADĚČE RZS1 A PŘEPOJENÍ STÁV.ELROZVODŮ DO NOVÉHO ROZVADĚČE	HOD	15,000	850,00	12 750,00	vlastní
PP			ZDOKUMENTOVÁNÍ STÁV.ROZVADĚČE RZS1 A PŘEPOJENÍ STÁV.ELROZVODŮ DO NOVÉHO ROZVADĚČE					
58	K	M007	REVIZE	kpl	1,000	8 400,00	8 400,00	vlastní
PP			REVIZE					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis:

24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3 Arch. stavební a konstrukční řešení, PBŘ

KSO:
Místo: Brno

Zadavatel:
ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno

Uchazeč:
3COMP s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 276 95 557
DIČ: CZ27695557

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 047 708,73
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 047 708,73	21,00%	1 060 018,83
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 107 727,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis:

24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3 Arch. stavební a konstrukční řešení, PBŘ

Místo: Brno
Zadavatel: ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno
Uchazeč: 3COMP s.r.o.

Datum: 25. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 047 708,73
HSV - Práce a dodávky HSV	2 116 398,13
1 - Zemní práce	43 320,67
2 - Zakládání	510 884,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 028 102,56
4 - Vodorovné konstrukce	40 523,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	66 436,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	87 818,33
997 - Přesun sutě	46 606,84
998 - Přesun hmot	292 704,89
PSV - Práce a dodávky PSV	2 251 310,60
712 - Povlakové krytiny	26 032,71
713 - Izolace tepelné	15 316,95
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 200,00
762 - Konstrukce tesařské	3 554,40
763 - Konstrukce suché výstavby	44 504,15
763.1 - Provizorní uzavření staveniště uvnitř budovy	142 164,80
764 - Konstrukce klempířské	98 681,00
765 - Krytina skládaná	15 882,02
766 - Konstrukce truhlářské	240,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 735 104,21
771 - Podlahy z dlaždic	6 207,06
776 - Podlahy povlakové	16 358,36
783 - Dokončovací práce - nátěry	37 564,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 385,28
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	33 146,06
796 - Ostatní	65 968,80
M - Práce a dodávky M	680 000,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	680 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis: 24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3 Arch. stavební a konstrukční řešení, PBŘ

Místo: Brno Datum: 25. 1. 2024
Zadavatel: ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno Projektant:
Uchazeč: 3COMP s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 047 708,73

D HSV Práce a dodávky HSV 2 116 398,13

D 1 Zemní práce 43 320,67

1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	22,020	976,00	21 491,52	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213701 VV viz půdorys výkopů VV 0,74*5,455*5,455 *-1,50 až -0,76 22,020								
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	15,103	111,20	1 679,45	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311 VV 22,02 "celkový výkop 22,020 VV -6,917 "odpočet zásypu -6,917 VV Součet 15,103								
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	30,206	102,40	3 093,09	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319 VV 15,103*2 30,206								
4	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,103	169,60	2 561,47	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751113								
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	27,941	251,20	7 018,78	CS ÚRS 2024 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 VV 15,103*1,85 27,941								
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	6,917	204,00	1 411,07	CS ÚRS 2024 01
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101 VV viz půdorys výkopů VV 0,74*5,455*5,455 "celkový výkop 22,020 VV -0,10*4,90*4,90 "odpočet podkl. betonu -2,401 VV -0,40*3,60*3,60 "základová deska -5,184 VV -0,24*Pi*(1,53)^2 "odpočet výtahu -1,765 VV -0,20*28,766 "odpočet ornice -5,753 VV Součet 6,917								
7	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	28,766	180,00	5 177,88	CS ÚRS 2024 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103 VV viz půdorys výkopů VV 6,01*6,01 "celková plocha 36,120 VV -Pi*(1,53)^2 "odpočet výtahu -7,354 VV Součet 28,766								
8	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	24,010	36,96	887,41	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181911102					
VV			půdorys výkopů					
VV			4,90*4,90		24,010			
D	2		Zakládání				510 884,03	
9	K	273326341	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	5,184	4 376,00	22 685,18	CS ÚRS 2024 01
PP			Základy z betonu železového desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273326341					
VV			statika - základy					
VV			0,40*3,60*3,60 "základová deska		5,184			
10	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	5,760	408,80	2 354,69	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273356021					
VV			statika - základy					
VV			0,40*(3,60+3,60)*2 "základová deska		5,760			
11	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	5,760	100,00	576,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273356022					
12	K	273366006	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,518	41 120,00	21 300,16	CS ÚRS 2024 01
PP			Výztuž základů desek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273366006					
VV			statika - základy					
VV			5,184*100,00/1000 "základová deska		0,518			
13	K	2818-PC01	M+D - mikropiloty - délka mikropiloty 9m, kořen 5m, trubka TR 108/16 - S235, hlava mikropiloty P25 - 250/250 s přivařeným nátrubkem	m	108,000	4 296,00	463 968,00	vlastní
PP			M+D - mikropiloty - délka mikropiloty 9m, kořen 5m, trubka TR 108/16 - S235, hlava mikropiloty P25 - 250/250 s přivařeným nátrubkem					
VV			statika - základy					
VV			9,00*12 "M1 - M12		108,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 028 102,56	
14	K	380326342.1	Kompletní konstrukce ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm, kvalita provedení - pohledový beton PB3	m3	47,435	5 456,00	258 805,36	vlastní
PP			Kompletní konstrukce ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm, kvalita provedení - pohledový beton PB3					
VV			statika - půdorysy, řezy					
VV			stěny					
VV			15,62 "-1,10 až +4,675		15,620			
VV			30,34 "+4,675 až +17,725		30,340			
VV			stropní deska					
VV			0,20*7,375		1,475			
VV			Součet		47,435			
15	K	380356241.1	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení, kvalita provedení - pohledový beton PB3	m2	327,300	1 488,00	487 022,40	vlastní
PP			Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení, kvalita provedení - pohledový beton PB3					
VV			detail struktury pohledového betonu . výkr.č. 013 - pozn. 07					
VV			statika - půdorysy, řezy					
VV			stěny					
VV			96,57 "-1,10 až +4,675		96,570			
VV			219,66 "+4,675 až +17,725		219,660			
VV			4,73 "stropní deska		4,730			
VV			6,34 "nadpraží, prahy, větrací otvor		6,340			
VV			Součet		327,300			
16	K	380356242.1	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění	m2	327,300	232,80	76 195,44	vlastní
PP			Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění					
17	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	4,744	43 440,00	206 079,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380361006					
VV			47,435*100,00/1000		4,744			
D	4		Vodorovné konstrukce				40 523,96	
18	K	411322626	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 30/37	m3	2,412	4 120,00	9 937,44	CS ÚRS 2024 01
PP			Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnice nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411322626					
VV			spojovací lávka					
VV			0,094*1,465*7,24 "skladba SP1		0,997			
VV			spojovací krček					
VV			0,094*1,49*2,525*4 "skladba SP1 - SP3		1,415			
VV			Součet		2,412			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	411354245	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	25,656	485,60	12 458,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,75 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354245					
	VV		statika - viz výpis - ocelové konstrukce					
	VV		1,49*2,525*4 "1.NP - půda		15,049			
	VV		1,465*7,24 "spojovací lávka		10,607			
	VV		Součet		25,656			
20	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,061	44 720,00	2 727,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821					
	VV		spojovací lávka - R10 do každé vlny					
	VV		1,47*28*0,617*1,10/1000		0,028			
	VV		spojovací krček - R10 do každé vlny					
	VV		1,50*8*4*0,617*1,10/1000		0,033			
	VV		Součet		0,061			
21	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,095	29 920,00	2 842,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021					
	VV		spojovací lávka					
	VV		1,465*7,24*3,08*1,20/1000 "skladba SP1		0,039			
	VV		spojovací krček					
	VV		1,49*2,525*4*3,08*1,20/1000 "skladba SP1 - SP2		0,056			
	VV		Součet		0,095			
22	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	6,000	248,00	1 488,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413232221					
	VV		pro kotvená UPE 160 - spojovací krček					
	VV		6 "1.NP - 3.NP		6,000			
23	K	444171113	Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v přes 12 do 24 m	m2	7,852	358,40	2 814,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/444171113					
	VV		statika - viz výpis - ocelové konstrukce					
	VV		1,49*5,27 "spojovací krček		7,852			
24	M	154843	trapézový plech TR 60/235/0,75 mm (ocel S235)	m2	8,896	928,00	8 255,49	
	PP		trapézový plech TR 60/235/0,75 mm (ocel S235)					
	VV		statika - viz výpis - ocelové konstrukce					
	VV		1,49*5,27 "spojovací krček		7,852			
	VV		7,852*0,133		1,044			
	VV		Součet		8,896			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				66 436,85	
25	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	17,807	782,40	13 932,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302					
	VV		0,65*(1,29+3,49*2)*3 "1.NP - 3.NP		16,127			
	VV		0,35*2,40*2 "půda		1,680			
	VV		Součet		17,807			
26	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	60,000	17,92	1 075,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
	VV		18,00*2,50 "1.NP		45,000			
	VV		3,00*2,50*2 "2.NP-3.NP		15,000			
	VV		Součet		60,000			
27	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	24,000	514,40	12 345,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996117					
	VV		18,00*1,00 "1.NP		18,000			
	VV		3,00*1,00*2 "2.NP-3.NP		6,000			
	VV		Součet		24,000			
28	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	2,401	3 800,00	9 123,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311123					
	VV		podkladní beton základ. desky					
	VV		0,10*4,90*4,90		2,401			
29	K	631341124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu lehkého keramického LC 20/22	m3	2,070	4 560,00	9 439,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 80 do 120 mm tř. LC 20/22					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631341124					
	VV		skladba SP3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,12*5,00*2,70 "podlaha v části půdy		1,620			
	VV		výkres č. 007- pozn. 01					
	VV		0,45 "doplnění podlahy v místě		0,450			
	VV		Součet		2,070			
30	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,407	368,80	518,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631351101					
	VV		výkres č. 007- pozn. 01					
	VV		1,34*1,05 "doplnění podlahy v místě schodiště		1,407			
31	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,091	29 920,00	2 722,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021					
	VV		skladba SP1					
	VV		1,50*7,26 "spojovací lávka		10,890			
	VV		3,44*3 "spojovací krček		10,320			
	VV		skladba SP2					
	VV		3,44 "spojovací krček		3,440			
	VV		Součet		24,650			
	VV		24,65*3,08*1,20/1000 "100/100 x 5mm		0,091			
32	K	632451458	Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 35 běžný	m2	24,650	336,00	8 282,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 35					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451458					
	VV		skladba SP1					
	VV		1,50*7,26 "spojovací lávka		10,890			
	VV		3,44*3 "spojovací krček		10,320			
	VV		skladba SP2					
	VV		3,44 "spojovací krček		3,440			
	VV		Součet		24,650			
33	K	63245-PC01	Potěr cementový pevnost v tlaku 30MPa tl. přes 45 do 50 mm	m2	16,020	488,00	7 817,76	vlastní
	PP		Potěr cementový pevnost v tlaku 30MPa tl. přes 45 do 50 mm					
	VV		skladba SP3					
	VV		5,00*2,70 "podlaha v části půdy		13,500			
	VV		skladba SP4					
	VV		0,84*3 "podlaha v místě vybourané stěny		2,520			
	VV		Součet		16,020			
34	K	63245-PC02	Potěr cementový (pevnost v tlaku 30 MPa) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	32,040	36,80	1 179,07	vlastní
	PP		Potěr cementový (pevnost v tlaku 30 MPa) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm					
	VV		skladba SP3					
	VV		5,00*2,70*2 "podlaha v části půdy		27,000			
	VV		skladba SP4					
	VV		0,84*3*2 "podlaha v místě vybourané stěny		5,040			
	VV		Součet		32,040			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				87 818,33	
35	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	239,650	71,36	17 101,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111122					
	VV		8,60*18,70 "v oblouku		160,820			
	VV		78,83 "rovná část		78,830			
	VV		Součet		239,650			
36	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	9 586,000	0,94	9 010,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111222					
	VV		239,65*40 "předpoklad 40dni		9 586,000			
37	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	239,650	43,20	10 352,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111822					
38	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	70,700	42,40	2 997,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211112					
	VV		70,70		70,700			
39	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	70,700	2,65	187,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211119					
40	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m za každý den použití	m3	2 828,000	1,57	4 439,96	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211212					
	VV		70,70*40 "předpoklad 40dní		2 828,000			
41	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	70,700	34,88	2 466,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211812					
42	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	239,650	18,48	4 428,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111					
	VV		8,60*18,70 "v oblouku		160,820			
	VV		78,83 "rovná část		78,830			
	VV		Součet		239,650			
43	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	9 586,000	0,30	2 875,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211					
	VV		239,65*40 "předpoklad 40dní		9 586,000			
44	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	239,650	12,48	2 990,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811					
45	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000	3 120,00	3 120,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/945412112					
	VV		1 "předpoklad 1 den		1,000			
46	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,720	51,84	348,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
	VV		na půdě					
	VV		1,20*2,80*2		6,720			
47	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,200	69,04	497,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112					
	VV		v jednotlivých patrech					
	VV		1,20*1,00*3*2		7,200			
48	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	80,500	116,00	9 338,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
	VV		2,50*10,00 "1.NP		25,000			
	VV		2,50*5,00*3 "1.NP - 3.NP		37,500			
	VV		5,00*2,70 "půda		13,500			
	VV		1,50*3,00		4,500			
	VV		Součet		80,500			
49	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kci bentonitový 20 x 25 mm	m	9,000	291,20	2 620,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334121					
	VV		9,00 "viz statika		9,000			
50	K	953943122	Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu	kus	10,000	141,60	1 416,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 1 do 5 kg/kus					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943122					
	VV		statika - výkres č. 04					
	VV		10		10,000			
51	M	131-PC01	Z1 - kotevní plech P12 - 150/150mm	kg	30,100	136,00	4 093,60	vlastní
	PP		Z1 - kotevní plech P12 - 150/150mm					
	VV		2,12 "P12 - 150/150mm		2,120			
	VV		0,89 "trny a závlače		0,890			
	VV		Součet		3,010			
	VV		3,01*10		30,100			
52	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	13,500	52,24	705,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965031131					
	VV		skladba SP3					
	VV		5,00*2,70		13,500			
53	K	966031313	Vybourání částí řims z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm	m	1,250	142,40	178,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání částí řims z cihel vyložených do 250 mm tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966031313					
	VV		řez B-B - bourací práce - pozn. 3					
	VV		1,25		1,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	15,291	144,00	2 201,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031132					
	VV		po vybourání parapetu, okna					
	VV		0,65*3,49*2*3		13,611			
	VV		0,35*2,40*2		1,680			
	VV		Součet		15,291			
55	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	9,000	220,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017					
	VV		púdorys 1.NP - bourací práce					
	VV		řez B-B - bourací práce					
	VV		1,20*2,50*3		9,000			
56	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,500	1 224,00	3 060,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033651					
	VV		púdorys 1.NP - bourací práce					
	VV		řez B-B - bourací práce - pozn. 1					
	VV		0,50*1,30*1,01*3		1,970			
	VV		řez B-B - bourací práce - pozn. 3					
	VV		0,40*1,06*1,25		0,530			
	VV		Součet		2,500			
57	K	973031514	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 150 mm	kus	6,000	152,00	912,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hl. přes 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031514					
	VV		pro kotvená UPE 160 - spojovací krček					
	VV		6		6,000			
58	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	2,660	186,40	495,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/976071111					
	VV		púdorys 1.NP - bourací práce					
	VV		1,33*2		2,660			
D	997		Přesun sutě				46 606,84	
59	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně	t	12,951	3 000,00	38 853,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013216					
60	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,951	236,80	3 066,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
61	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,755	10,32	668,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		12,951*5 *Přepočtené koeficientem množství		64,755			
62	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	9,035	444,80	4 018,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
D	998		Přesun hmot				292 704,89	
63	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	167,069	1 752,00	292 704,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 251 310,60	
D	712		Povlakové krytiny				26 032,71	
64	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	15,565	11,84	184,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					
	VV		7,375		7,375			
	VV		*skladba S1					
	VV		8,19		8,190			
	VV		*skladba S2					
	VV		Součet		15,565			
65	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	5,448	50,88	277,19	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		emulze asfaltová penetrační					
	VV		7,375*0,35 "skladba S1		2,581			
	VV		8,19*0,35 "skladba S2		2,867			
	VV		Součet		5,448			
66	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	15,565	46,96	730,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331111					
	VV		7,375 "skladba S1		7,375			
	VV		8,19 "skladba S2		8,190			
	VV		Součet		15,565			
67	M	62853001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm	m2	18,141	229,60	4 165,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		7,375 "skladba S1		7,375			
	VV		8,19 "skladba S2		8,190			
	VV		Mezisoučet		15,565			
	VV		15,565*0,1655		2,576			
	VV		Součet		18,141			
68	K	712363352.1	K/2 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 71 mm	m	6,500	154,40	1 003,60	vlastní
	PP		K/2 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 71 mm					
	P		Poznámka k položce: VNITŘNÍ KOUT, R.Š. 71mm systémová lišta výrobce střešní krytiny - poplastovaný plech tl. 0,6mm, barva dle výběru architekta celková délka: 6,5m (z toho cca 2,1m do oblouku) rozměry ověřit na stavbě, včetně příponek, drobného spojovacího a kotevního materiálu dle čsn 733610 navrhování klempířských konstrukcí					
	VV		6,50		6,500			
69	K	712363354.1	K/3 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC stěnová lišta vyhnutá řs 100 mm	m	6,500	138,40	899,60	vlastní
	PP		K/3 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC stěnová lišta vyhnutá řs 100 mm					
	P		Poznámka k položce: STĚNOVÁ LIŠTA VYHNUTÁ, R.Š. 100mm systémová lišta výrobce střešní krytiny - poplastovaný plech tl. 0,6mm, barva dle výběru architekta celková délka: 6,5m (z toho cca 2,1m do oblouku) rozměry ověřit na stavbě včetně příponek, drobného spojovacího a kotevního materiálu dle čsn 733610 navrhování klempířských konstrukcí					
	VV		6,50		6,500			
70	K	712363356.1	K/4 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice řs 200 mm	m	10,000	233,60	2 336,00	vlastní
	PP		K/4 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice řs 200 mm					
	P		Poznámka k položce: OKAPNICE, R.Š. 200mm systémová lišta výrobce střešní krytiny - poplastovaný plech tl. 0,6mm, barva dle výběru architekta celková délka: 10m kruhová střeška (nutno přizpůsobit tvar) rozměry ověřit na stavbě VČETNÉ PŘÍPONEK, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU					
	VV		10,00		10,000			
71	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká řs 250 mm	m	10,100	330,40	3 337,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice řs 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363357					
	VV		10,10		10,100			
72	K	71236-PC01	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky kotvenou	m2	15,565	336,00	5 229,84	vlastní
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky kotvenou					
	VV		7,375 "skladba S1		7,375			
	VV		8,19 "skladba S2		8,190			
	VV		Součet		15,565			
73	M	28322001	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 2,0mm	m2	18,133	340,80	6 179,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 2,0mm					
	VV		7,375 "skladba S1		7,375			
	VV		8,19 "skladba S2		8,190			
	VV		Mezisoučet		15,565			
	VV		15,565*0,165		2,568			
	VV		Součet		18,133			
74	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	15,565	41,84	651,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391171					
	VV		7,375 "skladba S1		7,375			
	VV		8,19 "skladba S2		8,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			15,565			
75	M	693111	separační geotextilie ze 100%PP, gramáž 300g/m2	m2	17,978	27,20	489,00	vlastní
PP		separační geotextilie ze 100%PP, gramáž 300g/m2						
		Poznámka k položce:						
P		Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním, složená ze 100% polypropylenu. Odolává plísním, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody a částečně odolává UV záření. Plošná hmotnost je 300g/m2. Např.: Filtek 300						
VV		7,375	"skladba S1	7,375				
VV		8,19	"skladba S2	8,190				
VV		Mezisoučet	15,565					
VV		15,565*0,155	2,413					
VV		Součet	17,978					
76	K	998712123	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,185	2 968,00	549,08	CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712123						
D 713		Izolace tepelné					15 316,95	
77	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,762	189,60	713,28	CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž tepelné izolace stropů rohoží, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111127						
VV		statika - viz výpis - ocelové konstrukce						
VV		1,49*2,525	"1.NP	3,762				
78	M	63151551	deska izolační sendvičová (polystyren+vata) základní fasádní λ=0,033 tl 120mm	m2	3,837	558,40	2 142,58	CS ÚRS 2024 01
PP		deska izolační sendvičová (polystyren+vata) základní fasádní λ=0,033 tl 120mm						
VV		statika - viz výpis - ocelové konstrukce						
VV		1,49*2,525	"1.NP	3,762				
VV		3,762*0,02	0,075					
VV		Součet	3,837					
79	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohoží, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	16,020	40,56	649,77	CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž tepelné izolace podlah rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111						
VV		skladba SP3						
VV		5,00*2,70	"podlaha v části půdy	13,500				
VV		skladba SP4						
VV		0,84*3	"podlaha v místě vybourané stěny	2,520				
VV		Součet	16,020					
80	M	63141434	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 40mm	m2	16,340	263,20	4 300,69	CS ÚRS 2024 01
PP		deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 40mm						
VV		skladba SP3						
VV		5,00*2,70	"podlaha v části půdy	13,500				
VV		skladba SP4						
VV		0,84*3	"podlaha v místě vybourané stěny	2,520				
VV		Mezisoučet	16,020					
VV		16,02*0,02	0,320					
VV		Součet	16,340					
81	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8,190	36,72	300,74	CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151						
VV		8,19	"skladba S2	8,190				
82	M	28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm	m2	8,354	372,80	3 114,37	CS ÚRS 2024 01
PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm						
VV		8,19	"skladba S2	8,190				
VV		8,19*0,02	0,164					
VV		Součet	8,354					
83	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	8,190	74,32	608,68	CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141311						
VV		8,19	"skladba S2	8,190				
84	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	0,626	2 744,00	1 717,74	CS ÚRS 2024 01
PP		klín izolační spád do 5% EPS 150						
VV		0,075*8,19	"skladba S2	0,614				
VV		0,614*0,02	0,012					
VV		Součet	0,626					
85	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	16,020	11,60	185,83	CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191132						
VV		skladba SP3						
VV		5,00*2,70	"podlaha v části půdy	13,500				
VV		skladba SP4						
VV		0,84*3	"podlaha v místě vybourané stěny	2,520				
VV		Součet	16,020					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	M	28323053	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	18,671	52,56	981,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm					
	VV		skladba SP3					
	VV		5,00*2,70*1,1655 "podlaha v části půdy		15,734			
	VV		skladba SP4					
	VV		0,84*3*1,1655 "podlaha v místě vybourané stěny		2,937			
	VV		Součet		18,671			
87	K	998713123	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,180	3 344,00	601,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713123					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 200,00	
88	K	73515-PC01	Odpojení, demontáž a zaslepení radiátoru ÚT	kus	3,000	400,00	1 200,00	vlastní
	PP		Odpojení, demontáž a zaslepení radiátoru ÚT					
	VV		púdorys 1.NP - bourací práce					
	VV		řez A-A - bourací práce - pozn. 1					
	VV		3 "1.NP - 3.NP		3,000			
	D	762	Konstrukce tesařské				3 554,40	
89	K	762331932	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	12,000	184,00	2 208,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331932					
	VV		bourací práce - řez B-B					
	VV		4,00*3 "krokve 140/160		12,000			
90	K	762331941	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	3,000	229,60	688,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331941					
	VV		bourací práce - řez B-B					
	VV		3,00 "pozednice 150/200		3,000			
91	K	762341914	Výřezání části latování střeš průřezu latí do 25 cm2 pl jednotlivě přes 4 m2	m2	15,000	43,84	657,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výřezání otvorů v latování střeš bez rozebrání krytiny průřezové plochy latí do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341914					
	VV		bourací práce - řez B-B					
	VV		15,00 "pozn. 4		15,000			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				44 504,15	
92	K	76311-PC01	Doplnění zděného otvoru - Přička ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, přička tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	4,328	1 440,00	6 232,32	vlastní
	PP		Doplnění zděného otvoru - Přička ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, přička tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vč. napojení a utěsnění u zděných stěn					
	VV		púdorys 1.NP - nový stav - pozn. 02					
	VV		řez A-A - nový stav, pozn. 02					
	VV		1,34*3,23		4,328			
93	K	763121465	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45	m2	5,600	992,00	5 555,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121465					
	VV		spojovací lávka 1.NP - svislá stěna					
	VV		pro nalepení lístkového plechu - Z/2					
	VV		5,60		5,600			
94	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	5,600	28,96	162,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714					
95	K	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	5,600	46,48	260,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121751					
	VV		spojovací lávka 1.NP - svislá stěna					
	VV		pro nalepení lístkového plechu - Z/2					
	VV		5,60		5,600			
96	K	763131541	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 45	m2	8,190	984,00	8 058,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131541					
	VV		8,19 "skladba S2		8,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	8,190	32,64	267,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714					
Online PSC								
98	K	763164616	SDK obklad kčí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 15	m	30,520	708,00	21 608,16	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164616					
VV			obklad UPE 160 (skladba SP1, SP2)		16,000			
VV			2,35*4+1,65*4					
VV			spojovací lávka		14,520			
VV			7,26*2		30,520			
VV			Součet					
99	K	998763333	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,865	2 728,00	2 359,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763333					
D 763.1			Provizorní uzavření staveniště uvnitř budovy				142 164,80	
100	K	76311-PC10	Provizorní SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	87,000	480,00	41 760,00	
PP			Provizorní SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30					
VV			2,50*4,20*10		105,000			
VV			-0,90*2,00*10		-18,000			
VV			Součet		87,000			
101	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	87,000	72,40	6 298,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111811					
VV			pro případné další použití					
VV			2,50*4,20*10		105,000			
VV			-0,90*2,00*10		-18,000			
VV			Součet		87,000			
102	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	10,000	568,00	5 680,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181311					
VV			10		10,000			
103	M	55331590	zárubeň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	10,000	1 360,00	13 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP			zárubeň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
104	K	763181821	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v přes 2,75 do 4,75 m SDK příčka	kus	10,000	124,00	1 240,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádkartonových příček výšky přes 2,75 do 4,75 m jednokřídlových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181821					
VV			pro případné další použití					
VV			10		10,000			
105	K	766660002	Montáž dveřních křídel otevíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	10,000	744,80	7 448,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002					
106	M	611620.1	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm vč. kování	kus	10,000	6 000,00	60 000,00	
PP			dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm vč. kování					
107	K	998763333	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,250	2 728,00	6 138,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763333					
D 764			Konstrukce klempířské				98 681,00	
108	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	4,140	83,20	344,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
VV			1,38*3		4,140			
109	K	764004801	Demontáž podokapniho žlabu do suti	m	3,000	80,80	242,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapniho do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801					
VV			3,00		3,000			
110	K	764548-PC01	K/8 M+ D dešťový svod Ø120mm, včetně příslušenství - např. kotlíku, kolen, ohybů, napojení a zděří, TiŽn plech, celková délka cca 15,7m	m	15,700	740,26	11 622,08	vlastní
PP			K/8 M+ D dešťový svod Ø120mm, včetně příslušenství - např. kotlíku, kolen, ohybů, napojení a zděří, TiŽn plech, celková délka cca 15,7m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: rozměry ověřit na stavbě včetně příponek, drobného spojovacího a kotevního materiálu, dle ČSN 733610 navrhování klempířských konstrukcí</i>					
	VV		15,70		15,700			
111	K	76454-PC01	K/1 M+D Žlab půlkruhový nástřešní 150mm včetně okapnice a dalšího příslušenství TiZn plech, celková délka 4,25m (viz pozn. k položce)	kpl	1,000	11 214,45	11 214,45	vlastní
	PP		K/1 M+D Žlab půlkruhový nástřešní 150mm včetně okapnice a dalšího příslušenství TiZn plech, celková délka 4,25m (viz pozn. k položce)					
	P		<i>Poznámka k položce: nástřešní žlab včetně výtoků na šikmou střechu okapnice bude sloužit pro napojení na PVC folii - krytinu na krčku. celková délka: 4,25m rozměry ověřit na stavbě včetně příponek, drobného spojovacího a kotevního materiálu, dle čsn 733610 navrhování klempířských konstrukcí</i>					
	VV		1		1,000			
112	K	76454-PC02	K/1 M+D Žlab půlkruhový nástřešní 150mm včetně okapnice a dalšího příslušenství TiZn plech, celková délka 22,00m, napojeno do K/8 (viz pozn. k položce)	kpl	1,000	62 105,51	62 105,51	vlastní
	PP		K/1 M+D Žlab půlkruhový nástřešní 150mm včetně okapnice a dalšího příslušenství TiZn plech, celková délka 22,00m, napojeno do K/8 (viz pozn. k položce)					
	P		<i>Poznámka k položce: půlkruhový nástřešní žlab 150mm, včetně okapnice a dalšího příslušenství, tzn plech celková délka: cca 22m napojeno do K/8 rozměry ověřit na stavbě včetně příponek, drobného spojovacího a kotevního materiálu</i>					
	VV		1		1,000			
113	K	76455-PC01	K/6 M+D ukončovací profil (viz pozn. k položce)	kpl	1,000	12 281,60	12 281,60	vlastní
	PP		K/6 M+D ukončovací profil (viz pozn. k položce)					
	P		<i>Poznámka k položce: barva dle výběru architekta celková délka: 10,1m (bez prořezu) rozměry ověřit na stavbě včetně příponek, drobného spojovacího a kotevního materiálu</i>					
	VV		1		1,000			
114	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 222,632	0,71	870,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764203					
	D	765	Krytina skládaná				15 882,02	
115	K	765111017	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 13 do 14 ks/m2	m2	11,000	483,20	5 315,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 13 do 14 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111017					
	VV		11,00 "přeskládání krytiny		11,000			
116	K	765111503	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	11,000	249,60	2 745,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 30 do 40°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111503					
117	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do sutí	m2	15,000	233,60	3 504,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do sutí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111801					
	VV		bourací práce - řez B-B					
	VV		15,00 "pozn. 4		15,000			
118	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	11,000	270,40	2 974,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111803					
	VV		11,00		11,000			
119	K	765111811	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do sutí za sklon přes 30°	m2	15,000	26,40	396,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do sutí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111811					
120	K	765111813	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	11,000	39,68	436,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° k dalšímu použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111813					
121	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	192,146	2,66	510,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765203					
	D	766	Konstrukce truhlářské				240,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	766441811.1	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm	kus	3,000	80,00	240,00	
PP			Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm					
D 767			Konstrukce zámečnické				1 735 104,21	
123	K	76711-PC01	Al/1, Al/2 M+D celoprosklená pevná fasáda, sloupko-příčkový systém (plný popis viz pozn. k položce)	m2	78,886	11 979,00	944 975,39	vlastní
PP			Al/1, Al/2 M+D celoprosklená pevná fasáda, sloupko-příčkový systém (plný popis viz pozn. k položce) Poznámka k položce: AL/1 Rámová fasáda -pohledová šířka profilace: 50 mm -hloubka sloupků/příček: 166/165,5 mm -hloubka krycí lišty sloupků/příček: 20/15 mm -rozměry (šířka x výška): 5085x17158 mm -plocha: 47,52 m2/ -U= 0,74 W/m2/K -celoprosklená pevná fasáda, sloupko - příčkový systém -zasklení čirým izolačním bezpečnostním trojsklem, podrobnější specifikace viz. TZ -barva rámu: exteriér/interiér elox černá -výplň plech + T.I., barva elox černá - NUTNÁ KOORDINACE PŘI PROVÁDĚNÍ FASÁDY S DALŠIMI HLINÍKOVÝMI VÝROBKÝ - součástí dodávky fasády bude STATICKÉ POSOUZENÍ FASÁDY a DIMENZOVÁNÍ PRVKŮ FASÁDY Součástí dodávky je také nosná konstrukce fasády včetně výplní neprůhledných částí fasády (T.I. + plech) Poznámka: Všechny rozměry před výrobou ověřit na stavbě! Před realizací je třeba přiložit vzorky materiálů k odsouhlasení architektem a investorem.					
P			Součástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem. AL/2 Rámová fasáda -pohledová šířka profilace: 50 mm -hloubka sloupků/příček: 166/165,5 mm -hloubka krycí lišty sloupků/příček: 20/15 mm -rozměry (šířka x výška): 5085x17158 mm -plocha: 47,52 m2/ -U= 0,74 W/m2/K -celoprosklená pevná fasáda, sloupko - příčkový systém -zasklení čirým izolačním bezpečnostním trojsklem, podrobnější specifikace viz. TZ -barva rámu: exteriér/interiér elox černá -výplň plech + T.I., barva elox černá - NUTNÁ KOORDINACE PŘI PROVÁDĚNÍ FASÁDY S DALŠIMI HLINÍKOVÝMI VÝROBKÝ - součástí dodávky fasády bude STATICKÉ POSOUZENÍ FASÁDY a DIMENZOVÁNÍ PRVKŮ FASÁDY Součástí dodávky je také nosná konstrukce fasády včetně výplní neprůhledných částí fasády (T.I. + plech) Poznámka: Všechny rozměry před výrobou ověřit na stavbě! Před realizací je třeba přiložit vzorky materiálů k odsouhlasení architektem a investorem					
VV			2,629*17,158	"Al/1	45,108			
VV			2,456*1,968*0,5		2,417			
VV			1,682*17,158	"Al/2	28,860			
VV			2,542*1,968*0,5		2,501			
VV			Součet		78,886			
124	K	76721-PC01	Z/4 M+D zateplený výlez 900/1200 mm na plochou střechu vč. stahovacích schůdků - kompletní provedení (viz pozn. k položce)	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	vlastní
PP			Z/4 M+D zateplený výlez 900/1200 mm na plochou střechu vč. stahovacích schůdků - kompletní provedení (viz pozn. k položce) Poznámka k položce: Komplet zateplený výlez na plochou střechu, vč. stahovacích schůdků, parotěsného límce pro napojení na parozábranu střechy, interiérového poklopu (uzamykatelného) a zateplené manžety výšky cca 400mm -pro stavební otvor 900*1200mm -výrobek bude odpovídat umístění v úc -rozměry před výrobou ověřit na stavbě					
P								
VV			1		1,000			
125	K	76722-PC01	Z/5 M+D větrací mřížka šachty 200/400 mm, nerezová, protidešťová se sítkou proti hmyzu	kus	1,000	2 160,00	2 160,00	vlastní
PP			Z/5 M+D větrací mřížka šachty 200/400 mm, nerezová, protidešťová se sítkou proti hmyzu					
VV			1		1,000			
126	K	767250-PC01	Z/1, Z/3 Montáž podlah z listkového plechu tl. 2mm celoplošným lepením	m2	38,150	400,00	15 260,00	vlastní
PP			Z/1, Z/3 Montáž podlah z listkového plechu tl. 2mm celoplošným lepením					
VV			skladba SP1					
VV			1,50*7,26	"spojovací lávka	10,890			
VV			3,44*3	"spojovací krček	10,320			
VV			skladba SP2					
VV			3,44	"spojovací krček	3,440			
VV			skladba SP3					
VV			5,00*2,70	"podlaha v části půdy	13,500			
VV			Součet		38,150			
127	M	13611301	plech ocelový žebrovaný jakost S235JR slza tl 3mm tabule	t	1,053	29 680,00	31 253,04	CS ÚRS 2024 01
PP			plech ocelový žebrovaný jakost S235JR slza tl 3mm tabule					
P			Poznámka k položce: Hmotnost 26,55 kg/m2					
VV			skladba SP1					
VV			1,50*7,26*25,55/1000	"spojovací lávka	0,278			
VV			3,44*3*25,55/1000	"spojovací krček	0,264			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba SP2					
	VV		3,44*25,55/1000	"spojovací krček	0,088			
	VV		skladba SP3					
	VV		5,00*2,70*25,55/1000	"podlaha v části půdy	0,345			
	VV		Mezisoučet		0,975			
	VV		0,975*0,08		0,078			
	VV		Součet		1,053			
128	K	767250-PC02	Z/2 Montáž podlah z listkového plechu tl. 2mm celoplošným lepením	m2	5,600	400,00	2 240,00	
	PP		Z/2 Montáž podlah z listkového plechu tl. 2mm celoplošným lepením					
	VV		spojovací lávka 1.NP - svislá stěna - Z/2		5,600			
	VV		5,60					
129	M	13611301	plech ocelový žebrovaný jakost S235JR slza tl 3mm tabule	t	0,157	29 680,00	4 659,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		plech ocelový žebrovaný jakost S235JR slza tl 3mm tabule					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost 26,55 kg/m2					
	VV		spojovací lávka 1.NP - svislá stěna - Z/2		0,157			
	VV		5,60*25,55*1,10/1000					
130	K	76761-PC01	M+D pevné akusticky izolační prosklení 1340/1140 mm	kus	1,000	13 600,00	13 600,00	vlastní
	PP		M+D pevné akusticky izolační prosklení 1340/1140 mm					
	VV		půdorys 1.NP - nový stav - pozn. 02					
	VV		řez A-A - nový stav, pozn. 02		1,000			
	VV		1					
131	K	76764-PC01	Al/3 M+D sestava s dveřmi z Al profilů 1200/3400mm (plný popis viz pozn. k položce)	kus	3,000	74 931,00	224 793,00	vlastní
	PP		Al/3 M+D sestava s dveřmi z Al profilů 1200/3400mm (plný popis viz pozn. k položce)					
	VV		3 "L		3,000			
132	K	76764-PC02	Al/4 M+D sestava s dveřmi z Al profilů 1430/2400mm (plný popis viz pozn. k položce)	kus	1,000	76 620,00	76 620,00	vlastní
	PP		Al/4 M+D sestava s dveřmi z Al profilů 1430/2400mm (plný popis viz pozn. k položce)					
	VV		1 "L		1,000			
133	K	76783-PC01	Z/6 M+D venkovního žebříku s madlem bez ochranného koše	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní
	PP		Z/6 M+D venkovního žebříku s madlem bez ochranného koše					
	P		Poznámka k položce: Žebřík s madlem - bez ochranného koše - ocelové uzavřené profily - pozink - 3 stupně - kotvení do žb šachty		1,000			
	VV		1					
134	K	7678-PC01	M+D záchytného systému proti pádu z výšky a do hloubky - dle cenové nabídky	kpl	1,000	43 200,00	43 200,00	vlastní
	PP		M+D záchytného systému proti pádu z výšky a do hloubky - dle cenové nabídky					
135	K	76790-PC01		kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	vlastní
	PP		Z/7 Nerezová treláž pro popínavé rostliny - kompletní provedení (viz pozn. k položce)					
	P		Poznámka k položce: Nerezová treláž pro popínavé rostliny -nerezová síť z 2mm lanka, oka 160/160mm, -kotveno do žb stěny (pohledový beton) - nerez kotvy dl. 200mm -treláž tvořena nerez kulatinou Ø8mm umístěnou vodorovně, nerez lanem Ø8mm svisle na krajích a dále nerez lankem a sítí 2mm -výťahová šachta je kruhová - treláž bude do oblouku -rozměry: délka 8,1 (v oblouku) * výška 11,0m -plocha 89,1m2 - včetně montážního a kotevního materiálu - včetně kompletního statického posouzení					
136	K	76799-PC01	M+D atypických zámečnických konstrukcí - spojovací krček (ocel S235)	kg	1 041,410	88,00	91 644,08	vlastní
	PP		M+D atypických zámečnických konstrukcí - spojovací krček (ocel S235)					
	P		Poznámka k položce: propojení výťahu se stávající budovou školy. 4 jednoduché šikmé lávky mezi výťahovou šachtou a dvěmi otvorem v obvodové zdi SB.					
	VV		statika - viz výpis - ocelové konstrukce					
	VV		ztracené bednění z trapézového plechu - samostatná položka (1066,00-(62,70+30,00))		973,300			
	VV		973,00*0,07	"7% spoje, svary ...	68,110			
	VV		Součet		1 041,410			
137	K	76799-PC02	M+D atypických zámečnických konstrukcí - spojovací lávka (ocel S235)	kg	346,010	88,00	30 448,88	vlastní
	PP		M+D atypických zámečnických konstrukcí - spojovací lávka (ocel S235)					
	P		Poznámka k položce: přemostění stávajícího dvojitého schodiště, které vyrovnává výškový rozdíl cca 1,0 m mezi hlavní chodbou v přízemí a sníženou úrovní vstupu do malé tělocvičny					
	VV		statika - viz výpis - ocelové konstrukce					
	VV		ztracené bednění z trapézového plechu - samostatná položka					
	VV		408,00-84,60		323,400			
	VV		323,00*0,07	"7% spoje, svary ...	22,610			
	VV		Součet		346,010			
138	K	76799-PC03	M+D atypických zámečnických konstrukcí - sekundární OK (ocel S235)	kg	507,110	88,00	44 625,68	vlastní
	PP		M+D atypických zámečnických konstrukcí - sekundární OK (ocel S235)					
	P		Poznámka k položce: dvojice UPE nosníků v předem daných výškových úrovních (viz. Podklady od výrobce výťahu)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		statika - viz výpis - ocelové konstrukce					
	VV		sekundární OK pro ukotvení výťahu do ŽB tubusu					
	VV		vč. chemických kotev - 36 kusů					
	VV		474,00		474,000			
	VV		473*0,07 "7% spoje, svary ...		33,110			
	VV		Součet		507,110			
139	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	17 202,500	0,79	13 624,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767203					
	D	771	Podlahy z dlaždic				6 207,06	
140	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	2,520	12,88	32,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
	VV		skladba SP4					
	VV		0,84*3 "podlaha v místě vybourané stěny		2,520			
141	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,520	50,24	126,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
	VV		skladba SP4					
	VV		0,84*3 "podlaha v místě vybourané stěny		2,520			
142	K	77157-PC01	Doplnění podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním tl. 12mm - dle stávající sousední podlahy	m2	2,520	2 400,00	6 048,00	vlastní
	PP		Doplnění podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním tl. 12mm - dle stávající sousední podlahy					
	VV		skladba SP4					
	VV		0,84*3 "podlaha v místě vybourané stěny		2,520			
	D	776	Podlahy povlakové				16 358,36	
143	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	40,670	39,28	1 597,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111112					
	VV		skladba SP1					
	VV		1,50*7,26 "spojovací lávka		10,890			
	VV		3,44*3 "spojovací krček		10,320			
	VV		skladba SP2					
	VV		3,44 "spojovací krček		3,440			
	VV		skladba SP3					
	VV		5,00*2,70 "podlaha v části půdy		13,500			
	VV		skladba SP4					
	VV		0,84*3 "podlaha v místě vybourané stěny		2,520			
	VV		Součet		40,670			
144	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	38,150	12,88	491,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
145	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	41,876	284,80	11 926,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141112					
	VV		skladba SP1					
	VV		1,50*7,26 "spojovací lávka		10,890			
	VV		3,44*3 "spojovací krček		10,320			
	VV		skladba SP2					
	VV		3,44 "spojovací krček		3,440			
	VV		skladba SP3					
	VV		5,00*2,70 "podlaha v části půdy		13,500			
	VV		skladba SP4					
	VV		0,84*3 "podlaha v místě vybourané stěny		2,520			
	VV		půdorys 1.NP - pozn. 01					
	VV		1,34*0,90		1,206			
	VV		Součet		41,876			
146	K	77620-PC01	Doplnění povlakové podlahoviny z PVC	kus	1,206	1 600,00	1 929,60	vlastní
	PP		Doplnění povlakové podlahoviny z PVC					
	VV		půdorys 1.NP - pozn. 01					
	VV		1,34*0,90		1,206			
147	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů	m	8,040	29,28	235,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776301811					
	VV		půdorys 1.NP - bourací práce					
	VV		1,34*6 "pozn. 2		8,040			
148	K	776430811	Odstranění hran schodišťových	m	8,040	16,48	132,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776430811					
	VV		půdorys 1.NP - bourací práce					
	VV		1,34*6 "pozn. 2		8,040			
149	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	203,909	0,22	45,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		783	Dokončovací práce - nátěry	37 564,80				
150	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	43,750	55,68	2 436,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311						
VV		skladba SP1						
VV		1,50*7,26	"spojovací lávka		10,890			
VV		3,44*3	"spojovací krček		10,320			
VV		skladba SP2						
VV		3,44	"spojovací krček		3,440			
VV		skladba SP3						
VV		5,00*2,70	"podlaha v části půdy		13,500			
VV		spojovací lávka 1.NP - svislá stěna - Z/2						
VV		5,60			5,600			
VV		Součet						
					43,750			

151	K	7833-PC01	Povrchová úprava plechových podlah z listkového plechu - matný čirý lak	m2	43,750	384,00	16 800,00	vlastní
PP		Povrchová úprava plechových podlah z listkového plechu - matný čirý lak						
VV		skladba SP1						
VV		1,50*7,26	"spojovací lávka		10,890			
VV		3,44*3	"spojovací krček		10,320			
VV		skladba SP2						
VV		3,44	"spojovací krček		3,440			
VV		skladba SP3						
VV		5,00*2,70	"podlaha v části půdy		13,500			
VV		spojovací lávka 1.NP - svislá stěna - Z/2						
VV		5,60			5,600			
VV		Součet						
					43,750			

152	K	78394-PC01	Ošetřující hydrofobní nátěr na pohledový beton - bezbarvý, transparentní, matný, neměníci vzhled pohledových betonů	m2	327,300	56,00	18 328,80	vlastní
PP		Ošetřující hydrofobní nátěr na pohledový beton - bezbarvý, transparentní, matný, neměníci vzhled pohledových betonů						
P		Poznámka k položce:						
VV		Nutno vyzkorkovat - finální vzhled bude odsouhlasen architektem						
VV		detail struktury pohledového betonu . výkr.č. 013 - pozn. 07						
VV		statika - půdorysy, řezy						
VV		stěny						
VV		96,57	"-1,10 až +4,675		96,570			
VV		219,66	"+4,675 až +17,725		219,660			
VV		4,73	"stropní deska		4,730			
VV		6,34	"nadpraží, prahy, větrací otvor		6,340			
VV		Součet						
					327,300			

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety	9 385,28				
153	K	784211003	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	200,000	39,92	7 984,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra odruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211003						
VV		v opravovaných částech						
VV		200,00	"předpoklad		200,000			

154	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	14,590	75,76	1 105,34	CS ÚRS 2024 01
PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101						
VV		8,19	"skladba S2		8,190			
VV		obklad UPE 160 (skladba SP1, SP2)						
VV		0,40*2,35*4			3,760			
VV		0,40*1,65*4			2,640			
VV		Součet						
					14,590			

155	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	6,400	11,04	70,66	CS ÚRS 2024 01
PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvounásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211141						
VV		obklad UPE 160 (skladba SP1, SP2)						
VV		0,40*2,35*4			3,760			
VV		0,40*1,65*4			2,640			
VV		Součet						
					6,400			

156	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	6,400	35,20	225,28	CS ÚRS 2024 01
PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvounásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu náročném						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211167						
VV		obklad UPE 160 (skladba SP1, SP2)						
VV		0,40*2,35*4			3,760			
VV		0,40*1,65*4			2,640			
VV		Součet						
					6,400			

D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	33 146,06				
157	K	789321-PC02	Nátěr ocelových konstrukcí třídy dle ISO 12944 NS C2	m2	53,900	368,00	19 835,20	vlastní
PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy dle ISO 12944 NS C2						
VV		statika - ocelové konstrukce						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		26,30		"spojovací krček		26,300	
	VV		10,90		"spojovací lávka		10,900	
	VV		16,70		"sekundární OK		16,700	
	VV		Součet				53,900	
158	K	78932-PC01	Nátěr ocelových konstrukcí základní	m2	16,380	136,00	2 227,68	vlastní
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí základní					
	VV		8,19*2		"skldba S2 - trapéz. plech		16,380	
159	K	78932-PC02	Nátěr ocelových konstrukcí základní, krycí - černá barva	m2	51,311	216,00	11 083,18	vlastní
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí základní, krycí - černá barva					
	VV		trapézový plech ze spodu					
	VV		spojovací lávka					
	VV		1,465*7,24*2		"skladba SP1		21,213	
	VV		spojovací krček					
	VV		1,49*2,525*4*2		"skladba SP1 - SP3		30,098	
	VV		Součet				51,311	
D	796		Ostatní				65 968,80	
160	K	79611-PC01	O/1 M+D Trubkování v pohledových žb. stěnách/ stropech, pro svítidla, vypínače.. z trubek prům. 25mm	m	30,450	80,00	2 436,00	vlastní
	PP		O/1 M+D Trubkování v pohledových žb. stěnách/ stropech, pro svítidla, vypínače.. z trubek prům. 25mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		-délka v 1np/2np/3np 4675 mm, délka na půdě 2400 mm					
	VV		4,675+4,675*2+4,675*3+2,40		30,450			
161	K	79611-PC02	O/2 M+D Trubkování v pohledových žb. stěnách/ stropech, pro svítidla, vypínače.. z trubek prům. 40mm	m	4,160	80,00	332,80	vlastní
	PP		O/2 M+D Trubkování v pohledových žb. stěnách/ stropech, pro svítidla, vypínače.. z trubek prům. 40mm					
	VV		4,16		4,160			
162	K	79620-PC01	Zábradlí z bezpečnostního skla lepeného 2x10 mm, výšky 1300mm, dl. 7260mm (viz pozn. k položce)	kus	1,000	63 200,00	63 200,00	vlastní
	PP		Zábradlí z bezpečnostního skla lepeného 2x10 mm, výšky 1300mm, dl. 7260mm (viz pozn. k položce)					
	P		Poznámka k položce:					
	P		- bezpečnostní sklo lepené 2x10 mm					
	P		- kovové madlo - broušený nerez, Ø40mm, nalepeno a nasazeno přes podélnou štěrbinu na skle					
	P		- kotveno z boku do okolní konstrukce pomocí bodových nerezových kotev					
	VV		1	"1.NP	1,000			
D	M		Práce a dodávky M				680 000,00	
D	33-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				680 000,00	
163	K	33100	M+D výtah - kompletní provedení	ks	1,000	680 000,00	680 000,00	vlastní
	PP		M+D výtah - kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Nosnost 630 kg					
	P		Počet osob 8					
	P		Rychlost 1.0 m/s					
	P		Počet stanic / nástupišť 4 / 4 (0, 1, 2, 3)					
	P		Zdvih 14.03 m					
	P		Prohlubeň 1100 mm					
	P		Hlava šachty 3400 mm (pod spodní hranu stropu šachty, bez montážního nosníku/montážního prvku)					
	P		Šachta: šířka x hloubka 1600 mm x 1750 mm					
	P		Strojovna Řešení bez strojovny (MRL)					
	P		Kabina: šířka x hloubka x výška 1100 mm x 1400 mm x 2139 mm					
	P		Čistá výška kabiny (pod podhled) 2100 mm					
	P		Dveře: šířka x výška 900 mm x 2000 mm					
	P		Kabinové dveře Automatické 2-panelové s otevíráním doleva (T2L)					
	P		Světelná clona Ano - bezpečnostní celoplošná					
	P		- požární odolnost šachetních dveří EW30 DP1					
	P		- pohon kabinových dveří Varidor 15					
	P		- Jmenovitý výkon motoru PMN 4.6 kW					
	P		- Hlavní přívod - typ TN-S (3L+PE+N)					
	P		- Hlavní přívod - napětí / frekvence TN-S (3L+PE+N), 400 V 50 Hz					
	P		- Přívod šachetního osvětlení 230 V					
	P		- Počet jízdy za hodinu 120					
	P		- Zařízení v souladu s platnou legislativou EN81-20/50					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis: 24-SO010-01.3 - D1.5 ZTI

KSO:
Místo: Brno

Zadavatel:
ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno

Uchazeč:
3COMP s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 276 95 557
DIČ: CZ27695557

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			127 673,16
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 673,16	21,00%	26 811,36
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	154 484,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis: 24-SO010-01.3 - D1.5 ZTI

Místo: Brno
Zadavatel: ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno
Uchazeč: 3COMP s.r.o.

Datum: 25. 1. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		127 673,16
HSV - Práce a dodávky HSV		43 638,66
1 - Zemní práce		37 266,66
4 - Vodorovné konstrukce		6 372,00
PSV - Práce a dodávky PSV		84 034,50
721 - SO 63 Kanalizace		84 034,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbariérové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis: 24-SO010-01.3 - D1.5 ZTI

Místo: Brno Datum: 25. 1. 2024
Zadavatel: ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno Projektant:
Uchazeč: 3COMP s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 127 673,16
D HSV Práce a dodávky HSV 43 638,66

D 1 Zemní práce 37 266,66

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	20,000	1 359,00	27 180,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131
VV 20,00 20,000

2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	6,000	125,10	750,60	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311

3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	12,000	115,20	1 382,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319
VV 6,00*2 12,000

4	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000	190,80	1 144,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751113

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,100	282,60	3 136,86	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231
VV 6,00*1,85 11,100

6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	16,000	229,50	3 672,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101
VV 16,00 16,000

D 4 Vodorovné konstrukce 6 372,00

7	K	451573111.1	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	6,000	1 062,00	6 372,00	vlastní
---	---	-------------	--	----	-------	----------	----------	---------

PP Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze šterkopísku
VV 6,00 6,000

D PSV Práce a dodávky PSV 84 034,50

D 721 SO 63 Kanalizace 84 034,50

8	K	114211103R00	Odstranění trub do DN 200 mm, ve výkopu	m	35,000	509,40	17 829,00	CS RTS 2024 01
---	---	--------------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Odstranění trub do DN 200 mm, ve výkopu

9	K	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,400	8 132,40	3 252,96	CS RTS 2024 01
---	---	--------------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP Bourání konstrukcí z betonu prostého

10	K	162701155R00	Odvoz a uložení demontovaného potrubí na skládku	sou	1,000	311,40	311,40	vlastní
----	---	--------------	--	-----	-------	--------	--------	---------

PP Odvoz a uložení demontovaného potrubí na skládku

11	K	721015	Montáž lapačů	sou	4,000	450,00	1 800,00	vlastní
----	---	--------	---------------	-----	-------	--------	----------	---------

PP Montáž lapačů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	721110919R00	Propojení dosavadního potrubí kamenin.DN250	kus	1,000	1 179,00	1 179,00	CS RTS 2024 01
	PP		Propojení dosavadního potrubí kamenin.DN250					
13	K	721140916R00	Propoj.dosavadního potrubí litinového DN100-125	kus	3,000	833,40	2 500,20	CS RTS 2024 01
	PP		Propoj.dosavadního potrubí litinového DN100-125					
14	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	2,000	729,90	1 459,80	CS RTS 2024 01
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm					
15	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	17,000	849,60	14 443,20	CS RTS 2024 01
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm					
16	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	7,000	844,20	5 909,40	CS RTS 2024 01
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm					
17	K	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	7,000	903,60	6 325,20	CS RTS 2024 01
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm					
18	K	721176226R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm	m	1,000	1 018,80	1 018,80	CS RTS 2024 01
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm					
19	K	7212356	Betonáž patních kolen, podkladní beton	m3	0,500	4 500,00	2 250,00	vlastní
	PP		Betonáž patních kolen, podkladní beton					
20	K	721242110R00	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub	kus	3,000	3 334,50	10 003,50	CS RTS 2024 01
	PP		Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub					
21	K	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 150	kus	1,000	4 050,00	4 050,00	CS RTS 2024 01
	PP		Lapač střešních splavenin litinový DN 150					
22	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	34,000	34,20	1 162,80	CS RTS 2024 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200					
23	K	7213409	Montáž šachty DN 400	kus	1,000	549,00	549,00	vlastní
	PP		Montáž šachty DN 400					
24	K	894812061	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	1,000	4 689,00	4 689,00	vlastní
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)					
25	K	894812216U00	Šachta PP dno DN 425/200	kus	1,000	1 206,90	1 206,90	vlastní
	PP		Šachta PP dno DN 425/200					
26	K	894812235U00	Šachta PP DN425 roura 1m	kus	1,000	2 205,00	2 205,00	vlastní
	PP		Šachta PP DN425 roura 1m					
27	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	912,724	2,07	1 889,34	CS RTS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis: 24-SO010-01.4 - Podhled chodba

KSO:
Místo: Brno

Zadavatel:
ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno

Uchazeč:
3COMP s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 276 95 557
DIČ: CZ27695557

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			333 385,11
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	333 385,11	21,00%	70 010,87
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	403 395,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis: 24-SO010-01.4 - Podhled chodba

Místo: Brno
Zadavatel: ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno
Uchazeč: 3COMP s.r.o.

Datum: 25. 1. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		333 385,11
HSV - Práce a dodávky HSV		33 338,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		3 104,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		30 209,40
998 - Přesun hmot		24,17
PSV - Práce a dodávky PSV		300 046,90
714 - Akustická a protiotřesová opatření		263 900,47
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		36 146,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis: 24-SO010-01.4 - Podhled chodba

Místo: Brno Datum: 25. 1. 2024
Zadavatel: ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno Projektant:
Uchazeč: 3COMP s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 333 385,11

D HSV Práce a dodávky HSV 33 338,21

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 104,64

1	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	154,000	20,16	3 104,64	CS ÚRS 2024 01
	PP	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001						
	VV	půdorys 1.NP - chodba						
	VV	154,00						

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 209,40

2	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	2 511,00	5 022,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

	PP	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112112						
	VV	2 "chodba						
		2,000						

3	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	8,000	312,30	2 498,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

	PP	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112212						
	VV	2*4 "chodba						
		8,000						

4	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	1 296,00	2 592,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

	PP	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112812						

5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	154,000	130,50	20 097,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

	PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111						
	VV	půdorys 1.NP - chodba						
	VV	154,00						

D 998 Přesun hmot 24,17

6	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,015	1 611,00	24,17	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	----------------

	PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001						

D PSV Práce a dodávky PSV 300 046,90

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 263 900,47

7	K	714121012.0	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný	m2	143,700	315,00	45 265,50	vlastní
---	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------	---------

	PP	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný						
--	----	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

<i>Poznámka k položce:</i> Nosný rošt je viditelný zapuštěný (polozapuštěná hrana) šířky profilu 24mm. Tělo profilu z galvanizované oceli je lisováno a potaženo pozinkovanou ocelí, je vyráběn válcováním. Hlavní profil disponuje zvýšenou torzní pevností a stabilitou pro bezpečnou instalaci a splnění excelentní zátěžové kapacity. Má unikátní úzký hřbet ve tvaru V, který umožňuje rychlou a snadnou montáž panelů bez rizika jejich poškození. Vedlejší profil disponuje patentovaným zámkem pro snadné a bezpečné upevnění k hlavnímu profilu. Je zde slyšitelné cvaknutí, když je vedlejší profil ve správné poloze připojen do hlavního profilu. Tento zámek přispívá k bezpečné instalaci a umožňuje i snadnou zpětnou demontáž. Na zámku se nachází dlouhý podpůrný jazyček pro rychlé a bezpečné upevnění, který zabráňuje i vyklouznutí vedlejšího profilu a nezkroutil se. Barevný odstín je tmavě zelená NCS S 6030-G10Y.								
VV			púdorys 1.NP - chodba					
VV			10,50+12,30+16,00+104,90	143,700				
8	M	63126345.2	panel akustický 1200x600 mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	75,443	1 449,00	109 316,91	vlastní
PP								
panel akustický 1200x600 mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm								
<i>Poznámka k položce:</i> Akustický celoplošný stropní systém s polozapuštěnou hranou. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 aw=1,00, ap 125Hz =0,40, artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost AC 190. Panely jsou tlusté 15 mm, mají celoplošně natřenou boční hranu, zapuštěnou 7 mm pod rastr a rozměr panelu 1200x600 mm. Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě 500 nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N. Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující. Zadní strana panelu je pokryta přírodní zbarvenou sklovláknennou tkaninou. Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Plně recyklovatelný výrobek. Obsah CO2 při výrobě panelu 2,73kg CO2 equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Dle Finské emisní třídy označen M1. Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenního čištění vlhkým hadříkem. Životnost 50 let.								
VV			púdorys 1.NP - chodba					
VV			(10,50+12,30+16,00+104,90)*0,50	71,850				
VV			71,85*0,05	3,593				
VV			Součet	75,443				
9	M	63126345.3	panel akustický 1200x300 mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	75,443	1 449,00	109 316,91	vlastní
PP								
panel akustický 1200x300 mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm								
<i>Poznámka k položce:</i> Akustický celoplošný stropní systém s polozapuštěnou hranou. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 aw=1,00, ap 125Hz =0,40, artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost AC 190. Panely jsou tlusté 15 mm, mají celoplošně natřenou boční hranu, zapuštěnou 7 mm pod rastr a rozměr panelu 1200x300 mm. Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě 500 nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N. Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující. Zadní strana panelu je pokryta přírodní zbarvenou sklovláknennou tkaninou. Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Plně recyklovatelný výrobek. Obsah CO2 při výrobě panelu 2,73kg CO2 equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Dle Finské emisní třídy označen M1. Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenního čištění vlhkým hadříkem. Životnost 50 let.								
VV			púdorys 1.NP - chodba					
VV			(10,50+12,30+16,00+104,90)*0,50	71,850				
VV			71,85*0,05	3,593				
VV			Součet	75,443				
10	K	998714121	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření ruční v objektech v do 6 m	t	0,411	2,79	1,15	CS ÚRS 2024 01
PP								
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998714121								
D 784							36 146,43	
11	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	710,425	5,97	4 241,24	CS ÚRS 2024 01
PP								
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111003								
VV			púdorys 1.NP - chodba					
VV			154,00	"strop		154,000		
VV			4,20*(13,80+15,30+18,60+95,10)	"stěny		599,760		
VV			-2,276*3,808*5	-43,335				
VV			Součet	710,425				
12	K	784211003	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	710,425	44,91	31 905,19	CS ÚRS 2024 01
PP								
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211003								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	710,425	"viz oprášení		710,425			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis: 24-SO010-01.4 - Podhled chodba
Úroveň 3: 24-SO010-01.4.2 - Silnoproud

KSO:
Místo: Brno

Zadavatel:
ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno

Uchazeč:
3COMP s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 276 95 557
DIČ: CZ27695557

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			284 816,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	284 816,50	21,00%	59 811,47
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	344 627,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis: 24-SO010-01.4 - Podhled chodba
Úroveň 3: 24-SO010-01.4.2 - Silnoproud

Místo: Brno
Zadavatel: ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno
Uchazeč: 3COMP s.r.o.

Datum: 25. 1. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	284 816,50
M - Práce a dodávky M	241 016,50
21-M - Elektromontáže	229 816,50
21-M-0 - Připojení chladícího zařízení	11 200,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	22 550,00
HZS-01 - Revize	21 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1

Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy

Soupis: 24-SO010-01.4 - Podhled chodba

Úroveň 3: 24-SO010-01.4.2 - Silnoproud

Místo: Brno Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel: ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno Projektant:

Uchazeč: 3COMP s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 284 816,50

D M Práce a dodávky M 241 016,50

D 21-M Elektromontáže 229 816,50

80	K	210010322.3	MTZ KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP	KUS	4,000	96,00	384,00	vlastní
PP			MTZ KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP					
81	M	MATERIAL.3	KRABICE KR 97/5 POD OMIT	KUS	4,000	42,00	168,00	vlastní
PP			KRABICE KR 97/5 POD OMIT					
82	K	210100001.4	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	KUS	18,000	28,90	520,20	vlastní
PP			UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5					
83	K	210120011.1	MTZ JISTICE 1.POL	KUS	3,000	128,00	384,00	vlastní
PP			MTZ JISTICE 1.POL					
84	M	MATERIAL.13	JISTIC C10/1 10A char.C 10kA 1.POL	KUS	3,000	242,00	726,00	vlastní
PP			JISTIC C10/1 10A char.C 10kA 1.POL					
85	K	210200043.3	MTZ SVIT NOUZ ozn. N	KUS	5,000	390,00	1 950,00	vlastní
PP			MTZ SVIT NOUZ ozn. N					
86	K	210201061.6	MTZ SVIT VESTAVNE ozn. A	KUS	10,000	390,00	3 900,00	vlastní
PP			MTZ SVIT VESTAVNE ozn. A					
87	K	210201061.7	MTZ SVIT VESTAVNE ozn. A1	KUS	12,000	390,00	4 680,00	vlastní
PP			MTZ SVIT VESTAVNE ozn. A1					
88	K	210201061.8	MTZ SVIT VESTAVNE ozn. A2	KUS	6,000	390,00	2 340,00	vlastní
PP			MTZ SVIT VESTAVNE ozn. A2					
89	K	210201061.9	MTZ SVIT VESTAVNE ozn. AN	KUS	9,000	390,00	3 510,00	vlastní
PP			MTZ SVIT VESTAVNE ozn. AN					
90	M	MATERIAL1.15	"A" sv. vestavné LED 31W/4K, 230V, 4185lm, r=1200x300mm, svítidlo je součástí akustického stropu, RAL9016	KUS	10,000	5 200,00	52 000,00	vlastní
PP			"A" sv. vestavné LED 31W/4K, 230V, 4185lm, r=1200x300mm, svítidlo je součástí akustického stropu, RAL9016					
91	M	MATERIAL2.9	"A1" sv. vestavné LED 27W/4K, 230V, 3500lm, r=1120x300mm, svítidlo je součástí akustického stropu, RAL9016	KUS	12,000	4 780,00	57 360,00	vlastní
PP			"A1" sv. vestavné LED 27W/4K, 230V, 3500lm, r=1120x300mm, svítidlo je součástí akustického stropu, RAL9016					
92	M	MATERIAL3.7	"A2" sv. vestavné LED 21W/4K, 230V, 3000lm, r=1075x300mm, svítidlo je součástí akustického stropu, RAL9016	KUS	6,000	4 320,00	25 920,00	vlastní
PP			"A2" sv. vestavné LED 21W/4K, 230V, 3000lm, r=1075x300mm, svítidlo je součástí akustického stropu, RAL9016					
93	M	MATERIAL4.3	"AN" sv. vestavné LED 31W/4K, 230V, 4185lm, r=1200x300mm, svítidlo je součástí akustického stropu, RAL9016, nouzové 1h	KUS	9,000	5 020,00	45 180,00	vlastní
PP			"AN" sv. vestavné LED 31W/4K, 230V, 4185lm, r=1200x300mm, svítidlo je součástí akustického stropu, RAL9016, nouzové 1h					
94	M	MATERIAL5.3	"N" sv. nouzové LED 1W/ 1h, vč piktogramu, manual test	KUS	5,000	1 420,00	7 100,00	vlastní
PP			"N" sv. nouzové LED 1W/ 1h, vč piktogramu, manual test					
95	M	MATERIAL6.3	rámeček pro vestavbu svítidla N	KUS	5,000	240,00	1 200,00	vlastní
PP			rámeček pro vestavbu svítidla N					
96	M	MATERIAL7.2	RECIKLACNI POPLATEK- SVÍTIDLO+ZDROJ	KUS	37,000	22,00	814,00	vlastní
PP			RECIKLACNI POPLATEK- SVÍTIDLO+ZDROJ					
97	K	210800105.4	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	M	10,000	55,91	559,10	vlastní
PP			KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT					
98	K	210800115.3	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	M	20,000	65,21	1 304,20	vlastní
PP			KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT					
99	K	210810005.4	KABEL SIL CYKY 750V 3X1,5 VOL	M	80,000	29,20	2 336,00	vlastní
PP			KABEL SIL CYKY 750V 3X1,5 VOL					
100	K	210810015.3	KABEL SIL CYKY 750V 5X1,5 VOL	M	160,000	54,30	8 688,00	vlastní
PP			KABEL SIL CYKY 750V 5X1,5 VOL					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	M	341110300.4	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5	M	90,000	18,10	1 629,00	vlastní
	PP		KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 1,5					
102	M	341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	M	180,000	39,80	7 164,00	vlastní
	PP		KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5					
D 21-M-0			Připojení chladícího zařízení				11 200,00	
78	K	M018	PRIDRUZENY MATERIAL 3%	SOUB OR	1,000	2 800,00	2 800,00	vlastní
	PP		PRIDRUZENY MATERIAL 3%					
79	K	M019	ZEDNICKE VYPOMOCI 6%	SOUB OR	1,000	8 400,00	8 400,00	vlastní
	PP		ZEDNICKE VYPOMOCI 6%					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				22 550,00	
107	K	M020	DEMONTAZ STAV ELINSTALCE vc SVITIDEL - 14 KS	HOD	18,000	450,00	8 100,00	vlastní
	PP		DEMONTAZ STAV ELINSTALCE vc SVITIDEL - 14 KS					
108	K	M021	UPRAVA VE STAV ROZV 1-RZS1,1-RZS2 / VYMENA 3 ks JISTICU	HOD	17,000	850,00	14 450,00	vlastní
	PP		UPRAVA VE STAV ROZV 1-RZS1,1-RZS2 / VYMENA 3 ks JISTICU					
D HZS-01			Revize				21 250,00	
106	K	HZS21	REVIZE	HOD	25,000	850,00	21 250,00	vlastní
	PP		REVIZE					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis: 24-SO010-01.5 - Vstupní dveře

KSO:
Místo: Brno

Zadavatel:
ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno

Uchazeč:
3COMP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 25. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 276 95 557
DIČ: CZ27695557

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			570 614,71
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	570 614,71	21,00%	119 829,09
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	690 443,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis: 24-SO010-01.5 - Vstupní dveře

Místo: Brno
Zadavatel: ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno
Uchazeč: 3COMP s.r.o.

Datum: 25. 1. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		570 614,71
HSV - Práce a dodávky HSV		9 963,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 253,54
61 - Úprava povrchů vnitřních		1 700,26
62 - Úprava povrchů vnějších		2 092,19
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		461,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 710,21
96 - Bourání konstrukcí		4 049,90
99 - Přesuny suti a vybouraných hmot		1 660,31
PSV - Práce a dodávky PSV		560 650,96
766 - Konstrukce truhlářské		560 052,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		598,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis: 24-SO010-01.5 - Vstupní dveře

Místo: Brno Datum: 25. 1. 2024
Zadavatel: ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno Projektant:
Uchazeč: 3COMP s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 570 614,71

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 963,75	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 253,54	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				1 700,26	
2	K	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	16,010	106,20	1 700,26	CS RTS 2024 01
	PP		Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi					
	VV		vstupní dveře					
	VV		(2,045+2,98*2)*2		16,010			
D	62		Úprava povrchů vnějších				2 092,19	
3	K	622422121R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 %	m2	6,404	129,60	829,96	CS RTS 2024 01
	PP		Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 %					
	P		Poznámka k položce: Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.					
	VV		"vstupní dveře					
	VV		(2,045*0,4+2,98*0,4*2)*2		6,404			
4	K	623471317R00	Nátěr vnějších pilířů akrylátovou fasádní barvou, složitost 2	m2	6,404	197,10	1 262,23	CS RTS 2024 01
	PP		Nátěr vnějších pilířů akrylátovou fasádní barvou, složitost 2					
	P		Poznámka k položce: Penetrace + 2 x krycí nátěr					
	VV		vstupní dveře					
	VV		(2,045*0,4+2,98*0,4*2)*2		6,404			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				461,09	
1	K	602011191R00	Podkladní nátěr na stěnách pod tenkovrstvé omítky barevné	m2	6,404	72,00	461,09	CS RTS 2024 01
	PP		Podkladní nátěr na stěnách pod tenkovrstvé omítky barevné					
	VV		vstupní dveře					
	VV		(2,045*0,4+2,98*0,4*2)*2		6,404			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 710,21	
D	96		Bourání konstrukcí				4 049,90	
5	K	968061137R00	Vyvěšení dřevěných a plastových křidel vrat plochy nad 4 m2	kus	8,000	127,80	1 022,40	CS RTS 2024 01
	PP		Vyvěšení dřevěných a plastových křidel vrat plochy nad 4 m2					
	VV		vstupní dveře					
	VV		(2+2)*2		8,000			
6	K	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	12,188	248,40	3 027,50	CS RTS 2024 01
	PP		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2					
	VV		vstupní dveře					
	VV		2,045*2,98*2		12,188			
D	99		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 660,31	
12	K	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	0,817	140,40	114,71	CS RTS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m					
	P		Poznámka k položce: Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.					
13	K	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	0,817	1 552,50	1 268,39	vlastní
	PP		Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102					
14	K	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,817	339,30	277,21	CS RTS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.								
D PSV			Práce a dodávky PSV	560 650,96				
D 766			Konstrukce truhlářské	560 052,11				
7	K	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	48,753	411,30	20 052,11	CS RTS 2024 01
PP Montáž vstupních dveří s vypěněním Poznámka k položce: Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. vstupní dveře (2,045*2*2,98*2)*2								
					48,753			
8	M	61173142VL	Dveře vchodové prosklené s kování dle zadané specifikace	kus	2,000	270 000,00	540 000,00	vlastní
PP Dveře vchodové prosklené s kování dle zadané specifikace								
9	K	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,001	0,81	0,00	CS RTS 2024 01
PP Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m								
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	598,85				
10	K	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	6,404	75,60	484,14	CS RTS 2024 01
PP Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m vstupní dveře (2,045*0,4+2,98*0,4*2)*2								
					6,404			
11	K	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	0,817	140,40	114,71	CS RTS 2024 01
PP Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis: 24-SO010-01.6 - Izolace stěny suterénu

KSO:
Místo: Brno

Zadavatel:
ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno

Uchazeč:
3COMP s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 276 95 557
DIČ: CZ27695557

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			259 394,58
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	259 394,58	21,00%	54 472,86
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	313 867,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis: 24-SO010-01.6 - Izolace stěny suterénu

Místo: Brno
Zadavatel: ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno
Uchazeč: 3COMP s.r.o.

Datum: 25. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	259 394,58
HSV - Práce a dodávky HSV	153 435,01
1 - Zemní práce	90 321,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 000,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 726,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 372,79
997 - Přesun sutě	1 721,52
998 - Přesun hmot	5 291,24
PSV - Práce a dodávky PSV	105 959,57
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	45 136,78
713 - Izolace tepelné	29 883,34
761 - Konstrukce prosvětlovací	18 530,94
764 - Konstrukce klempířské	8 802,53
766 - Konstrukce truhlářské	2 104,22
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 501,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis: 24-SO010-01.6 - Izolace stěny suterénu

Místo: BrnoDatum: 25. 1. 2024

Zadavatel: ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, BrnoProjektant:

Uchazeč: 3COMP s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem259 394,58

D HSVPráce a dodávky HSV153 435,01

D 1Zemní práce90 321,89

1	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	55,094	1 272,00	70 079,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212221					
	VV		stěna suterénu		55,094			
	VV		2,40*1,20*19,13					
2	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	45,912	89,60	4 113,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzeptření příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201					
	VV		stěna suterénu		45,912			
	VV		2,40*19,13					
3	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	45,912	29,28	1 344,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzeptření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211					
4	K	151101301	Zřízení rozeptření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	55,094	52,16	2 873,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení rozeptření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101301					
	VV		stěna suterénu		55,094			
	VV		2,40*1,20*19,13					
5	K	151101311	Odstranění rozeptření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	55,094	11,76	647,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění rozeptření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101311					
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,449	111,20	272,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311					
	VV		stěna suterénu					
	VV		2,40*1,20*19,13		55,094			
	VV		"celkový výkop		-52,645			
	VV		"odpočet zásypu		2,449			
	VV		Součet					
7	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	2,449	102,40	250,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319					
	VV		2,449		2,449			
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	52,645	204,00	10 739,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101					
	VV		stěna suterénu					
	VV		2,40*1,20*19,13		55,094			
	VV		-1,405*0,70*0,83*3		-2,449			
	VV		Součet		52,645			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 000,63	
9	K	310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,844	6 424,00	5 421,86	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310238211					
	Online PSC							
	VV		po vybouraných oknech					
	VV		0,45*1,25*0,50*3		0,844			
10	K	319202321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm přizdřením	m2	14,638	312,80	4 578,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdřením, tl. přes 30 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/319202321					
	VV		stěna suterénu					
	VV		2,40*(19,13+1,20)*0,30 *cca 30% plochy		14,638			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				35 726,94	
11	K	612345213	Sádrová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	3,000	521,60	1 564,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612345213					
	VV		3 "po zazdřených oknech		3,000			
12	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	6,300	213,60	1 345,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
	VV		sokl					
	VV		0,50*12,60		6,300			
13	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 %	m2	48,792	51,12	2 494,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325101					
	VV		stěna suterénu					
	VV		2,40*(19,13+1,20)		48,792			
14	K	622326121	Sanační jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	48,792	533,60	26 035,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622326121					
	VV		stěna suterénu					
	VV		2,40*(19,13+1,20)		48,792			
15	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	6,300	556,00	3 502,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511112					
	VV		sokl					
	VV		0,50*12,60		6,300			
16	K	62999-PC01	Zatmelení styčných spar mezi schodištěm a stávající budovou trvale pružným tmelem včetně vyčištění spáry	m	4,900	160,00	784,00	vlatní
	PP		Zatmelení styčných spar mezi schodištěm a stávající budovou trvale pružným tmelem včetně vyčištění spáry					
	VV		4,90		4,900			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 372,79	
17	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,130	51,84	991,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
	VV		stěna suterénu					
	VV		1,00*19,13		19,130			
18	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,389	144,00	488,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031132					
	VV		po vybouraných oknech					
	VV		0,45*(1,25+0,63*2)*3		3,389			
19	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy do 1 m2	m2	3,750	508,00	1 905,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015					
	VV		1,25*0,50*6 "stávající okna		3,750			
20	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000	520,80	1 562,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárcí, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033451					
	VV		3 "zvětšení otvoru pro nová okna		3,000			
21	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	48,792	111,20	5 425,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111					
	VV		stěna suterénu					
	VV		2,40*(19,13+1,20)		48,792			
D 997			Přesun sutě				1 721,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,124	798,40	897,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,124	236,80	266,16	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,620	10,32	58,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			1,124*5 *Přepočtené koeficientem množství		5,620			
25	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,124	444,80	499,96	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
D 998			Přesun hmot					5 291,24
26	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	3,695	1 432,00	5 291,24	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					105 959,57
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					45 136,78
27	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	48,792	21,36	1 042,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					
VV			stěna suterénu		48,792			
VV			2,40*(19,13+1,20)					
28	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litř	17,077	50,88	868,88	CS ÚRS 2024 01
PP			emulze asfaltová penetrační					
VV			stěna suterénu		17,077			
VV			2,40*(19,13+1,20)*0,35					
29	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	97,584	116,80	11 397,81	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559					
VV			stěna suterénu		48,792			
VV			2,40*(19,13+1,20)		48,792			
VV			48,792		48,792			
VV			Součet		97,584			
30	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	59,575	170,40	10 151,58	CS ÚRS 2024 01
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
VV			stěna suterénu		48,792			
VV			2,40*(19,13+1,20)		10,783			
VV			48,792*0,221		59,575			
VV			Součet					
31	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	59,575	194,40	11 581,38	CS ÚRS 2024 01
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
VV			stěna suterénu		48,792			
VV			2,40*(19,13+1,20)		10,783			
VV			48,792*0,221		59,575			
VV			Součet					
32	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	48,792	179,20	8 743,53	CS ÚRS 2024 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopek 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161222					
VV			stěna suterénu		48,792			
VV			2,40*(19,13+1,20)					
33	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	0,725	1 864,00	1 351,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 713			Izolace tepelné	29 883,34				
34	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	56,924	185,60	10 565,09	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožími, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
VV			stěna suterénu					
VV			2,80*(19,13+1,20)	56,924				
35	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	59,770	304,80	18 217,90	CS ÚRS 2024 01
PP			deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm					
VV			stěna suterénu					
VV			2,80*(19,13+1,20)	56,924				
VV			56,924*0,05	2,846				
VV			Součet	59,770				
36	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,521	2 112,00	1 100,35	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713121					
D 761			Konstrukce prosvětlovací	18 530,94				
37	K	761661041	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes 0,60 do 1,0 m š přes 1,25 do 1,5 m	kus	3,000	1 208,00	3 624,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání) hloubky přes 0,6 m do 1,0 m, šířky přes 1,25 do 1,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/761661041					
VV			3,00	3,000				
38	M	56245-PC01	světlik sklepní (anglický dvorek) včetně odvodňovacího prvku recyklovaný polymer rošt z děrovaného plechu 1500x1000x700mm (viz pozn. k položce)	kus	3,000	4 880,00	14 640,00	vlatní
PP			světlik sklepní (anglický dvorek) včetně odvodňovacího prvku recyklovaný polymer rošt z děrovaného plechu 1500x1000x700mm					
P			Poznámka k položce: - materiál: SMC kompozit - vodotěsný, pochozí pro všechna standardní použití - zesílené provedení pro nasazení v obtížných půdních podmínkách - mříž pozinkovaná pochozí, oka 30/30 mm - Dodávka je včetně kotvící sady pro izolované stěny do 120mm a odvodnění (protizápadový uzávěr se sítkem, odvodňovací přípojka s adaptérem, přechodový kus). - Pro přívod a odvod VZT jednotky v suterénu spojovacího krčku je navrženo využití dvou stávajících sklepních oken, u kterých bude snížen parapet. Nově vzniklé otvory budou opatřeny VZT žaluziemi (dodávka VZT) a na venkovní fasádu doplněny systémové sklepní světlíky. Poznámka: Všechny rozměry před výrobou ověřit na stavbě! Před realizací je třeba přiložit vzorky materiálů k odsouhlasení architektem a investorem. Součástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem.					
39	K	998761121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce prosvětlovací ruční v objektech v do 6 m	t	0,172	1 552,00	266,94	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998761121					
D 764			Konstrukce klempířské	8 802,53				
40	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	19,130	109,60	2 096,65	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002861					
VV			19,13	19,130				
41	K	764218404.0	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 220 mm	m	19,130	344,00	6 580,72	vlatní
PP			Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 220 mm					
VV			19,13	19,130				
42	K	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t	0,035	3 576,00	125,16	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764121					
D 766			Konstrukce truhlářské	2 104,22				
43	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	3,000	656,00	1 968,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216					
VV			pouze montáž bez dodávky					
VV			3 "1250x630 mm	3,000				
44	K	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	t	0,086	1 584,00	136,22	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry	1 501,76				
45	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	4,209	81,60	343,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783401311					
VV			0,22*19,13		4,209			
46	K	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	4,209	90,40	380,49	CS ÚRS 2024 01
PP			Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783414203					
VV			0,22*19,13		4,209			
47	K	783415103	Mezinátěr syntetický samozákladující jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	4,209	91,20	383,86	CS ÚRS 2024 01
PP			Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783415103					
48	K	783417103	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	4,209	93,60	393,96	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783417103					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis: 24-SO010-01.7 - Renovace fasády

KSO:
Místo: Brno

Zadavatel:
ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno

Uchazeč:
3COMP s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 276 95 557
DIČ: CZ27695557

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			440 788,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	440 788,86	21,00%	92 565,66
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	533 354,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis: **24-SO010-01.7 - Renovace fasády**

Místo: Brno
Zadavatel: ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno
Uchazeč: 3COMP s.r.o.

Datum: 25. 1. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		440 788,86
HSV - Práce a dodávky HSV		373 985,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		327 803,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		40 755,99
997 - Přesun sutě		290,69
998 - Přesun hmot		5 135,11
PSV - Práce a dodávky PSV		66 803,17
764 - Konstrukce klempířské		15 810,10
783 - Dokončovací práce - nátěry		50 993,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-01 - SO-01 - Výtah, bezbariérové úpravy
Soupis: 24-SO010-01.7 - Renovace fasády

Místo: Brno
Zadavatel: ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno
Uchazeč: 3COMP s.r.o.

Datum: 25. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 440 788,86

D HSV Práce a dodávky HSV 373 985,69

D		6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní					327 803,90
1	K	622325452	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitostí 3 v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	157,626	1 980,00	312 099,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325452					
VV			pohled					
VV			15,16*(6,586+6,586)					
VV			-1,38*2,54*6*2					
VV			Součet					
2	K	625681011	Ochrana proti holubům hrotovým systémem jednořadým s účinnou šířkou 10 cm	m	43,144	364,00	15 704,42	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana proti holubům hrotový systém jednořadý, účinná šíře 10 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/625681011					
VV			1,40*6*2 "parapety					
VV			(6,586+6,586)*2 "římasy					
VV			Součet					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					40 755,99
3	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	199,688	71,36	14 249,74	CS ÚRS 2024 01
PP			Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111122					
VV			15,16*(6,586+6,586)					
			199,688					
4	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	2 995,320	0,94	2 815,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111222					
VV			199,688*15 "předpoklad 15 dní					
			2 995,320					
5	K	941111312	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	2 344,00	2 344,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého sítí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111312					
VV			1					
			1,000					
6	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	199,688	43,20	8 626,52	CS ÚRS 2024 01
PP			Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111822					
7	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	199,688	23,04	4 600,81	CS ÚRS 2024 01
PP			Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611111					
VV			15,16*(6,586+6,586)					
			199,688					
8	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití	m2	2 995,320	0,86	2 575,98	CS ÚRS 2024 01
PP			Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611211					
VV			199,688*15 "předpoklad 15 dní					
			2 995,320					
9	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	199,688	15,52	3 099,16	CS ÚRS 2024 01
PP			Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	199,688	12,24	2 444,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111					
	VV		199,688 "předpoklad		199,688			
	D	997	Přesun sutě				290,69	
11	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	0,087	2 608,00	226,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013215					
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,087	236,80	20,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,435	10,32	4,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		0,087*5 "Přepočtené koeficientem množství		0,435			
14	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,087	444,80	38,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
	D	998	Přesun hmot				5 135,11	
15	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	2,931	1 752,00	5 135,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				66 803,17	
	D	764	Konstrukce klempířské				15 810,10	
16	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	16,800	83,20	1 397,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
	VV		1,40*6*2		16,800			
17	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	26,344	109,60	2 887,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002861					
	VV		(6,586+6,586)*2		26,344			
18	K	764216403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 250 mm	m	16,800	268,80	4 515,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216403					
	VV		1,40*6*2		16,800			
19	K	764218404	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	26,344	252,80	6 659,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764218404					
	VV		(6,586+6,586)*2		26,344			
20	K	998764123	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,070	4 992,00	349,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764123					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				50 993,07	
21	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	12,894	81,60	1 052,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783401311					
	VV		0,25*1,40*6*2 "parapety		4,200			
	VV		0,33*(6,586+6,586)*2 "římsy		8,694			
	VV		Součet		12,894			
22	K	783414203	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	12,894	90,40	1 165,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základní antikoroziní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783414203					
	VV		0,25*1,40*6*2 "parapety		4,200			
	VV		0,33*(6,586+6,586)*2 "římsy		8,694			
	VV		Součet		12,894			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	783415103	Mezinátěr syntetický samozákladující jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	12,894	91,20	1 175,93	CS ÚRS 2024 01
PP			Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783415103					
24	K	783417103	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	12,894	93,60	1 206,88	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783417103					
25	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	157,626	66,00	10 403,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801503					
VV			pohled					
VV			15,16*(6,586+6,586)		199,688			
VV			-1,38*2,54*6*2		-42,062			
VV			Součet		157,626			
26	K	783823173	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	157,626	49,12	7 742,59	CS ÚRS 2024 01
PP			Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikátový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823173					
VV			pohled					
VV			15,16*(6,586+6,586)		199,688			
VV			-1,38*2,54*6*2		-42,062			
VV			Součet		157,626			
27	K	783827463	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	157,626	179,20	28 246,58	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikátový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827463					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-02 - SO 02 - Bezbariérové WC
Soupis: 24-SO010-02.1 - D.1.1 Architektonické a stavební řešení

KSO:
Místo: Brno

Zadavatel:
ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno

Uchazeč:
3COMP s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 276 95 557
DIČ: CZ27695557

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		129 307,76	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	129 307,76 0,00	21,00% 12,00%	27 154,63 0,00
Cena s DPH		v CZK	156 462,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-02 - SO 02 - Bezbariérové WC
Soupis: 24-SO010-02.1 - D.1.1 Architektonické a stavební řešení

Místo: Brno
Zadavatel: ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno
Uchazeč: 3COMP s.r.o.

Datum: 25. 1. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		129 307,76
HSV - Práce a dodávky HSV		45 021,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 941,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		28 646,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		9 096,06
997 - Přesun sutě		3 153,56
998 - Přesun hmot		1 184,26
PSV - Práce a dodávky PSV		84 285,87
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		8 000,00
766 - Konstrukce truhlářské		35 414,56
771 - Podlahy z dlaždic		8 779,90
781 - Dokončovací práce - obklady		24 914,07
783 - Dokončovací práce - nátěry		798,64
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		6 378,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-02 - SO 02 - Bezbariérové WC
Soupis: 24-SO010-02.1 - D.1.1 Architektonické a stavební řešení
Místo: Brno
Zadavatel: ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno
Uchazeč: 3COMP s.r.o.

Datum: 25. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							129 307,76	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 021,89	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 941,71	
1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	3,415	592,80	2 024,41	CS ÚRS 2024 01
PP			Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225					
VV			púdorys 1.NP					
VV			2,30*(0,45+1,72)		4,991			
VV			-0,80*1,97		-1,576			
VV			Součet		3,415			
2	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	6,770	63,20	427,86	CS ÚRS 2024 01
PP			Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291111					
VV			púdorys 1.NP					
VV			2,30*2		4,600			
VV			"do stěn		2,170			
VV			0,45+1,72		6,770			
VV			Součet					
3	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,600	106,40	489,44	CS ÚRS 2024 01
PP			Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121					
VV			púdorys 1.NP					
VV			2,30*2		4,600			
VV			Součet					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				28 646,30	
4	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	14,714	82,40	1 212,43	CS ÚRS 2024 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omeitných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131101					
VV			púdorys 1.NP					
VV			2,30*(1,30+1,72+1,65)		10,741			
VV			2,30*(1,55+0,48*2)		5,773			
VV			-0,90*2,00		-1,800			
VV			Součet		14,714			
5	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	21,496	224,00	4 815,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001					
VV			púdorys 1.NP					
VV			2,30*(1,65+1,72)*2		15,502			
VV			2,30*(0,45+1,82+1,55+0,48*2)		10,994			
VV			-0,80*2,00*2		-3,200			
VV			-0,90*2,00		-1,800			
VV			Součet		21,496			
6	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,714	236,00	3 472,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321121					
VV			púdorys 1.NP					
VV			2,30*(1,30+1,72+1,65)		10,741			
VV			2,30*(1,55+0,48*2)		5,773			
VV			-0,90*2,00		-1,800			
VV			Součet		14,714			
7	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	7,966	136,80	1 089,75	CS ÚRS 2024 01
PP			Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131					
VV			púdorys 1.NP					
VV			2,30*(1,65+1,72)*2		15,502			
VV			2,30*(0,45+1,82+1,55+0,48*2)		10,994			
VV			-0,80*2,00*2		-3,200			
VV			-0,90*2,00		-1,800			
VV			"odpočet obkladu		-13,530			
VV			Součet		7,966			
8	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů	m	6,550	178,40	1 168,52	CS ÚRS 2024 01
PP			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod.					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001					
VV			púdorys 1.NP					
VV			1,55		1,550			
VV			"z vnitřní strany		5,000			
VV			2,00*2+1,00		6,550			
VV			Součet					
9	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	664,00	1 328,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečné s vybetonováním práhu, plochy do 2,5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642944121					
P			Poznámka k položce:					
VV			Plný popis viz truhlářské výrobky T/1, T/2					
VV			púdorys 1.NP					
VV			2		2,000			
VV			"pro T/1, T/2					
10	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	3 770,00	7 540,00	CS ÚRS 2024 01
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
P			Poznámka k položce:					
VV			Plný popis viz truhlářské výrobky T/1					
11	M	55331438	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	4 010,00	8 020,00	CS ÚRS 2024 01
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm					
P			Poznámka k položce:					
VV			Plný popis viz truhlářské výrobky T/2					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 096,06	
12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,100	51,84	264,38	CS ÚRS 2024 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 1,00*(1,65*2+1,80)		5,100			
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	57,600	116,00	6 681,60	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111 9,60*6,00		57,600			
14	K	962031132	Bourání přiček nebo přízdivek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	4,352	98,40	428,24	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV VV VV			Bourání přiček nebo přízdivek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132 půdorys 1.NP - bourací práce 2,30*(1,72+1,20) -0,60*1,97*2 Součet		6,716 -2,364 4,352			
15	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	0,788	317,60	250,27	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV VV VV			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455 půdorys 1.NP - bourací práce 0,60*1,97*2 -0,80*1,97 Součet		2,364 -1,576 0,788			
16	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	14,484	101,60	1 471,57	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV VV VV VV			Odsekání obkladů stěn včetně dlužení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541 půdorys 1.NP - bourací práce 2,30*(1,20+0,80+0,82+1,75) 2,30*(1,55+0,48*2) -0,90*2,00 Součet		10,511 5,773 -1,800 14,484			
D 997			Přesun sutě				3 153,56	
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,059	798,40	1 643,91	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a halý výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,059	236,80	487,57	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,295	10,32	106,24	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 2,059*5 "Přepočtené koeficientem množství		10,295			
20	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	2,059	444,80	915,84	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
D 998			Přesun hmot				1 184,26	
21	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,827	1 432,00	1 184,26	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV				84 285,87	
D 725			Zdravotnicka - zařízení předměty				8 000,00	
22	K	72500	Kompletní vybavení WC kabinky dle vyhlášky	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	vlastní
PP			Kompletní vybavení WC kabinky dle vyhlášky					
D 766			Konstrukce truhlářské				35 414,56	
23	K	76660001	Montáž dveřních křidel otevíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	686,40	686,40	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC P VV			Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766600001 Poznámka k položce: Plný popis viz truhlářské výrobky T/1 1		1,000			
24	M	61162	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch HPL laminát bílé, plně 800x1970-2100mm vč. kování (klíka/klíka WC kombinace, madlo, magnetická střílka) materiál broušená nerez	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	vlastní
PP P			dveře jednokřídle dřevotřískové povrch HPL laminát bílé, plně 800x1970-2100mm vč. kování (klíka/klíka WC kombinace, madlo, magnetická střílka) materiál broušená nerez Poznámka k položce: Plný popis viz truhlářské výrobky T/1					
25	K	76660002	Montáž dveřních křidel otevíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	744,80	744,80	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC P VV			Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766600002 Poznámka k položce: Plný popis viz truhlářské výrobky T/2 1		1,000			
26	M	61163	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch HPL laminát bílé, plně 900x1970-2100mm vč. kování (klíka/klíka, madlo) materiál broušená nerez	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	vlastní
PP P			dveře jednokřídle dřevotřískové povrch HPL laminát bílé, plně 900x1970-2100mm vč. kování (klíka/klíka, madlo) materiál broušená nerez Poznámka k položce: Plný popis viz truhlářské výrobky T/2					
27	K	7666-PC01	M+D samozavírač vestavěný do křídla	kus	1,000	1 920,00	1 920,00	vlastní
PP P VV			M+D samozavírač vestavěný do křídla Poznámka k položce: Plný popis viz truhlářské výrobky T/2 1		1,000			
28	K	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	t	0,040	1 584,00	63,36	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766121					
D 771			Podlahy z dlaždic				8 779,90	
29	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,838	50,24	142,58	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011 půdorys 1.NP 1,65*1,72		2,838			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	2,838	371,20	1 053,47	CS ÚRS 2024 01
PP			Připrava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151013					
VV			púdorys 1.NP		2,838			
VV			1,65*1,72					
31	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s koberecem apod.)	m	1,700	39,68	67,46	CS ÚRS 2024 01
PP			Připrava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771161021					
P			Podmínka k položce:					
VV			Plný popis viz truhlářské výrobky T1, T/2					
VV			púdorys 1.NP		1,700			
VV			0,80*0,90					
32	M	59054130	profil přechodový nerezový samolepicí 35mm	m	1,870	106,40	198,97	CS ÚRS 2024 01
PP			profil přechodový nerezový samolepicí 35mm					
VV			púdorys 1.NP		1,870			
VV			(0,80*0,90)*1,10					
33	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,718	134,40	365,30	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771571810					
VV			púdorys 1.NP - bourací práce		0,960			
VV			0,80*1,20		0,984			
VV			0,82*1,20		0,774			
VV			0,45*1,72		2,718			
VV			Součet					
34	K	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	2,838	728,00	2 066,06	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574414					
VV			púdorys 1.NP		2,838			
VV			1,65*1,72					
35	M	59761	dlažba keramická slinutá 600/300 mm - odstín imitace TERAZZO	m2	3,264	880,00	2 872,32	vlastní
PP			dlažba keramická slinutá 600/300 mm - odstín imitace TERAZZO					
VV			2,838*1,15		3,264			
36	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	2,838	71,36	202,52	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577211					
VV			púdorys 1.NP		2,838			
VV			1,65*1,72					
37	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,026	343,20	1 381,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
VV			púdorys 1.NP		2,838			
VV			1,65*1,72		1,348			
VV			0,20*(1,65+1,72)*2		-0,160			
VV			-0,20*0,80		4,026			
VV			Součet					
38	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	2,270	94,40	214,29	CS ÚRS 2024 01
PP			Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591184					
VV			púdorys 1.NP		2,270			
VV			0,45+1,82 *stávající dlažba					
39	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	2,838	22,16	62,89	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771592011					
VV			púdorys 1.NP		2,838			
VV			1,65*1,72					
40	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	0,140	1 088,00	152,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez					
Online PSC			užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771121					
D	781		Dokončovací práce - obklady				24 914,07	
41	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	13,530	50,24	679,75	CS ÚRS 2024 01
PP			Připrava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
VV			púdorys 1.NP		10,110			
VV			1,50*(1,65+1,72)*2		5,730			
VV			1,50*(0,45+1,82+1,55)		1,440			
VV			1,50*0,48*2		-2,400			
VV			-0,80*1,50*2		-1,350			
VV			-0,90*1,50		13,530			
VV			Součet					
42	K	781472222	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 45 do 50 ks/m2	m2	13,530	702,40	9 503,47	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 45 do 50 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472222					
VV			púdorys 1.NP		10,110			
VV			1,50*(1,65+1,72)*2		5,730			
VV			1,50*(0,45+1,82+1,55)		1,440			
VV			1,50*0,48*2		-2,400			
VV			-0,80*1,50*2		-1,350			
VV			-0,90*1,50		13,530			
VV			Součet					
43	M	5976171	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm 200/100mm	m2	14,883	768,00	11 430,14	vlastní
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm 200/100mm					
VV			13,53*1,10		14,883			
44	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	13,530	76,48	1 034,77	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472291					
45	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	4,500	140,80	633,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211					
VV			púdorys 1.NP		4,500			
VV			1,50*3					
46	M	59054122	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 8x2500mm	m	4,725	149,60	706,86	CS ÚRS 2024 01
PP			profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 8x2500mm					
VV			púdorys 1.NP		4,725			
VV			1,50*3*1,05					
47	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	8,990	41,76	375,42	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
VV			obklad x dlažba		6,740			
VV			(1,65+1,72)*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,42+1,82+1,55+0,48*2			4,750		
	VV		-(0,80*2+0,90)			-2,500		
	VV		Součet			8,990		
48	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	13,530	22,16	299,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211					
49	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	0,230	1 088,00	250,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užší mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781121					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				798,64	
50	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2,158	55,68	120,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311					
	VV		(2*1,97+0,80)*(0,10+0,10) *zárubně		0,948			
	VV		(2*1,97+0,90)*(0,15+0,10)		1,210			
	VV		Součet		2,158			
51	K	783314203	Základní antikorozní jednosábový syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,158	109,60	236,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednosábový syntetický samozákladující					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314203					
52	K	783315103	Mezinátěr jednosábový syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	2,158	100,80	217,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednosábový syntetický samozákladující					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315103					
53	K	783317105	Krycí jednosábový syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,158	104,00	224,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednosábový syntetický samozákladující					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317105					
	VV		RAL 7016					
	VV		(2*1,97+0,80)*(0,10+0,10) *zárubně		0,948			
	VV		(2*1,97+0,90)*(0,15+0,10)		1,210			
	VV		Součet		2,158			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 378,70	
54	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	129,140	4,90	632,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
	VV		6,50*9,60 *strop		62,400			
	VV		4,00*(6,50+9,60)*2 *stěny - WC dívky		128,800			
	VV		-2,30*(6,50+9,60)*2		-74,060			
	VV		4,00*3,00 *stěny chodba		12,000			
	VV		Součet		129,140			
55	K	784181101	Základní akrylátová jednosábová bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	8,832	15,68	138,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednosábová základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
	VV		(2,30-1,50)*(1,65+1,72)*2		5,392			
	VV		(2,30-1,50)*(0,45+1,82+1,55+0,48)		3,440			
	VV		Součet		8,832			
56	K	784211001	Jednosábové bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	129,140	38,24	4 938,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednosábové, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211001					
	VV		6,50*9,60 *strop		62,400			
	VV		4,00*(6,50+9,60)*2 *stěny - WC dívky		128,800			
	VV		-2,30*(6,50+9,60)*2		-74,060			
	VV		4,00*3,00 *stěny - chodba		12,000			
	VV		Součet		129,140			
57	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	8,832	75,76	669,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101					
	VV		(2,30-1,50)*(1,65+1,72)*2 *stěny		5,392			
	VV		(2,30-1,50)*(0,45+1,82+1,55+0,48)		3,440			
	VV		Součet		8,832			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-02 - SO 02 - Bezbariérové WC
Soupis: 24-SO010-02.5 - D.1.5 ZTI

KSO:
Místo: Brno

Zadavatel:
ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno

Uchazeč:
3COMP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 25. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 276 95 557
DIČ: CZ27695557

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			52 201,71
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 201,71	21,00%	10 962,36
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			63 164,07
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1
Objekt: 24-SO010-02 - SO 02 - Bezbariérové WC
Soupis: 24-SO010-02.5 - D.1.5 ZTI

Místo: Brno
Zadavatel: ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno
Uchazeč: 3COMP s.r.o.

Datum: 25. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	52 201,71
PSV - Práce a dodávky PSV	52 201,71
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	8 085,60
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	4 483,44
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	36 932,67
799 - Ostatní	2 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 1				
Objekt:	24-SO010-02 - SO 02 - Bezbariérové WC				
Soupis:	24-SO010-02.5 - D.1.5 ZTI				
Místo:	Brno	Datum:	25. 1. 2024		
Zadavatel:	ZŠ Gajdošova , Gajdošova 3, Brno	Projektant:			
Uchazeč:	3COMP s.r.o.	Zpracovatel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	52 201,71							
------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV	52 201,71					
---	-----	---------------------	-----------	--	--	--	--	--

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 085,60					
---	-----	-------------------------------------	----------	--	--	--	--	--

1	K	721174043U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 50	m	2,000	280,80	561,60	vlastní
	PP		Kanal potrubí PP přípoj HT DN 50					
2	K	721174045U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 100	m	2,000	888,30	1 776,60	vlastní
	PP		Kanal potrubí PP přípoj HT DN 100					
3	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,000	134,10	134,10	CS RTS 2024 01
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3					
4	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,000	89,10	89,10	CS RTS 2024 01
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8					
5	K	72101	Propojení stávající kanalizace	sou	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní
	PP		Propojení stávající kanalizace					
6	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace	sou	1,000	25,20	25,20	CS RTS 2024 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace					
7	K	7252202R00	Demontáž splachovacích nádrží	soubor	2,000	180,00	360,00	vlastní
	PP		Demontáž splachovacích nádrží					
8	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,000	240,30	480,60	CS RTS 2024 01
	PP		Demontáž klozetů splachovacích					
9	K	998721201R00.1	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	88,000	1,80	158,40	vlastní
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m					

D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 483,44					
---	-----	----------------------------------	----------	--	--	--	--	--

10	K	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm	m	3,000	180,90	542,70	vlastní
	PP		Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm					
11	K	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 25 mm	m	1,000	216,00	216,00	vlastní
	PP		Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 25 mm					
12	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,000	234,00	468,00	CS RTS 2024 01
	PP		Vyvedení a upevnění výpustek DN 15					
13	K	722181211RT8	Izolace nálevkové tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm	m	1,000	76,50	76,50	CS RTS 2024 01
	PP		Izolace nálevkové tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm					
14	K	722181211RT7	Izolace nálevkové tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	3,000	74,70	224,10	CS RTS 2024 01
	PP		Izolace nálevkové tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm					
15	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	4,000	15,30	61,20	vlastní
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32					
16	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	4,000	33,30	133,20	vlastní
	PP		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80					
17	K	72228000	Propojení stávajícího potrubí	sou	1,000	2 700,00	2 700,00	vlastní
	PP		Propojení stávajícího potrubí					
18	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	49,000	1,26	61,74	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m					

D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty	36 932,67					
---	-----	------------------------------------	-----------	--	--	--	--	--

19	K	725014121R00	Klozet závěsný invalidní splach., bílý	soubor	1,000	4 806,00	4 806,00	vlastní
	PP		Klozet závěsný invalidní splach., bílý					
20	K	725014131R00	Sedátko WC	soubor	1,000	5 022,00	5 022,00	vlastní
	PP		Sedátko WC					
21	K	726211121R00	Modul-WC Kombifix	soubor	1,000	8 298,00	8 298,00	vlastní
	PP		Modul-WC Kombifix					
22	K	725112148U00	Souprava zvukoizolační WC	soubor	1,000	267,30	267,30	vlastní
	PP		Souprava zvukoizolační WC					
23	K	7250121	Oddálené splachování + krytka tlačítka	sou	1,000	2 808,00	2 808,00	vlastní
	PP		Oddálené splachování + krytka tlačítka					
24	K	725291146R00	Madlo dvojité sklopné nerez	soubor	1,000	2 835,00	2 835,00	vlastní
	PP		Madlo dvojité sklopné nerez					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	725291142R00	Madlo dvojité pevné nerez dl. 844 mm	soubor	1,000	2 385,00	2 385,00	CS RTS 2024 01
	PP		Madlo dvojité pevné nerez dl. 844 mm					
26	K	725212370R00	Umyvadlo pro invalidy, se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,000	1 966,50	1 966,50	vlastní
	PP		Umyvadlo pro invalidy, se zápachovou uzávěrkou					
27	K	725823511R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční,pro studenou vodu	kus	1,000	1 452,60	1 452,60	CS RTS 2024 01
	PP		Baterie umyvadlová stoján. ruční,pro studenou vodu					
28	K	725813111U00	Ventil roh bez trub nebo flex G 1/2	soubor	1,000	385,65	385,65	vlastní
	PP		Ventil roh bez trub nebo flex G 1/2					
29	K	725113123U00	Mtž klozet mísa závěsná	kus	1,000	927,00	927,00	vlastní
	PP		Mtž klozet mísa závěsná					
30	K	725819301R00	Montáž ventilu stojanového G 1/2	soubor	1,000	72,00	72,00	vlastní
	PP		Montáž ventilu stojanového G 1/2					
31	K	725249103R00	Montáž invalidních madel	ks	2,000	1 589,40	3 178,80	vlastní
	PP		Montáž invalidních madel					
32	K	725829201R00	Montáž baterie umyvadlové	kus	1,000	321,75	321,75	vlastní
	PP		Montáž baterie umyvadlové					
33	K	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	1,000	992,70	992,70	vlastní
	PP		Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC					
34	K	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32	kus	1,000	164,25	164,25	vlastní
	PP		Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32					
35	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,000	921,60	921,60	vlastní
	PP		Montáž umyvadel na šrouby do zdiva					
36	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	408,000	0,32	128,52	CS RTS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m					
	D	799	Ostatní				2 700,00	
37	K	01	Pomocné práce, zhotovení niky pro kombifix	sou	1,000	2 700,00	2 700,00	vlastní
	PP		Pomocné práce, zhotovení niky pro kombifix					