

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: 2408

Zakázka: Dům sociálních služeb ValMez

OBJEDNATEL

Název: Město Valašské Meziříčí

Adresa: Náměstí 7/5, 75701 Valašské Meziříčí

IČO: 00304387

ZHOTOVITEL


Název: RAPOS, spol. s r.o.

Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly

IČO: 25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 673 728,85 Kč



ROZPOČET

Dům sociálních služeb ValMez - Nabídka

Popis	Cena
D_01: Dodatek č.1	673 728,85
Z_01: Změna_01 - omítky	105 457,50
001: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebně konstrukční řešení	105 457,50
001.: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebně konstrukční řešení	105 457,50
HSV: Práce a dodávky HSV	- 214 875,61
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 102 323,33
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 499,72
997: Přesun sutě	- 100 067,71
998: Přesun hmot	- 67 984,28
PSV: Práce a dodávky PSV	320 333,11
784: Dokončovací práce - malby a tapety	320 333,11
Z_02_I.: Změna_02 - podlahy_verze I.	- 33 536,72
001: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebně konstrukční řešení	- 33 536,72
001.: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebně konstrukční řešení	- 33 536,72
HSV: Práce a dodávky HSV	- 33 536,72
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 27 143,57
998: Přesun hmot	- 6 393,16
Z_03: Změna_03 - ústřední topení	376 220,37
001: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebně konstrukční řešení	182 243,27
001.: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebně konstrukční řešení	182 243,27
H: Práce HSV	143 949,82
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 764,96
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	126 184,86
HSV: Práce a dodávky HSV	38 293,45
997: Přesun sutě	23 426,70
998: Přesun hmot	14 866,76
003: D.1.4 Vytápění	193 977,10
003.: D.1.4 Vytápění	193 977,10
PSV: Práce a dodávky PSV	193 977,10
713: Izolace tepelné	10 862,46
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	146 454,82
734: Ústřední vytápění - armatury	36 659,82
Z_04: Změna_04 - výměna potrubí vody	225 587,70
001: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebně konstrukční řešení	23 113,10
001.: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebně konstrukční řešení	23 113,10
HSV: Práce a dodávky HSV	23 113,10
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 531,50
997: Přesun sutě	552,51
998: Přesun hmot	29,10
002: D.1 Zdravotnětechnická instalace	202 474,59
002.: D.1 Zdravotnětechnická instalace	202 474,59
PSV: Práce a dodávky PSV	202 474,59
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	202 474,59
Celkem (bez DPH)	673 728,85

ROZPOČET

Dům sociálních služeb ValMez - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		D_01: Dodatek č.1				673 728,85
		Z_01: Změna_01 - omítky				105 457,50
		001: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebně konstrukční řešení				105 457,50
		001.: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebně konstrukční řešení				105 457,50
		HSV: Práce a dodávky HSV				- 214 875,61
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				- 102 323,33
16	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	- 1 048,801	51,50	- 54 013,25
		Výkaz výměr: původně dle SoD		-		-
		-1148,801		- 1 148,801		-
		-		-		-
		dvouvrstvé hladké omítky na zazdívkách		-		-
		100,0		100,000		-
17	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	- 1 048,801	184,50	- 193 503,73
		Výkaz výměr: 1.NP		-		-
		m.č.1.04		-		-
		(32,645+2,12)*2*4,12		286,464		-
		-0,9*2,1		- 1,890		-
		-1,0*2,1*3		- 6,300		-
		-1,2*2,1*8		- 20,160		-
		-0,8*2,1		- 1,680		-
		-1,8*2,8		- 5,040		-
		(0,9+2,1*2)*0,5		2,550		-
		(1,0+2,1*2)*0,6*3		9,360		-
		(1,2+2,1*2)*0,6*8		25,920		-
		(0,8+2,1*2)*0,6		3,000		-
		m.č.1.07		-		-
		(2,3+4,45)*2*3,8		51,300		-
		-0,9*1,97-0,7*1,97		- 3,152		-
		-1,5*2,2		- 3,300		-
		m.č.1.08,1.09,1.10		-		-
		(2,22+4,45)*2*3,8		50,692		-
		-0,7*1,97		- 1,379		-
		-0,6*1,35*2		- 1,620		-
		m.č.1.11,1.12,1.13,1.14		-		-
		(3,215+4,03+0,4+0,4+4,38+5,0+4,45)*2*3,8		166,250		-
		-1,5*2,2*4		- 13,200		-
		(1,5+2,2)*2*0,5*5		18,500		-
		(0,6+1,35)*2*0,5*2		3,900		-
		m.č.1.19,1.37,1.41,1.42,1.43,1.44,1.45,1.46,1.48,1.49		-		-
		((6,29+3,44+3,44+6,24+5,725+3,58+40,0)*2+5,3)*4,0		570,920		-
		-1,2*2,1*5-1,0*2,1-0,8*2,1		- 16,380		-
		-1,15*2,15*9		- 22,253		-
		(1,15+2,15)*2*0,5*9		29,700		-
		m.č.1.47		-		-
		(2,52*2+2,12)*4,12		29,499		-
		-1,1*2,8		- 3,080		-
		-1,8*3,25		- 5,850		-
		(1,1+2,8*2)*0,9		6,030		-
		Součet		-		-
		=		1 148,801		-
		1148,801*(-2)		- 2 297,602		-
		-		-		-
		-		-		-
		dvouvrstvé hladké omítky na zazdívkách		-		-
		100,0		100,000		-
202	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	- 1 048,801	44,75	- 46 933,84
		Výkaz výměr: původně dle SoD		-		-
		-1148,801		- 1 148,801		-
		-		-		-
		dvouvrstvé hladké omítky na zazdívkách		-		-
		100,0		100,000		-
203	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	- 83,793	289,50	- 24 258,07
		Výkaz výměr: původní dle SoD		-		-
		-183,793		- 183,793		-
		-		-		-
		cementové omítky pod obklady		-		-
		100,0		100,000		-
204	612331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	- 83,793	85,50	- 7 164,30
		Výkaz výměr: původní dle SoD		-		-
		-183,793		- 183,793		-
		-		-		-
		cementové omítky pod obklady		-		-
		100,0		100,000		-
205	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	- 83,793	77,25	- 6 473,01
		Výkaz výměr: původní dle SoD		-		-
		-183,793		- 183,793		-
		-		-		-
		cementové omítky pod obklady		-		-
		100,0		100,000		-
208	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	427,499	252,00	107 729,63
		Výkaz výměr: sádrová stěrka na stávající omítce		-		-
		((1148,801-183,793)*0,443		427,499		-
213	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 165,008	63,36	73 814,91
		Výkaz výměr: celá plocha pro provádění omítek		-		-
		sádrová stěrka na stávající omítce		-		-
		((1148,801-183,793)		965,008		-
		dvouvrstvé hladké omítky na zazdívkách		-		-
		100,0		100,000		-
		cementové omítky pod obklady		-		-
		100,0		100,000		-
215	612315411	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	427,499	113,40	48 478,33
		Výkaz výměr: sádrová stěrka na stávající omítce		-		-
		((1148,801-183,793)*0,443		427,499		-
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 499,72
71	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	- 1 046,745	82,50	- 86 356,45
		Výkaz výměr: původní dle SoD		-		-
		1.NP		-		-
		stávající zdívo		-		-
		(2,3+2,22+4,45*2)*2*3,8		101,992		-
		(3,805+6,82+3,4+4,45)*2*3,8		140,410		-
		-1,5*2,2*4		- 13,200		-
		-6,235*2,8		- 17,458		-
		(32,645+30,0+2,12)*2*4,12		533,664		-
		1,0*2,0*2*1,0*14		56,000		-
		-1,8*2,8		- 5,040		-
		-6,235*2,8		- 17,458		-
		(2,58+2,95)*2*3,8		42,028		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		(2,6+2,75+2,95)*2*4,0 -1,0*2,02*2 -0,9*2,02*2 (2,5+3,872+3,6+3,12+5,195+3,14+3,86+5,58+5,3)*2*4,0 -1,15*2,15*9 -1146,745*2 - cementové omítky pod obklady 100,0		66,400 -4,040 -3,636 289,336 -22,253 -2 293,490 - - 100,000		
207	97803511R	Odstanění štukové vrstvy broušením sanační bruskou Výkaz výměr: ponechané omítky pod novou sádrovou stěrkou (1148,801-183,793)	m2	965,008 - 965,008	147,00	141 856,18
		997: Přesun suté				- 100 067,71
72	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	- 45,641	1 335,03	- 60 932,63
73	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	- 45,641	222,00	- 10 132,36
74	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 638,977	9,68	- 6 182,11
		Výkaz výměr: 161,67*14 *Přepočtené koeficientem množství		2 263,380		
75	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	- 45,641	500,00	- 22 820,62
		998: Přesun hmot				- 67 984,28
76	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	- 32,710	2 078,39	- 67 984,28
		PSV: Práce a dodávky PSV				320 333,11
		784: Dokončovací práce - malby a tapety				320 333,11
211	784161427	Celoplošné vyrovnaní podkladu latí sádrovou stěrkou tl do 3 mm na schodišti o v do 3,80 m Výkaz výměr: 2x nanášená stěrka - tloušťka >=4mm sádrová stěrka na stávající omítce (1148,801-183,793) dvouvrstvé hladké omítky na zazdívkách 100,0	m2	1 065,008 - - 965,008 - 100,000	233,10	248 253,36
212	784161431	Příplatek k cenám za každý další 1 mm vyrovnaní do latě sádrovou stěrkou v místnostech do 3,80 m Výkaz výměr: 2x nanášená stěrka - tloušťka >=4mm 1065,008*(5-4)	m2	1 065,008 - 1 065,008	67,68	72 079,74
		Z_02_I.: Změna_02 - podlahy verze I.				- 33 536,72
		001: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebné konstrukční řešení				- 33 536,72
		001.: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebné konstrukční řešení				- 33 536,72
		HSV: Práce a dodávky HSV				- 33 536,72
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				- 27 143,57
22	632441112	Potěr anhydritový samonivelační tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí Výkaz výměr: Skladba B1 odpočet SOD; 54,260*(-1)	m2	- 54,260 - - 54,260	500,25	- 27 143,57
		998: Přesun hmot				- 6 393,16
76	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	- 3,076	2 078,39	- 6 393,16
		Z_03: Změna_03 - ústřední topení				376 220,37
		001: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebné konstrukční řešení				182 243,27
		001.: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebné konstrukční řešení				182 243,27
		H: Práce HSV				143 949,82
		006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 764,96
239	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým Výkaz výměr: předpoklad 80% 161,900*0,120*0,200*0,80	m3	3,108 - 3,108	5 715,00	17 764,96
		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				126 184,86
229	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm Výkaz výměr: předpoklad že se drážky budou kolem obvod. stěn levá strana ; 85,400 pravá strana ; 76,500	m	161,900 - 85,400 76,500	295,20	47 792,88
238	974042565	Výsekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 200 mm Výkaz výměr: levá strana ; 85,400 pravá strana ; 76,500	m	161,900 85,400 76,500	484,20	78 391,98
		HSV: Práce a dodávky HSV				38 293,45
		997: Přesun suté				23 426,70
72	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	10,685	1 335,03	14 264,84
73	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,685	222,00	2 372,07
74	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	149,590	9,68	1 447,28
		Výkaz výměr: 10,685*14		149,590		
75	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	10,685	500,00	5 342,50
		998: Přesun hmot				14 866,76
76	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	7,153	2 078,39	14 866,76
		003: D.1.4 Vytápění				193 977,10
		003.: D.1.4 Vytápění				193 977,10
		PSV: Práce a dodávky PSV				193 977,10
		713: Izolace tepelné				10 862,46
235	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm Výkaz výměr: levá strana ; 80 pravá strana ; 80	m	160,000 80,000 80,000	62,73	10 036,80
236	28377100	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/6mm Výkaz výměr: levá strana ; 80*1,1 pravá strana ; 70*1,1	m	165,000 88,000 77,000	5,00	825,66
		733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				146 454,82
4	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm Výkaz výměr: levá strana ; 15 pravá strana ; 15	m	30,000 15,000 15,000	1 500,00	45 000,00
8	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,860	1 437,81	2 674,32
231	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm Výkaz výměr: levá strana ; 80 pravá strana ; 70	m	150,000 80,000 70,000	532,80	79 920,00
232	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm Výkaz výměr: levá strana ; 80 pravá strana ; 70	m	150,000 80,000 70,000	47,07	7 060,50
237	733_x01	Napojení na přívod v 1.PP Výkaz výměr: levá strana ; 2 pravá strana ; 2	kus	4,000 2,000 2,000	2 950,00	11 800,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
734: Ústřední vytápění - armatury						36 659,82
13	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,200	248,10	49,62
233	734_x01	D+M "H" připojovací kus k radiátorům	kus	19,000	944,00	17 936,00
Výkaz výměr: levá strana ; 10				10,000		
pravá strana ; 9				9,000		
234	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	38,000	180,90	6 874,20
Výkaz výměr: levá strana ; 20				20,000		
pravá strana ; 18				18,000		
240	734_x01	Fitinky press, drobný instalační materiál	kpl	2,000	5 900,00	11 800,00
Z_04: Změna_04 - výměna potrubí vody						225 587,70
001: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebně konstrukční řešení						23 113,10
001.: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebně konstrukční řešení						23 113,10
HSV: Práce a dodávky HSV						23 113,10
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						22 531,50
17	977151224	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	4,500	5 007,00	22 531,50
Výkaz výměr: 5'0,900				4,500		
997: Přesun suté						552,51
72	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,252	1 335,03	336,43
73	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,252	222,00	55,94
74	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,528	9,68	34,13
Výkaz výměr: 0,252*14				3,528		
75	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,252	500,00	126,00
998: Přesun hmot						29,10
76	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,014	2 078,39	29,10
002: D.1 Zdravotnětechnická instalace						202 474,59
002.: D.1 Zdravotnětechnická instalace						202 474,59
PSV: Práce a dodávky PSV						202 474,59
722: Zdravotníka - vnitřní vodovod						202 474,59
81	722232048	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	18,000	1 200,00	21 600,00
85	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	141,000	15,00	2 115,00
86	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	141,000	15,00	2 115,00
87	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,590	2 012,87	1 187,59
247	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	90,000	586,80	52 812,00
251	722220236	Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2" s kovovým vnitřním závitěm	kus	18,000	1 044,00	18 792,00
253	722220222	T-kus PPR PN 20 D 25 x G 3/4" x D 25 s kovovým vnitřním závitěm	kus	12,000	232,20	2 786,40
254	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	96,000	119,70	11 491,20
255	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm	m	45,000	133,20	5 994,00
256	722_x01	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
259	722_x02	Uchycení potrubí (objímky, konzoly)	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00
260	722_x03	Zhotovení odbočky + vypouštěcí kohout SV v místnosti EPS	kpl	1,000	3 540,00	3 540,00
261	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí D 40	m	95,000	97,20	9 234,00
263	722130105	Potrubí pro zavodněný požární systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	6,000	666,90	4 001,40
264	722130107	Potrubí pro zavodněný požární systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	45,000	1 098,00	49 410,00
265	722130992	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka DN 25 / G 3/4	kus	8,000	1 062,00	8 496,00

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------