

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1831/2024

uzavřené dne 29.05.2024

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník dále jen "NOZ")

I. Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Příklad, starosta

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických: Jana Králíková, pracovnice Odboru správy majetku
tel. 581 722 308, e-mail: [REDACTED]
Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku,
tel.: 581 722 206; e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: 581 722 111

Fax: 581 722 202

dále jen objednatel

2. Stavitelství Šindler, s.r.o.

Sídlo: Podhoří 111, 751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Petr Šindler

IČO: 25842013

DIČ: CZ 25842013

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Šindler, jednatel

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Šindler, jednatel

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Petr Šindler ml., stavbyvedoucí

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21035.

dále jen zhotovitel

Shora uvedení účastníci se dohodli na doplnění čl. II. a změně čl. III. a IV. smlouvy o dílo citované v záhlaví tohoto dodatku takto:

II. Předmět smlouvy

Článek II. Předmět smlouvy se nově doplňuje o bod. 5. takto:

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede vícepráce zjištěné před zahájením stavby dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č.1:

- demontáž tepelné izolace ve stropě klubovny vč. likvidace na skládce, demontáž horního záklopu a 3 ks hranolů,
- vystěhování a likvidace dřevěného obkladu z obložení stěny balkonu, klubovny a likvidace nábytku,
- zazdění komínových otvorů a dveří v klubovně,
- demontáž původního podhledu a obložení na schodišti, montáž podhledu a obložení ze SDK desek,
- demontáž a zpětná montáž nouzového osvětlení na schodišti,
- úklid půdního prostoru, ruční přesun sutě a likvidace na skládce,
- odstranění stávající poškozené omítky v klubovně a na balkóně po demontáži obložení, penetrace, lepidlo se sítkou a nová štuková omítka,
- důkladné odstranění poškozeného dřeva, odřezání suků na kontaktních plochách zesílení,
- celoplošná ochrana dřeva přípravkem proti hnilobě a dřevokazným houbám a hmyzu,
- zesílení vazného trámu pomocí příložek z dřevěné fošny,
- zesílení sloupků a vzpěr oboustrannou příložkou z dřevěné fošny,
- propojení původních a nových prvků svorníky ze závitové tyče,
- pojistné sepnutí pozednic pomocí ocelového táhla,
- v místnosti klubovny dozdění nadezdívky, zhotovení nového trámového stropu a obložení vazných trámů SDK deskami.

Zesílení krovu bude provedeno v souladu s výkresy D.1.1-12 a D.1.1-13 projektové dokumentace vyhotovené Ing. Petrem Volkem v 07/2024.

III. Doba a místo plnění

V čl. III. Doba a místo plnění se mění bod 2. takto:

2. Celková doba realizace díla je **max. 85 pracovních dnů. Výměna podhledů a osvětlení v sále, přísálí a chodbě, oprava omítek na balkóně včetně výmalby bude dokončena max. do 31.08.2024. Zesílení krovu, zhotovení nového trámového stropu nad klubovnou, oprava omítek včetně výmalby, montáž podhledů a osvětlení v klubovně a zateplení stropů bude dokončeno nejpozději do 30.09.2024.** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Po dokončení prací jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla. Místem plnění je stavba občanského vybavení č.p. 115 v Lipníku nad Bečvou VI - Loučce situovaná na pozemcích parc.č. st.174 zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. st.316 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Loučka.

IV. Cena díla

V čl. IV. Cena díla se mění bod 1. takto:

1. Cena díla se dle přiloženého položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí dodatku č. 1, navyšuje o 295.332,31 Kč bez DPH. Sjednává se dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná takto:

Celkem bez DPH 1.224.384,31 Kč

Celkem bez DPH 1.224.384,31 Kč



Slovy: jedenmiliondvěstědvacetčtyřitisíctřistaosmdesátčtyři korun českých třicetjedna haléřů

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č. 913/2024 – RM 31 ze dne 19.08.2024.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Lipníku nad Bečvou dne 26 -08- 2024

V Podhoří dne 26 -08- 2024



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	KD Loučka - stavební práce nad rámec SoD	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Loučka
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Lipník nad Bečvou	00301493	CZ00301493
Projektant			
Zhotovitel	Stavatelství Šindler, s.r.o.	25842013	CZ25842013
Zpracoval	Ing. Petr Šindler		
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
	20240107		
	Dne		CZ-CPA
	26.07.2024		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	46 238,17	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	2,10%	6 021,34
2		Montáž	110 797,89	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	46 771,35	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	82 922,99	11			0,00	16	Provozní vlivy	0,90%	2 580,57
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		286 730,40	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		8 601,91
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				295 332,31			
		DPH	%	Základ daně				DPH celkem			
Režim přenesení daňové povinnosti:											
		snížená		12,0				0,00			
		základní		21,0				295 332,31			
Daň odvede zákazník.											
Cena s DPH								295 332,31			
				E Přípočty a odpočty							
		Dodá zadavatel								0,00	
		Klouzavá doložka								0,00	
		Zvýhodnění								0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KD Loučka - stavební práce nad rámec SoD
 Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou
 Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.
 Místo: Loučka

Zpracoval: Ing. Petr Šindler
 Datum: 26. 7. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	43 250,19	114 687,27	157 937,46	3,602	1,216
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 152,34	3 121,94	9 274,28	2,037	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 150,20	38 456,59	56 606,79	1,554	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 317,52	55 895,44	58 212,96	0,011	1,216
997	Přesun sutě	16 630,13	10 606,92	27 237,05	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	6 606,38	6 606,38	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	49 759,33	84 033,61	133 792,94	1,937	3,741
713	Izolace tepelné	0,00	1 500,22	1 500,22	0,000	1,316
762	Konstrukce tesařské	26 489,88	33 739,42	60 229,30	1,280	1,047
763	Konstrukce suché výstavby	7 422,38	18 643,46	26 065,84	0,407	1,347
767	Konstrukce zámečnické	3 847,94	4 152,06	8 000,00	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	3 860,11	5 071,68	8 931,79	0,028	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	8 139,02	20 926,77	29 065,79	0,222	0,031
VRN	Ostatní	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,000	0,000
	Celkem	93 009,52	193 720,88	286 730,40	5,540	4,957

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KD Loučka - stavební práce nad rámec SoD

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Místo: Loučka

Zpracoval: Ing. Petr Šindler

Datum: 26. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							43 250,19	114 687,27	157 937,46		3,602
3 Svislé a kompletní konstrukce							6 152,34	3 121,94	9 274,28		2,037
1	014	310237241	Zazdívkva otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	5,000	613,00	1 783,80	1 281,20	3 065,00	0,120	0,601
			"klubovna"								
			"zazdění kominových otvorů a dvířek"								
			5		5,000						
			Součet		5,000						
2	011	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	0,882	7 040,00	4 368,54	1 840,74	6 209,28	1,629	1,436
			"nadezdívka v místnosti klubovna"								
			7,15*0,15*0,25		0,268						
			(4,09*0,3*0,25)*2		0,614						
			Součet		0,882						
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							18 150,20	38 456,59	56 606,79		1,554
3	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	76,929	70,54	1 711,67	3 714,90	5 426,57	0,000	0,020
			"klubovna"								
			(4,09+7,15)*2*2,48		55,750						
			"oslění"								
			(1,41+1,18+1,41)*0,27		1,080						
			"otvory"								
			-1,18*1,41		-1,664						
			-0,7*2,0		-1,400						
			-0,9*0,9		-0,810						
			"balkon"								
			8,9*2,25		20,025						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KD Loučka - stavební práce nad rámec SoD

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Místo: Loučka

Zpracoval: Ing. Petr Šindler

Datum: 26. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

"schodiště"

(1,38+0,5)*2,1

3,948

Součet

76,929

4,011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	76,929	280,39	8 783,75	12 786,37	21 570,12	0,004	0,337
-------	-----------	--	----	--------	--------	----------	-----------	-----------	-------	-------

"klubovna"

(4,09+7,15)*2*2,48

55,750

"ostění"

(1,41+1,18+1,41)*0,27

1,080

"otvory"

-1,18*1,41

-1,664

-0,7*2,0

-1,400

-0,9*0,9

-0,810

"balkon"

8,9*2,25

20,025

"schodiště"

(1,38+0,5)*2,1

3,948

Součet

76,929

5,011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	76,929	181,79	1 993,23	11 991,69	13 984,92	0,004	0,308
-------	-----------	--	----	--------	--------	----------	-----------	-----------	-------	-------

"klubovna"

(4,09+7,15)*2*2,48

55,750

"ostění"

(1,41+1,18+1,41)*0,27

1,080

"otvory"

-1,18*1,41

-1,664

-0,7*2,0

-1,400

-0,9*0,9

-0,810

"balkon"

8,9*2,25

20,025

Strana 2 z 12

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KD Loučka - stavební práce nad rámec SoD

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečovou

Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Místo: Loučka

Zpracoval: Ing. Petr Šindler

Datum: 26. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"schodiště"								
			(1,38+0,5)*2,1		3,948						
			Součet		76,929						
6	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn naraněšená ručně	m2	21,565	307,00	1 980,53	4 639,93	6 620,46	0,015	0,332
			"klubovna"								
			7,15*2,48		17,732						
			7,15*0,25		1,788						
			(4,09*0,25)*2		2,045						
			Součet		21,565						
7	014	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	20,025	348,00	2 503,13	4 465,57	6 968,70	0,028	0,555
			"oprava omítek na balkoně"								
			8,9*2,25		20,025						
			Součet		20,025						
8	011	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	15,980	53,70	0,00	858,13	858,13	0,000	0,000
			"klubovna"								
			2,38+1,18+1,41+1,41+2,0+0,7+2,0		11,080						
			"balkon"								
			2,0+0,9+2,0		4,900						
			Součet		15,980						
9	553	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	16,779	70,20	1 177,89	0,00	1 177,89	0,000	0,002
			15,98 * 1,05		16,779						
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 317,52	55 895,44	58 212,96		0,011
10	R	09 - 001	Hodinová zúčtovací sazba	hod.	111,500	400,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,000	0,000
			"úklid dřevěného obkladu z balkonu a nábytku z klubovny"								
			3,0		3,000						
			"úklid půdního prostoru"								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KD Loučka - stavební práce nad rámec SoD

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Místo: Loučka

Zpracoval: Ing. Petr Šindler

Datum: 26. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			10,5*3		31,500						
			6,0*5		30,000						
			10,5*2		21,000						
			"demontáž obložení čelní strany schodiště"								
			2,0*1		2,000						
			"důkladné odstranění poškozeného dřeva"								
			6,0*4		24,000						
			Součet		111,500						
11 R	09 - 002		Odpojení nouzového osvětlení na schodišti a zapuštění kapelu k nouzovému osvětlení na balkoně a následovná montáž	hod.	3,000	400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,000	0,000
12 003	943211111		Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	32,130	47,30	0,00	1 519,75	1 519,75	0,000	0,000
			"prostorové lešení na schodišti"								
			4,5*1,38*3,0		18,630						
			"venkovní lešení pro přesun materiálu oknem:								
			1,5*1,5*6,0		13,500						
			Součet		32,130						
13 003	943211211		Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m ² v do 10 m za každý den použití	m ³	321,300	1,64	526,93	0,00	526,93	0,000	0,000
			"prostorové lešení na schodišti"								
			4,5*1,38*3,0		18,630						
			"venkovní lešení pro přesun materiálu oknem:								
			1,5*1,5*6,0		13,500						
			Součet		32,130						
14 003	943211811		Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	32,130	37,60	0,00	1 208,09	1 208,09	0,000	0,000
			"prostorové lešení na schodišti"								
			4,5*1,38*3,0		18,630						
			"venkovní lešení pro přesun materiálu oknem:								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KD Loučka - stavební práce nad rámec SoD

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Místo: Loučka

Zpracoval: Ing. Petr Šindler

Datum: 26. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			1,5*1,5*6,0		13,500						
			Součet		32,130						
15	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2	m2	87,731	64,80	1 790,59	3 894,38	5 684,97	0,000	0,011
			"klubovna"								
			(4,09*7,15)*3		87,731						
			Součet		87,731						
16	014	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	87,731	4,17	0,00	365,84	365,84	0,000	0,000
			"klubovna"								
			(4,09*7,15)*3		87,731						
			Součet		87,731						
17	013	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	20,025	56,00	0,00	1 121,40	1 121,40	0,000	0,000
			"otlučení omítky na balkoně"								
			8,9*2,25		20,025						
			Součet		20,025						
18	013	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	17,732	112,00	0,00	1 985,98	1 985,98	0,000	0,000
			"klubovna"								
			7,15*2,48		17,732						
			Součet		17,732						
997 Přesun sutě							16 630,13	10 606,92	27 237,05	0,000	
19	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,957	998,40	0,00	7 944,27	7 944,27	0,000	0,000
20	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,957	295,87	0,00	2 354,24	2 354,24	0,000	0,000
21	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,871	12,92	0,00	308,41	308,41	0,000	0,000
			7,957 * 3		23,871						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KD Loučka - stavební práce nad rámeč SoD

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Místo: Loučka

Zpracoval: Ing. Petr Šindler

Datum: 26. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
22	013	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	7,957	2 090,00	16 630,13	0,00	16 630,13	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	6 606,38	6 606,38		0,000
23	011	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	3,683	1 793,75	0,00	6 606,38	6 606,38	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							49 759,33	84 033,61	133 792,94		1,937
713 Izolace tepelné							0,00	1 500,22	1 500,22		0,000
24	713	713110815	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 200 mm	m2	29,244	51,30	0,00	1 500,22	1 500,22	0,000	0,000
"Klubovna"											
4,09*7,15					29,244						
Součet					29,244						
762 Konstrukce tesařské							26 489,88	33 739,42	60 229,30		1,280
25	762	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,124	1 320,00	858,31	1 945,37	2 803,68	0,001	0,003
jednostranná příložka											
9,2*0,2*0,05					0,092						
oboustranná příložka											
(9,2*0,2*0,05)*2											
zesílení sloupků											
(2,0*0,2*0,05)*8					0,160						
zesílení vzpěr											
(2,0*0,2*0,05)*8					1,760						
stropní hranol											
(0,1*0,14)*8					0,112						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KD Loučka - stavební práce nad rámec SoD

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Místo: Loučka

Zpracoval: Ing. Petr Šindler

Datum: 26. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					2,124						
26	762	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	47,000	44,30	0,00	2 082,10	2 082,10	0,000	0,000
27	311	31197005	tyč závitová Pz 4.6 M14	m	21,000	84,50	1 774,50	0,00	1 774,50	0,001	0,021
28	762	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	15,000	77,10	0,00	1 156,50	1 156,50	0,000	0,000
oboustranná příložka											
15					15,000						
Součet					15,000						
29	311	31111007	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M14	100 kus	0,940	385,00	361,90	0,00	361,90	0,003	0,002
0,94					0,940						
Součet					0,940						
30	311	31120007	podložka DIN 125-A ZB D 14mm	100 kus	0,940	327,00	307,38	0,00	307,38	0,001	0,001
31	311	31121014	podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ D 16mm	100 kus	0,940	111,00	104,34	0,00	104,34	0,001	0,001
32	762	762321905	Podpěření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	13,800	297,00	2 987,98	1 110,62	4 098,60	0,006	0,080
podpěření vazných trámů											
(2,3*3)*2					13,800						
Součet					13,800						
33	762	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezově pl do 120 cm2	m	59,600	276,00	299,79	16 149,81	16 449,60	0,000	0,004
zesílení vazného trámu											
9,2					9,200						
9,2*2					18,400						
zesílení sloupků											
2,0*8					16,000						
zesílení vzpěr											
2,0*8					16,000						
Součet					59,600						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KD Loučka - stavební práce nad rámec SoD

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečovou

Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Místo: Loučka

Zpracoval: Ing. Petr Šindler

Datum: 26. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
34	605	60512125	řezivo stavební fošny prismované středové š. 160-220mm dl 2-5m	m3	2,124	9 320,00	19 795,68	0,00	19 795,68	0,550	1,168
			jednostranná příložka								
			9,2*0,2*0,05		0,092						
			oboustranná příložka								
			(9,2*0,2*0,05)*2								
			zesílení sloupků								
			(2,0*0,2*0,05)*8		0,160						
			zesílení vzpěr								
			(2,0*0,2*0,05)*8		1,760						
			stropní hranol								
			(0,1*0,14)*8		0,112						
			Součet		2,124						
35	762	762333915R	Ořezání suků na kontaktních plochách zesílení	m	27,600	174,00	0,00	4 802,40	4 802,40	0,000	0,000
			ořezání (otesání) stávajících vazných trámů (z jedné strany)								
			9,2*3		27,600						
			Součet		27,600						
36	762	762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	29,244	46,60	0,00	1 362,77	1 362,77	0,000	0,000
			"klubovna"								
			4,09*7,15		29,244						
			Součet		29,244						
37	762	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	25,500	72,70	0,00	1 853,85	1 853,85	0,000	0,000
			"klubovna"								
			8,5*3		25,500						
			Součet		25,500						
38	762	762824110	Montáž stropního trámu z lepeného hranolu průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	40,000	81,90	0,00	3 276,00	3 276,00	0,000	0,000
			stropní trámy								
			5,0*8		40,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KD Loučka - stavební práce nad rámec SoD

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Místo: Loučka

Zpracoval: Ing. Petr Šindler

Datum: 26. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					40,000						
763 Konstrukce suché výstavby							7 422,38	18 643,46	26 065,84		0,407
39	763	763117919	Úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem (4,5*1,38)*2	m	11,760	90,30	310,46	751,47	1 061,93	0,000	0,003
Součet					11,760						
40	R	763131521	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD, EI 30 schodiště 4,5*1,38	m2	6,210	1 068,09	2 546,22	4 086,62	6 632,84	0,022	0,136
Součet					6,210						
41	763	76316453R	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 2xA 12,5 "obklad plných vazeb" 7,15*2,0	m	14,300	974,00	4 565,70	9 362,50	13 928,20	0,019	0,268
Součet					14,300						
42	R	76323182R	Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštění dvojité "klubovna" 4,09*7,15 "schodiště" 4,5*1,38	m2	35,454	115,02	0,00	4 077,92	4 077,92	0,000	0,000
Součet					35,454						
43	763	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	257,009	1,42	0,00	364,95	364,95	0,000	0,000
767 Konstrukce zámečnické							3 847,94	4 152,06	8 000,00		0,000
44	767	767995111R	Montáž a výroba atypických zámečnických konstrukcí	kpl.	1,000	5 000,00	847,94	4 152,06	5 000,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KD Loučka - stavební práce nad rámec SoD

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Místo: Loučka

Zpracoval: Ing. Petr Šindler

Datum: 26. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			ztužující táhlo pr.20mm a pásovina 50/5								
			1		1,000						
			Součet		1,000						
45		Dod. cena 1	Pásovina 5/50mm-5m (1x), tyč. pr. 20mm 7,0m (1x), napínací šroub pr. 20mm (1x)	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,000	0,000
783			Dokončovací práce - nátěry				3 860,11	5 071,68	8 931,79		0,028
46	783	783203120	Provedení napouštěcího dvojnásobného nátěru tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	28,176	180,00	0,00	5 071,68	5 071,68	0,000	0,000
			vazný trám								
			(0,18-0,24)*2*9,2*2		15,456						
			sloupek								
			(0,16-0,2)*2*2*4		5,760						
			vzpěra								
			(0,13+0,16)*2*3*4		6,960						
			Součet		28,176						
47	245	24592240	prostředek impregnační fungicidní a insekticidní vodou ředitelný	kg	28,176	137,00	3 860,11	0,00	3 860,11	0,001	0,028
784			Dokončovací práce - malby a tapety				8 139,02	20 926,77	29 065,79		0,222
48	784	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	99,049	39,10	4,95	3 867,87	3 872,82	0,001	0,099
			"klubovna"								
			(4,09+7,15+4,09)*2,48		38,018						
			"ostění"								
			(1,41+1,18+1,41)*0,27		1,080						
			"otvory"								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KD Loučka - stavební práce nad rámec SoD

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Místo: Loučka

Zpracoval: Ing. Petr Šindler

Datum: 26. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			-1,18*1,41		-1,664						
			-0,7*2,0		-1,400						
			-0,9*0,9		-0,810						
			"balkon"								
			8,9*2,25		20,025						
			"schodiště"								
			43,8		43,800						
			Součet		99,049						
49	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	241,081	20,20	660,56	4 209,28	4 869,84	0,000	0,051
			"klubovna"								
			(4,09+7,15)*2*2,48		55,750						
			"ostění"								
			(1,41+1,18+1,41)*0,27		1,080						
			"otvory"								
			-1,18*1,41		-1,664						
			-0,7*2,0		-1,400						
			-0,9*0,9		-0,810						
			"balkon"								
			8,9*2,25		20,025						
			"schodiště"								
			43,8		43,800						
			"vestibul"								
			124,3		124,300						
			Součet		241,081						
50	784	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	241,081	84,30	7 473,51	12 849,62	20 323,13	0,000	0,072
			"klubovna"								
			(4,09+7,15)*2*2,48		55,750						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KD Loučka - stavební práce nad rámec SoD

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Místo: Loučka

Zpracoval: Ing. Petr Šindler

Datum: 26. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"ostění"								
			(1,41+1,18+1,41)*0,27		1,080						
			"otvory"								
			-1,18*1,41		-1,664						
			-0,7*2,0		-1,400						
			-0,9*0,9		-0,810						
			"balkon"								
			8,9*2,25		20,025						
			"schodiště"								
			43,8		43,800						
			"vestibul"								
			124,3		124,300						
			Součet		241,081						
		VRN	Ostatní				0,00	-5 000,00	-5 000,00		0,000
51	R	Dod. cena 1	Plánované vyklizení objektu	kpl.	1,000	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,000	0,000
			Celkem				93 009,52	193 720,88	286 730,40		5,540