


LAKOMAL Karlovy Vary, družstvo

Kpt. Jaroše 293/10, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 14705826 DIČ: CZ14705826

STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRŮ TŘÍD A CHODEB 4.NP – ŠKOLA JANA PALACHA 932/20

CENA S DPH: 2.798.321,- Kč



17.6.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24h134
Stavba: Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932/20 a I.P. Pavlova č.p. 1216/29, Karlovy Vary

KSO:
Místo: K. Vary

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
LAKOMAL družstvo, Kpt. Jaroše 10, K. Vary

IČ 14705826
DI CZ14705826

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 312 661,98
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 312 661,98	485 659,02
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 798 321,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24h134

Stavba: Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932/20 a I.P. Pavlova č.p. 1216/29, Karlovy Vary

Místo: K. Vary

Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: LAKOMAL družstvo, Kpt. Jaroše 10, K. Vary

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 312 661,98	2 798 321,00
2-9	stavební úpravy 4NP	2 312 661,98	2 798 321,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932/20 a I.P. Pavlova č.p. 1216/29, Karlovy
Vary
Objekt:
2-9 - stavební úpravy 4NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
LAKOMAL družstvo, Kpt. Jaroše 10, K. Vary

IČ: 14705826
DIČ: CZ14705826

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 312 661,98
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 312 661,98	21,00%	485 659,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 798 321,00
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932/20 a I.P. Pavlova č.p. 1216/29, Karlovy Vary

Objekt: 2-9 - stavební úpravy 4NP

Místo:

Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: LAKOMAL družstvo, Kpt. Jaroše 10, K. Vary

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 312 661,98

HSV - Práce a dodávky HSV	1 188 877,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	785 406,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	193 270,91
997 - Přesun sutě	107 900,70
998 - Přesun hmot	102 299,28
PSV - Práce a dodávky PSV	1 003 145,67
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 123,33
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	15 658,81
725 - Zařizovací předměty	88 842,28
763 - Konstrukce suché výstavby	11 447,04
766 - Konstrukce truhlářské	10 408,60
776 - Podlahy povlakové	113 046,33
781 - Dokončovací práce - obklady	34 939,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	441 991,55
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	277 687,89
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	40 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	80 138,80
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 900,00
VRN3 - Zařízení staveniště	75 238,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a výměna ZTI J.Palacha č.p. 932/20 a I.P. Pavlova č.p. 1216/29, Karlovy Vary

Objekt:

2-9 - stavební úpravy 4NP

Místo:

Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

LAKOMAL družstvo, Kpt. Jaroše 10, K. Vary

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 312 661,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 188 877,51

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

785 406,62

1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	557,050	90,20	50 245,91	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů

2	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	131,880	167,00	22 023,96	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

VV

m 405 - oprava 5 %

VV

32,11

32,110

VV

m 406 - oprava 5 %

VV

26,17

26,170

VV

m 407 - oprava 5 %

VV

52,74

52,740

VV

m 418 +417- oprava 5 %

VV

16,97+3,89

20,860

VV

Součet

131,880

3	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	425,170	322,00	136 904,74	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

VV

m 401 - oprava 15 %

VV

45,36

45,360

VV

m 402 - oprava 15 %

VV

24,73

24,730

VV

m 403 - oprava 15 %

VV

63,76

63,760

VV

m 404 - oprava 15 %

VV

45,07

45,070

VV

m 408 - oprava 15 %

VV

46,93

46,930

VV

m 411 - oprava 15 %

VV

44,3

44,300

VV

m 413 - oprava 15 %

VV

62,58

62,580

VV

m 414 - oprava 15 %

VV

56,91

56,910

VV

m 415 - oprava 15 %

VV

35,53

35,530

VV

Součet

425,170

4	K	611325451	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 10 %	m2	263,760	25,20	6 646,75	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

VV

131,88*2 "Přepočtené koeficientem množství

263,760

VV

Součet

263,760

5	K	611325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	850,340	59,40	50 510,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

VV

425,17*2 "Přepočtené koeficientem množství

850,340

VV

Součet

850,340

6	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 340,867	70,40	94 397,04	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn

7	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	3,000	1 060,00	3 180,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýh do 150 mm

8	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	19,550	227,00	4 437,85	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

9	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	371,213	133,00	49 371,33	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

VV

m 405 - oprava 5 %

VV

4,0*(25,6-1,8-1,67)

88,520

VV

-0,9*1,97

-1,773

VV

-1,8*2,5+0,4*(1,8*2+2,5*2)

-1,060

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		m 406 - oprava 5 %					
	WV		4,0*(27,5-1,8-2,25)		93,800			
	WV		-0,9*1,97-0,6*1,97		-2,955			
	WV		-1,5*2,5*3+0,4*(1,5*2+2,5*2)*3		-1,650			
	WV		m 407- oprava 5 %					
	WV		4,0*(36,0-2,25*2-1,51*2)		113,920			
	WV		-1,7*2,5+0,4*(1,7*2+2,5*2)		-0,890			
	WV		-0,9*1,97*4		-7,092			
	WV		m 418 +417- oprava 5 %					
	WV		4,0*(19,1-2,25-2,325)		58,100			
	WV		3,94*(13,44-1,75-2,325)		36,898			
	WV		-0,6*1,97-0,9*1,97		-2,955			
	WV		-1,5*2,5*3+0,4*(1,5*2+2,5*2)*3		-1,650			
	WV		Součet		371,213			
10	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	950,104	258,00	245 126,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	WV		m 401 - oprava 15 %					
	WV		3,98*27,3		108,654			
	WV		-0,9*1,97		-1,773			
	WV		-1,5*2,5*4+0,4*(1,5*2+2,5*2)*4		-2,200			
	WV		m 402 - oprava 15 %					
	WV		4,27*20,7		88,389			
	WV		-0,9*1,97		-1,773			
	WV		-1,5*2,5+0,4*(1,5*2+2,5*2)		-0,550			
	WV		m 403- oprava 15 %					
	WV		3,99*32,9		131,271			
	WV		-0,9*1,97		-1,773			
	WV		-1,5*2,5*4+0,4*(1,5*2+2,5*2)*4		-2,200			
	WV		m 404 - oprava 15 %					
	WV		4,0*27,4		109,600			
	WV		-0,9*1,97		-1,773			
	WV		-1,5*2,5*3+0,4*(1,5*2+2,5*2)*3		-1,650			
	WV		m 408 - oprava 15 %					
	WV		4,0*(27,5)		110,000			
	WV		-1,66*2,5*3+0,4*(1,66*2+2,5*2)*3		-2,466			
	WV		-0,9*1,97		-1,773			
	WV		m 411 - oprava 15 %					
	WV		4,0*27,2		108,800			
	WV		-0,9*1,97		-1,773			
	WV		-1,36*2,5*4+0,4*(1,36*2+2,5*2)*4		-1,248			
	WV		m 413 - oprava 15 %					
	WV		4,0*32,3		129,200			
	WV		-0,9*1,97		-1,773			
	WV		-1,36*2,5*4+0,4*(1,36*2+2,5*2)*4		-1,248			
	WV		m 414- oprava 15 %					
	WV		3,98*30,3		120,594			
	WV		-0,9*1,97		-1,773			
	WV		-1,36*2,5*3+0,4*(1,36*2+2,5*2)*3		-0,936			
	WV		m 415- oprava 15 %					
	WV		3,94*(23,9)		94,166			
	WV		-0,9*1,97*2		-3,546			
	WV		-1,02*1,5*2+0,225*(1,02*2+1,5*2)*2		-0,792			
	WV		Mezisoučet		969,654			
	WV		obklad					
	WV		-19,550		-19,550			
	WV		Součet		950,104			
11	K	612325451	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 10 %	m2	742,426	22,20	16 481,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	WV		371,213*2 "Přepočtené koeficientem množství"		742,426			
	WV		Součet		742,426			
12	K	612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1 939,308	54,70	106 080,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				193 270,91	
13	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	581,250	86,30	50 161,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	581,250	145,00	84 281,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světél výšky podlaží do 4 m					
	WV		m 401					
	WV		45,36		45,360			
	WV		m 402					
	WV		24,73		24,730			
	WV		m 403					
	WV		63,76		63,760			
	WV		m 404					
	WV		45,07		45,070			
	WV		m 405					
	WV		32,11		32,110			
	WV		m 406					
	WV		26,17		26,170			
	WV		m 407					
	WV		52,74		52,740			
	WV		m 408					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		46,93		46,930			
	VV		m 411					
	VV		44,3		44,300			
	VV		m 412					
	VV		24,2		24,200			
	VV		m 413					
	VV		62,58		62,580			
	VV		m 414					
	VV		56,91		56,910			
	VV		m 418 +417					
	VV		16,97+3,89		20,860			
	VV		m 415					
	VV		35,53		35,530			
	VV		Součet		581,250			
15	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	20,000	145,00	2 900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
16	K	978011111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 %	m2	131,880	8,46	1 115,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 5 %					
17	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	425,170	42,30	17 984,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	VV		15%					
	VV		425,170		425,170			
	VV		Součet		425,170			
18	K	978013111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %	m2	371,213	4,23	1 570,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 5 %					
19	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	969,654	33,80	32 774,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	VV		15%					
	VV		969,654		969,654			
	VV		Součet		969,654			
20	K	978059541	Odsekání a odebrání obkládů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	19,550	127,00	2 482,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odsekání obkládů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	D	997	Přesun sutě				107 900,70	
21	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	21,915	2 250,00	49 308,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
22	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	21,915	107,00	2 344,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,915	296,00	6 486,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	306,810	12,90	3 957,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		21,915*14 "Přepočtené koeficientem množství		306,810			
	VV		Součet		306,810			
25	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	21,915	2 090,00	45 802,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot				102 299,28	
26	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	46,712	2 190,00	102 299,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 003 145,67	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 123,33	
27	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	8,000	299,00	2 392,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50					
28	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	10,000	552,00	5 520,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50					
29	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	9,000	101,00	909,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
30	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	10,000	28,70	287,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
31	K	998721123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,007	2 190,00	15,33	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				15 658,81	
32	K	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 16 do 20 mm	kus	16,000	10,67	170,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm					
33	K	722173912	Potrubí plastové spoje svar polyfúze D přes 16 do 20 mm	kus	16,000	52,30	836,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfúzí D přes 16 do 20 mm					
34	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	18,000	377,00	6 786,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
35	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	18,000	74,70	1 344,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
36	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	18,000	247,00	4 446,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
37	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	18,000	52,30	941,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
38	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	18,000	61,10	1 099,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
39	K	998722123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,017	1 970,00	33,49	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 725			Zařizovací předměty				88 842,28	
40	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	9,000	166,00	1 494,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
41	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	9,000	5 620,00	50 580,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm					
42	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	9,000	192,00	1 728,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla					
43	M	SNL.SLZN07	Nerez. dávkovač mýdla 0,5l	kus	9,000	750,00	6 750,00	
PP			Nerez. dávkovač mýdla 0,5l					
44	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	18,000	284,00	5 112,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
45	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	9,000	310,00	2 790,00	CS ÚRS 2024 01
PP			flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm					
46	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	9,000	99,20	892,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
47	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	9,000	1 800,00	16 200,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
48	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	9,000	17,40	156,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
49	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	9,000	315,00	2 835,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
50	K	998725113	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,214	1 420,00	303,88	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 763			Konstrukce suché výstavby				11 447,04	
51	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	6,600	36,20	238,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Stěna přesazená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr					
VV			8,250*0,8		6,600			
VV			Součet		6,600			
52	K	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	6,600	58,10	383,46	CS ÚRS 2024 01
PP			Stěna přesazená ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					
53	K	763121761	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q3	m2	6,600	84,20	555,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Stěna přesazená ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmaení kvality Q3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	763164721	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	8,250	1 210,00	9 982,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	VV		m 401					
	VV		3,98		3,980			
	VV		m 402					
	VV		4,27		4,270			
	VV		Součet		8,250			
55	K	998763333	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,084	3 410,00	286,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				10 408,60	
56	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	14,000	20,80	291,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2					
	VV		vyvěšení					
	VV		4+3		7,000			
	VV		zavěšení					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		14,000			
57	K	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2	kus	222,000	41,60	9 235,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2					
	VV		vyvěšení					
	VV		3*(12+3+12+1+6+3)		111,000			
	VV		zavěšení					
	VV		111		111,000			
	VV		Součet		222,000			
58	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	20,000	36,70	734,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		vyvěšení					
	VV		10		10,000			
	VV		zavěšení					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		20,000			
59	K	998766313	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	102,204	1,45	148,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	776	Podlahy povlakové				113 046,33	
60	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	21,261	65,20	1 386,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
61	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	21,261	16,10	342,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
62	K	776121321	Nefedná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	21,261	87,00	1 849,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace nefedná podlah					
63	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl do 3 mm	m2	21,261	245,00	5 208,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevností 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
64	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	21,261	162,00	3 444,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
65	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	21,261	180,00	3 826,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	VV		m 401 - oprava 5 %					
	VV		45,36*0,05		2,268			
	VV		m 402 - oprava 5 %					
	VV		24,73*0,05		1,237			
	VV		m 403- oprava 5 %					
	VV		63,76*0,05		3,188			
	VV		m 404 - oprava 5 %					
	VV		45,07*0,05		2,254			
	VV		m 408 - oprava 5 %					
	VV		46,93*0,05		2,347			
	VV		m 411- oprava 5 %					
	VV		44,3*0,05		2,215			
	VV		m 413- oprava 5 %					
	VV		62,58*0,05		3,129			
	VV		m 414- oprava 5 %					
	VV		56,91*0,05		2,846			
	VV		m 415- oprava 5 %					
	VV		35,53*0,05		1,777			
	VV		Součet		21,261			
66	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	25,513	356,00	9 082,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		krytina podlahová heterogenní tl 2mm					
	VV		21,261*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		25,513			
	VV		Součet		25,513			

PČ.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	188,805	84,50	15 954,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena					
	W		m 401					
	W		5,7*3		17,100			
	W		m 402					
	W		6,525		6,525			
	W		m 403					
	W		6,2*5		31,000			
	W		m 404					
	W		5,13*4		20,520			
	W		m 408					
	W		7,45*3		22,350			
	W		m 411					
	W		5,6*3		16,800			
	W		m 413					
	W		6,15*5		30,750			
	W		m 414					
	W		6,815*4		27,260			
	W		m 415					
	W		5,5*3		16,500			
	W		Součet		188,805			
68	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	240,500	16,00	3 848,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
69	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	240,500	79,50	19 119,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	W		m 401					
	W		27,3-0,9		26,400			
	W		m 402					
	W		20,7-0,9		19,800			
	W		m 403					
	W		32,9-0,9		32,000			
	W		m 404					
	W		27,4-0,9		26,500			
	W		m 408					
	W		27,5-0,9		26,600			
	W		m 411					
	W		27,2-0,9		26,300			
	W		m 413					
	W		32,3-0,9		31,400			
	W		m 414					
	W		30,3-0,9		29,400			
	W		m 415					
	W		23,9-0,9*2		22,100			
	W		Součet		240,500			
70	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	252,525	79,40	20 050,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta soklová PVC 18x80mm					
	W		240,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		252,525			
	W		Součet		252,525			
71	K	776991111	Spárování silikonem	m	240,500	42,90	10 317,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce spárování silikonem					
72	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	425,170	42,80	18 197,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
73	K	998776123	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,277	1 510,00	418,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové slanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				34 939,84	
74	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	19,550	7,65	149,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
75	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	19,550	42,80	836,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
76	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	19,550	95,60	1 868,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
77	K	781474115	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	19,550	799,00	15 620,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	W		m 401					
	W		1,7*1,2		2,040			
	W		m 402					
	W		1,7*1,8		3,060			
	W		m 403					
	W		1,7*1,2		2,040			
	W		m 404					
	W		1,7*1,2		2,040			
	W		m 408					
	W		1,7*1,2		2,040			
	W		m411					
	W		1,7*1,6		2,720			
	W		m 413					
	W		1,7*1,2		2,040			
	W		m 414					
	W		1,7*2,1		3,570			
	W		Součet		19,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	M	59761714	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	23,460	545,00	12 785,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2					
	VV		19,55*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		23,460			
	VV		Součet		23,460			
79	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	13,600	52,20	709,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	VV		1,7*8		13,600			
	VV		Součet		13,600			
80	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	18,000	69,40	1 249,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30					
81	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	9,000	83,20	748,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
82	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	19,550	27,70	541,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
83	K	998781113	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,373	1 150,00	428,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				441 991,55	
84	K	783101205	Dekoraturní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	223,643	68,80	15 386,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem dekorativní					
85	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	223,643	7,14	1 596,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					
86	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	223,643	214,00	47 859,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením					
87	K	783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	223,643	131,00	29 297,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný fungicidní syntetický					
88	K	783132111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 30%	m2	223,643	117,00	26 166,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelem epoxidovým					
89	K	783132211	Vysekání stávajícího sklenářského tmelu ze sklenářských výplní	m	894,573	40,80	36 498,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním					
90	K	783144101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	223,643	161,00	36 006,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
91	K	783147101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	223,643	121,00	27 060,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
	VV		0,5*(1,5*3+2,5*2+2,5/3*2)*(12+6)		100,500			
	VV		0,5*(1,66*3+2,5*2+2,5/3*2)*3		17,470			
	VV		0,5*(1,36*3+2,5*2+2,5/3*2)*12		64,480			
	VV		0,5*(1,7*3+2,5*2+2,5/3*2)		5,883			
	VV		0,5*(0,6*2+0,89*2)		1,490			
	VV		0,5*(0,85*2+0,89*2)*2		3,480			
	VV		0,5*(0,76*2+0,89*2)		1,650			
	VV		0,5*(1,8*3+2,5*2+2,5/3*2)*3		18,100			
	VV		0,5*(1,02*3+1,5*2+1,5/3*2)*3		10,590			
	VV		Součet		223,643			
92	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem	m	894,573	23,30	20 843,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem sklenářským					
	VV		2*(1,5*3+2,5*2+2,5/3*2)*(12+6)		402,000			
	VV		2*(1,66*3+2,5*2+2,5/3*2)*3		69,880			
	VV		2*(1,36*3+2,5*2+2,5/3*2)*12		257,920			
	VV		2*(1,7*3+2,5*2+2,5/3*2)		23,533			
	VV		2*(0,6*2+0,89*2)		5,960			
	VV		2*(0,85*2+0,89*2)*2		13,920			
	VV		2*(0,76*2+0,89*2)		6,600			
	VV		2*(1,8*3+2,5*2+2,5/3*2)*3		72,400			
	VV		2*(1,02*3+1,5*2+1,5/3*2)*3		42,360			
	VV		Součet		894,573			
93	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	12,250	65,50	802,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
94	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	12,250	77,40	948,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
95	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	12,250	5,61	68,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
96	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	12,250	183,00	2 241,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením					
97	K	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,250	140,00	1 715,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
98	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	12,250	129,00	1 580,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
99	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,250	132,00	1 617,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		zárubně					
	VV		0,25*4,9*10		12,250			
	VV		Součet		12,250			
100	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	4,000	132,00	528,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem polyuretanovým					
101	K	783601321	Odrezivění článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	115,200	88,80	10 229,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým					
102	K	783601327	Odmaštění článkových otopných těles ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	115,200	91,00	10 483,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním rozpouštědlovým					
103	K	783601421	Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	115,200	7,14	822,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením					
104	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	199,720	7,10	1 418,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým					
105	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	199,720	7,12	1 422,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným					
106	K	783606812	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles opálením	m2	115,200	311,00	35 827,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění nátěrů z otopných těles článkových opálením s obroušením					
107	K	783606863	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm odstraňovačem nátěrů	m	199,720	13,20	2 636,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm odstraňovačem nátěrů					
108	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	115,200	80,80	9 308,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický					
109	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	199,720	31,80	6 351,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
110	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	199,720	25,30	5 052,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
111	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	115,200	265,00	30 528,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický					
	VV		odhad					
	VV		m 401					
	VV		0,3*15*3		13,500			
	VV		m 402					
	VV		0,3*20		6,000			
	VV		m 403					
	VV		0,3*14*4		16,800			
	VV		m 404					
	VV		0,3*13*3		11,700			
	VV		m 408					
	VV		0,3*18*2		10,800			
	VV		m411					
	VV		0,3*16*3		14,400			
	VV		m 413					
	VV		0,3*14*4		16,800			
	VV		m 414					
	VV		0,3*14*3		12,600			
	VV		m 415					
	VV		0,3*14*3		12,600			
	VV		Součet		115,200			
112	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	199,720	23,90	4 773,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní					
	VV		odhad					
	VV		m 401					
	VV		2*(3,98+7,1)		22,160			
	VV		m 402					
	VV		2*(4,27+2,5)		13,540			
	VV		m 403					
	VV		2*(3,99+10,3)		28,580			
	VV		m 404					
	VV		2*(4,0+7,6)		23,200			
	VV		m 408					
	VV		2*(4,0+6,3)		20,600			
	VV		m411					
	VV		2*(4,0+7,4)		22,800			
	VV		m 413					
	VV		2*(4,0+9,8)		27,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m 414					
	VV		2*(3,98+7,7)		23,360			
	VV		m 415					
	VV		2*(3,94+5,0)		17,880			
	VV		Součet		199,720			
113	K	783652111	Tmelení článkových otopných těles polyesterovým tmelem	m2	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst článkových, tmelem polyesterovým					
114	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	400,377	7,14	2 858,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení					
115	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	400,377	60,50	24 222,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický					
116	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	400,377	107,00	42 840,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický					
	VV		omyvatelný nátěr 1,5 m					
	VV		m 401					
	VV		1,5*27,3		40,950			
	VV		-0,9*1,5		-1,350			
	VV		-1,5*(1,5-0,97)*4		-3,180			
	VV		m 403-					
	VV		1,5*32,9		49,350			
	VV		-0,9*1,5		-1,350			
	VV		-1,5*(1,5-0,97)*4		-3,180			
	VV		m 404					
	VV		1,5*27,4		41,100			
	VV		-0,9*1,5		-1,350			
	VV		-1,5*(1,5-0,97)*3		-2,385			
	VV		m 405					
	VV		1,5*(25,6-1,8-1,67)		33,195			
	VV		-0,9*1,5		-1,350			
	VV		-1,8*(1,5-0,97)		-0,954			
	VV		m 406					
	VV		1,5*(27,5-1,8-2,25)		35,175			
	VV		-0,9*1,5-0,6*1,5		-2,250			
	VV		-1,5*(1,5-0,97)*3		-2,385			
	VV		m 407					
	VV		1,5*(36,0-2,25*2-1,51*2)		42,720			
	VV		-1,7*(1,5-0,97)		-0,901			
	VV		-0,9*1,5*4		-5,400			
	VV		m 411					
	VV		1,5*27,2		40,800			
	VV		-0,9*1,5		-1,350			
	VV		-1,36*(1,5-0,97)*4		-2,883			
	VV		m 412					
	VV		1,5*(20,5-1,51*2)		26,220			
	VV		-1,36*(1,5-0,97)		-0,721			
	VV		m 413 - oprava 15 %					
	VV		1,5*32,3		48,450			
	VV		-0,9*1,5		-1,350			
	VV		-1,36*(1,5-0,97)*4		-2,883			
	VV		m 414					
	VV		1,5*30,3		45,450			
	VV		-0,9*1,5		-1,350			
	VV		-1,36*(1,5-0,97)*3		-2,162			
	VV		m 418 +417- oprava 5 %					
	VV		1,5*(19,1-2,25-2,325)		21,788			
	VV		1,5*(13,44-1,75-2,325)		14,048			
	VV		-0,6*1,5-0,9*1,5		-2,250			
	VV		-1,5*(1,5-1,97)*3		2,115			
	VV		Součet		400,377			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				277 687,89	
117	K	784111003	Oprášení (omítení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 642,832	6,63	10 891,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprášení (omítení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
118	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 642,832	40,40	66 370,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
119	K	784181123	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 642,832	23,80	39 099,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
120	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 642,832	98,20	161 326,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		m 401 - oprava 15 %					
	VV		45,36		45,360			
	VV		3,98*27,3		108,654			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		-1,5*2,5*4+0,4*(1,5*2+2,5*2)*4		-2,200			
	VV		m 402 - oprava 15 %					
	VV		24,73		24,730			
	VV		4,27*20,7		88,389			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		-1,5*2,5+0,4*(1,5*2+2,5*2)		-0,550			
	VV		m 403- oprava 15 %					
	VV		63,76		63,760			
	VV		3,99*32,9		131,271			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,5*2,5*4+0,4*(1,5*2+2,5*2)*4		-2,200			
VV			m 404 - oprava 15 %					
VV			45,07		45,070			
VV			4,0*27,4		109,600			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			-1,5*2,5*3+0,4*(1,5*2+2,5*2)*3		-1,650			
VV			m 405 - oprava 5 %					
VV			32,11		32,110			
VV			4,0*(25,6-1,8-1,67)		88,520			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			-1,8*2,5+0,4*(1,8*2+2,5*2)		-1,060			
VV			m 406 - oprava 5 %					
VV			26,17		26,170			
VV			4,0*(27,5-1,8-2,25)		93,800			
VV			-0,9*1,97-0,6*1,97		-2,955			
VV			-1,5*2,5*3+0,4*(1,5*2+2,5*2)*3		-1,650			
VV			m 407- oprava 5 %					
VV			52,74		52,740			
VV			4,0*(36,0-2,25*2-1,51*2)		113,920			
VV			-1,7*2,5+0,4*(1,7*2+2,5*2)		-0,890			
VV			-0,9*1,97*4		-7,092			
VV			m 408 - oprava 15 %					
VV			46,93		46,930			
VV			4,0*(27,5)		110,000			
VV			-1,66*2,5*3+0,4*(1,66*2+2,5*2)*3		-2,466			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			m 411 - oprava 15 %					
VV			44,3		44,300			
VV			4,0*27,2		108,800			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			-1,36*2,5*4+0,4*(1,36*2+2,5*2)*4		-1,248			
VV			m 412					
VV			24,2*1,3		31,460			
VV			6,53*(20,5-1,51*2)		114,144			
VV			-1,36*2,5+0,4*(1,36*2+2,5*2)		-0,312			
VV			m 413 - oprava 15 %					
VV			62,58		62,580			
VV			4,0*32,3		129,200			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			-1,36*2,5*4+0,4*(1,36*2+2,5*2)*4		-1,248			
VV			m 414- oprava 15 %					
VV			56,91		56,910			
VV			3,98*30,3		120,594			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			-1,36*2,5*3+0,4*(1,36*2+2,5*2)*3		-0,936			
VV			m 418 +417- oprava 5 %					
VV			16,97+3,89		20,860			
VV			4,0*(19,1-2,25-2,325)		58,100			
VV			3,94*(13,44-1,75-2,325)		36,898			
VV			-0,6*1,97-0,9*1,97		-2,955			
VV			-1,5*2,5*3+0,4*(1,5*2+2,5*2)*3		-1,650			
VV			m 415- oprava 15 %					
VV			35,53		35,530			
VV			3,94*(23,9)		94,166			
VV			-0,9*1,97*2		-3,546			
VV			-1,02*1,5*2+0,225*(1,02*2+1,5*2)*2		-0,792			
VV			Mezisoučet		2 043,209			
VV			omyvatelný nátěr 1,5 m					
VV			-400,377		-400,377			
VV			Součet		1 642,832			

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			40 500,00			
121	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod	90,000	450,00	40 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný					
VV			seřízení a oprava křidel					
VV			90		90,000			
VV			Součet		90,000			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			80 138,80			
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			4 900,00			
122	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
D	VRN3	Zařízení stavenišť			75 238,80			
123	K	030001000	Zařízení stavenišť	kpl	1,000	75 238,80	75 238,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Zařízení stavenišť					

LAKOMAL Karlovy Vary, družstvo
Kpt.Jaroše 10, 360 06 Karlovy Vary
IČO:14705826, DIČ: CZ14705826

Název akc **Škola Jana Palacha - Karlovy Vary**

HARMONOGRAM PRACÍ

- 5.8.2024 byli zahájeny práce ve 4.patře
- 5.8.2024 malování tříd, stěny a sokly
- 12.8.2024 obkladačské práce ve třídách - nový obklad u umyvadla
- obklad 20x20 matný
- 19.8.2024 bude zahájena výmalba chodby ve 4.patře
- 20.8.2024 bude dokončena výmalba tříd
- 21.8.2024 začne práce na opravy a nátěr oken
- 22.8.2024 začnou dokončovací práce ve třídách -montáž umyvadel,
soklíku u lina a nátěr zárubní
- 30.8.2024 měla by být dokončena výmalba chodby ve 4.patře
- 15.9.2024 konec veškerých prací na 4.patře

Karlovy Vary: 5. 8. 2024

Vyhotovil: Jiří Vítek

tel.353 560 601

e-mail: lakomal.kv@seznam.cz

