

Objednávka č. VZMC240128 - Výměna PVC, oprava a výmalba bytu č. 1...

Datum objednávky: 16.8.2024

Objednatel Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8 19800 Praha IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312	Zhotovitel Karel Bubeníček IČ: 01767798,
Příjemce (Adresa pro zaslání úč. dokladu) Správa majetku Praha 14, a.s. Metujská 907 198 00 Praha 9	Určeno pro Kardašovská 753, 754, 755, 756

Předmět objednávky: Výměna PVC, oprava a výmalba Kardašovská 756

Objednáváme u vás výměnu PVC, opravu a výmalbu bytu Kardašovská 756

Přílohy

CN - Výměna PVC, oprava a výmalba bytu Kardašovská 756.pdf

Předpokládaná cena 596 238,06 Kč bez DPH	Termín dodání doba neurčitá
Splatnost neuveдено	

Vystavil (kontaktní osoba)

Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

Akceptace zhotovitelem		
Jméno a příjmení	Dne	Razítko a podpis
Karel Bubeníček	19.8.2024	AKCEPTOVÁNO

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce na základě rámcové smlouvy č. 0507/2022/SMP14/1090.

Tato objednávka představuje prováděcí smlouvu na základě rámcové smlouvy, která stanovuje všechny obchodní podmínky.

Na daňový doklad uvádějte číslo objednávky.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e-mailovou adresu faktury@spravamaj14.cz

Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky do 3 pracovních dnů na e-mail

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu stavby.

SOUČÁSTÍ FAKTURY BUDE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ TOHOTO NEMŮŽE BÝT FAKTURA PROPLACENA.

Návrh rozpočtu výměny PVC, oprav a výmalby [redacted] Kardašovská 756, Praha 9

objednatel: MČ Praha 14, Správa majetku Praha 14, Metujská 907, Praha 14

zhotovitel: Karel Bubenčák [redacted] IČO 01767798

název položky	MJ	množství	jednotková cena	celkem	
776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	52,30000	63,00	3 294,80
	Odstranění plovcův podlahy	m2	34,50000	120,00	4 140,00
814471711R00	Vyspávení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťka 10 mm	m2	10,00000	502,00	5 020,00
602011141RT3	Omlítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	16,00000	246,00	3 936,00
602016191R00	Omlítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omlítka stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	16,00000	54,00	864,00
968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídél dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	78,00	158,00
777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzní pod Nivelit	m2	52,30000	63,00	3 294,90
777553210R00	Vyrovnání podlah, lakální vyrovnání sřízené stěrky	m2	52,30000	228,00	11 924,40
776521100RL2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	52,30000	1 051,00	54 967,30
	příplatek za prosádky potrubí a podpora radiatoru	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
988776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	750,00000	3,14	2 355,00
	Podlahová soklová lišta PVC lepená	bm	48,70000	138,00	6 720,60
	Demontáž a zpětná montáž prahů	ks	1,00000	250,00	250,00
	Demontáž vestavěné skříň 2,7m, zpětná montáž, přesuny	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
	Demontáž a odpojení kuchyňské linky a sporáku, zpětná montáž, přesuny	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00
5537005124R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; tl. 12,00 mm; š = 30,0 mm; h = 3,8 mm ; samolepicí	kus	1,00000	549,00	549,00
348230188B	Svítilno bytové stropní žárovkové	kus	4,00000	898,00	3 584,00
210200211R00	Montáž svítidla žárovkového do bytových nebo společenských místností, stropní přisazeno, s jedním světelným zdrojem	kus	4,00000	338,00	1 344,00
34551610R	zásuvka jednonásobná s ochr.kolikem; fazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC	kus	1,00000	188,00	188,00
210111014R00	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, provedení 2x (2P+PE),	kus	1,00000	224,00	224,00
34535540R	spínač kolébkový; jednopólový; fazení 1; 10AX/250VAC; barva lesklá bílá; kompletní spínač	kus	1,00000	179,00	179,00
	Montáž spínačů	kus	1,00000	224,00	224,00
998212000000	Elektromontáže - drobný materiál	%	150,00000	10,00	1 500,00
	Kontrola stav. elektroizvolů při odpojení elektroměru	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
787641110R00	Montáž dveří dokončení okování dveří osazených do ocelové zárubně, ovládacích, jednokřídlových	kus	1,00000	784,00	784,00
553PP802	Dodávka zámků, štítků, klíčů a klíčů vč. zařízení - dvěma bezpečnostní	ks	1,00000	2 352,00	2 352,00
784402801R00	Odstranění malob oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	20,00000	94,00	1 880,00
784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	176,00000	30,00	5 280,00
784195212R00	Malby z malířských směsí otluvzvládných, bílost 62 %, dvojnásobná	m2	176,00000	59,60	10 489,60
784498930R00	Ostatní práce penetrace před tmelem tl. 4 mm akryl. tmelem, v místnostech do 3,8 m	m	0,00000	23,00	0,00
784498931R00	Ostatní práce tmelem tl. 4 mm akryl. tmelem, v místnostech do 3,8 m	m	0,00000	94,00	0,00
783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	10,80000	627,00	6 771,60
78332220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článekových, dvojnásobné s 1 x emailováním	m2	2,00000	1 724,00	3 448,00
878011211R00	Svislá doprava suší a vybouraných hmot nošením za první podlaží nad základním podlažím	t	0,30000	941,00	282,30
979011219R00	Svislá doprava suší a vybouraných hmot nošením příplatek zakáže další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,30000	470,00	141,00
979081111RT2	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,30000	392,00	117,60
979081121RT2	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,30000	20,00	6,00
979087312R00	Vodorovné přemístění suší nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,30000	392,00	117,60
979990001R00	Příplatek za skládku stavební suší	t	0,00000	872,00	0,00
	Příplatek za skládku směsného odpadu	t	0,50000	4 000,00	2 000,00
	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
	Celkem bez DPH				172 864,80 Kč
	Celkem s 12% DPH				193 608,58 Kč

Návrh rozpočtu výměny PVC, oprav a výmalby [redacted] Kardašovská 756, Praha 9

objednatel: MČ Praha 14, Správa majetku Praha 14, Metujská 907, Praha 14

zhotovitel: Karel Bubeníček [redacted] IČO 01767798

název položky	MJ	množství	jednotková cena	celkem	
776511010R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	30,30000	63,00	1 908,90
775561805R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) se zámkovým spojem	m2	30,30000	78,00	2 363,40
785411800R00	Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m výšky do 3,8 m, papírových	m2	26,60000	78,00	2 074,80
	broušení podlah - zbrúsení tlču po PVC	m2	30,30000	187,00	5 666,10
	Odstranění stropních kazet	m2	21,10000	178,00	3 755,80
614471711R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 10 mm	m2	10,00000	502,00	5 020,00
602011141RT3	Omlítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	52,60000	246,00	12 838,60
602018191R00	Omlítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omlítu stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	52,60000	54,00	2 840,40
601011141RT3	Omlítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	26,00000	283,00	7 618,00
601016101R00	Omlítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omlítu stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový	m2	26,00000	54,00	1 404,00
968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídla dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	78,00	156,00
777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivealit	m2	30,30000	63,00	1 908,90
777553210R00	Vyrovnání podlah, lokální vyrovnání stržené stěrky	m2	30,30000	228,00	6 908,40
776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	30,30000	1 051,00	31 845,30
	příplatek za prostupy potrubí LT	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	750,00000	3,14	2 355,00
	Podlahová soklová lišta PVC lepená	bm	31,60000	148,00	4 676,80
	Demontáž a zpětná montáž prahů	ks	1,00000	250,00	250,00
	Demontáž vestavěných skříní v chodbě a kuchyni	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
	Demontáž a odpojení kuchyňské linky a sporáku, zpětná montáž, přesuny	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00
5537005124R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; tl. 12,00 mm; š = 30,0 mm; h = 3,6 mm ; samolepicí	kus	1,00000	549,00	549,00
210200211R00	Montáž svítidla žárovkového do bytových nebo společenských místností, stropní přisazená, s jedním světelným zdrojem	kus	1,00000	336,00	336,00
900 RT3	HZS, Práce v tašné třídě 6 (např. tesář) - elektrikář	h	1,00000	580,00	580,00
998212000000	Elektromontáže - drobný materiál	%	50,00000	10,00	500,00
784402801R00	Odstranění malby oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	79,10000	94,00	7 435,40
784101201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	116,10000	30,00	3 483,00
784185212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 62 %, dvojnásobná	m2	116,10000	58,80	6 819,56
783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	1,00000	627,00	627,00
78332220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním	m2	2,00000	1 724,00	3 448,00
952801111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rány,	m2	30,30000	110,00	3 333,00
979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží nad základním podlažím	t	0,50000	941,00	470,50
979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,50000	470,00	235,00
979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,50000	392,00	196,00
979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,50000	20,00	10,00
979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,50000	392,00	196,00
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	672,00	0,00
	Poplatek za skládku směsného odpadu	t	0,50000	4 000,00	2 000,00
	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00
	Celkem bez DPH				149 009,86 Kč
	Celkem s 12% DPH				166 891,04 Kč

Návrh rozpočtu výměny PVC, oprav a výmalby [redacted] Kardašovská 756, Praha 9

objednatel: MČ Praha 14, Správa majetku Praha 14, Metujská 907, Praha 14

zhotovitel: Karel Bubeníček [redacted] IČO 01767798

název položky	MJ	množství	jednotková cena	celkem	
776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky (2 vrstvy)	m2	79,60000	63,00	5 014,80
775561805R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) se zámkovým spojem	m2	39,80000	78,00	3 104,40
	broušení podlah - zbroušení filcu po PVC	m2	39,80000	187,00	7 442,60
614471711R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 10 mm	m2	10,00000	502,00	5 020,00
602011141RT3	Omlítka stěn z hotových směsí vrstve štukové, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	12,00000	246,00	2 952,00
602016191R00	Omlítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omlítka stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	12,00000	54,00	648,00
968061125R00	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křídél dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000	78,00	234,00
777553010R00	Penetrace sádkového podkladu disperzí pod Nivelit	m2	39,80000	63,00	2 507,40
777553210R00	Vyrovnání podlah, lokální vyrovnání stržené stěrky	m2	39,80000	228,00	9 074,40
776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	39,80000	1 051,00	41 829,80
	příplatek za prostupy potrubí UT	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	750,00000	3,14	2 355,00
	Podlahové soklové lišta PVC lepaná	bm	44,70000	148,00	6 615,60
	Demontáž a zpětná montáž prahů	ks	1,00000	250,00	250,00
	Demontáž a odpojení kuchyňské linky a spotřebičů, zpětná montáž, přesuny	ks	1,00000	6 000,00	8 000,00
5537005124R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; tl. 12,00 mm; š = 30,0 mm; h = 3,6 mm ; samolepicí	kus	1,00000	549,00	549,00
900 RT3	HZS, Práce v taníni třídě 6 (např. tesař) - elektrikář	h	1,00000	580,00	580,00
998212000D00	Elektromontáže - drobný materiál	%	50,00000	10,00	500,00
784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	20,00000	94,00	1 880,00
784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobné	m2	160,90000	30,00	4 827,00
784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bělost 82 %, dvojnásobné	m2	160,90000	59,60	9 589,64
	odstranění vyvýšené montážní pěny z koutů okenních parapetů	soubor	1,00000	750,00	750,00
783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobná + 1x email,	m2	2,00000	627,00	1 254,00
783322220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článekových, dvojnásobné s 1 x emailováním	m2	2,00000	1 724,00	3 448,00
952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamalení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	39,80000	110,00	4 378,00
	Výměna zámků dvířek revizní šachty úprava otvoru	ks	1,00000	450,00	450,00
979011211R00	Svislá doprava suší a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,50000	941,00	470,50
979011219R00	Svislá doprava suší a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,50000	470,00	235,00
979081111RT2	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,50000	392,00	196,00
979081121RT2	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,50000	20,00	10,00
979087312R00	Vodorovné přemístění suší nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,50000	382,00	196,00
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suší	t	0,00000	672,00	0,00
	Poplatek za skládku směsného odpadu	t	0,50000	4 000,00	2 000,00
	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00
	Celkem bez DPH				141 361,14 Kč
	Celkem s 12% DPH				158 324,48 Kč

Návrh rozpočtu výměny PVC, oprav a výmalby [redacted] Karlašovská 756, Praha 9

objednatel: MČ Praha 14, Správa majetku Praha 14, Metujská 907, Praha 14

zhotovitel: Karel Bubeníček [redacted] IČO 01767798

název položky	MJ	množství	jednotková cena	celkem
776511810R00				
Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	30,30000	63,00	1 908,90
775561805R00				
Demontáž podlah lamelových (plovoucích) se zámkovým spojem	m2	30,30000	78,00	2 363,40
broušení podlah - zbrusnění filcu po PVC	m2	30,30000	187,00	5 666,10
614471711R00				
Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 10 mm	m2	20,00000	502,00	10 040,00
602011141RT3				
Omlítka stěn z hotových směsí vrstve štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm.	m2	25,00000	248,00	6 150,00
602016191R00				
Omlítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omlítka stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	25,00000	54,00	1 350,00
969061125R00				
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	78,00	156,00
777553010R00				
Penetrace savého podkladu disperzí pod Niveřl	m2	30,30000	63,00	1 908,90
777553210R00				
Vyrovnaní podlah, lokální vyrovnaní stržené stěrky	m2	30,30000	228,00	6 908,40
776521100RU2				
Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	30,30000	1 051,00	31 845,30
příplatek za prostupy paňubí UT	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
998776203R00				
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	750,00000	3,14	2 355,00
Podlahová soklová lišta PVC lepaná	bm	31,60000	148,00	4 676,80
Demontáž a zpětná montáž prahů	ks	1,00000	250,00	250,00
Demontáž a odpojení kuchyňské linky a sporáku, zpětná montáž, přesuny	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00
5537005124R				
lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; tl. 12,00 mm; š = 30,0 mm; h = 3,5 mm ; samolepicí	kus	1,00000	549,00	549,00
210200211R00				
Montáž svítidla žárovkového do bytových nebo společenských místností, stropní přisazené, s jedním světelným zdrojem	kus	1,00000	338,00	338,00
900 RT3				
HZS, Práce v terénu třídě 0 (např. tesarf) - elektrikář	h	1,00000	580,00	580,00
99821200000				
Elektromontáže - drobný materiál	%	50,00000	10,00	500,00
784402801R00				
Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	116,10000	94,00	10 913,40
784191201R00				
Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	116,10000	30,00	3 483,00
784195212R00				
Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bílost 82 %, dvojnásobné	m2	116,10000	59,60	6 919,56
Odřeznutí, vřbroušení oceli profilu kolem vany	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
783225100R00				
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x emal,	m2	2,00000	827,00	1 254,00
783322220R00				
Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emalováním	m2	2,00000	1 724,00	3 448,00
952801111R00				
Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	30,30000	110,00	3 333,00
979011211R00				
Svislá doprava suš a vybouraných hmot nošením za první podlaží nad základním podlažím	t	0,50000	941,00	470,50
979011219R00				
Svislá doprava suš a vybouraných hmot nošením příplatek zakazde další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,50000	470,00	235,00
979081111RT2				
Odvoz suš a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,50000	392,00	196,00
979081121RT2				
Odvoz suš a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,50000	20,00	10,00
979087312R00				
Vodorovné přemístění suš nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,50000	392,00	196,00
979990001R00				
Poplatek za skládku stavební suš	t	0,00000	672,00	0,00
Poplatek za skládku směsného odpadu	t	0,50000	4 000,00	2 000,00
Mimostaveništní doprava	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
Celkem bez DPH				133 002,26 Kč
Celkem s 12% DPH				148 962,53 Kč