

Jez Sudoměřice, PK Rohatec
Příloha č. 2 SML-2024-056-VZ (Strana 1/4)
Rozpočet - práce v průběhu stavby JEZU a PK (Dle platného PTBD)

MĚŘENÍ

Prováděná v průběhu stavby JEZU a PK - pro ŘVC

Popis položky	MÍSTO		ČETNOST	PLÁN	PROVÁDÍ	POZNÁMKA
	POČET ks	POČET ks				
Svislé posuny - NIVELACE přesnosti N1	jez - 20	PK - 24	min 2 etapy	2024 - 2026		ZZ a jedna etapa
Náklon pravobřežního pilíře - Biaxiální náklonoměr	jez - 1		6 × za hod	2024 - 2026	VD-TBD	
Náklon pilířů - Klinometry	jez - 7		1 × za měsíc	2024 - 2026		
Délky - Konvergence	jez - 2	PK - 7	1 × za měsíc	2024 - 2026		
Relativní posuny - Deformetry	jez - 2	PK - 10	1 × za měsíc	2024 - 2026		
Náklon stavebních celků	jez a PK	plán 10 míst	1 × za měsíc	2024 - 2026	VD-TBD	

Jez Sudoměřice, PK Rohatec

Příloha č. 2 SML-2024-056-VZ (Strana 2/4)

Rozpočet - práce v průběhu stavby JEZU a PK (Dle platného PTBD)

Popis položky	CENA ZA ETAPU [Kč bez DPH]	POČET ETAP	CENA CELKEM [Kč bez DPH]	POZNÁMKA
Nabídková cena - TBD				
Svislé posuny - NIVELACE přesnosti N1				
- Jezové těleso		2		ZZ + 1 etapa
- Plavební komora		2		ZZ + 1 etapa
Náklon pravobřežního pilíře - Biaxiální náklonoměr (zajištění instalace a servisu měřicího zařízení, zajištění pravidelného přenosu dat a zpracování vyhodnocených dat)		12		
Náklon pilířů - Klinometry				
- Kontrolní měření		11		
Délky - Konvergence				
- Kontrolní měření		11		
Relativní posuny - Deformetry				
- Kontrolní měření		11		
Náklon stavebních celků				
- Kontrolní měření		11		
Cestovné		11		
1. Kontrolní měření TBD - CELKEM (bez DPH)				
Nabídková cena - ZPRÁVY				
Vypracování informativní zprávy za rok 2024		1		
Vypracování informativní zprávy za rok 2025		1		
Vypracování souhrnné závěrečné zprávy		1		
2. Roční a souhrnná informativní zpráva - CELKEM (bez DPH)				
Nabídková cena - Účast na KD				
Kontrolní den stavby, 8 × informativní zpráva, prohlídky stavby		18		
3. Kontrolní dny stavby, info o TBD - CELKEM (bez DPH)				
Nabídková cena - program TBD trvalý provoz				
Vypracování programu TBD včetně projednání a schválení PMO		1		
4. Program TBD - trvalý provoz - CELKEM (bez DPH)				

Jez Sudoměřice, PK Rohatec
Příloha č. 2 SML-2024-056-VZ (Strana 3/4)
Rozpočet - práce v průběhu stavby JEZU a PK (Dle platného PTBD)

Opětovná instalace zařízení pro měření na objektu jezu
Nová instalace značek na plavební komoře

Popis položky	CENA za jednotku [Kč bez DPH]	Množství jednotek	CENA CELKEM [Kč bez DPH]
Čepová značka		10	
Hřebové značky		44	
Niv. čepy pro měření vrátní		12	
Zděře konvergence		18	
Směrové terče konvergence		3	
Klinometry		7	
Deformetry		12	
Centrační držák přístroje pro měření konvergence		1	
Náklonoměr		10	
Biaxiální náklonoměr		1	
Cestovné		5	
5. Instalace zařízení TBD - CELKEM (bez DPH)			

Jez Sudoměřice, PK Rohatec

Příloha č. 2 SML-2024-056-VZ (Strana 4/4)

Rozpočet - práce v průběhu stavby JEZU a PK (Dle platného PTBD) - REKAPITULACE

pořadové číslo	Popis položky	CENA za položku [Kč bez DPH]		CENA za položku [Kč včetně DPH]	
1.	Kontrolní měření TBD - CELKEM <i>(viz list TBD)</i>				
2.	Roční a souhrnná informativní zpráva - CELKEM <i>(viz list TBD)</i>				
3.	Kontrolní dny stavby, info o TBD - CELKEM <i>(viz list TBD)</i>				
4.	Program TBD - trvalý provoz - CELKEM <i>(viz list TBD)</i>				
5.	Instalace zařízení TBD - CELKEM <i>(viz list Instalace)</i>				
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM		795 660,00 Kč		962 748,60 Kč	