

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024\_30\_07  
Stavba: VN Lipí - Horní rybník vícepráce



KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 30.7.2024

Zhotovitel:  
Projektant:

IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			136 106,70
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	136 106,70	28 582,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			164 689,20

*Faint, illegible text, possibly a stamp or signature.*

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# APITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



2024 30 07  
**Stavba:** VN Lipí - Horní rybník vícepráce

Místo: Datum: 30.7.2024  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>136 106,70</b>	<b>164 689,20</b>
SO 03	Oprava hráze	131 708,88	159 367,78
SO 04	Spodní výpust	4 397,82	5 321,42

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

VN Lipi - Horní rybník vícepráce

Objekt:

SO 03 - Oprava hráze

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.7.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

131 708,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 708,88	21,00%	27 658,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

159 367,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Objekt: VN Lipí - Horní rybník vícepráce

Objekt: SO 03 - Oprava hráze

Místo:

Datum: 30.7.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>131 708,88</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	131 708,88
1 - Zemní práce	100 180,22
4 - Vodorovně konstrukce	24 089,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 600,00
997 - Přesun sutě	164,67
998 - Přesun hmot	3 674,16

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: VN Lipí - Horní rybník vícepráce

Objekt: SO 03 - Oprava hráze

Místo: Lesy České republiky, s.p.  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 30.7.2024

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 131 708,88**

D HSV Práce a dodávky HSV 131 708,88

D 1 Zemní práce 100 180,22

4	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	240,142	55,20	13 255,84	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/122151105](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151105)

W	rozšíření ostruhy			101,142				
W	((1,8+4,1)/2*1,8)*21)-10,368							
W	výměna zeminy u BP			100,000				
W	10*10*1							
W	dren od levého křídla BP do podhráží							
W	0,6*0,6*25			9,000				
W	těsnící clona na levém zavázání hráze (za BP)							
W	6*1*3			18,000				
W	odvodňovací rýha							
W	10*2*0,6			12,000				
W	Součet			240,142				

5	K	122251406	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	231,142	59,80	13 822,29	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Výkopávky v zemních na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/122251406](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251406)

W	rozšíření ostruhy			101,142				
W	((1,8+4,1)/2*1,8)*21)-10,368							
W	výměna zeminy u BP			100,000				
W	10*10*1							
W	těsnící clona na levém zavázání hráze (za BP)							
W	6*1*3			18,000				
W	odvodňovací rýha							
W	10*2*0,6			12,000				
W	Součet			231,142				

8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	471,284	69,40	32 707,11	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/162351103](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103)

W	Do zemníku							
W	rozšíření ostruhy			101,142				
W	((1,8+4,1)/2*1,8)*21)-10,368							
W	výměna zeminy u BP			100,000				
W	10*10*1							
W	dren od levého křídla BP do podhráží							
W	0,6*0,6*25			9,000				
W	těsnící clona na levém zavázání hráze (za BP)							
W	6*1*3			18,000				
W	odvodňovací rýha							
W	10*2*0,6			12,000				
W	Mezisoučet			240,142				
W	Za zemníku							
W	rozšíření ostruhy			101,142				
W	((1,8+4,1)/2*1,8)*21)-10,368							
W	výměna zeminy u BP			100,000				
W	10*10*1							
W	těsnící clona na levém zavázání hráze (za BP)							
W	6*1*3			18,000				
W	odvodňovací rýha							
W	10*2*0,6			12,000				
W	Součet			471,284				

9	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	471,284	42,70	20 123,83	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/167151111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111)

10	K	171103201	Uložení sypání z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se ztuhnutím 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	231,142	87,70	20 271,15	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Uložení neřídících sypání do zemních hrází z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv sílu koruny přehradnic a jiných vodních nádrží se ztuhnutím do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/171103201](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171103201)

W	rozšíření ostruhy			101,142				
W	((1,8+4,1)/2*1,8)*21)-10,368							

VP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		výměna zeminy u BP					
W		10*10*1		100,000			
W		těsnící clona na levém zavázání hráze (za BP)					
W		6*1*3		18,000			
W		odvodňovací rýha					
W		10*2*0,6		12,000			
W		Součet		231,142			
D	4	Vodorovné konstrukce				24 089,83	
20	K	451314213	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl přes 150 do 200 mm	m2	26,208	629,00	16 484,83 CS ÚRS 2024 02
PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 25/30 tl, přes 150 do 200 mm					
Online PSC		<a href="https://podmineky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_02/451314213">https://podmineky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_02/451314213</a>					
P		Poznámka k položce: Narovnění nesouladu výkazu výměr se skutečností. Beton podkladní desky pod schody - beton C25/30 - S1.					
W		(15,6*2,1)-6,552		26,208			
W		Součet		26,208			
23	K	457531113	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhuštění frakce 63 až 125 mm	m3	9,000	845,00	7 605,00 CS ÚRS 2024 02
PP		Filtrační vrstvy jakékoliv šouflíky a sítkou z hrubého drceného kameniva bez zhuštění, frakce 63-125 mm					
Online PSC		<a href="https://podmineky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_02/457531113">https://podmineky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_02/457531113</a>					
W		dren od levého klíďa BP do podhrází					
W		0,6*0,6*25		9,000			
W		Součet		9,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 600,00	
31	K	966065111	Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM včetně výplně strojně	m3	3,000	1 200,00	3 600,00 CS ÚRS 2024 02
PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně dřevěných včetně výplně					
Online PSC		<a href="https://podmineky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_02/966065111">https://podmineky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_02/966065111</a>					
P		Poznámka k položce: vybouranou konstrukci uložit do zemniku					
W		0,2*1*15		3,000			
D	997	Přesun sutě				164,67	
33	K	997002511	Vodorovně přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1,650	99,60	164,67 CS ÚRS 2024 02
PP		Vodorovně přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
Online PSC		<a href="https://podmineky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_02/997002511">https://podmineky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_02/997002511</a>					
D	996	Přesun hmot				3 674,16	
30	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	17,010	216,00	3 674,16 CS ÚRS 2024 02
PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					
Online PSC		<a href="https://podmineky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_02/998312011">https://podmineky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_02/998312011</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

VN Lipí - Horní rybník vícepráce

Objekt:

SO 04 - Spodní výpust

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.7.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 397,82</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	4 397,82	21,00%	923,55	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>5 321,37</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Návrh: VN Lipí - Horní rybník vícepráce

Objekt: SO 04 - Spodní výpust

Místo:

Datum: 30.7.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>4 397,82</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 892,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	642,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 250,90
PSV - Práce a dodávky PSV	1 504,92
767 - Konstrukce zámečnické	1 504,92

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: VN Lipí - Horní rybník vícepráce  
 Objekt: SO 04 - Spodní výpust

Místo:   
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Zhotovitel:

Datum: 30.7.2024  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 397,82</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 892,90	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				642,00	
1	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	15,000	42,80	642,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílů do 100 kg						
P		Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628613611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628613611</a>						
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 250,90	
2	K	977211111	Řezání sténovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	1,845	1 220,00	2 250,90	CS ÚRS 2024 02
PP		Řezání konstrukcí sténovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm						
P		Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977211111</a>						
P		Poznámka k položce:						
VV		zkřivení požeráku 0,51+0,51+0,525						
					1,845			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 504,92	
D		767	Konstrukce zámečnické				1 504,92	
3	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	15,000	74,10	1 111,50	CS ÚRS 2024 02
PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg						
P		Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995113</a>						
4	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	0,015	26 226,00	393,42	CS ÚRS 2024 02
PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule						
P		Poznámka k položce: Hmotnost 39,25 kg/m <sup>2</sup>						

<b>ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1</b>		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Berounky		
Název akce	VN Lipí - Horní rybník		
Zhotovitel akce	ZEMPRA KL s.r.o., IČO: 29013526, DIČ: CZ29013526		
Charakter akce (I/N)	I/N	Účetní číslo akce	312 499
Zdroj financování	DVT II		
Druh zakázky	rekonstrukce vodní nádrže		
Číslo SoD, datum uzavření	039/S955/2023/030, ze dne 17.7.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	4 322 382,12
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)			
<b>Specifikace (popis) změny</b>			
Situování: VN Lipí - Horní rybník - SO 03 Oprava hráze Popis: - bude provedeno: odstranění nalezených historických trámových konstrukcí, rozšíření těsnící ostruhy v podélné ose hráze, výměna nevhodné zeminy před nově budovanou ostruhou směrem do zátopy (plán pod rozšířením hrázového tělesa). Nový šterkový dren z levého křídla konstrukce BP do podhrází, těsnící clona v levém zavázání hráze od BP směrem do svahu. Zkrácení požeráku tak, aby byla ve stejné výškové úrovni jako lávka.			
<b>Příčina - důvod vzniku změny</b>			
Změny jsou vyvolány odhalením konstrukce z dřevěných trámů, která musí být odstraněna a nahrazena novou těsnící clonou a přítomností propustných a nesoudržných zemín před hrází, směrem do zátopy a v levém zavázání hráze.			
<b>Přílohy</b>			
Příloha č. 1 - Rozpočet - vícepráce			
<b>Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací</b>			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	136 106,70		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	136 106,70		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	3,15		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	4 458 488,82		
<b>Vypracování, potvrzení a schválení</b>			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	01.08.2024		
správce toku	01.08.2024		
vedoucí ST	01.08.2024		
zhotovitel	01.08.2024		
autorizovaný stavbyvedoucí	01.08.2024		
projektant	01.08.2024		
<b>Záznamy o změnách ve SD</b>			
datum : 26.7.2024		číslo strany SD: 294415, 294416	