

Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO ST Olomouc - PO I

 Pro období: **15. 12. 2024**

 Rámcová dohoda: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 - ST Olomouc - Obvod 1**

 SoD: **E635-S-2219/2024**

 Objednatel: **Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I**

 Zhotovitel: **Tomi-Remont a.s.**

 Příloha dílčí obj. č.: **24_635320094**
Celková cena: 9 876 027,87 Kč

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
2	5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku	hod			
20	5904005120	Vyšečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem	ha			
22	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2			
23	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2			
24	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2			
25	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2			
28	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha			
29	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha			
30	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus			
31	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus			
32	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus			
33	5904035050	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus			
34	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus			
35	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus			
36	5904035140	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus			
43	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2			
46	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3			
47	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3			
48	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3			
51	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3			
52	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3			
59	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2			
60	5905065020	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce	m2			
64	5905085045	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové	km			
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			
74	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3			
90	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus			
91	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus			

92	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
93	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
100	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus
111	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus
112	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	kus
134	5906130335	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar R65	km
135	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km
145	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km
148	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km
150	5907010015	Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2	m
151	5907010025	Výměna LISŮ tvar R65	m
152	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m
160	5907015386	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar R65	m
161	5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m
223	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus
224	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus
232	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus
233	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus
254	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
255	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
259	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
284	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km
285	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km
287	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m
288	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m
297	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar
298	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar
299	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar
300	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar
301	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar
302	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar
307	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar
308	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar
309	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar
310	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar
311	5910035120	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar
312	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar
316	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m
317	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m
318	5910045015	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami	m
319	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m
320	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m
321	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m
322	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m

363	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus
365	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus
385	5911015010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m
386	5911015020	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m
387	5911017010	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m
388	5911017020	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m
403	5911113320	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic	t
434	5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49	m
447	5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus
448	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus
449	5913025030	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus
451	5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus
452	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus
453	5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus
458	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m
464	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m
503	5913200110	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2
504	5913200120	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní	m2
507	5913205110	Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2
508	5913205120	Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní	m2
514	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m
516	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2
521	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2
546	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3
559	5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou	m
601	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3
610	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2
611	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2
622	5917040030	Kolejnicový mazník mechanický montáž	kus
623	5917040040	Kolejnicový mazník mechanický demontáž	kus
630	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t
633	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t
634	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t
635	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t
638	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t
642	5956116000	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260	m3
743	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t
744	5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t
747	5963155005	Asfaltová páska těsnící	m
785	5964133005	Geotextilie separační	m2
815	7594107360	Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus
816	7594105360	Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus
826	7594107415	Demontáž lanového ukolejnění / propojení ze stojiny kolejnice	kus
827	7594105415	Montáž připojení lanového ukolejnění / propojení na stojinu kolejnice	kus

828	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus
829	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)	kus
830	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus
831	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus
838	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
839	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t
842	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
843	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
844	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
845	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
846	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus
848	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
849	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus
850	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t
851	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného	t
852	9909000210	Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože kontaminovaného	t
854	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t
855	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t
856	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t
VON 1	021211001	Průzkumné práce pro opravy Doplnující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože	kus
VON 2	022111001	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km
VON 3	022111011	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km
VON 7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
VON 8	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
VON 10	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor
VON 14	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m
VON 16	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
VON 17	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod