

SOUPIS PRACÍ (SMLUVNÍ ROZPOČET)

Rekonstrukce havarijního stavu kotleny – tř. T. G. Masaryka 7, Nový Bor

Položka	Úkon	Měrná jednotka	Počet	Jedn.cena	Celková cena
Plynový kondenzační kotel Luna Platinum+ 1.32 o výkonu 3,2-32KW	D	ks	2	52320	104 640
Hydraulické připojení kotlů kaskády do 73kW	D	ks	1	63272	63 272
Odkalovač nečistot s magnetickou vložkou	D	ks	2	3976	7 952
Zásobníkový ohřevač vody 200l	D	ks	1	21590	21 590
Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě, kouřovod	D	ks	1	15752	15 752
Potrubí odkouření	D+M	m	14	1568	21 952
Sada ekvitermní regulace	D	ks	1	29352	29 352
Web server	D	ks	1	14656	14 656
Čerpadlo kondenzátu	D+M	ks	1	4920	4 920
Inhibitor koroze	D+M	ks	3	1100	3 300
Potrubí spojované lisováním D 42x1 mm	D+M	m	8	896	7 168
Potrubí spojované lisováním D 35x1 mm	D+M	m	19	680	12 920
Potrubí spojované lisováním D 28x1 mm	D+M	m	6	502	3 012
Tepelná izolace potrubí	D+M	m	33	134	4 422
Armatury, fitinky	D+M	kpl	1	8544	8 544
Tvarovky, přechody	D+M	kpl	1	7152	7 152
Drobný montážní materiál	D	kpl	1	7912	7 912
Montáž					
Připojení kotle	M	kpl	2	6500	13 000
Montáž kaskády odkouření	M	kpl	1	7950	7 950
Úprava napojení na potrubí plynu	D+M	kpl	1	12320	12 320
Vypuštění a napuštění systému demineralizovanou vodou	M	kpl	1	4310	4 310
MaR připojení	M	kpl	1	17890	17 890
Elektroinstalace	M	kpl	1	19620	19 620
Zprovoznění	M	kpl	2	3500	7 000
Stavební přípomocce, průrazy	M	kpl	1	6500	6 500
Tlakové zkoušky	M	kpl	1	2500	2 500
Vedlejší náklady					
Manipulační technika, přesun hmot	M	kpl	1	9000	9 000
Demontáže	M	kpl	1	8500	8 500
Revize odkouření	M	kpl	1	2500	2 500
Revize plynu	M	kpl	1	3100	3 100
Revize elektroinstalace	M	kpl	1	4500	4 500
Inženýrská činnost	M	kpl	1	6000	6 000
Zařízení staveniště	M	kpl	1	5000	5 000
Likvidace odpadu	M	kpl	1	4100	4 100
Doprava	M	kpl	1	14250	14 250
Celkem bez DPH					486 556,00
DPH 21%					102 176,76
Celkem vč. DPH					588 732,76

