

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Dobruška**
Sídlo: Solnická 777, 518 01 Dobruška
IČO: 00274879
DIČ: CZ00274879
Zastoupený: Miroslavem Sixtou, starostou

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STAVITELSTVÍ – TRUNEC, s. r. o.**
Sídlo: Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 27528545
DIČ: CZ27528545
Zastoupený: Ondřejem Janečkem, výrobním ředitelem, jednajícím na základě plné moci
Ing. Petrem Marholdem, prokuristou
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spis. zn. C 24274

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto

SMLOUVU O DÍLO

Preamble

Tato smlouva o dílo se uzavírá za účelem realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „**Dobruška, ulice Javorová – II. etapa**“ zadávané objednatelem jako veřejným zadavatelem, pro niž byla v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vybrána jako nejvýhodnější nabídka zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění k provedení díla, a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy.

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

Dílem dle této smlouvy se rozumí:

- a) **Provedení stavby „Dobruška, ulice Javorová“** (dále jen „stavba“) zahrnující provedení těchto stavebních prací v ulici Javorová v Dobrušce:
- **rekonstrukce místní komunikace v ul. Javorová v jejím úseku od ul. Fr. Kupky po ul. Křovickou včetně zřízení nových parkovacích stání a zřízení zálivů pro kontejnery na směsný komunální odpad, zřízení typových sběrných míst na separovaný odpad v jednotném konceptu, rekonstrukce stávajícího a vybudování nového chodníku a provedení sadových úprav (SO 101 Místní komunikace, chodníky, parkoviště);**
 - **rekonstrukce veřejného osvětlení (SO 401 Rekonstrukce veřejného osvětlení);**

podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Dobruška, ulice Javorová II. etapa“ zpracované společností HRONOVSKÝ DOPRAVNÍ PROJEKCE, s. r. o., IČO: 07053428, se sídlem Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, datum: 02/2024 (dále jen „projektová dokumentace“) a dle položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Smluvní strany konstatují, že pro provedení díla je závazná a určující výše uvedená projektová dokumentace v jejím znění zveřejněném na profilu zadavatele (www.vhodne-uverejneni.cz/00274879) jako součást zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce, případně ve znění podle vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněných tamtéž, a její případné změny sjednané smluvními stranami dodatkem k této smlouvě. Dílo bude rovněž provedeno v souladu se zadávací dokumentací k této veřejné zakázce.

- b) **Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby** v rozsahu dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 14 této vyhlášky, přičemž v případě splnění podmínek pro takový postup postačí její zpracování ve zjednodušeném rozsahu. V případě že ke dni předání díla objednateli budou platným a účinným právním předpisem stanoveny odlišné požadavky na vypracování dokumentace skutečného provedení, bude dokumentace skutečného provedení stavby vypracována v souladu s tímto právním předpisem stanovujícím rozsah a obsah této dokumentace. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě (textová část ve formátu .pdf a .doc, výkresová část ve formátu .pdf).
- c) **Vypracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy 6x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu .pdf i .dwg + protokol o vytýčení stavby.**

- 1.2. Provedením stavby se rozumí provedení veškerých stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávky všech materiálů a technických a technologických zařízení potřebných pro řádné provedení stavby a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je třeba k řádnému provedení stavby. Zhotovitel je při provádění stavby zejména povinen:

- a) zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště,
- b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení stavby,
- c) zajistit veškeré geodetické práce potřebné k provedení stavby,
- d) zřídit a udržovat dočasnou provizorní komunikaci dle odst. 5.3. čl. V. této smlouvy,

- e) provést opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- f) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel v místech dotčených stavbou),
- g) zajistit ochranu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- h) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí,
- i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
- j) zajistit dokumentaci dopravně-inženýrských opatření a její odsouhlasení příslušnými orgány, zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
- k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- l) zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech),
- m) zajistit návody k použití a údržbě k instalovaným technickým zařízením,
- n) zřídit, provozovat a odstranit zařízení staveniště,
- o) jako jejich původce zajistit řádné nakládání s veškerými odpady vznikajícími při provádění díla a jejich odvoz a předání k odstranění či využití, a to vše v souladu s platnými právními předpisy,
- p) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), nevyplyvá-li ze sjednaného díla jejich jiný konečný stav,
- q) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- r) dodržet podmínky stanovené správcem inženýrských sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- s) splnit podmínky vyplývající pro provádění stavby ze společného povolení vydaného Městským úřadem Dobruška, odborem výstavby a životního prostředí, č. j. PDMUD 13125/2024, ze dne 27.02.2024, případně jiných rozhodnutí, dokladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se provádění díla,
- t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění přístupových komunikací či škod na nich,
- v) vhodně zabezpečit staveniště se současným zachováním přístupu k sousedním nemovitostem stavenišťem v rozsahu stanoveném v této smlouvě a shora uvedeným společným povolením, jímž bylo provádění stavby povoleno,
- w) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
- x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci objednatele, s osobou vykonávající pro objednatele autorský dozor, koordinátorem BOZP, vlastníky a správci inženýrských sítí, případně s vlastníky okolních nemovitostí a případnými dalšími osobami dotčenými prováděním stavby,
- y) zajistit ochranu okolí staveniště proti znečištění stavebním odpadem a proti prašnosti.

1.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem je pro rozsah díla určující položkový rozpočet zhotovitele tvořící přílohu č. 1 této smlouvy, který vznikl oceněním objednatelem v zadávacím řízení předloženého soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. Takový případný rozpor bude řešen dle ujednání této smlouvy o změnách díla. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy převzal od objednatele 2 tištěná vyhotovení projektové dokumentace uvedené v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, společným povolením č. j. PDMUD 13125/2024 ze dne 27.02.2024 vydaným Městským úřadem Dobruška, odborem výstavby a životního prostředí (dále jen „společné povolení“), stanovisky, závaznými stanovisky, vyjádřeními a souhlasy dotčených orgánů státní správy a vlastníků dopravní a technické infrastruktury, projektovou

dokumentací uvedenou v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že veškeré ČSN a ČSN EN vztahující se k provádění díla považují za závazné.

- 1.6 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály a výrobky budou odpovídat této jakostní třídě a budou nové.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Při realizaci stavby musí být použity výrobky a materiály splňující požadavky dle právního předpisu stanovujícího technické požadavky na stavby, platného a účinného v době provádění díla, a § 153 zák. č. 283/2021 Sb. stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.8 Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami, technickými předpisy, bezpečnostními předpisy a výrobci materiálů a technologií, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému účelu použití.
- 1.9 Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.
- 1.10 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prostudoval projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 1.1 této smlouvy a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl podkladem pro vypracování položkového rozpočtu zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
- 1.11 Jakékoliv změny stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v odst. 1.1 tohoto článku smlouvy musí být předem odsouhlaseny objednatelem. Jakékoliv méněpráce a vícepráce lze realizovat pouze na základě oběma stranami odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, jenž bude obsahovat soupis sjednaných víceprací či méněprací a jejich cenu určenou v souladu s čl. III. této smlouvy, přičemž příslušné změny mohou být zhotovitelem realizovány až po uzavření tohoto dodatku.
- 1.12 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu provádění díla požadovat po zhotoviteli změny díla, a to zejména, nikoliv však výlučně, z důvodu: nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu provádění díla,
 - zjištěných odchylek mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, dodávek a služeb předloženými objednatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou, na jejichž základě zhotovitel zpracoval položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,
 - požadované záměny materiálů či technologií,
 - požadovaného rozšíření či zúžení rozsahu díla.

Zhotovitel je povinen na objednatelem požadované změny díla přistoupit, jsou-li nezbytné k řádnému dokončení díla. Veškeré případné změny budou realizovány v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a touto smlouvou.

- 1.13 Dojde-li při provádění díla ke shodě zástupců smluvních stran na potřebě či vhodnosti změny díla, bude o tom učiněn zápis ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, v němž bude zároveň určen další postup a podíl smluvních stran na přípravě příslušné změny včetně případné projekční přípravy změny. Na veškeré změny, ať již připravené zhotovitelem či objednatelem, je zhotovitel

povinen bez zbytečného odkladu připravit změnový list s oceněním příslušné změny podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit jej v listinné i digitální formě objednateli. Příslušná změna díla bude smluvními stranami řešena písemným dodatkem k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a jejich úhradu. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel, a to i v případě, že ke škodě by došlo i jinak. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich zapracování do stavby.

- 1.15 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s jeho poddodavateli, které použije při provádění díla, nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, jakožto i poddodavatelem a jeho poddodavateli, a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv a předá je objednateli, a to nejpozději do tří dnů od doručení žádosti objednatele. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované objednatelům a související s prováděním díla podle této smlouvy.
- 1.16 Místem provádění díla jsou pozemky objednatele parc. č. 456/1 (ostatní plocha – jiná plocha), parc. č. 478/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 479/3 (ostatní plocha – jiná plocha), parc. č. 1612/13 (ostatní plocha – jiná plocha), parc. č. 1698/8 (zahrada), parc. č. 1698/18 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 1698/28 (ostatní plocha – jiná plocha), parc. č. 1698/29 (ostatní plocha – jiná plocha), parc. č. 1699/18 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 1699/35 (orná půda), parc. č. 1699/82 (ostatní plocha – jiná plocha), parc. č. 1699/91 (zahrada), parc. č. 1706/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 1707/1 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha), parc. č. 2717/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 2834/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 2857/1 (ostatní plocha – silnice) a parc. č. 3000/1 (ostatní plocha – silnice), vše v katastrálním území Dobruška, obec Dobruška. Změny uvedené v odst. 2.3., odst. 2.6. a odst. 2.7. čl. II. této smlouvy představují objednatelům vyhrazené změny závazku ve smyslu § 101 odst. 1 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II. Doba plnění

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že provádění stavby bude **rozděleno na tyto 2 úseky:**

I. úsek stavby – od 0,000 km po 0,192 km rekonstrukce, tj. od křižovatky ulice Javorová s ulicí Fr. Kupky po křižovatku před domem čp. 383, a to včetně této vyvýšené křižovatky;

II. úsek stavby – od 0,192 km po 0,460 km rekonstrukce, tj. od křižovatky před domem čp. 383 po křižovatku ul. Javorová s ulicí Křovická.

Jako první budou zhotovitelem provedeny všechny práce na I. úseku stavby. Podmínkou zahájení prací na II. úseku stavby je úplné dokončení všech prací v I. úseku stavby, předání částí stavby provedených v I. úseku stavby do předčasného užívání objednateli dle odst. 5.4 čl. V. této smlouvy a vzájemné předání a převzetí staveniště pro II. úsek stavby.

- 2.2 Smluvní strany sjednávají **termíny pro provedení díla** takto:

2.2.1 Zahájení prací na I. úseku stavby:

01.03.2025.

2.2.2 Dokončení všech prací na I. úseku stavby:

do 5 měsíců od sjednaného dne zahájení prací na I. úseku stavby.

2.2.3 Zahájení prací na II. úseku stavby:

po úplném dokončení prací na I. úseku stavby a předání příslušných částí stavby do předčasného užívání objednateli dle odst. 5.4 čl. V. této smlouvy, nejdříve však od 01.03.2025.

2.2.4 Dokončení a předání díla objednateli:

do 30.11.2025.

- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude stavebním úřadem pravomocně zamítnuta žádost objednatele o povolení předčasného užívání částí stavby provedených v rámci realizace I. úseku stavby ve smyslu odst. 5.4 čl. V. této smlouvy, nebude zahájení prací na II. úseku stavby nadále vázáno na předání příslušných nepovolených částí stavby objednateli do předčasného užívání.
- 2.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli den, kdy hodlá zahájit práce na II. úseku stavby, a vyzvat jej k předání příslušné části staveniště, a to nejméně 7 dnů předem.
- 2.5 Smluvní strany sjednávají, že na shora sjednané termíny pro provedení díla nemají vliv případné nepříznivé klimatické podmínky v době provádění díla, když jejich možný výskyt shora stanovené termíny již zohledňují.
- 2.6 Sjednané termíny pro provedení jednotlivých úseků stavby, resp. pro provedení díla, se prodlužují:
- a) o počet dnů prodlení objednatele s předáním příslušné části staveniště zhotoviteli,
 - b) o počet dnů, o který doba provádění záchranného archeologického průzkumu na příslušné části zhotoviteli předaného staveniště přesáhne 14 dnů,
 - c) o počet dnů, o který doba provádění pokládky prvků optické sítě T-Mobile Czech Republic, a. s., ve smyslu v odst. 5.5 čl. V. této smlouvy na příslušném úseku stavby překročí dobu pro provedení pokládky uvedenou v odst. 5.5 čl. V. této smlouvy,
 - d) je-li shora v bodě 2.2.1 tohoto článku jako termín zahájení prací na I. úseku stavby sjednán den 01.03.2025 a bylo-li z důvodů nezpůsobených porušením povinností zhotovitele dle této smlouvy stavebním úřadem pravomocně rozhodnuto o (ne)povolení předčasného užívání částí stavby provedených v rámci I. úseku stavby ve smyslu odst. 5.4 čl. V. této smlouvy později než 31.07.2025, prodlužuje se termín dokončení a předání díla uvedený v odst. 2.2.4. o počet dnů, o něž bylo stavebním úřadem o předčasném užívání rozhodnuto později oproti uvedenému termínu.

K těmto prodloužením termínů dochází automaticky při naplnění jejich důvodu a není třeba k nim uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě, že z bodu 2.2.1 tohoto článku smlouvy plyne, že realizace díla má být zhotovitelem zahájena až v roce 2025, posouvají se z důvodů uvedených pod písm. a) až c) stanovené termíny dokončení obou úseků stavby.

- 2.7 Sjednané termíny pro provedení díla, resp. jednotlivých úseků stavby mohou být dodatkem k této smlouvě prodlouženy:
- a) o dobu nezbytně nutnou k přípravě a provedení sjednaných víceprací na díle nezbytných k dokončení díla,
 - b) o dobu vyvolanou oprávněným přerušením díla zhotovitelem z důvodů uvedených v ust. § 2627 a § 2594 občanského zákoníku.
- 2.8 Zhotovitel je povinen zahájit provádění stavby na příslušných úsecích stavby vždy nejpozději do 1 měsíce od převzetí příslušné části staveniště od objednatele. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zahájením provádění stavby se rozumí zahájení faktického provádění stavebních prací.

III. Cena za dílo

- 3.1 Cena za dílo je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran takto:

Cena bez DPH: 13.968.329,67 Kč (slovy: třináct milionů devět set šedesát osm tisíc třístadvacet devět 67/100 korun českých)

- 3.2 Objednatel vystupuje při plnění této smlouvy jako osoba povinná k dani z přidané hodnoty, když část obdrženého plnění použije pro svou ekonomickou činnost. Uplatní se tak režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, daň z přidané hodnoty přiznává a odvádí objednatel. Zhotovitel tak objednateli účtuje cenu díla v tomto režimu.
- 3.3 Cena za dílo dle odst. 3.1 je stanovena jako cena pevná, kterou lze měnit pouze v případech stanovených touto smlouvou.
- 3.4 Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto smlouvou, včetně povinností dle odst. 5.3 čl. V. této smlouvy, a právními předpisy, a přiměřený zisk zhotovitele. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatel.
- 3.5 Cena za dílo je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zpracovaného zhotovitelem oceněním objednatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku předloženého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb dle odst. 4.1 čl. IV. této smlouvy.
- 3.6 Případné chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele vyvolané nesprávným oceněním soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženého objednatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou. Zhotovitel přitom výslovně prohlašuje, že s vyloučením aplikace uvedeného ustanovení souhlasí.
- 3.8 Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v případě sjednaných víceprací a méněprací.
- 3.9 Práce, dodávky a služby nezahrnuté ve sjednaném rozsahu díla a ve sjednané ceně za dílo budou posuzovány jako vícepráce. Práce, dodávky a služby zahrnuté ve sjednaném rozsahu díla, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, budou posuzovány jako méněpráce.
- 3.10 Případné vícepráce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- a) Práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny beze změn v jejich výši.
 - b) Práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny v cenách dle aktuálního ceníku URS Praha, a. s., platného v době jejich ocenění. Cena víceprací, které nebude

možno takto ocenit, bude stanovena dohodou smluvních stran v jejich v místě a čase obvyklé výši.

- 3.11 Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, než jsou uvedeny v položkovém rozpočtu (méněpráce) budou oceněny dle cen uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele. O takto oceněné méněpráce bude snížena sjednaná cena za dílo. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 3.12 Nastanou-li podmínky pro změnu sjednané ceny za dílo z důvodu víceprací a méněprací, je zhotovitel povinen vystavit a předložit objednateli k odsouhlasení změnový list, který bude obsahovat odůvodnění změny ceny, v případě změny ceny z důvodu víceprací či méněprací jejich přesný soupis a jejich ocenění v souladu s čl. 3.10 a 3.11 této smlouvy.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Objednatel neposkytuje zálohy ani závdavek. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb (dále jen „soupis prací“). Fakturovaná částka se bude rovnat výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle položkového rozpočtu. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelům potvrzeného soupisu prací bude považováno za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis prací vystaven. Takto budou dílčí faktury zhotovitelem vystavovány maximálně do výše 90 % ceny za dílo. Na zbývající část ceny za dílo zhotovitel vystaví konečnou fakturu, a to po úspěšném předání a převzetí díla.
- 4.2 Zhotovitel předloží zástupci objednatelů vykonávajícímu technický dozor stavebníka (dále jen TDS) po skončení každého kalendářního měsíce soupis prací provedených v tomto měsíci, a to v elektronické podobě. Objednatel je povinen nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení soupisu prací jej podpisem svého zástupce pro plnění této smlouvy a podpisem TDS na dvou vytištěných vyhotoveních schválit a prostřednictvím TDS zaslat e-mailem zástupci zhotovitele pro plnění této smlouvy nebo vrátit jej zhotoviteli neodsouhlasený se zdůvodněním vrácení. Odsouhlasené soupisy prací budou nedílnou součástí faktur zhotovitele. Bez soupisu prací potvrzeného podpisem TDS a zástupce objednatelů pro plnění této smlouvy je faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli.
- 4.3 Každá dílčí faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
- specifikaci této smlouvy,
 - označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - lhůtu splatnosti faktury.
- Faktury musí mít dále náležitosti odpovídající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 4.4 Zbývající část ceny za dílo bude vyúčtována konečnou fakturou. Konečná faktura musí mít mimo náležitostí uvedených v odst. 4.3 tyto další náležitosti:
- název „konečná faktura“,
 - částku zbývající k úhradě.
- Konečná faktura musí mít dále náležitosti odpovídající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění Přílohou konečné faktury

budou jako její nedílná součást, vedle soupisu prací, vyúčtování ceny za dílo, soupis všech uhrazených faktur a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Bez těchto příloh je faktura neúplná.

- 4.5 Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 4.6 Faktury bude zhotovitel zasílat elektronicky na tuto e-mailovou adresu objednatele: faktury@mestodobruska.cz.
- 4.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do 10 dnů ode dne jejího doručení objednateli v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje, bude neúplná či bude obsahovat nesprávný termín splatnosti. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 4.8 Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený na příslušné faktuře zhotovitele.
- 4.9 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V. Bližší podmínky provádění díla

- 5.1 Zhotovitel je povinen realizovat stavbu postupně po jejích úsecích vymezených v odst. 2.2 čl. II. této smlouvy, přičemž je povinen zdržet se provádění jakýchkoliv prací na II. úseku stavby před naplněním všech podmínek stanovených ve výše uvedeném ustanovení smlouvy pro zahájení prací na II. úseku stavby.
- 5.2 Zhotovitel je povinen umožnit po celou dobu provádění stavby bezpečný přístup stavenišťům ke všem nemovitostem sousedícím se stavenišťem a je povinen za tím účelem zřídit a vyznačit v prostoru staveniště bezpečné průchody pro pěší.
- 5.3 Zhotovitel se v souladu s bodem 1.2 zadávací dokumentace veřejné zakázky zavazuje zřídit na pozemku parc. č. 1699/82 v k. ú. Dobruška, a to v umístění dle zákresu v příloze č. 2 této smlouvy, dočasnou provizorní nezpevněnou štěrkovou komunikaci šíře cca 4 m a délky cca 30 m, která bude uložena na geotextilii, po které bude v době provádění I. úseku stavby umožněna dopravní obslužnost k bytovému domu čp. 845-846 a k bytovému domu čp. 847-848 a ke garážím u těchto bytových domů. Zhotovitel je povinen výše zmíněnou dočasnou provizorní komunikaci zřídit a umožnit její veřejné užívání nejpozději v den předcházející dni zahájení uzavírky rekonstruované komunikace v I. úseku stavby, v jejímž důsledku bude znemožněn příjezd vozidel k výše uvedeným bytovým domům, a udržovat ji ve stavu způsobilém pro její účel minimálně do doby, kdy bude objednatel moci zahájit předčasné užívání části komunikace rekonstruované v I. úseku stavby dle odst. 5.4. tohoto článku smlouvy. Provizorní komunikaci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ke dni předání díla objednateli.
- 5.4 Po úplném dokončení stavebních prací na I. úseku stavby je zhotovitel povinen umožnit objednateli předčasné užívání všech částí stavby realizovaných v rámci tohoto úseku, bude-li to na základě objednatelem podané žádosti povoleno stavebním úřadem, a to ode dne sjednaného zhotovitelem a objednatelem v jimi uzavřené dohodě o předčasném užívání části stavby či od pozdějšího dne stanoveného příslušným povolením stavebního úřadu až do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí pro stavbu, případně do jiného dřívějšího dne stanoveného v povolení stavebního úřadu. Pokud bude stavebním úřadem povoleno předčasné užívání jen některých částí stavby, umožní zhotovitel objednateli předčasné užívání pouze těchto částí stavby. Zhotovitel prohlašuje, že provedení příslušných částí stavby v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1.1 tohoto

článek smlouvy umožní jejich řádné a bezpečné předčasné užívání. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost k tomu, aby předčasné užívání stavby mohlo být objednatelem zahájeno bez zbytečného odkladu po dokončení prací na I. úseku stavby, zejména je povinen s dostatečným předstihem sdělit zástupci objednatele předpokládaný termín dokončení prací v I. úseku stavby a bez zbytečného odkladu po předložení jejího návrhu objednatelem uzavřít s objednatelem dohodu o předčasném užívání příslušných částí stavby (dále jen „dohoda“), která bude splňovat požadavky zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a bude respektovat podmínky dále uvedené v tomto odstavci smlouvy, a předat objednateli doklady sjednané v čl. VIII. této smlouvy v jejich rozsahu potřebném pro povolení předčasného užívání příslušných částí stavby. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli na jeho výzvu potřebnou součinnost při jednání se stavebním úřadem a fyzicky předat objednateli příslušné části stavby do užívání. Objednatel se zavazuje podat stavebnímu úřadu žádost o povolení předčasného užívání (dále jen „žádost“) bez zbytečného odkladu po uzavření dohody se zhotovitelem a je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o rozhodnutí stavebního úřadu o podané žádosti. Smluvní strany se dále dohodly, že:

- a) zhotovitel neodpovídá za případné vady předčasně užívaných částí stavby vzniklé opotřebením nebo poškozením při předčasném užívání, které by bez předčasného užívání příslušných částí stavby nevznikly. Za tím účelem bude před zahájením předčasného užívání příslušných částí stavby sepsán protokol o jejich stavu;
- b) dojde-li v době předčasného užívání k výskytu vady na jakékoliv předčasně užívané části stavby, za níž zhotovitel odpovídá, je zhotovitel povinen ji svým nákladem odstranit po jejím oznámení objednatelem, a to ve stejné lhůtě, jaká je sjednána v čl. VII. této smlouvy pro odstraňování vad díla po předání díla;
- c) opotřebení a poškození předčasně užívaných částí stavby, za která zhotovitel neodpovídá, odstraní na svůj náklad objednatel, resp. jím zvolený dodavatel, nedohodnou-li se smluvní strany na jejich odstranění zhotovitelem na náklady objednatele;
- d) údržbu předčasně užívaných částí stavby, včetně zimní údržby komunikace a chodníků, bude v době jejich předčasného užívání zajišťovat svým nákladem objednatel, resp. jím zvolený dodavatel či správce. Povinnost zhotovitele dle odst. 5.28 tohoto čl. smlouvy tím není dotčena.
- e) činností objednatele, resp. jím zvoleného dodavatele či správce, dle písm. c) a dle písm. d) shora není nijak omezena odpovědnost zhotovitele za vadné plnění a záruka za jakost díla dle čl. VII. této smlouvy, a že předání jakékoliv části stavby do předčasného užívání objednateli se nepovažuje za předání díla či jeho části ve smyslu čl. VIII. této smlouvy a nezačíná jim běh záruční doby k jakékoliv části díla.

Další případná práva a povinnosti smluvních stran týkající se předčasného užívání budou sjednána v dohodě.

- 5.5 Zhotovitel je povinen umožnit v k tomu vhodné fázi provádění stavby, tj. vždy po provedení příslušných výkopových prací v příslušném úseku stavby, společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., resp. jejímu smluvnímu dodavateli (dále jen „dodavatel“) provést pokládku veřejné sítě elektronických komunikací – podzemního optického komunikačního kabelu v příslušné části ulice Javorová, tak jak je zakresleno v zákresu v příloze č. 3 této smlouvy, včetně provedení zemních prací nutných k provedení pokládky nad rámec výkopových prací prováděných zhotovitelem pro realizaci stavby (dále vše jen „pokládka“). Za tím účelem je zhotovitel povinen písemně vyzvat dodavatele k provedení pokládky v příslušném úseku stavby s uvedením dne možného zahájení pokládky v daném úseku stavby, a to tak, aby oznámení bylo dodavateli doručeno nejméně 7 pracovních dnů před dnem možného zahájení pokládky, a umožnit mu za tím účelem v potřebném rozsahu a po potřebnou dobu užívání staveniště příslušného úseku stavby za přiměřených obvyklých podmínek, včetně podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zhotovitelem s dodavatelem dohodnutých. Zhotovitel bere na vědomí, že doba pro provedení pokládky v každém úseku stavby činí 14 dnů od zhotovitelem dodavateli oznámeného dne možného zahájení prací, v případě pozdního doručení oznámení zhotovitelem dodavateli se tato doba prodlužuje o počet dnů zpoždění doručení oznámení. Dopady případného překročení této doby pro provedení pokládky dodavatelem na termíny pro

provedení díla dle této smlouvy jsou uvedeny v odst. 2.6 čl. II. této smlouvy. Zhotovitel dále bere na vědomí, že pokládku v II. úseku stavby je dodavatel oprávněn realizovat buď při provádění prací zhotovitelem na II. úseku stavby anebo již současně s prováděním pokládky v I. úseku stavby. Ve druhém případě si dodavatel realizuje veškeré zemní práce v daném úseku ulice Javorová sám a zhotovitel v rámci provádění prací na II. úseku stavby již dodavatele k provedení pokládky v daném úseku nevyzývá, pouze při provádění prací na tomto úseku zohlední již provedené uložení kabelu. V případě porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy, v jehož důsledku bude dodavateli znemožněno řádně provést pokládku, je zhotovitel povinen provést dodatečně na vlastní náklady veškeré potřebné práce, které umožní dodatečně pokládku ještě před dokončením prací na příslušném úseku stavby, zejména obnovit stav na staveništi předpokládaný pro řádné provedení pokládky. Veškeré náklady na odstranění v důsledku toho vzniklých škod na již provedených částech stavby nese zhotovitel. O jakýchkoliv případných problémech týkajících se provádění pokládky a jejich příčinách je zhotovitel povinen bezodkladně informovat zástupce objednatele pro plnění této smlouvy.

- 5.6 Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel.
- 5.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolních dnech stavby, které svolává objednatel prostřednictvím TDS dle potřeby, minimálně však jednou za čtrnáct dní. Termín konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit vždy alespoň pět dnů předem, nebude-li objednatelem stanoven pravidelný termín konání kontrolních dnů či nebude-li termín příštího kontrolního dne sjednán na předchozím kontrolním dnu. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, případně i osoba vykonávající autorský dozor projektanta (dále jen „AD“). Objednatel je oprávněn přizvat na kontrolní den i další osoby, jejichž účast považuje za potřebnou. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Kontrolní dny vede TDS. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS a osoby vykonávající autorský dozor a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny, vyžaduje-li to průběh provádění stavby.
- 5.8 Zástupci objednatele jsou oprávněni kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, vždy však za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem jsou oprávněni kdykoliv za doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla umožnit osobám, které objednatel výkonem těchto funkcí pověří, výkon autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a funkce koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen v době od zahájení stavby do dne jejího předání objednateli zabezpečit přítomnost stavbyvedoucího na staveništi každý pracovní den nejméně po dobu 2 hodin, celkem však nejméně 20 hodin týdně. Doba přítomnosti stavbyvedoucího na staveništi bude evidována ve stavebním deníku.
- 5.9 Zjistí-li zástupce objednatele při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn ho na tuto skutečnost upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 5.10 Zhotovitel vyzve písemně TDS nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele.

V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

- 5.11 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu a v souladu s platnými právními předpisy a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, v případě jeho převzetí s vadami a nedodělky, jejich odstraněním.
- Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele a případně pro jiné osoby oprávněné zapisovat každý den minimálně v době od 7.00 do 16.00 hodin.
- Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svých zástupců či autorský dozor nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.
- Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil zástupce objednatele, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.
- Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn této smlouvy.
- 5.12 Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů, zařízení a strojů sloužících k realizaci díla.
- 5.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla, a platné technické normy.
- 5.14 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat a plnit podmínky stanovené společným povolením a podmínky plynoucí z rozhodnutí, stanovisek, závazných stanovisek, vyjádření a souhlasů dotčených orgánů státní správy a vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury týkajících se provádění díla. Společné povolení obsahující mj. podmínky stanovené subjekty uvedenými v předchozí větě bylo součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky a zhotovitel ho tak má k dispozici, což podpisem této smlouvy potvrzuje.
- 5.15 Zhotovitel je původcem (ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění) veškerého odpadu vznikajícího při provádění díla a je povinen s tímto odpadem nakládat v souladu s platnými právními předpisy, průběžně jej odstraňovat z místa provádění stavby a zajišťovat jeho odstranění či využití a vést jeho evidenci.
- 5.16 Pokud činností zhotovitele při provádění díla dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit, a to dle volby poškozeného uvedením do původního stavu či v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 5.17 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky min. 10.000.000 Kč, spoluúčast zhotovitele může činit maximálně 1.000.000 Kč. Doklady o pojištění zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy, což objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje. Doklady prokazující trvání

pojištění v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli na vyžádání, a to do 3 dnů.

5.18 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla sjednat a po celou dobu provádění díla (tj. od sjednaného dne zahájení prací na díle do doby předání díla objednateli) udržovat v platnosti pojištění stavebních a montážních rizik pokrývajících škody, které mohou vzniknout v průběhu provádění díla. Toto pojištění se musí vztahovat na škody na stavbě včetně všech jejích technických zařízení a na zařízení staveniště vzniklé minimálně z těchto příčin:

- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
- b) záplavou, povodní, vichřicí, deštěm, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, tíhou sněhu nebo námrazy,
- c) pádem pojištěné věci, nárazem,
- d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
- e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

Pojistná hodnota stavby musí být sjednána minimálně ve výši 75 % ceny díla sjednané v této smlouvě, spoluúčast zhotovitele může činit maximálně 1.000.000 Kč. Pojistná hodnota zařízení staveniště bude sjednána na jeho novou cenu.

Doklady o pojištění zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy, což objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje. Doklady prokazující trvání pojištění v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli na vyžádání, a to do 3 dnů.

5.19 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli kvalifikaci pracovníků, u nichž to objednatel požaduje, prokázat.

5.20 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

5.21 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP ustanovenému objednatelem plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména jde o:

- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP;
- dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli;
- přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván;
- řízení se plánem BOZP, který bude zhotoviteli předložen;
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách;
- včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity, a o jejich změnách během realizace díla;
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet, a o změnách těchto pracovníků;
- řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činnostech vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

K poskytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat předložením kopií smluv uzavřených s jeho poddodavateli.

- 5.22 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zajišťovat potřebná opatření k ochraně okolí staveniště před znečištěním a zvýšenou prašností. Zhotovitel je povinen přijmout opatření k omezení vzniku nadměrné prašnosti, zejména provádět řezání betonových výrobků bezprašnou technologií. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či samovolně nevníkal mimo prostory staveniště. Odpad či materiál vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.
- 5.23 Zhotovitel je oprávněn použít poddodavatele k provedení pouze těch částí díla, u nichž to uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze se souhlasem objednatele. Podmínkou udělení souhlasu objednatele se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém ji prokazoval nahrazovaný poddodavatel. Změny ostatních poddodavatelů je zhotovitel povinen objednateli předem písemně oznámit.
- 5.24 Stavbyvedoucího, kterého zhotovitel uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou, je zhotovitel oprávněn nahradit jinou osobou pouze s předchozím souhlasem objednatele. Objednatel není oprávněn souhlas odmítnout, pokud nástupce splňuje požadavky stanovené objednatelem na tuto osobu v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Splnění těchto požadavků je zhotovitel povinen objednateli prokázat.
- 5.25 Zhotovitel je povinen zajistit vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací dle ust. § 15 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, na staveništi, a to bezodkladně po jejich předání objednatelem a převzetí staveniště.
- 5.26 Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (projektovou dokumentací, společným povolením, právními předpisy, technickými předpisy či technickými normami) zkoušek a revizí. K provedení zkoušek a revizí je zhotovitel povinen přizvat TDS nejméně 3 dny předem, neučiní-li tak, je TDS oprávněn požadovat opakování příslušné zkoušky na náklady zhotovitele. Nezúčastní-li se tento zástupce objednatele konání zhotovitelem řádně oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel oprávněn je konat bez účasti objednatele.
- 5.27 Práce na stavbě je zhotovitel oprávněn provádět v pracovních dnech pouze v době od 06.00 do 20.00 hodin, o víkendech a svátcích pak pouze v době od 08.00 do 18.00 hodin.
- 5.28 Zhotovitel je povinen vždy bezodkladně odstranit veškerá jím způsobená znečištění a poškození jím užívaných přístupových cest ke staveništi, včetně již zrekonstruované části komunikace v I. úseku stavby v době jejího předčasného užívání dle odst. 5.4 tohoto článku smlouvy, a dalších prostor mimo předané staveniště.
- 5.29 Zhotovitel je povinen si vlastním jménem zajistit u silničního správního úřadu uzavírku pozemních komunikací v rozsahu potřebném pro provedení díla, souhlas příslušných orgánů k potřebným dopravně inženýrským opatřením a veškerá případná další povolení a souhlasy správních úřadů nutná k provedení díla a splnit jimi stanovené podmínky.
- 5.30 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovněprávní, v oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve

znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců). Zhotovitel je povinen zavázat ve smyslu tohoto odstavce i své poddodavatele tak, aby uvedené bylo dodržováno vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla.

- 5.31 Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených poddodavatelem zhotoviteli za práce na díle, a to ve lhůtě splatnosti faktur vystavených poddodavatelem. Zhotovitel je povinen prokazatelně doložit objednateli (např. výpisem z účtu), že zaplatil poddodavateli fakturu řádně a včas, pokud o to objednatel požádá.
- 5.32 Zhotovitel je povinen bezodkladně vyrozumět objednatele o všech jemu známých skutečnostech, které mohou ohrozit či znemožnit řádné a včasné provedení díla.
- 5.33 Zhotovitel je povinen provádět dílo s dostatečným počtem pracovníků, plynule, bez přerušení provádění prací na jednotlivých úsecích stavby, není-li přerušení prací odůvodněno technologickými postupy, klimatickými podmínkami, neposkytnutím potřebné součinnosti ze strany objednatele či okolnostmi, za nichž je zhotovitel dle občanského zákoníku oprávněn přerušit provádění díla či jeho části.

VI. Staveniště

- 6.1 Staveništěm se rozumí prostor pro provádění stavby a pro umístění zařízení staveniště. Staveniště bude vymezeno zápisem o předání a převzetí staveniště. Pro každý úsek stavby vymezený v odst. 2.2 čl. II. této smlouvy bude zhotoviteli předána příslušná část staveniště. Předanou část staveniště pro I. úsek stavby zhotovitel bude užívat i při provádění prací na II. úseku stavby, přitom je však povinen umožnit předčasné užívání příslušných částí stavby dle odst. 5.4 čl. V. této smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly v důsledku jeho provozování žádné škody.
- 6.3 Objednatel je povinen předat staveniště pro I. úsek stavby zhotoviteli a zhotovitel je povinen jej převzít nejpozději ve sjednaný den zahájení prací na I. úseku stavby, pokud se zástupci smluvních stran nedohodnou jinak. Staveniště pro II. úsek stavby bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené zástupci objednatele v termínu uvedeném ve výzvě k předání staveniště, nejdříve však 7. den po doručení této výzvy objednateli.
- 6.4 O předání a převzetí každé části staveniště bude sepsán zápis o předání a převzetí staveniště podepsaný zástupci smluvních stran. Zápis o předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel.
- 6.5 Nejpozději ke dni předání díla objednateli budou všechny části staveniště, ohledně nichž nevyplývá z projektové dokumentace jinak, uvedeny do původního stavu.
- 6.6 Vodu a elektrickou energii pro realizaci díla si zhotovitel zajišťuje sám. Objednatel jejich poskytování nezajišťuje a není povinen poskytovat v tomto směru zhotoviteli jakoukoliv součinnost.
- 6.7 Zhotovitel je povinen prostory staveniště po dobu provádění prací řádně označit a zabezpečit se zohledněním povinností zhotovitele dle odst. 5.2 a odst. 5.4 čl. V. této smlouvy.
- 6.8 Zhotovitel je povinen zajistit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat

všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

- 6.9 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu.
- 6.10 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a touto smlouvou. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky příslušným osobám pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru a koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel je povinen vybudovat a provozovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly v důsledku jeho provozování žádné škody.
- 6.11 Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.
- 6.12 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat platné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, včetně zřízení mobilního WC, a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 6.13 Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů a další osoby pohybující se oprávněně v prostoru staveniště budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat platné právní předpisy o protipožární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí a budou vybaveni ochrannými pomůckami.
- 6.14 Zhotovitel odpovídá za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech osob, které se oprávněně pohybují na staveništi.
- 6.15 Po dokončení prací na I. úseku stavby je zhotovitel povinen odstranit veškerý materiál a stroje z prostoru I. úseku stavby alespoň v rozsahu, v němž by tyto věci bránily řádnému a bezpečnému předčasnému užívání částí stavby dle odst. 5.4 čl. V. této smlouvy.
- 6.16 Obě části staveniště je zhotovitel povinen uvést do řádného stavu, vyklidit a předat je objednateli nejpozději při předání díla objednateli. Bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělkami, je zhotovitel povinen tak učinit nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich odstranění.
- 6.17 Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavateli, které použije ke splnění svého závazku.

VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost

- 7.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 7.4 tohoto článku. Za vady, které se na díle vyskytnou později, zhotovitel odpovídá, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou či vyšší mocí. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž

neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

- 7.4 Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba na dílo se sjednává **v délce 60 měsíců a platí i pro veškeré součásti stavby**. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude po tuto záruční dobu použitelné k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti, a že pokud tomu tak nebude, uspokojí objednatele způsobem odpovídajícím objednatelům uplatněnému právu ze záruky za jakost plynoucímu objednateli z odst. 7.7 tohoto článku smlouvy, respektive z odst. 7.11 tohoto článku smlouvy. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
- 7.5 Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané e-mailem na e-mailovou adresu zhotovitele: info@stavitelstvi-trunec.cz či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele, ID datové schránky: **37s4h6h**.
- 7.6 Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do 1 měsíce od předání díla objednateli, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této době. Ostatní vady díla lze oznámit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.
- 7.7 Smluvní strany sjednávají, že práva objednatele z veškerých vad díla, tj. vad, které má dílo při jeho předání objednateli i z vad, které se vyskytnou v záruční době, se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.
- 7.8 V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo z vad dle ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě z technologických důvodů na jiné době.
- 7.9 V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem e-mailem má za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Oznámení odeslané prostřednictvím datové schránky se na základě dohody smluvních stran považuje za doručené již okamžikem jeho dodání do datové schránky zhotovitele (nikoliv až okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba zhotovitele).
- 7.10 Zhotovitel je povinen ve stanovené době odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.
- 7.11 Jestliže zhotovitel vadu ve sjednané lhůtě neodstraní, může objednatel, neuplatní-li jiné své právo vůči zhotoviteli plynoucí v takovém případě z § 2106 a násl. občanského zákoníku, nechat vadu odstranit jinou k tomu odborně způsobilou osobou na náklady zhotovitele, a to za obvyklých cenových podmínek na trhu. Objednateli tím vzniklé náklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit na základě faktury objednatele, kterou mu budou tyto náklady vyúčtovány. Splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů od dne jejího doručení zhotoviteli. Tímto postupem objednatele není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla a jím poskytnutá záruka za jakost díla. Zadání odstranění vady třetí osobě objednatel zhotoviteli předem oznámí.

- 7.12 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 7.13 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k vadné části díla za účelem posouzení a odstranění vady.
- 7.14 Zhotovitel si zajistí vlastním jménem a nákladem veškerá správní rozhodnutí a dopravní opatření potřebná k provedení prací na odstranění vady.
- 7.15 Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecně závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky dotčeny.

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1 Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. Dílo nebude předáváno po částech.
- 8.2 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen zajistit, aby se přejímacího řízení účastnil TDS a osoba vykonávající autorský dozor projektanta. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení detailní prohlídky a posouzení díla včetně předložených dokladů před převzetím díla.
- 8.3 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 8.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem tyto doklady:
- písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se nevazí žádná práva třetích osob, zejména, že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných poddodavatelů,
 - písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a stavebním povolením a povolením změn stavby před dokončením,
 - písemné prohlášení zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla používána v souladu s pokyny jejich výrobců,
 - písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a smlouvou o dílo dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby ve sjednaném rozsahu,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve sjednaném rozsahu,
 - revizní zprávy,
 - protokoly a zápisy o provedených měřeních, zkouškách a kontrolách,
 - kopie atestů, certifikátů a prohlášení o vlastnostech/shodě k použitým materiálům, výrobkům a technologiím,
 - seznam zařízení dodaných v rámci stavby, návody k jejich obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a doklady o jejich předání k likvidaci či k využití k tomu oprávněné osobě,
 - protokoly či jiné dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených správcí dotčených inženýrských sítí,
 - stavební deník,

- případné další shora nesjednané doklady vyžadované stavebním úřadem ke kolaudaci stavby, jimiž by, s ohledem na jejich povahu, zhotovitel měl disponovat.

Veškeré doklady budou předány, není-li výše stanoveno jinak, v jednom originále a jedné kopii. Bez předání těchto dokladů není dílo způsobilé k převzetí.

- 8.5 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda objednatel dílo přebírá, a soupis vad, pokud je převzaté dílo obsahuje. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.
- 8.6 Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy, bez jakýchkoliv vad či má-li stavba pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a byly-li úspěšně provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky a předloženy sjednané doklady.
- 8.7 Dílo se považuje za zhotovitelem předané a objednatelem převzaté až podepsáním zápisu o předání a převzetí díla, z něž vyplývá, že objednatel dílo přebírá, oběma smluvními stranami.
- 8.8 Převezme-li objednatel dílo s jakýmkoliv vadami, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 10 dnů od převzetí díla objednatelem. O odstranění těchto vad bude smluvními stranami sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí díla.
- 8.9 Místem předání a převzetí díla je místo jeho provádění.
- 8.10 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na jeho výzvu nezbytnou součinnost k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu a součinnost v průběhu kolaudačního řízení.

IX. Smluvní sankce

- 9.1 Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením jakékoliv zhotovitelem řádně vyúčtované části sjednané ceny za dílo zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s dokončením a předáním díla objednateli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Převezme-li objednatel dílo s vadami, nemá nárok na smluvní pokutu za dobu od data převzetí díla.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným dokončením prací na I. úseku stavby zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad, s nimiž bylo dílo objednatelem převzato, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním objednatelem oznámených vad díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním.
- 9.6 Zhotovitel je povinen v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené v první větě odst. 5.19. a v první větě odst. 5. 20. čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za

každý i započatý den, v němž zhotovitel neměl sjednáno příslušné pojištění, a to za každé nesjednané pojištění.

- 9.7 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v druhé větě odst. 5.23. a v první větě odst. 5.24. čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení kterékoliv z těchto povinností.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení jakékoliv své povinnosti uvedené v odst. 5.1 čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
- 9.9 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení jakékoliv své povinnosti uvedené v první či čtvrté větě odst. 5.4 čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení jakékoli své povinnosti uvedené v první větě odst. 5.2 zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy byla příslušná povinnost porušena, a to za každou porušovanou povinnost.
- 9.11 V případě prodlení zhotovitele se splněním kterékoliv jeho povinnosti uvedené v druhé a třetí větě odst. 5.3 čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.12 V případě prodlení zhotovitele se splněním kterékoliv jeho povinnosti uvedené v poslední větě odst. 5.17 a v poslední větě odst. 5.18 čl. V. této smlouvy a v odst. 6.15 a odst. 6.16 čl. VI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou pozdě splněnou povinnost.
- 9.13 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení jakékoliv své povinnosti uvedené v druhé větě odst. 5.22 a v odst. 5.27. čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení kterékoliv z těchto povinností.
- 9.14 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení jakékoliv své povinnosti uvedené v druhé větě v odst. 5.5 čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení kterékoliv z těchto povinností.
- 9.15 Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury doručené druhé smluvní straně. Splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne jejího doručení ze sankce povinné smluvní straně. Fakturu s nesprávnou dobou splatnosti je druhá smluvní strana oprávněna vrátit.
- 9.16 Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není dotčeno právo ze sankce oprávněné smluvní strany na náhradu vzniklé škody v plné výši (tzn. i ve výši přesahující smluvní pokutu či úrok z prodlení). Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
- 9.17 Jakoukoliv svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty, a to i pohledávku nesplatnou, je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele, a to i vůči pohledávce nesplatné.

X. Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

- 10.1 Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou, občanským zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 10.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména:
- a) prodlení objednatele s předáním jakékoliv části staveniště zhotoviteli delší než 14 dnů;
 - b) prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv zhotovitelem řádně vyúčtované části ceny za dílo delší než 30 dnů.
- 10.3 Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
- a) prodlení zhotovitele s převzetím jakékoliv části staveniště delší než 14 dnů;
 - b) porušení povinnosti zhotovitele uvedené v první větě odst. 5.17 či v první větě odst. 5.18 čl. V. této smlouvy;
 - c) porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 5.1 čl. V. této smlouvy;
 - d) nesplnění jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele ani přes výzvu objednatele;
 - e) opakované porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy;
 - f) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli delší než 30 dnů;
 - g) prodlení zhotovitele s úplným dokončením všech stavebních prací na I. úseku stavby delší než 30 dnů.
- 10.4 Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.
- 10.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně obsahujícím důvod odstoupení.
- 10.6 Odstoupením od smlouvy se závazek založený touto smlouvou od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém případě následující:
- a) smluvní strany provedou inventuru dosud provedených prací, dodávek a poskytnutých služeb,
 - b) části díla způsobilé k jejich řádnému užívání, které jsou dokončeny bez vad či mají pouze drobné vady a nedodělky nebránící jejich řádnému užívání (dále jen „dokončené části díla“) a další součásti díla (výsledky prací), které nemají být zhotovitelem odstraněny podle písm. c) a d) tohoto článku smlouvy, objednatel od zhotovitele protokolárně převezme,
 - c) v případě, že od smlouvy odstoupil objednatel z důvodů na straně zhotovitele, zhotovitel svým nákladem odstraní veškeré součásti díla (výsledky prací) vyjma dokončených částí díla dle písm. b), které bude objednatel požadovat odstranit, a v rozsahu požadovaném objednatelům uvede dotčené pozemky a stavby svým nákladem do původního stavu;
 - d) v ostatních případech odstoupení od smlouvy zhotovitel odstraní svým nákladem veškeré součásti díla (výsledky prací), které jsou provedeny vadně (vyjma dokončených částí díla dle písm. b) shora) a objednatel bude požadovat jejich odstranění;
 - e) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném TDS;
 - f) zhotovitel vyklidí staveniště;
- a to vše v přiměřené době stanovené objednatelům.
- 10.7 Pokud zhotovitel nesplní jakoukoliv svou povinnost uvedenou pod písm. c), d), e) či f) odst. 10.6 tohoto článku smlouvy ani do 10 dnů po době uvedené v tomto odstavci, je objednatel oprávněn nechat provést příslušné práce v rozsahu, v němž to objednatel bude požadovat, třetí osobou na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu budou objednatelům písemně vyúčtovány.
- 10.8 V případě odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto:
- a) zhotovitel má právo na úhradu ceny již provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb, jejichž výsledky nemají být zhotovitelem odstraněny dle odst. 10.6 písm. c) nebo písm. d) této smlouvy, stanovenou dle této smlouvy. V případě, že od smlouvy odstoupil objednatel z důvodů na straně zhotovitele, bude tato cena snížena o 10 %. Zhotovitel nejpozději do 10 dnů od odstoupení od smlouvy provede soupis provedených a dosud nevyúčtovaných prací a předloží

jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 10 dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací včetně všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s touto smlouvou,

- b) zhotovitel vrátí objednateli již jemu objednatelem zaplacenou cenu prací, dodávek a služeb v rozsahu, v němž na ni zhotovitel nemá po odstoupení od smlouvy právo dle písm. a) tohoto odstavce smlouvy, a to v termínu splatnosti jím vystavené konečné faktury,
- c) ohledně všech objednatelem zhotoviteli zaplacených prací, dodávek a služeb zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena ujednání této smlouvy o vlastnictví díla, o odpovědnosti zhotovitele za vadné plnění a o záruce za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této smlouvy se zohledněním úpravy ceny dle písm. a) tohoto odstavce smlouvy. Jde-li však o případ odstoupení od smlouvy podřaditelný pod bod 10.6 písm. d) tohoto článku smlouvy, ustanovení o záruce za jakost zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena pouze ohledně objednatelem převzatých dokončených částí díla ve smyslu odst. 10.6 písm. b) toho článku smlouvy.

10.9 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky na smluvní pokuty dle této smlouvy.

10.10 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případech stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

XI. Zástupci smluvních stran

11.1 Zástupci smluvních stran ve věci plnění této smlouvy jsou:

a) na straně objednatele:

Miloš Votroubek, referent odboru rozvoje města, tel.: 494 629 663, mobil: 725 761 403, e-mail: m.votroubek@mestodobruska.cz

Mgr. Martin Vídeňský, vedoucí odboru rozvoje města, tel.: 494 629 662, mobil: 603 191 559, e-mail: m.vidensky@mestodobruska.cz

Tito zástupci objednatele jsou rovněž oprávněni k převzetí díla, k oznámení vad díla zhotoviteli a k uplatnění práva objednatele na jejich odstranění.

TDS – bude identifikován zápisem do stavebního deníku

koordinátor BOZP – bude identifikován zápisem do stavebního deníku

b) na straně zhotovitele:

Ing. Jiří Morávek, obchodní ředitel

mobil: XXXXXXXXXX

e-mail: j.moravek@stavitelstvi-trunec.cz

stavbyvedoucí:

Ing. Petr Marhold, prokurista

mobil: XXXXXXXXXX

e-mail: marhold@stavitelstvi-trunec.cz

Tito zástupci objednatele jsou rovněž oprávněni k předání díla objednateli.

11.2 Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu. Změna osoby stavbyvedoucího zhotovitele je možná pouze za podmínek uvedených v odst. 5.24. čl. V. této smlouvy.

11.3 Technický dozor stavebníka

11.3.1. Objednatel ustanoví pro kontrolu díla odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla – technický dozor stavebníka (TDS).

11.3.2. Identifikace TDS bude provedena zápisem do stavebního deníku.

11.3.3. TDS jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli se chápou tak, jako by je učinil objednatel.

11.3.4. TDS není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud mají rozhodnutí TDS vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.

11.3.5. TDS kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele kontrol na prováděném díle.

11.3.6. TDS je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou, popřípadě hrozí-li objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

11.4. Koordinátor bezpečnosti práce

11.4.1. Objednatel stanoví pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností odpovědnou osobu – koordinátora bezpečnosti práce, který jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.

11.4.2. Objednatелеm ustanovený koordinátor bezpečnosti práce bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.

11.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.

11.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

11.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednaní nápravy.

11.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.

11.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.

- 11.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

XII. Vyšší moc, převzetí nebezpečí změny okolností

- 12.1 Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.
- 12.2 Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatelů, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 12.3 O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu datovou schránkou nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 12.4 Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zařízením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice, kteréžto skutečnosti jsou mimo vliv zhotovitele a nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.
- 12.5 Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uvážení buď zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 měsíce.
- 12.6 Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, a to ve vztahu ke všem podmínkám provedení díla dle této smlouvy.

XIII. Ostatní ujednání

- 13.1 Zhotovitel si je vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje, bude-li k tomu objednatelem vyzván, poskytnout při kontrole potřebnou součinnost.

XIV. Závěrečná ujednání

- 14.1 Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2613 a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.
- 14.2 Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
- 14.3 Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
- 14.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami, tj. připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu zhotovitele dle téhož zákona do této smlouvy a všech dokumentů tvořících její obsah, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tuto smlouvu). Účinnosti tato smlouva nabývá jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 14.5 Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, v platném znění.
- 14.6 Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou.
- 14.7 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 14.8 Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
- 14.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele
- Příloha č. 2 – Zákres umístění provizorní komunikace
- Příloha č. 3 – Zákres trasy optické sítě v ulici společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. v ulici Javorová

14.10. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 15.07.2024.

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Dobruška
Miroslav Sixta, starosta
podepsáno elektronicky

Stavatelství – TRUNEC, s. r. o.
Ondřej Janeček, výrobní ředitel, na základě plné moci
podepsáno elektronicky

Ing. Petr Marhold, prokura
podepsáno elektronicky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 221-23-01(1)(1)
Stavba: Dobruška - ulice Javorová, II. Etapa

KSO:
Místo: Dobruška

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Kamil Hronovský

CC-CZ:
Datum: 16. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nadminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			13 968 329,67
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 13 968 329,67	Výše daně 2 933 349,23
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 901 678,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	221-23-01(1)(1)			
Stavba:	Dobruška - ulice Javorová, II. Etapa			
Místo:	Dobruška	Datum:	16. 1. 2023	
Zadavatel:		Projektant:		
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Kamil Hronovský	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			13 968 329,67	16 901 678,90	
SO 101	Místní komunikace, chodníky, parkoviště		12 383 351,03	14 983 854,75	STA
SO 401	Veřejné osvětlení		1 309 174,64	1 584 101,31	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		275 804,00	333 722,84	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobruška - ulice Javorová, II. Etapa

Objekt:

SO 101 - Místní komunikace, chodníky, parkoviště

KSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 383 351,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 383 351,03	21,00%	2 600 503,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 983 854,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Dobruška - ulice Javorová, II. Etapa	Datum:	16. 1. 2023
Objekt:	SO 101 - Místní komunikace, chodníky, parkoviště	Projektant:	
Místo:	Dobruška	Zpracovatel:	Kamil Hronovský
Zadavatel:			
Zhotovitel:			
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	12 383 351,03
HSV - Práce a dodávky HSV	12 098 286,40
1 - Zemní práce	2 470 953,51
18 - Sadové úpravy	210 274,30
2 - Zakládání	11 938,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 577,53
5 - Komunikace pozemní	6 935 701,44
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 600,17
8 - Trubní vedení	167 380,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 373 051,84
997 - Přesun sutě	396 781,44
998 - Přesun hmot	711 301,29
PSV - Práce a dodávky PSV	271 070,63
762 - Konstrukce tesařské	23 949,71
767 - Konstrukce zámečnické	219 156,52
783 - Dokončovací práce - nátěry	27 964,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 994,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dobruška - ulice Javorová, II. Etapa
Objekt: SO 101 - Místní komunikace, chodníky, parkoviště

Místo: Dobruška Datum: 16. 1. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 12 383 351,03

D HSV Práce a dodávky HSV 12 098 286,40

D 1 Zemní práce 2 470 953,51

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	50,000	59,21	2 960,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251101

2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	26,000	195,36	5 079,36
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101

3	K	112155115	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm	kus	26,000	224,26	5 830,76
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155115

4	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	50,000	21,43	1 071,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155311

5	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	26,000	387,73	10 080,98
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101

6	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	3,000	25,82	77,46
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106132

VV		3			3,000		
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				

7	K	113106141	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z mozaiky	m2	71,000	30,00	2 130,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106141

VV		71			71,000		
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				

8	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	597,000	21,53	12 853,41
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106142

VV		597			597,000		
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				

9	K	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	202,000	27,71	5 597,42
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106144

VV		202			202,000		
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	75,000	33,79	2 534,25
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106185				
		VV	75		75,000		
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
11	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 832,000	50,34	92 222,88
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107242				
		VV	1832		1 832,000		
		VV	""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
12	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	30,000	410,65	12 319,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107332				
		VV	30		30,000		
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
13	K	113154112	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	61,000	167,45	10 214,45
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154112				
		VV	61		61,000		
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
14	K	113154114	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	30,500	232,24	7 083,32
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154114				
		VV	30,50		30,500		
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
15	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	115,000	121,60	13 984,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201111				
		VV	115		115,000		
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
16	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	862,000	146,52	126 300,24
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112				
		VV	862		862,000		
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
17	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	35,000	71,57	2 504,95
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111				
		VV	35		35,000		
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
18	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	22,000	79,04	1 738,88
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111				
19	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 699,000	14,65	24 890,35
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123				
		VV	1699		1 699,000		
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
20	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	2 670,965	52,21	139 451,08
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151105				
		VV	813,80		813,800		
		VV	Mezisoučet		813,800		
		VV	"Sanace zemní pláne pouze dle lokálních podmínek"				
		VV	3255*0,4		1 302,000		
		VV	2129,30*0,25		532,325		
		VV	Mezisoučet		1 834,325		
		VV	"kontejnerová stání"				
		VV	7*4,3*0,4		12,040		
		VV	2*13,5*0,4		10,800		
		VV	Mezisoučet		22,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2 670,965		
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
21	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	267,097	520,33	138 978,58
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101				
	VV		2670,965*0,1		267,097		
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
22	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	27,000	188,38	5 086,26
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112				
	VV		27		27,000		
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
23	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 670,965	121,20	323 720,96
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
	VV		813,80		813,800		
	VV		Mezisoučet		813,800		
	VV		"Sanace zemní pláne pouze dle lokálních podmínek"				
	VV		3255*0,4		1 302,000		
	VV		2129,30*0,25		532,325		
	VV		Mezisoučet		1 834,325		
	VV		"kontejnerová stání"				
	VV		7*4,3*0,4		12,040		
	VV		2*13,5*0,4		10,800		
	VV		Mezisoučet		22,840		
	VV		Součet		2 670,965		
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
24	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	53,200	137,55	7 317,66
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103				
	VV		53,20		53,200		
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
25	M	58331R00	vhodný hutnitelný násypový materiál	t	106,400	244,20	25 982,88
	VV		53,2*2 "Přepočtené koeficientem množství		106,400		
26	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	1 834,325	47,84	87 754,11
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111				
	VV		"Sanace zemní pláne pouze dle lokálních podmínek"				
	VV		3255*0,4		1 302,000		
	VV		2129,30*0,25		532,325		
	VV		Součet		1 834,325		
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
27	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	3 668,650	152,20	558 368,53
	VV		1834,325*2 "Přepočtené koeficientem množství		3 668,650		
28	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4 807,737	31,30	150 482,17
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231				
	VV		2670,965*1,8"Přepočtené koeficientem množství		4 807,737		
29	K	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	27,000	408,66	11 033,82
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171203111				
	VV		27		27,000		
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
30	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2 670,965	21,33	56 971,68
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201				
31	K	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování	m3	220,500	44,85	9 889,43
	VV		220,50		220,500		
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
32	K	181151321	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 470,000	29,10	42 777,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181151321				
	VV		1470		1 470,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
33	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 470,000	16,94	24 901,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113				
VV			1470	1 470,000			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
34	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 470,000	16,94	24 901,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451131				
VV			1470"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"	1 470,000			
35	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	58,800	100,67	5 919,40
VV			1470*0,04 "Přepočtené koeficientem množství	58,800			
36	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	8 696,400	25,22	219 323,21
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112				
VV			"Přehutnění parapláňe pouze dle lokálních podmínek"				
VV			3255+2129,30	5 384,300			
VV			Mezisoučet	5 384,300			
VV			3255	3 255,000			
VV			Mezisoučet	3 255,000			
VV			"kontejnerová stání"				
VV			7*4,3	30,100			
VV			2*13,5	27,000			
VV			Mezisoučet	57,100			
VV			Součet	8 696,400			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
37	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 470,000	0,52	764,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161				
38	K	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 470,000	54,00	79 380,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184853511				
39	K	184818242	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 026,63	1 026,63
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818242				
VV			1	1,000			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
40	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 470,000	4,88	7 173,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803111				
D 18			Sadové úpravy				
				210 274,30			
41	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	27,000	1 604,74	43 327,98
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101221				
42	M	specifikace	Zahradnický substrát 0,2m3/strom	m3	5,400	4 511,21	24 360,53
43	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	27,000	1 335,62	36 061,74
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102116				
44	M	specifikace.1	Dodávka Acer campestre vel. 12-14 cm, bal	kus	27,000	249,18	6 727,86
45	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	27,000	334,90	9 042,30
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215133				
46	M	specifikace.3	Kůl frézovaný 80mm a délka 2500mm bez impregnace (3ks/strom + popruh, 3 příčky)	kus	162,000	249,18	40 367,16
47	K	184852312	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	27,000	119,61	3 229,47
48	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,500	45,65	479,33
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421				
49	M	specifikace.4	Dodávka mulče - borka, vrstva 80mm (u stromů v trávníku)	m3	3,815	2 046,29	7 806,60
50	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,005	34 885,65	174,43
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114				
51	M	specifikace.2	Dlouhodobě působící hnojivo (0,25kg/strom)	kg	6,750	2 137,99	14 431,43
52	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	1,440	380,75	548,28
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	R	Rozprostření hydroabsorbentu (včetně dodávky), 800g/strom	kg	21,600	421,07	9 095,11
54	K	R.1	Ochrana dřevin před okusem jutovou omotávkou včetně materiálu (šíře jutové omotávky 15cm),(3bm/strom)	kus	27,000	448,53	12 110,31
55	K	R.2	Přesun hmot (vnitrostátní přesun hmot ručně, kolečkem od zařízení staveniště do místa výsadby, včetně rozprostření vykopané zeminy do nejbližšího okolí)	soub.	1,000	2 511,77	2 511,77

D 2 Zakládání 11 938,81

56	K	21314R111	Zřízení vrstvy z folie proti prorůstání trávy	m2	7,000	27,41	191,87
	VV		7		7,000		
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
57	M	69334R55	folie proti prorůstání trávy	m2	8,050	36,58	294,47
	VV		7*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		8,050		
58	K	233211115	Zemní ocelové vruty pro ploty a dopravní značky průměru 76 mm, délky 800 mm	kus	5,000	1 126,31	5 631,55
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/233211115				
59	K	233211116	Zemní ocelové vruty pro plotové brány průměru 114, délky 1000 mm	kus	2,000	2 910,46	5 820,92
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/233211116				

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 577,53

60	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	7,000	408,66	2 860,62
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171113				
61	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	7,000	136,55	955,85
62	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,000	377,76	377,76
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348101220				
63	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	5,000	576,11	2 880,55
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348121221				
64	M	59232540	betonová podhrabová deska 2510x200x35mm se zámkem 25mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 70x100mm	kus	5,000	930,95	4 654,75
65	K	348171120	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	12,500	151,50	1 893,75
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348171120				
66	M	RMAT0003	pole plotové kovové 1200x2500mm	m	12,500	1 116,34	13 954,25

D 5 Komunikace pozemní 6 935 701,44

67	K	561121111	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 102,000	37,68	41 523,36
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561121111				
68	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 091,000	204,33	222 924,03
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111				
	VV		"Konstrukce chodníku z dlažby"				
	VV		1091		1 091,000		
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
69	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	110,000	301,01	33 111,10
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011				
	VV		"Konstrukce rampy zpomalovací prahu"				
	VV		34		34,000		
	VV		Mezisoučet		34,000		
	VV		"varovné pasy"				
	VV		51+25		76,000		
	VV		Mezisoučet		76,000		
	VV		Součet		110,000		
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
70	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3 025,000	267,12	808 038,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111				
	VV		"Konstrukce vozovky místních komunikací"				
	VV		3025		3 025,000		
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	57,100	366,80	20 944,28
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011				
		VV	"kontejnerová stání"				
		VV	7*4,3		30,100		
		VV	2*13,5		27,000		
		VV	Součet		57,100		
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
72	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	846,000	330,92	279 958,32
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111				
		VV	"Konstrukce sjezdů, parkoviště dlažba"				
		VV	329+42		371,000		
		VV	Mezisoučet		371,000		
		VV	"Konstrukce parkoviště z vegetační dlažby"				
		VV	475		475,000		
		VV	Mezisoučet		475,000		
		VV	Součet		846,000		
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
73	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	3 096,500	457,51	1 416 679,72
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155111				
		VV	"Konstrukce vozovky místních komunikací"				
		VV	3066		3 066,000		
		VV	Mezisoučet		3 066,000		
		VV	"Obnova živičné vrstvy"				
		VV	30,50		30,500		
		VV	Mezisoučet		30,500		
		VV	Součet		3 096,500		
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
74	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	1 102,000	362,81	399 816,62
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122111				
		VV	"Konstrukce chodníku z dlažby"				
		VV	1102		1 102,000		
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
75	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	3 025,000	233,83	707 335,75
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122112				
		VV	"Konstrukce vozovky místních komunikací"				
		VV	3025		3 025,000		
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
76	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 160 mm	m2	34,000	471,45	16 029,30
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567132111				
		VV	"Konstrukce rampy zpomalovacího prahu"				
		VV	34		34,000		
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
77	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 100 mm	m2	74,000	126,59	9 367,66
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569831111				
		VV	74		74,000		
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
78	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	3 096,500	35,00	108 377,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111				
		VV	"Konstrukce vozovky místních komunikací"				
		VV	3066		3 066,000		
		VV	Mezisoučet		3 066,000		
		VV	"Obnova živičné vrstvy"				
		VV	30,50		30,500		
		VV	Mezisoučet		30,500		
		VV	Součet		3 096,500		
		VV	"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
79	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	3 127,000	7,99	24 984,73
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107				
		VV	"Konstrukce vozovky místních komunikací"				
		VV	3066		3 066,000		
		VV	Mezisoučet		3 066,000		
		VV	"Obnova živičné vrstvy"				
		VV	61		61,000		
		VV	Mezisoučet		61,000		
		VV	Součet		3 127,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
80	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozptřením a se ztutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po ztutnění tl. 40 mm	m2	3 127,000	320,95	1 003 610,65
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111				
VV			"Konstrukce vozovky místních komunikací"				
VV			3066		3 066,000		
VV			Mezisoučet		3 066,000		
VV			"Obnova živičné vrstvy"				
VV			61		61,000		
VV			Mezisoučet		61,000		
VV			Součet		3 127,000		
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
81	K	584121109	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2	m2	57,100	327,93	18 724,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/584121109				
VV			"kontejnerová stání"				
VV			7*4,3		30,100		
VV			2*13,5		27,000		
VV			Součet		57,100		
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
82	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	20,000	5 362,42	107 248,40
VV			71,9424460431655*0,278 "Přepočtené koeficientem množství		20,000		
83	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	79,900	455,51	36 395,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211210				
VV			"varovné pásy"				
VV			51,5+28,40		79,900		
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
84	M	59245224.1	betonová dlažba s výstupky pravidelného tvaru dle TN TZÚS 12.03.04., červená, tl. 8 cm	m2	53,045	822,30	43 618,90
VV			51,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		53,045		
85	M	59245030.1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní, bez zkosených hran	m2	29,252	499,36	14 607,28
VV			28,4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		29,252		
86	K	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	1 102,000	346,86	382 239,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211213				
VV			"Konstrukce chodníku z dlažby"				
VV			1102		1 102,000		
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
87	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	1 113,020	513,32	571 335,43
VV			1102*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		1 113,020		
88	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	34,000	454,51	15 453,34
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210				
VV			"Konstrukce rampy zpomalovacího prahu"				
VV			34		34,000		
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
89	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	35,020	551,19	19 302,67
VV			34*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		35,020		
90	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	371,000	348,86	129 427,06
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212213				
VV			"Konstrukce sjezdů, parkoviště dlažba"				
VV			329+42		371,000		
VV			Součet		371,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
91	M	59245020	dlážba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	374,710	513,32	192 346,14
VV			371*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	374,710			
92	K	596412213	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	475,000	281,08	133 513,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412213				
VV			"Konstrukce parkoviště z vegetační dlažby"				
VV			475	475,000			
VV			Mezisoučet	475,000			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
93	M	RMAT0001	dlážba vegetační betonová s podílem zeleně 27,5 %, 21 x 14 x 8 cm, dištanční náličky 30 mm, šedá	m2	479,750	372,67	178 788,43
VV			475*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	479,750			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 600,17			
94	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	7,000	514,31	3 600,17
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121112				
VV			7	7,000			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
D 8			Trubní vedení	167 380,37			
95	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	17,000	3 443,71	58 543,07
VV			16+1	17,000			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
96	M	59223820.1	uliční vpust DN 500 s kalovým prostorem a košem na nečistoty, litinová mříž D 400	kus	16,000	5 195,97	83 135,52
97	M	59223820.2	uliční vpust DN 500 s kalovým prostorem a košem na nečistoty, mříž s bočním vtokem, typ Radbuza	kus	1,000	12 381,42	12 381,42
98	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	16,000	244,20	3 907,20
VV			16	16,000			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
99	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	9,000	251,18	2 260,62
VV			9	9,000			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
100	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	23,000	310,98	7 152,54
VV			23	23,000			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 373 051,84			
101	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	9,000	275,10	2 475,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111				
VV			9	9,000			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
102	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000	980,79	980,79
103	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	802,37	1 604,74
104	M	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	4,000	2 890,53	11 562,12
105	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	603,02	603,02
106	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	354,84	354,84
107	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	6,000	354,84	2 129,04
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111				
VV			6	6,000			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
108	M	40445235.1	sloupek pro dopravní značku A1 D 60mm v 3,5m	kus	6,000	1 624,67	9 748,02
109	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	162,000	165,46	26 804,52
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131111				
VV			162	162,000			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
110	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	14,000	327,93	4 591,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231111 14 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"		14,000		
111	K	915491211	Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	18,000	143,53	2 583,54
			Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915491211 18 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"		18,000		
112	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	18,360	214,30	3 934,55
			VV 18*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		18,360		
113	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy	m2	176,000	35,38	6 226,88
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111 162+14 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"		176,000		
114	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	885,000	259,15	229 347,75
			Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131212 412+473 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"		885,000		
115	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	902,700	230,25	207 846,68
			VV 885*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		902,700		
116	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 100,000	290,05	319 055,00
			Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213 1100 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"		1 100,000		
117	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	1 122,000	151,23	169 680,06
			VV 1100*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		1 122,000		
118	K	919721231	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 25 kN/m	m2	78,000	677,78	52 866,84
			Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919721231 78 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"		78,000		
119	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	5 384,300	42,16	227 002,09
			Online PSC VV VV VV VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122 "Sanace zemní pláne pouze dle lokálních podmínek" 3255 2129,30 Součet "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"		3 255,000 2 129,300 5 384,300		
120	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	61,000	78,74	4 803,14
			Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111 61 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"		61,000		
121	K	91973R221	Zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou s podrcením	m	61,000	62,79	3 830,19
			VV VV		61,000		
			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
122	K	93593R415	Odvodňovací žlab pro třídu zatížení B125 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z litiny	m	12,500	2 489,84	31 123,00
			VV VV		12,500		
			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
123	K	966001211	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované	kus	3,000	650,87	1 952,61
			Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001211 3 "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"		3,000		
124	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	4,000	437,57	1 750,28
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132				
125	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	63,21	63,21
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006211				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
126	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	5,000	161,47	807,35
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966049831				
127	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	12,200	106,65	1 301,13
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966072811				
VV			12,2		12,200		
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
128	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,000	264,13	264,13
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966073811				
VV			1		1,000		
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
129	K	96687	Vybourání uličních vpusů kompletních	kus	9,000	749,54	6 745,86
VV			9		9,000		
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
130	K	97995R101	Přípojka uliční vpusti PVC DN 150, SN 8 (včetně zemních prací - výkop, zpětný hutněný zásyp - cca 0,5 m3/bm), vč. případných tvarovek	m	27,000	1 519,02	41 013,54
VV			27		27,000		
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
D			997	Přesun sutě			396 781,44
131	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	971,801	50,73	49 299,46
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551				
132	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8 746,209	11,36	99 356,93
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559				
VV			971,801*9 "Přepočtené koeficientem množství		8 746,209		
133	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	971,801	192,37	186 945,36
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611				
134	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	556,134	71,27	39 635,67
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861				
135	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	415,667	51,83	21 544,02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875				
D			998	Přesun hmot			711 301,29
136	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4 574,579	155,49	711 301,29
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111				
D			PSV	Práce a dodávky PSV			271 070,63
D			762	Konstrukce tesařské			23 949,71
137	K	762081510	Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny	m2	110,457	107,65	11 890,70
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762081510				
VV			1,4*165*0,24		55,440		
VV			0,84*44*0,24		8,870		
VV			1,3*110*0,24		34,320		
VV			1,12*44*0,24		11,827		
VV			Součet		110,457		
VV			""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
138	K	762132135	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na sraz	m2	46,024	86,12	3 963,59
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762132135				
VV			1,4*165*0,1		23,100		
VV			0,84*44*0,1		3,696		
VV			1,3*110*0,1		14,300		
VV			1,12*44*0,1		4,928		
VV			Součet		46,024		
VV			""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
139	M	60515111	Řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,977	8 153,27	7 965,74
VV			(0,385+0,503)*1,1		0,977		
140	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	238,200	0,54	129,68
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762201				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767 Konstrukce zámečnické							219 156,52
141	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	586,900	120,60	70 780,14
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995112				
VV			"ocelová kce kontejnerových stání"				
VV			165,50+249,40+172				
VV			586,900				
VV			Součet				
VV			586,900				
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1 - D.1.1.1.2.10"				
142	M	RMAT0002	atypická zámečnická konstrukce kontejnerových stání, povrchová úprava žárovám zinkováním	kg	477,135	78,00	37 216,53
VV			414,9*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"				
VV			477,135				
147	M	RMAT0004	ochranný rám 1000x390 mm - trubka DN 76 mm	kus	6,000	4 253,00	25 518,00
VV			6				
VV			6,000				
148	M	RMAT0005	ochranný rám 600x600x350 mm - trubka DN 76 mm	kus	16,000	5 252,00	84 032,00
VV			16				
VV			16,000				
143	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	2 175,475	0,74	1 609,85
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767201				
D 783 Dokončovací práce - nátěry							27 964,40
144	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	110,457	253,17	27 964,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783118211				
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							13 994,00
145	K	HZS001	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník - drobné úpravy a napojení na stávající stav	hod	40,000	349,85	13 994,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobruška - ulice Javorová, II. Etapa

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 309 174,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 309 174,64	21,00%	274 926,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 584 101,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dobruška - ulice Javorová, II. Etapa
Objekt: **SO 401 - Veřejné osvětlení**

Místo: Datum: 16. 1. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Kamil Hronovský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 309 174,64
D1 -		477 702,37
D2 - SVÍTIDLA		132 398,94
D3 - PODPĚRNÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY VČ. ELEKTROVÝZBROJE		185 741,49
D4 - KABELY		130 373,33
D5 - UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA		29 188,61
D1 -		200 723,92
D1 -		195 190,60
D1 -		343 482,08
D1 -		20 549,61
D1 -		18 904,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		10 646,97
VRN9 - Ostatní náklady		41 975,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dobruška - ulice Javorová, II. Etapa
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 16. 1. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 309 174,64

D D1 477 702,37

D D2 SVÍTIDLA 132 398,94

0	K	Pol1	Svítilno LED 2700K sv. tok zdroje min. 5000lm, max. 35.5W, optika "silniční/uliční-1", SPD Typ 3 10kA, autonomní stmívání, 7p NEMA socket	ks	2,000	7 257,02	14 514,04
0	K	Pol2	Svítilno LED 2700K sv. tok zdroje min. 4000lm, max. 30.5W, optika "silniční/uliční-2", SPD Typ 3 10kA, autonomní stmívání, 7p NEMA socket	ks	5,000	7 257,02	36 285,10
0	K	Pol3	Svítilno LED 2700K sv. tok zdroje min. 4000lm, max. 30.5W, optika "silniční/uliční-3", SPD Typ 3 10kA, autonomní stmívání, 7p NEMA socket	ks	5,000	7 257,02	36 285,10
0	K	Pol4	Svítilno LED 2700K sv. tok zdroje min. 3500lm, max. 26.5W, optika "silniční/uliční-4", SPD Typ 3 10kA, autonomní stmívání, 7p NEMA socket	ks	2,000	7 257,02	14 514,04
0	K	Pol5	Svítilno LED 2700K sv. tok zdroje min. 2000lm, max. 15W, optika "silniční/uliční-4", SPD Typ 3 10kA, autonomní stmívání, 7p NEMA socket	ks	1,000	7 257,02	7 257,02
0	K	Pol6	Svítilno LED 5700K sv. tok zdroje min. 4000lm, max. 25.5W, optika přechodová levostranná, SPD Typ 3 10kA, autonomní stmívání, 7p NEMA socket	ks	1,000	7 257,02	7 257,02
0	K	Pol7	Svítilno LED 5700K sv. tok zdroje min. 4000lm, max. 25.5W, optika přechodová pravostranná, SPD Typ 3 10kA, autonomní stmívání, 7p NEMA socket	ks	1,000	7 257,02	7 257,02
0	K	Pol8	Svítilno LED 5700K sv. tok zdroje min. 8000lm, max. 49.0W, optika přechodová pravostranná , SPD Typ 3 10kA, autonomní stmívání, 7p NEMA socket	ks	1,000	8 294,22	8 294,22
0	K	Pol9	Vnější stínítko pro svítidlo dle 2.1.2 a 2.1.8 (omezení světelného toku za svítidlo - okna přilehlého domu)	ks	2,000	278,05	556,10
0	K	Pol10	Recyklační poplatek za svítidlo	ks	18,000	9,96	179,28

D D3 PODPĚRNÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY VČ. ELEKTROVÝZBROJE 185 741,49

0	K	Pol11	Stožár silniční třístupň. 159/108/89 nadz. výšky 7.2m, žár. zink., ochr. manžeta, (VO.3, VO.4, VO.5, VO.6, VO.7, VO.8, VO.14)	ks	7,000	13 200,07	92 400,49
0	K	Pol12	Výložník trojramenný přímý 3 x 1m x 120° - 5°, na pr. 89 mm, žár. zink.	ks	1,000	4 220,14	4 220,14
0	K	Pol13	Výložník přímý 2m - 5°, na pr. 89 mm, žár. zink.	ks	1,000	2 128,63	2 128,63
0	K	Pol14	Výložník přímý 1m - 5°, na pr. 89 mm, žár. zink.	ks	4,000	1 633,91	6 535,64
0	K	Pol15	Výložník přímý 0,5m - 5°, na pr. 89 mm, žár. zink.	ks	1,000	1 493,64	1 493,64
0	K	Pol16	Výložník přímý 1m - 0°, třmenový, žár. zink.	ks	1,000	1 493,64	1 493,64
0	K	Pol17	Stožár sadový zesílený třístupň. 133/89/60 nadz. výšky 7m, žár. zink., ochr. manžeta, (VO.9, VO.10, VO.11, VO.12, VO.13)	ks	5,000	11 362,36	56 811,80
0	K	Pol18	Stožár sadový třístupň. 133/89/60 nadz. výšky 6m, žár. zink. ochr. manžeta, (VO.1, VO.2)	ks	2,000	4 047,81	8 095,62
0	K	Pol19	Označovací štítek stožáru - dle standardu města Dobrušky	ks	14,000	164,68	2 305,52
0	K	Pol20	Držák pro montáž stáv. bezdr. rozhlasu na nový stožár	ks	3,000	956,70	2 870,10
0	K	Pol21	Švorkovnice stožárová: průběžná pro 2x kabel VO do 35mm2, 1x pojistkový nosič vč. pojistky 2A (s vyšší zkr. odolností)	ks	3,000	256,10	768,30
0	K	Pol22	Švorkovnice stožárová: průběžná pro 2x kabel VO do 35mm2, 2x pojistkový nosič vč. pojistky 2A (s vyšší zkr. odolností)	ks	1,000	490,96	490,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol23	Svorkovnice stožárová: průběžná pro 2x kabel VO do 35mm2, 3x pojistkový nosič vč. pojistky 2A (s vyšší zkr. odolností)	ks	1,000	574,63	574,63
0	K	Pol24	Svorkovnice stožárová: průběžná pro 2x kabel VO do 35mm2, 1x pojistkový nosič vč. pojistky 2A (s vyšší zkr. odolností), odbočná pro kabel MR 1,5-10mm2	ks	2,000	555,53	1 111,06
0	K	Pol25	Svorkovnice stožárová: průběžná pro 2x kabel VO do 35mm2, 2x pojistkový nosič vč. pojistky 2A a 6A (s vyšší zkr. odolností), odbočná pro kabel MR 1,5-10mm2	ks	2,000	555,53	1 111,06
0	K	Pol26	Svorkovnice stožárová: odbočná pro 4x kabel VO do 35mm2, 1x pojistkový nosič vč. pojistky 2A (s vyšší zkr. odolností)	ks	4,000	492,23	1 968,92
0	K	Pol27	Svorkovnice stožárová: odbočná pro 4x kabel VO do 35mm2, 2x pojistkový nosič vč. pojistky 2A a 6A (s vyšší zkr. odolností)	ks	1,000	492,23	492,23
0	K	Pol28	Svorkovnice stožárová: odbočná pro 4x kabel VO do 35mm2, 1x pojistkový nosič vč. pojistky 2A (s vyšší zkr. odolností), odbočná pro kabel MR 1,5-10mm2	ks	1,000	555,53	555,53
0	K	Pol29	Pojistkový odpínač 3f na DIN lištu s válcovou pojistkou 3x10A (vyšší zkratová odolnost)	ks	1,000	313,58	313,58

D	D4	KABELY	130 373,33				
0	K	Pol30	Kabel CYKY-J 4x16mm2 750V	m	30,000	162,26	4 867,80
0	K	Pol31	Kabel CYKY-J 4x10mm2 750V	m	645,000	98,73	63 680,85
0	K	Pol32	Kabel CYKY-O 4x2,5mm2 750V (příprava drátového rozhlasu)	m	398,000	31,09	12 373,82
0	K	Pol33	Kabelová spojka CYKY 4x16mm2 / AYKY 4x35 mm2	ks	1,000	554,70	554,70
0	K	Pol34	Kabelová spojka CYKY 4x2,5mm2 / CYKY 4x2,5mm2	ks	1,000	120,63	120,63
0	K	Pol35	Smršťovací ochranná koncovka na kabel	ks	42,000	39,55	1 661,10
0	K	Pol36	Štítky pro označení kabelů	ks	42,000	2,06	86,52
0	K	Pol37	Ohebná dvouplášťová mech. odolná korugovaná chránička do pr. 63mm (kabel VO+MR), vč. spojek a záslepek	m	1 273,000	19,13	24 352,49
0	K	Pol38	Chránička optického kabelu HDPE 40/33, vč. spojek a záslepek	m	580,000	36,02	20 891,60
0	K	Pol39	Kabel CYKY-J 3x1.5mm2 750V	m	158,000	11,29	1 783,82

D	D5	UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA	29 188,61				
0	K	Pol40	Zemnicí páska FeZn 30x4, D10mm	m	620,000	37,16	23 039,20
0	K	Pol41	Podpěrky pro uložení zemnicí pásky	kmpl	1,000	191,49	191,49
0	K	Pol42	Drát FeZn, D10mm, izolovaný	m	35,000	94,27	3 299,45
0	K	Pol43	Svorka/oko pro připojení zemnicího drátu ke stožáru	ks	14,000	14,71	205,94
0	K	Pol44	Spojovací svorky (uvažovat 2 na každý spoj)	kmpl	1,000	20,65	20,65
0	K	Pol45	Asfaltová hmota na ochranu zemních spojů FeZn prvků	kg	2,000	154,74	309,48
0	K	Pol46	ZŽ bužírka	kmpl	14,000	151,60	2 122,40

D	D1		200 723,92				
0	K	Pol47	Kabel do CYKY 4x16mm2, uložení do chráničky a do výkopu	m	675,000	28,42	19 183,50
0	K	Pol48	Kabel CYKY 4x2,5mm2, uložení do chráničky a do výkopu	m	398,000	28,42	11 311,16
0	K	Pol49	Uložení samostatné korugované chráničky pr. 63 mm nebo optické HDPE chráničky 40/32 mm	m	780,000	42,74	33 337,20
0	K	Pol50	Zhotovení kabelové spojky	ks	2,000	1 754,07	3 508,14
0	K	Pol51	Zemnicí páska, úplná montáž	m	620,000	28,72	17 806,40
0	K	Pol52	Připojení zemnicí drát FeZn 10 izolovaný, úplná montáž (stožár-zemnění)	kmpl	14,000	115,66	1 619,24
0	K	Pol53	Usazení vetknutého silničního stožáru do 7,2 m s pomocí autojeřábu, včetně dokončovacích prací , včetně zatažení kabelů a připojení uzemnění	ks	7,000	2 305,57	16 138,99
0	K	Pol54	Usazení vetknutého sadového stožáru do 7 m s pomocí autojeřábu, včetně dokončovacích prací , včetně zatažení kabelů a připojení uzemnění	ks	7,000	2 305,57	16 138,99
0	K	Pol55	Montáž výložníku na stožár	ks	8,000	497,88	3 983,04
0	K	Pol56	Montáž svorkovnice včetně ukončení (vč. smršťovací ochranné koncovky), zapojení a označení kabelů (vodičů)	kmpl	14,000	517,03	7 238,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol57	Montáž štítků na stožáry	ks	14,000	19,15	268,10
0	K	Pol58	Montáž svítidla včetně protažení a zapojení svodového kabelu	ks	180,000	348,52	62 733,60
0	K	Pol59	Zpětná montáž a zapojení stávajícího bezdrátového rozhlasu, vč. držáku	ks	3,000	651,07	1 953,21
0	K	Pol60	Zpětná montáž dopravních značek a cedulí	ks	2,000	344,69	689,38
0	K	Pol61	Kabel 3x1,5mm2, uloženo volně ve stožáru	m	158,000	20,76	3 280,08
0	K	Pol62	Zapojení kabelu CYKY-J 3x1,5mm2 do svorkovnice	ks	21,000	73,07	1 534,47

D D1 195 190,60

0	K	Pol63	Materiál pro vytvoření pouzdrového stožárového základu 750x750x2300 mm (prohloubený - pro silniční stožáry 7,2 m), vč. betonu	ks	6,000	4 338,45	26 030,70
0	K	Pol64	Materiál pro vytvoření pouzdrového stožárového základu 800x800x1700 mm (standardní - pro silniční stožáry 7,2 m), vč. betonu	ks	1,000	4 204,40	4 204,40
0	K	Pol65	Materiál pro vytvoření pouzdrového stožárového základu 600x600x2300 mm (prohloubený - pro zesílené sadové stožáry 7 m), vč. betonu	ks	3,000	3 308,22	9 924,66
0	K	Pol66	Materiál pro vytvoření pouzdrového stožárového základu 700x700x1200 mm (standardní - pro zesílené sadové stožáry 7 m), vč. betonu	ks	2,000	2 480,97	4 961,94
0	K	Pol67	Materiál pro vytvoření pouzdrového stožárového základu 600x600x1000 mm (standardní - pro sadové stožáry 6 m), vč. betonu	ks	2,000	1 695,09	3 390,18
0	K	Pol68	Pevná chránička (D200)	m	140,000	454,39	63 614,60
0	K	Pol69	Mechanický odolný žlab, délka 2m, se zákrytovými deskami (křížení a souběhy s plynovodem)	ks	18,000	800,01	14 400,18
0	K	Pol70	Písek kopaný do kabelového lože, dosypávky	m3	48,000	268,09	12 868,32
0	K	Pol71	Beton C20/25 (kromě stožárových základů)	m3	8,000	3 102,94	24 823,52
0	K	Pol72	Štěrka, frakce 4-6	m3	10,000	965,12	9 651,20
0	K	Pol73	Fólie výstražná s identifikačním potiskem š. 330 mm	m	778,000	1,58	1 229,24
0	K	Pol74	Podpovrchová komora (rozměr cca 0,6 x 1,2 m, hl. 0,7 m) pro vyústění optických chráničků, vč. víka, pojezdová	ks	2,000	9 656,57	19 313,14
0	K	Pol75	Analogový RF marker pro označení konce rezervní chráničky a umístění podpovrchové komory	ks	4,000	194,63	778,52

D D1 343 482,08

0	K	Pol76	Výkop kabelové rýhy, 50x100cm, ručně, třída zeminy 3, vč. drážky pro zemní pásku	m	158,000	481,64	76 099,12
0	K	Pol77	Výkop kabelové rýhy, 35x80cm, ručně, třída zeminy 3	m	345,000	269,60	93 012,00
0	K	Pol78	Výkop kabelové rýhy, 35x50cm, ručně, třída zeminy 3	m	117,000	168,51	19 715,67
0	K	Pol79	Zához kabelové rýhy 50x100cm, ručně, vč. hutnění	m	158,000	106,62	16 845,96
0	K	Pol80	Zához kabelové rýhy 35x80cm, ručně, vč. pískového lože 20 cm, vč. hutnění	m	345,000	74,38	25 661,10
0	K	Pol81	Zához kabelové rýhy 35x50cm, ručně, vč. pískového lože 20 cm, vč. hutnění	m	117,000	46,65	5 458,05
0	K	Pol82	Pažení	kmpl	1,000	1 914,92	1 914,92
0	K	Pol83	Výkop jámy (pro základ nového stožáru, odhalení stáv. základu, komory pro vyústění opt. chráničků) - ručně	m3	27,000	674,82	18 220,14
0	K	Pol84	Zához jámy (volně i okolo základu) s využitím štěrku, písku a výkopku, ručně, vč. hutnění	m3	12,000	242,05	2 904,60
0	K	Pol85	Bourání původního betonového základu stožáru	ks	10,000	2 964,30	29 643,00
0	K	Pol86	Zhotovení pouzdrového stožárového základu 750x750x2300 mm (prohloubený - pro silniční stožáry 7,2 m)	kmpl	6,000	1 034,06	6 204,36
0	K	Pol87	Zhotovení pouzdrového stožárového základu 800x800x1700 mm (standardní - pro silniční stožáry 7,2 m)	kmpl	1,000	1 034,06	1 034,06
0	K	Pol88	Zhotovení pouzdrového stožárového základu 600x600x2300 mm (prohloubený - pro zesílené sadové stožáry 7 m)	kmpl	3,000	1 034,06	3 102,18
0	K	Pol89	Zhotovení pouzdrového stožárového základu 700x700x1200 mm (standardní - pro zesílené sadové stožáry 7 m)	kmpl	2,000	1 034,06	2 068,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol90	Zhotovení pouzdrového stožárového základu 600x600x1000 mm (standardní - pro sadové stožáry 6 m)	kmpl	2,000	1 034,06	2 068,12
0	K	Pol91	Instalace podzemní komory s vyústěním optických chrániček	kmpl	2,000	1 613,90	3 227,80
0	K	Pol92	Instalace pevné chráničky D200 vč. obetonování, nebo zapískovaného žlabu	m	176,000	34,47	6 066,72
0	K	Pol93	Fólie výstražná - pokládka	m	778,000	8,58	6 675,24
0	K	Pol94	Oprava povrchů - pouze koordinace s generálním zhotovitelem	kmpl	1,000	3 446,86	3 446,86
0	K	Pol95	Odvoz zbytku betonových konstrukcí, betonové sutě, živice/asfaltu - včetně skládkování do 10km	m3	8,000	453,45	3 627,60
0	K	Pol96	Odvoz zeminy do 10 km vč. nakládky, vč. poplatku za skládku	m3	56,000	232,85	13 039,60
0	K	Pol97	Přesuny hmot na stavbě	kmpl	1,000	3 446,86	3 446,86

D D1 20 549,61

0	K	Pol98	Demontáž stávajících svítidel vč. kabeláže ve stožáru, zajištění recyklace	ks	10,000	188,43	1 884,30
0	K	Pol99	Demontáž bezdrátového rozhlasu (určeného ke zpětné montáži na nové stožáry), v době skladování nutné dobíjet baterii	kmpl	3,000	957,46	2 872,38
0	K	Pol100	Demontáž dopravních značek a cedulí ze stožárů VO vč. uskladnění po dobu stavby	ks	2,000	191,49	382,98
0	K	Pol101	Demontáž stávajících zemních kabelů a uzemnění, zajištění recyklace	m	505,000	10,19	5 145,95
0	K	Pol102	Demontáž stávajících stožárů (do 6 m) vč. zbytků základů, zajištění recyklace	ks	10,000	1 026,40	10 264,00

D D1 18 904,08

0	K	Pol103	Autojeřáb do výšky 16 metrů	hod	8,000	919,16	7 353,28
0	K	Pol104	Montážní plošina MP10 do 10m výšky, včetně dopravy	hod	16,000	482,56	7 720,96
0	K	Pol105	Zábrany a provizorní lávky	kmpl	1,000	3 829,84	3 829,84

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 646,97

1	K	Pol107	Zařízení staveniště	kmpl	1,000	3 446,86	3 446,86
2	K	Pol108	Provozní vlivy	kmpl	1,000	7 200,11	7 200,11

D VRN9 Ostatní náklady 41 975,01

3	K	Pol109	Ostatní inženýrská činnost zhotovitele (SO 401)	kmpl	1,000	5 208,59	5 208,59
4	K	Pol110	Autorský dozor (SO 401)	kmpl	1,000	9 191,63	9 191,63
5	K	Pol111	Výchozí revize elektro	kmpl	1,000	9 574,61	9 574,61
6	K	Pol112	Dokumentace skutečného provedení (SO 401)	kmpl	1,000	6 510,74	6 510,74
7	K	Pol113	Geodetické zaměření skutečného stavu (SO 401)	kmpl	1,000	11 489,44	11 489,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobruška - ulice Javorová, II. Etapa

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

275 804,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	275 804,00	21,00%	57 918,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

333 722,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dobruška - ulice Javorová, II. Etapa

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 16. 1. 2023
Projektant:
Zpracovatel: Kamil Hronovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	275 804,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	275 804,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	130 035,00
VRN3 - Zařízení staveniště	107 768,00
VRN7 - Provozní vlivy	14 621,00
VRN9 - Ostatní náklady	23 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dobruška - ulice Javorová, II. Etapa
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 16. 1. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 275 804,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 275 804,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 130 035,00

1	K	VRN1.1	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	65 035,00	65 035,00
2	K	VRN1.2	Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení díla, vyhotovení geometrických plánů	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	VRN1.3	Dokumentace skutečného provedení stavby (3x tištěná,CD)	Kč	1,000	55 000,00	55 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 107 768,00

4	K	VRN3.1	Zařízení staveniště	Kč	1,000	102 345,00	102 345,00
5	K	VRN3.2	Uvedení ploch poškozených vlivem realizace díla do stavu před zahájením realizace díla	Kč	1,000	5 423,00	5 423,00

D VRN7 Provozní vlivy 14 621,00

6	K	VRN7.1	Přechodné dopravní značení, projednání	Kč	1,000	7 541,00	7 541,00
7	K	VRN7.2	Přechodné dopravní značení - značky pronájem, instalace, údržba	kus	20,000	354,00	7 080,00

D VRN9 Ostatní náklady 23 380,00

8	K	VRN9.1	Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí po celou dobu realizace díla	Kč	1,000	5 213,00	5 213,00
9	K	VRN9.2	Vytyčení stávajících sítí	Kč	1,000	8 950,00	8 950,00
10	K	VRN9.3	Fotodokumentace	Kč	1,000	9 217,00	9 217,00

P
Poznámka k položce:
pořízení fotografie, včetně jejich časové a prostorové identifikace,
dokumentující rozhodující etapy průběhu celé stavby i technologických montáží

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	


Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	


Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníží. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ZAKRES TRASY PROVIZORNÍ KOMUNIKACE



M 1:250



LEGENDA

NOVÁ PODZEMNÍ SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

NOVÁ PŘÍPOJKA DO 100 m DÉLKY VEDENÁ PO SOUKROMÉM POZEMKU

HRANICE ZÁJMĚVÉHO ÚZEMÍ

KATASTRÁLNÍ HRANICE

PODB

PASIVNÍ OPTICKÝ DISTRIBUČNÍ BŮD

ZB

ZÁKAZNICKÝ BŮD

Revize č.
1

Datum
5.1.2023

Vypracoval
Hanus

Poznámky
Úprava tras podle připomínek města Dobruška

T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.
Toroklova 244/1
188 00 Praha 8

PL
PL-217903
WIS
P-CZA-CPX22-F90004FC
C. Dobruška
4701048295

Projektant
Losky
LOSKY, s. r. o.
Severní 270/2
189 00 Praha 10

FIS_FTTH_CZ_3249_55031_20057_Dobruška

Druh výkresu
Katastrální situační výkres

Stupeň PD
DÚR

Datum
05.01.2023

Měřítko
1:750

Formát
A1H

Číslo výkresu
C.2-3

Vypracoval
M. Hanus