

REKAPITULACE STAVBY

Kód:63524090bezmat

Stavba:Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC - Oprava PZS P4344 km 10,587 Vápenná

KSO:

Místo:OŘ Ostrava

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel:

SIGNALBAU a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:21.08.2024

IČ:

DIČ:CZ70994234

IČ:

DIČ:CZ25840819

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			489 010,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	489 010,00	102 692,10
snižená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	591 702,10
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	63524090bezmat		
Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC - Oprava PZS P4344 km 10,587 Vápenná		
Místo:	OŘ Ostrava	Datum:	21.08.2024
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava	Projektant:	
Zhotovitel:	SIGNALBAU a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		489 010,00	591 702,10
PS 01	Počítače náprav		
PS 02	Baterie a dobíječe		
PS 03	Přejezdová zabezpečovací zařízení		
PS 04	Návěstidla, přestavníky, kolejové obvody		
SO 01	Položky dle URS		
VON	Vedlejší a ostatní náklady		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC - Oprava PZS P4344 km 10,587 Vápenná

Objekt: PS 03 - Přejezdová zabezpečovací zařízení

Místo: OŘ OstravaDatum: 21.08.2024

Zadavatel: Správa železnicProjektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		OST	Ostatní					
1	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	16,000			
21	K	7592835030	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m	kus	3,000			
22	K	7592835032	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m	kus	1,000			
24	K	7592835040	Montáž součástí stojanu se závorou soupravy křídel s protizávažím	kus	4,000			
30	K	7592837030	Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m	kus	3,000			
31	K	7592837032	Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m	kus	1,000			
33	K	7592837040	Demontáž součástí stojanu se závorou soupravy křídel s protizávažím	kus	4,000			
51	M	7592831016R	Součásti stojanu se závorou Břevno závory PGSB-130 (kompozitní) 4,5 m	kus	3,000			
52	M	7592831028R	Součásti stojanu se závorou Břevno závory PGSB-130 (kompozitní) 7,5 m	kus	1,000			
54	M	7592831040R	Součásti stojanu se závorou Křídla břevna závory PGSB-130	kus	4,000			
55	M	7592831042R	Součásti stojanu se závorou Bezpečnostní šroub typ C pro PGSB-130 do 6 m	pár	4,000			
56	M	7592831044R	Součásti stojanu se závorou Bezpečnostní šroub typ F pro PGSB-130 nad 6 m	pár	2,000			
57	M	7592831046R	Součásti stojanu se závorou Závěs pro stabilizaci břevna PGSB-130 6-10 m	kus	1,000			
58	M	7592831048R	Součásti stojanu se závorou Podpěra břevna PGSB-130 6 - 10 m	kus	1,000			
59	M	7592831050R	Součásti stojanu se závorou Unašeč břevna závory PGSB-130	kus	4,000			
60	M	7592831056R	Součásti stojanu se závorou Kabel pro detekci celistvosti břevna PGSB-130	kus	5,000			
76	M	7591500260	Přejezdová zařízení světelná BUES 2000 Převodník CAN pro světla CIL-BG	kus	3,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC - Oprava PZS P4344 km 10,587 Vápenná

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: OŘ Ostrava Datum: 21.08.2024
Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní					
1	K	9901000600R	Doprava - dle km	km	260,000			
2	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000			Rámcová dohoda
3	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	25,000			Rámcová dohoda
6	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,000			Rámcová dohoda
8	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,000			Rámcová dohoda