

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23056-14XC-SO
 Stavba: LC Pod Chřenovicemi

KSO: k.ú. Chřenovice
 Místo:

CC-CZ: 25.5.2024
 Datum:

Zadavatel: LČR, s.p., OR Vysočina

IČ:
 DIČ:

Uchazeč: Venc, s.r.o.

IČ: 07264712
 DIČ: CZ07264712

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH **4 722 239,33**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	12,00%	4 722 239,33	991 670,26
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 5 713 909,59

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23056-14XC-SO

Stavba: LC Pod Chřenovicemi

Místo: k.ú. Chřenovice

Datum: 25.5.2024

Zadavatel: LČR, s.p., OR Vysočina

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: Venc, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 722 239,33	5 713 909,59	
23056-14XC-SO-01	SO 01 - km 0,000 - 0,800	3 865 675,63	4 677 467,51	STA
23056-14XC-SO-01-01	Cesta	2 964 357,16	3 586 872,16	Soupis
23056-14XC-SO-01-02	Sjezdy	230 747,10	279 203,99	Soupis
23056-14XC-SO-01-03	Lesní sklady	16 903,50	20 453,24	Soupis
23056-14XC-SO-01-04	Obratiště	161 244,20	195 105,48	Soupis
23056-14XC-SO-01-05	Trubní propustky	261 915,27	316 917,48	Soupis
23056-14XC-SO-01-06	Průlehy	107 132,73	129 630,60	Soupis
23056-14XC-SO-01-07	Svodnice	123 375,67	149 284,56	Soupis
23056-14XC-SO-02	SO 02 - km 0,800 - 1,040	740 562,70	896 080,87	STA
23056-14XC-SO-02-01	Cesta	682 361,71	825 657,67	Soupis
23056-14XC-SO-02-02	Svodnice	58 200,99	70 423,20	Soupis
23056-14XC-SO-03	VRN	116 001,00	140 361,21	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,800
Soupis:
23056-14XC-SO-01-02 - Sjezdy

KSO:
Místo: k.ú. Chřenovice

CC-CZ:
Datum: 25.5.2024

Zadavatel:
LČR, s.p., OŘ Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Venc, s.r.o.

IČ: 07264712
DIČ: CZ07264712

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDAKOVANÉ]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál	122 159,78
Montáž	108 587,32
Cena bez DPH	230 747,10

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	230 747,10	21,00%	48 456,89
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 279 203,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,800
Soupis:
23056-14XC-SO-01-02 - Sjezdy

Místo: k.ú. Chřenovice

Datum: 25.5.2024

Zadavatel: LČR, s.p., OŘ Vysočina

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: Venc, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	122 159,78	108 587,32	230 747,10
HSV - Práce a dodávky HSV	122 159,78	108 587,32	230 747,10
1 - Zemní práce	0,00	5 019,48	5 019,48
5 - Komunikace pozemní	122 159,78	103 567,84	225 727,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,800
Soupis:
23056-14XC-SO-01-02 - Sjezdy

Místo: k.ú. Chřenovice

Datum: 25.5.2024

Zadavatel: LČR, s.p., OŘ Vysočina

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: Venc, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								230 747,10	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					230 747,10	
D	1		Zemní práce					5 019,48	
1	K	181951112	Úprava oláně vrvornáním všškových rozdílů stroině v hornině třidv těžžetelnosti I. skupinv 1 až 3 se zhtutněním	m2	382,000	0,00	13,14	5 019,48	CS ÚRS 2024
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/181951112						
			VV * N1 km 0,000 - v'levo" (10+4)2*11			77,000			
			VV * N2 km 0,152 - v'levo - plocha ze situace" 250			230,000			
			VV * N3 km 0,678 - v'levo" (8+3)2*10			55,000			
			VV Sjezd Součet			382,000			
D	5		Komunikace pozemní					225 727,62	
2	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhtutněním plochy přes 100 m2, po zhtutnění tl. 200 mm	m2	382,000	112,00	72,21	70 368,22	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/564661111						
			VV Sjezd			382,000			
			VV Součet			382,000			
3	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhtutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhtutnění tl. 150 mm	m2	382,000	82,30	63,43	55 668,86	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/564751101						
			VV Sjezd			382,000			
			VV Součet			382,000			
4	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhtutněním plochv přes 100 m2, po zhtutnění tl. 100 mm	m2	764,000	59,00	65,60	95 194,40	CS ÚRS 2024
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/564831111						
			VV Sjezd"2			764,000			
			VV Součet			764,000			
5	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhtutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množstvív přes 5 do 10 kg/m2	m2	382,000	7,49	4,28	4 496,14	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/571902111						
			VV Sjezd			382,000			
			VV Součet			382,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,800
Soupis:
23056-14XC-SO-01-03 - Lesní sklady

KSO:
Místo: k.ú. Chřenovice

CC-CZ:
Datum: 25.5.2024

Zadavatel:
LČR, s.p., OŘ Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Venc, s.r.o.

IČ: 07264712
DIČ: CZ07264712

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDAKOVANÉ]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál				8 550,00
Montáž				8 353,50
Cena bez DPH				16 903,50
DPH základní snížená	Základ daně 16 903,50 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 3 549,74 0,00	
Cena s DPH	v CZK			20 453,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,800
Soupis:
23056-14XC-SO-01-03 - Lesní sklady

Místo: k.ú. Chřenovice

Datum: 25.5.2024

Zadavatel: LČR, s.p., OŘ Vysočina

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Uchazeč: Venc, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	8 550,00	8 353,50	16 903,50
HSV - Práce a dodávky HSV	8 550,00	8 353,50	16 903,50
1 - Zemní práce	0,00	1 463,00	1 463,00
5 - Komunikace pozemní	8 550,00	6 890,50	15 440,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,800
Soupis:
23056-14XC-SO-01-03 - Lesní sklady

Místo: k.ú. Chřenovice

Datum: 25.5.2024

Zadavatel: LČR, s.p., OŘ Vysočina

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Uchazeč: Venc, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								16 903,50	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					16 903,50	
D		1	Zemní práce					1 463,00	
1	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m2	50,000	0,00	16,12	806,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV Lesní sklad https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121111201			50,000			
2	K	181951112	Úprava ovládné vrvornáním všškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I. skuoviv 1 až 3 se zhutněním	m2	50,000	0,00	13,14	657,00	CS ÚRS 2024
			Online PSC VV Lesní sklad * SK1 km 0,715 - 0,765 - vlevo 1*50 Součet			50,000 50,000			
D		5	Komunikace pozemní					15 440,50	
3	K	564661111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	50,000	112,00	72,21	9 210,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV Lesní sklad Součet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564661111			50,000 50,000			
4	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	50,000	59,00	65,60	6 230,00	CS ÚRS 2024
			Online PSC VV Lesní sklad Součet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111			50,000 50,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,800
Soupis:
23056-14XC-SO-01-04 - Obratiště

KSO:
Místo: k.ú. Chřenovice

CC-CZ:
Datum: 25.5.2024

Zadavatel:
LČR, s.p., OŘ Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Venc, s.r.o.

IČ: 07264712
DIČ: CZ07264712

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDAKOVANÉ]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál				83 145,40
Montáž				78 098,80
Cena bez DPH				161 244,20
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	161 244,20	21,00%		33 861,28
	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			195 105,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,800
Soupis:
23056-14XC-SO-01-04 - Obratiště

Místo: k.ú. Chřenovice

Datum: 25.5.2024

Zadavatel: LČR, s.p., OŘ Vysočina

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: Venc, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	83 145,40	78 098,80	161 244,20
HSV - Práce a dodávky HSV	83 145,40	78 098,80	161 244,20
1 - Zemní práce	0,00	7 607,60	7 607,60
5 - Komunikace pozemní	83 145,40	70 491,20	153 636,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,800
Soupis:
23056-14XC-SO-01-04 - Obratiště

Místo: k.ú. Chřenovice

Datum: 25.5.2024

Zadavatel: LČR, s.p., OŘ Vysočina

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: Venc, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								161 244,20	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					161 244,20	
D		1	Zemní práce					7 607,60	
1	K	121111201	Odstanění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m2	260,000	0,00	16,12	4 191,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV Obratiště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121111201		260,000				
2	K	181951112	Úprava ovládné vrvornámím všškových rozdílů strojně v hornině tříd tvrdosti I. skuiniv 1 až 3 se zhutněním	m2	260,000	0,00	13,14	3 416,40	CS ÚRS 2024
			Online PSC VV Obratiště " O1 km 0,715 - vpravo - plocha se situace" 260 Součet		260,000				
					260,000				
D		5	Komunikace pozemní					153 636,60	
3	K	564661111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	260,000	112,00	72,21	47 894,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV Obratiště Součet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564661111		260,000				
					260,000				
4	K	564751101	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	260,000	82,30	63,43	37 889,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV Obratiště Součet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564751101		260,000				
					260,000				
5	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	520,000	59,00	65,60	64 792,00	CS ÚRS 2024
			Online PSC VV Obratiště#2 Součet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111		520,000				
					520,000				
6	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozproštením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	260,000	7,49	4,28	3 060,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV Obratiště Součet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571902111		260,000				
					260,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,800
Soupis:
23056-14XC-SO-01-05 - Trubní propustky

KSO:
Místo: k.ú. Chřenovice

CC-CZ:
Datum: 25.5.2024

Zadavatel:
LČR, s.p., OŘ Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Venc, s.r.o.

IČ: 07264712
DIČ: CZ07264712

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDAKOVANÉ]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			108 329,10
Montáž			153 586,17
Cena bez DPH			261 915,27
DPH základní snížená	Základ daně 261 915,27 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 55 002,21 0,00
Cena s DPH	v CZK		316 917,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,800
Soupis:
23056-14XC-SO-01-05 - Trubní propustky

Místo: k.ú. Chřenovice

Datum: 25.5.2024

Zadavatel: LČR, s.p., OŘ Vysočina

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: Venc, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	108 329,10	153 586,17	261 915,27
HSV - Práce a dodávky HSV	108 329,10	153 586,17	261 915,27
1 - Zemní práce	0,00	62 986,19	62 986,19
2 - Zakládání	0,00	3 562,50	3 562,50
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	67 200,00	67 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	108 329,10	11 982,60	120 311,70
998 - Přesun hmot	0,00	7 854,88	7 854,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,800
Soupis:
23056-14XC-SO-01-05 - Trubní propustky

Místo: k.ú. Chřenovice

Datum: 25.5.2024

Zadavatel: LČR, s.p., OŘ Vysočina

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: Venc, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								261 915,27	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					261 915,27	
D		1	Zemní práce					62 986,19	
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	30,000	0,00	156,04	4 681,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251101						
			VV Rov		28,000				
			VV Rov 2		2,000				
			VV Odkop_20		30,000				
2	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	77,000	0,00	282,41	21 745,57	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251102						
			VV "TP - poltrubi"						
			VV "HP1 km 0,000 * 7*4,4		30,800				
			VV "TP1 km 0,366 * 6*4,4		26,400				
			VV "TP2 km 0,593 * 6*4,4		26,400				
			VV "TP3 km 0,768 * 6*4,4		26,400				
			VV Jámy		110,000				
			VV Jámy*0,7		77,000				
			VV Součet		77,000				
3	K	131351102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	33,000	0,00	374,37	12 354,21	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351102						
			VV Jámy*0,3		33,000				
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	120,500	0,00	29,20	3 518,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102						
			VV Zásyp*2		120,500				
			VV Součet		120,500				
5	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	64,825	0,00	60,00	3 889,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104						
			VV (Jámy-Zásyp)*0,7		34,825				
			VV Odkop_20		30,000				
			VV Součet		64,825				

6	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	14,925	0,00	68,60	1 023,86	CS ÚRS 2024 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/162351124</p> <p>VV Jámny-Zásyp 10,3 14,925</p>									
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	60,250	0,00	85,22	5 134,51	CS ÚRS 2024 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/167151101</p> <p>VV Zásyp 60,250</p>									
8	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	79,750	0,00	44,42	3 542,50	CS ÚRS 2024 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/171251101</p> <p>VV Jámny 110,000</p> <p>VV Odkop_20 30,000</p> <p>VV -Zásyp -60,250</p> <p>VV Součet 79,750</p>									
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	60,250	0,00	21,41	1 289,95	CS ÚRS 2024 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/171251201</p> <p>VV Zásyp 60,250</p>									
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	60,250	0,00	96,37	5 806,29	CS ÚRS 2024 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/174151101</p> <p>VV "Petrův" 16,870</p> <p>VV * HP1 km 0,000 * 7'2,41 14,460</p> <p>VV * TP1 km 0,366 * 6'2,41 14,460</p> <p>VV * TP2 km 0,593 * 6'2,41 14,460</p> <p>VV * TP3 km 0,768 * 6'2,41 14,460</p> <p>VV Zásyp 60,250</p> <p>VV Součet 60,250</p>									
D 2								Zakládání	3 562,50
11	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťnutím a urovňováním povrchu ze šterkodité netříděné	m3	3,750	0,00	950,00	3 562,50	CS ÚRS 2024 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/271542211</p> <p>VV * HP1 km 0,000 * 7'1,5'0,1 1,050</p> <p>VV * TP1 km 0,366 * 6'1,5'0,1 0,900</p> <p>VV * TP2 km 0,593 * 6'1,5'0,1 0,900</p> <p>VV * TP3 km 0,768 * 6'1,5'0,1 0,900</p> <p>VV Součet 3,750</p>									
D 4								Vodorovné konstrukce	67 200,00
12	K	46321152	Romanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovňováním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	28,000	0,00	2 240,00	62 720,00	CS ÚRS 2024 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/46321152</p> <p>VV "Opevnění TP" 7,000</p> <p>VV * HP1 km 0,000 * 4,4+1,6+1 7,000</p> <p>VV * TP1 km 0,366 * 4,4+1,6+1 7,000</p> <p>VV * TP2 km 0,593 * 4,4+1,6+1 7,000</p> <p>VV * TP3 km 0,768 * 4,4+1,6+1 7,000</p> <p>VV Rov Součet 28,000</p>									
13	K	46321153	Romanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovňováním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	2,000	0,00	2 240,00	4 480,00	CS ÚRS 2024 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/46321153</p> <p>VV "Opevnění TP" 0,500</p> <p>VV * HP1 km 0,000 * 0,5 0,500</p> <p>VV * TP1 km 0,366 * 0,5 0,500</p> <p>VV * TP2 km 0,593 * 0,5 0,500</p> <p>VV * TP3 km 0,768 * 0,5 0,500</p> <p>VV Rov_2 Součet 2,000</p>									
D 9								Ostatní konstrukce a práce, bourání	120 311,70
14	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm	m	25,000	0,00	156,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/919541121</p> <p>VV * HP1 km 0,000 * 7 7,000</p> <p>VV * TP1 km 0,366 * 6 6,000</p> <p>VV * TP2 km 0,593 * 6 6,000</p> <p>VV * TP3 km 0,768 * 6 6,000</p> <p>VV Součet 25,000</p>									
15	M	14033244R	trubka ocelová tl 8 - 10 mm D 530mm	m	25,000	3 460,50		86 512,50	
<p>VV * HP1 km 0,000 * 7 7,000</p> <p>VV * TP1 km 0,366 * 6 6,000</p> <p>VV * TP2 km 0,593 * 6 6,000</p> <p>VV * TP3 km 0,768 * 6 6,000</p> <p>VV Součet 25,000</p>									
16	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného	m3	30,000	727,22	269,42	29 899,20	CS ÚRS 2024 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/936561111</p> <p>VV "TP - podklad" 8,400</p> <p>VV * HP1 km 0,000 * 7'1,2 7,200</p> <p>VV * TP1 km 0,366 * 6'1,2 7,200</p> <p>VV * TP2 km 0,593 * 6'1,2 7,200</p> <p>VV * TP3 km 0,768 * 6'1,2 7,200</p> <p>VV Součet 30,000</p>									
D 998								Přesun hmot	7 854,88
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	125,819	0,00	62,43	7 854,88	CS ÚRS 2024 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998225111</p>									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,800
Soupis:
23056-14XC-SO-01-06 - Průlehy

KSO:
Místo: k.ú. Chřenovice

CC-CZ:
Datum: 25.5.2024

Zadavatel:
LČR, s.p., OŘ Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Venc, s.r.o.

IČ: 07264712
DIČ: CZ07264712

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDAKOVANÉ]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			73 230,68
Montáž			33 902,05
Cena bez DPH			107 132,73
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	107 132,73	21,00%	22 497,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		129 630,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,800
Soupis:
23056-14XC-SO-01-06 - Průlehy

Místo: k.ú. Chřenovice

Datum: 25.5.2024

Zadavatel: LČR, s.p., OŘ Vysočina

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: Venc, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	73 230,68	33 902,05	107 132,73
HSV - Práce a dodávky HSV	73 230,68	33 902,05	107 132,73
1 - Zemní práce	0,00	7 479,00	7 479,00
2 - Zakládání	65 684,88	1 527,12	67 212,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	6 720,00	6 720,00
5 - Komunikace pozemní	7 545,80	16 460,67	24 006,47
998 - Přesun hmot	0,00	1 715,26	1 715,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,800
Soupis:
23056-14XC-SO-01-06 - Průlehy

Místo: k.ú. Chřenovice

Datum: 25.5.2024

Zadavatel: LČR, s.p., OŘ Vysočina

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: Venc, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								107 132,73	
d		HSV	Práce a dodávky HSV					107 132,73	
d	1		Zemní práce					7 479,00	
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	23,220	0,00	156,04	3 623,25	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/122251101						
			VV Rovnanina		2,400				
			VV * PR1 km 0,152 - vlevo* 19,2		19,200				
			VV * PR2 km 0,678 - vlevo* 3*1,4		4,200				
			VV Odkopávky		25,800				
			VV Součet		23,220				
			VV Součet		23,220				
2	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	2,580	0,00	328,09	846,47	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/122351101						
			VV Odkopávky*0,1		2,580				
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	20,640	0,00	29,20	602,69	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/162251102						
			VV Odkopávky*0,8		20,640				
			VV Součet		20,640				
4	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	5,160	0,00	41,74	215,38	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/162251122						
			VV Odkopávky*0,2		5,160				
			VV Součet		5,160				
5	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	25,800	0,00	44,42	1 146,04	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/171251101						
			VV Odkopávky		25,800				
			VV Součet		25,800				
6	K	181951111	Úprava ořáné vrvrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuťnutí	m2	32,160	0,00	9,85	316,78	CS ÚRS 2024
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/181951111						
			VV * PR1 km 0,152 - vlevo* 6*6		36,000				
			VV * PR2 km 0,678 - vlevo* 3*1,4		4,200				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,800
Soupis:
23056-14XC-SO-01-07 - Svodnice

KSO:
Místo: k.ú. Chřenovice

CC-CZ:
Datum: 25.5.2024

Zadavatel:
LČR, s.p., OŘ Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Venc, s.r.o.

IČ: 07264712
DIČ: CZ07264712

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDAKOVANÉ]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			88 246,32
Montáž			35 129,35
Cena bez DPH			123 375,67
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	123 375,67	21,00%	25 908,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		149 284,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,800
Soupis:
23056-14XC-SO-01-07 - Svodnice

Místo: k.ú. Chřenovice

Datum: 25.5.2024

Zadavatel: LČR, s.p., OŘ Vysočina

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: Venc, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	88 246,32	35 129,35	123 375,67
HSV - Práce a dodávky HSV	88 246,32	35 129,35	123 375,67
1 - Zemní práce	0,00	6 828,55	6 828,55
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	5 712,00	5 712,00
5 - Komunikace pozemní	88 246,32	21 961,82	110 208,14
998 - Pfesun hmot	0,00	626,98	626,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-01 - SO 01 - km 0,000 - 0,800
Soupis:
23056-14XC-SO-01-07 - Svodnice

Místo: k.ú. Chřenovice

Datum: 25.5.2024

Zadavatel: LČR, s.p., OŘ Vysočina

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: Venc, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								123 375,67	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					123 375,67	
D	1		Zemní práce					6 828,55	
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,550	0,00	130,87	333,72	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/122251101						
			VV Romanina			2,550		2,550	
			VV Odkopávky						
			VV Součet						
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,460	0,00	553,99	5 240,75	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/132251101						
			VV * 17 ks Ocelových svodnic - celková délka 88*0,11			9,460		9,460	
			VV Rýhy						
			VV Součet						
3	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	12,010	0,00	60,00	720,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/162351104						
			VV Odkopávky			2,550		2,550	
			VV Rýhy			9,460		9,460	
			VV Součet						
4	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňnutím nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	12,010	0,00	44,42	533,48	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/171251101						
			VV Odkopávky			2,550		2,550	
			VV Rýhy			9,460		9,460	
			VV Součet						
D	4		Vodorovné konstrukce					5 712,00	
5	K	463211141	Rovanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene třídného, s urovňnutím lince a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	2,550	0,00	2 240,00	5 712,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/463211141						
			VV *Svodnice - 17 ks* 17*0,15			2,550		2,550	
			VV Romanina						
			VV Součet						
D	5		Komunikace pozemní					110 208,14	
6	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	86,000	1 026,12	255,37	110 208,14	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/597311121						

W	* SV1 km 0,020 * 5	5,000							
W	* SV2 km 0,070 * 5	5,000							
W	* SV3 km 0,100 * 5	5,000							
W	* SV4 km 0,130 * 5	5,000							
W	* SV5 km 0,169 * 6	6,000							
W	* SV6 km 0,248 * 5	5,000							
W	* SV7 km 0,310 * 5	5,000							
W	* SV8 km 0,420 * 5	5,000							
W	* SV9 km 0,455 * 5	5,000							
W	* SV10 km 0,490 * 5	5,000							
W	* SV11 km 0,525 * 5	5,000							
W	* SV12 km 0,560 * 5	5,000							
W	* SV13 km 0,615 * 5	5,000							
W	* SV14 km 0,660 * 5	5,000							
W	* SV15 km 0,700 * 5	5,000							
W	* SV16 km 0,765 * 5	5,000							
W	* SV17 km 0,795 * 5	5,000							
W	Součet	86,000							
D	998	Přesun hmot					626,98		
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	10,043	0,00	62,43	626,98	CS ÚRS 2024
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/iterni/CS_URS_2024_01/998225111									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-02 - SO 02 - km 0,800 - 1,040
Soupis:
23056-14XC-SO-02-01 - Cesta

KSO:
Místo: k.ú. Chřenovice

CC-CZ:
Datum: 25.5.2024

Zadavatel:
LČR, s.p., OŘ Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Venc, s.r.o.

IČ: 07264712
DIČ: CZ07264712

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDAKOVANÉ]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			255 991,20
Montáž			426 370,51
Cena bez DPH			682 361,71
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	682 361,71	21,00%	143 295,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		825 657,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-02 - SO 02 - km 0,800 - 1,040
Soupis:
23056-14XC-SO-02-01 - Cesta

Místo: k.ú. Chřenovice

Datum: 25.5.2024

Zadavatel: LČR, s.p., OŘ Vysočina

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: Venc, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	255 991,20	426 370,51	682 361,71
HSV - Práce a dodávky HSV	255 991,20	426 370,51	682 361,71
1 - Zemní práce	0,00	211 423,63	211 423,63
5 - Komunikace pozemní	255 991,20	214 946,88	470 938,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-02 - SO 02 - km 0,800 - 1,040
Soupis:
23056-14XC-SO-02-01 - Cesta

Místo: k.ú. Chřenovice

Datum: 25.5.2024

Zadavatel: LČR, s.p., OŘ Vysočina

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: Venc, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								682 361,71	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					682 361,71	
D	1		Zemní práce					211 423,63	
1	K	111202113R	Odfřezování pařezu, dřevina měkká, hl.20, D 30 cm	kus	16,000	0,00	163,38	2 614,08	
	WV		16					16,000	
	WV		Součet					16,000	
2	K	111202115R	Odfřezování pařezu, dřevina měkká, hl.20, D 50 cm	kus	31,000	0,00	309,54	9 595,74	
	WV		31					31,000	
	WV		Součet					31,000	
3	K	111202117R	Odfřezování pařezu, dřevina měkká, hl.20, D 70 cm	kus	13,000	0,00	781,20	10 155,60	
	WV		13					13,000	
	WV		Součet					13,000	
4	K	111202119R	Odfřezování pařezu, dřevina měkká, hl.20, D 90 cm	kus	3,000	0,00	1 029,00	3 087,00	
	WV		3					3,000	
	WV		Součet					3,000	
5	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	50,000	0,00	163,56	8 178,00	CS ÚRS 2024 01
	WV		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/122351101						
	WV		50					50,000	
	WV		Pa_30					50,000	
	WV		Součet					50,000	
6	K	12111201	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m2	1 979,000	0,00	16,12	31 901,48	CS ÚRS 2024 01
	WV		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/12111201						
	WV		"Dle hmotové tabulky" 1979					1 979,000	
7	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	240,800	0,00	55,52	13 369,22	CS ÚRS 2024
	WV		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/122251106						
	WV		"Dle hmotové tabulky" 301					301,000	
	WV		Součet					301,000	
	WV		Odkopy 0,8					240,800	
	WV		Součet					240,800	
8	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	60,200	0,00	105,37	6 343,27	CS ÚRS 2024
	WV		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/122351106						
	WV		Odkopy 0,2					60,200	
9	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	120,400	0,00	29,20	3 515,68	CS ÚRS 2024 01
	WV		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/162251102						
	WV		Odkopy 0,8*0,5					120,400	
	WV		Součet					120,400	

10	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	30,100	0,00	41,74	1 256,37	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/162251122 VV Odkopy*0,2*0,5 30,100						
11	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	120,400	0,00	60,00	7 224,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/162351104 VV Odkopy*0,8*0,5 120,400						
12	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	30,100	0,00	68,60	2 064,86	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/162351124 VV Odkopy*0,2*0,5 30,100 Skládka Součet 30,100						
13	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	317,000	0,00	80,17	25 413,89	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/171151103 VV "Die hmotové tabulky" 317 Soutěž 317,000						
14	K	174251201	Zásyp jam po pářezech strojně výkopkem z hominy získané při dobování pářezů z hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pářezu přes 100 do 300 mm	kus	50,000	0,00	57,62	2 881,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/174251201 VV Pa_30 50,000						
15	K	181951112	Úprava pláně vyzvořinám vřškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 440,000	0,00	13,14	18 921,60	CS ÚRS 2024
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/181951112 VV "Cesta" 1 440,000 "C2 km 0,800 - 1,040 " 3,6*240 1 440,000 Přání Součet 1 440,000						
16	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	834,000	0,00	42,61	35 536,74	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/182151111 VV "Die hmotové tabulky" 834 Soutěž 834,000						
17	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	630,000	0,00	36,77	23 165,10	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/182251101 VV "Die hmotové tabulky" 630 630,000						
18	K	RP63	Likvidace pářezů v souladu s platnými právními předpisy.	kus	50,000	0,00	124,00	6 200,00	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/182251101 VV Pa_30 50,000 Soutěž 50,000						
		D 5	Komunikace pozemní					470 938,08	
19	K	564661111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	864,000	112,00	72,21	159 157,44	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/564661111 VV "Vrstva ŠD 0/63" 864,000 "C2 km 0,800 - 1,040 " 3,6*240 864,000 Soutěž 864,000						
20	K	564751101	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	768,000	82,30	63,43	111 920,64	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/564751101 VV "C2 km 0,800 - 1,040 " 3,20*240 768,000 Soutěž 768,000						
21	K	564831111	Podklad ze šterkorditi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 536,000	59,00	65,60	191 385,60	CS ÚRS 2024
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/564831111 VV "Vrstva ŠD 0/63" 816,000 "Vrstva ŠD 0/32" 720,000 "C2 km 0,800 - 1,040 " 3,0*240 1 536,000 Soutěž 1 536,000						
22	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	720,000	7,49	4,28	8 474,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/571902111 VV "C2 km 0,800 - 1,040 " 3*240 720,000 Soutěž 720,000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-02 - SO 02 - km 0,800 - 1,040
Soupis:
23056-14XC-SO-02-02 - Svodnice

KSO:
Místo: k.ú. Chřenovice

CC-CZ:
Datum: 25.5.2024

Zadavatel:
LČR, s.p., OŘ Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Venc, s.r.o.

IČ: 07264712
DIČ: CZ07264712

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDAKOVANÉ]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			41 044,80
Montáž			17 156,19
Cena bez DPH			58 200,99
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	58 200,99	21,00%	12 222,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		70 423,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-02 - SO 02 - km 0,800 - 1,040
Soupis:
23056-14XC-SO-02-02 - Svodnice

Místo: k.ú. Chřenovice

Datum: 25.5.2024

Zadavatel: LČR, s.p., OŘ Vysočina

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: Venc, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	41 044,80	17 156,19	58 200,99
HSV - Práce a dodávky HSV	41 044,80	17 156,19	58 200,99
1 - Zemní práce	0,00	3 249,95	3 249,95
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	3 360,00	3 360,00
5 - Komunikace pozemní	41 044,80	10 214,80	51 259,60
998 - Pfesun hmot	0,00	331,44	331,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LC Pod Chřenovicemi
Objekt:
23056-14XC-SO-02 - SO 02 - km 0,800 - 1,040
Soupis:
23056-14XC-SO-02-02 - Svodnice

Místo: k.ú. Chřenovice

Datum: 25.5.2024

Zadavatel: LČR, s.p., OŘ Vysočina

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: Venc, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								58 200,99	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					58 200,99	
D	1		Zemní práce					3 249,95	
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,500	0,00	130,87	196,31	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251101						
			VV Romanina			1,500		1,500	
			VV Součet						
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,400	0,00	553,99	2 437,56	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101						
			VV " 10 ks Ocelových svodnic - celková délka" 40*0,11			4,400		4,400	
			VV Rýhy						
			VV Součet						
3	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	5,900	0,00	60,00	354,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104						
			VV Odkopávky			1,500		1,500	
			VV Rýhy			4,400		4,400	
			VV Součet					5,900	
4	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňnutím nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	5,900	0,00	44,42	262,08	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101						
			VV Odkopávky			1,500		1,500	
			VV Rýhy			4,400		4,400	
			VV Součet					5,900	
D	4		Vodorovné konstrukce					3 360,00	
5	K	463211141	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovňnutím lince a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	1,500	0,00	2 240,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211141						
			VV "Svodnice - 10 ks" 10*0,15			1,500		1,500	
			VV Romanina						
			VV Součet						
D	5		Komunikace pozemní					51 259,60	
6	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	40,000	1 026,12	255,37	51 259,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/597311121						

W	* SV18 km 0,840 * 4	4,000							
W	* SV19 km 0,880 * 4	4,000							
W	* SV20 km 0,905 * 4	4,000							
W	* SV21 km 0,920 * 4	4,000							
W	* SV22 km 0,935 * 4	4,000							
W	* SV23 km 0,955 * 4	4,000							
W	* SV24 km 0,975 * 4	4,000							
W	* SV25 km 0,990 * 4	4,000							
W	* SV26 km 1,005 * 4	4,000							
W	* SV27 km 1,020 * 4	4,000							
W	Součet	40,000							
D	998	Přesun hmot						331,44	
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,309	0,00	62,43	331,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CK_1185_2024_01/998225111									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Pod Chřenovicemi

Objekt:

23056-14XC-SO-03 - VRN

KSO:

Místo: k.ú. Chřenovice

CC-CZ:

Datum: 25.5.2024

Zadavatel:

LČR, s.p., OŘ Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Venc, s.r.o.

IČ: 07264712

DIČ: CZ07264712

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDAKOVANÉ]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			116 001,00
Cena bez DPH			116 001,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	116 001,00	21,00%	24 360,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		140 361,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Pod Chřenovicemi

Objekt:

23056-14XC-SO-03 - VRN

Místo:

k.ú. Chřenovice

Datum:

25.5.2024

Zadavatel:

LČR, s.p., OŘ Vysočina

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Uchazeč:

Venc, s.r.o.

Zpracovatel:

[REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	116 001,00	116 001,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	116 001,00	116 001,00
9999 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1	0,00	34 000,00	34 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	12 000,00	12 000,00
VRN96 - Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006	0,00	34 000,00	34 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Pod Chřenovicemi

Objekt:

23056-14XC-SO-03 - VRN

Místo:

k.ú. Chřenovice

Datum:

25.5.2024

Zadavatel:

LČR, s.p., OŘ Vysočina

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Uchazeč:

Venc, s.r.o.

Zpracovatel:

[REDAKOVANÉ]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								116 001,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								116 001,00	
1	K	R60	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení oblastním inspektorát práce na viditelném místě u vstupu na staveniště	kpl	1,000	0,00	1,00	1,00	
2	K	R66	Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení	kpl	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00	
3	K	R70	Aktualizace nebo vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vč. zajištění plnění povinností (BOZP)	kpl	1,000	0,00	1 000,00	1 000,00	
4	K	R72	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000	0,00	14 000,00	14 000,00	
5	K	R76	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací	kpl	1,000	0,00	12 000,00	12 000,00	
6	K	R91	Projednání a zřízení příjezdu a sjezdu na staveniště, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu	kpl	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	
7	K	R98	Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00	
D 9999 Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1								34 000,00	
8	K	R04	Zkouška míry ztuhnutí 1x na 1000 m2	kus	10,000	0,00	3 400,00	34 000,00	
			ŠD 0/32		10,000				
			5+5		10,000				
			Součet						
D VRN9 Ostatní náklady								12 000,00	
9	K	R68	Zpracování a schválení geometrického plánu oprávněnou osobou	kpl	1,000	0,00	12 000,00	12 000,00	
D VRN96 Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006								34 000,00	
10	K	R44	Míra ztuhnutí 1x na 1000 m2	kus	10,000	0,00	3 400,00	34 000,00	
			ŠD 0/32		10,000				
			5+5		10,000				
			Součet						

SEZNAM FIGUR

Kód: 23056-14XC-SO
 Stavba: LC Pod Chřenovicemi

Datum: 25.5.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
23056-14XC-SO- Cesta			
Oblouky1			16,500
	"oblouky"		0,000
	" VB 7, km 0,351 - km 0,38 " 16,5		16,500
Oblouky1	Mezisoučet		16,500
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	4 816,500
564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 696,500
564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	3 376,500
564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	6 753,000
571902111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 5 do 10 kg/m2	m2	3 216,500
Odkop	Odkop	m3	313,650
Odkopy			2 358,000
	"Dle hmotové tabulky - odkopy pro cestu a příkop" 2358		2 358,000
Odkopy	Součet		2 358,000
Použití figury:			
122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 886,400
122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	424,440
122551106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 5000 m3 strojně	m3	47,160
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	943,200
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	212,220
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	943,200
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	212,220
162351144	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	47,160
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	1 498,400
Pa_30			160,000
	160		160,000
Pa_30	Součet		160,000
Použití figury:			
112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	160,000
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	1 498,400
174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	160,000
RP63	Ekologická likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy vč. vodorovného přemístění.	kus	160,000
Pa_50			85,000
	85		85,000
Pa_50	Součet		85,000
Pa_70			43,000
	43		43,000
Pa_70	Součet		43,000
Pa_90		ks	10,000
	10		10,000
Pa_90	Součet		10,000
Pa_frezovani			100,000
	100		100,000
Pa_frezovani	Součet		100,000
Pa300			185,000
Pařezy_zásyp			0,000
Pláň	Úprava pláně	m2	4 816,500
	"Cesta"		0,000
	" C1 km 0,000 - 0,800 " 6*800		4 800,000
	"oblouky"		0,000
	" VB 7, km 0,351 - km 0,38 " 16,5		16,500
Pláň	Součet		4 816,500
Zhutněné_násypy			816,000
	"Dle hmotové tabulky" 816		816,000
Zhutněné_násypy	Součet		816,000
Použití figury:			
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	816,000
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	1 498,400
23056-14XC-SO- Siezdv			
Oblouky1			250,000
Sjezd	Úprava pláně	m2	382,000
	" N1 km 0,000 - vlevo" (10+4)/2*11		77,000
	" N2 km 0,152 - vlevo - plocha ze situace" 250		250,000
	" N3 km 0,678 - vlevo" (8+3)/2*10		55,000
Sjezd	Součet		382,000
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	382,000
564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	382,000
564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	382,000
564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	764,000
571902111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 5 do 10 kg/m2	m2	382,000
23056-14XC-SO- Lesní skladv			

Lesní_sklad	Úprava pláně	m2	50,000
	* SK1 km 0,715 - 0,765 - vlevo* 1*50		50,000
Lesní_sklad	Součet		50,000
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	50,000
121111201	Odstranění lesní hrabanky	m2	50,000
564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	50,000
564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	50,000
Pláň	Úprava pláně	m2	4 016,500
23056-14XC-SO-	Obratiště		
Obratiště	Úprava pláně	m2	260,000
	* O1 km 0,715 - vpravo - plocha ze situace* 260		260,000
Obratiště	Součet		260,000
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	260,000
121111201	Odstranění lesní hrabanky	m2	260,000
564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	260,000
564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	260,000
564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	520,000
571902111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 5 do 10 kg/m2	m2	260,000
Pláň	Úprava pláně	m2	4 016,500
23056-14XC-SO-	Trubní oprotokv		
Jámy			110,000
	"TP - potrubí"		0,000
	* HP1 km 0,000 * 7*4,4		30,800
	* TP1 km 0,366 * 6*4,4		26,400
	* TP2 km 0,593 * 6*4,4		26,400
	* TP3 km 0,768 * 6*4,4		26,400
Jámy	Součet		110,000
Použití figury:			
131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	77,000
131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	33,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,825
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	14,925
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných strojně	m3	79,750
Odkop_20			30,000
	Rov		28,000
	Rov_2		2,000
Odkop_20	Součet		30,000
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	30,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,825
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných strojně	m3	79,750
Rov	Rovnanina	m3	28,000
	"Opevnění TP"		0,000
	* HP1 km 0,000 * 4,4+1,6+1		7,000
	* TP1 km 0,366 * 4,4+1,6+1		7,000
	* TP2 km 0,593 * 4,4+1,6+1		7,000
	* TP3 km 0,768 * 4,4+1,6+1		7,000
Rov	Součet		28,000
Použití figury:			
463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	28,000
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	30,000
Rov_2			2,000
	"Opevnění TP"		0,000
	* HP1 km 0,000 * 0,5		0,500
	* TP1 km 0,366 * 0,5		0,500
	* TP2 km 0,593 * 0,5		0,500
	* TP3 km 0,768 * 0,5		0,500
Rov_2	Součet		2,000
Použití figury:			
463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	2,000
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	30,000
Zásyp			60,250
	"Potrubí"		0,000
	* HP1 km 0,000 * 7*2,41		16,870
	* TP1 km 0,366 * 6*2,41		14,460
	* TP2 km 0,593 * 6*2,41		14,460
	* TP3 km 0,768 * 6*2,41		14,460
Zásyp	Součet		60,250
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	60,250
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	120,500
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,825
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	14,925
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	60,250
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných strojně	m3	79,750
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	60,250
23056-14XC-SO-	Průlehy		
Odkopávky		m3	25,800
	Rovnanina		2,400
	* PR1 km 0,152 - vlevo* 19,2		19,200
	* PR2 km 0,678 - vlevo* 3*1,4		4,200
Odkopávky	Součet		25,800

Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	23,220
122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	2,580
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,640
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,160
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	25,800
Pláň			40,200
	* PR1 km 0,152 - vlevo* 6*6		36,000
	* PR2 km 0,678 - vlevo* 3*1,4		4,200
Pláň	Součet		40,200
Použití figury:			
181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuťnění strojně	m2	32,160
181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhuťnění strojně	m2	8,040
Rovnanina			2,400
	* Průleh* 2,4		2,400
Rovnanina	Součet		2,400
Použití figury:			
463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	2,400
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	23,220
Rovnanina_1		m3	0,450
	Ocelové svodnice - 3 ks 3*0,15		0,450
Rovnanina_1	Součet		0,450
23056-14XC-SO- Svodnice			
Odkopávky		m3	2,550
	Rovnanina		2,550
Odkopávky	Součet		2,550
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,550
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,010
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	12,010
Pláň			45,000
	4 ks dřevěných svodnic - PR 3*5*3		45,000
Pláň	Součet		45,000
Rovnanina		m3	2,550
	Svodnice - 17 ks 17*0,15		2,550
Rovnanina	Součet		2,550
Použití figury:			
463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	2,550
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,550
Rýhy			9,460
	* 17 ks Ocelových svodnic - celková délka* 86*0,11		9,460
Rýhy	Součet		9,460
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,460
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,010
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	12,010
23056-14XC-SO- Cesta			
Oblouky1			840,000
Oblouky1_1			16,500
Odkopy			301,000
	Dle hmotové tabulky 301		301,000
Odkopy	Součet		301,000
Použití figury:			
122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	240,800
122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	60,200
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	120,400
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	30,100
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	120,400
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	30,100
Pa_30			50,000
	50		50,000
Pa_30	Součet		50,000
Použití figury:			
112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	50,000
174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	50,000
RP63	Ekologická likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy vč. vodorovného přemístění.	kus	50,000
Pa_50			40,000
	40		40,000
Pa_50	Součet		40,000
Pa_50_1			1,000
Pa_70			10,000
	10		10,000
Pa_70	Součet		10,000
Pa_90		ks	2,000
	2		2,000
Pa_90	Součet		2,000
Pa_frezovani			50,000
	50		50,000
Pa_frezovani	Součet		50,000
Pařezy_zásyp			0,000
Pláň	Úprava pláně	m2	1 440,000
	*Cesta"		0,000
	* C2 km 0,800 - 1,040 * 6*240		1 440,000
Pláň	Součet		1 440,000

Pláň_1	Uprava pláně	m2	4 016,500
Skládka	přesun	m3	30,100
	Odkopy*0,2*0,5		30,100
Skládka	Součet		30,100
Zhutněné_násypy			317,000
	"Dle hmotové tabulky" 317		317,000
Zhutněné_násypy	Součet		317,000
23056-14XC-SO-	Svodnice		
Odkopávky		m3	1,500
	Rovnanina		1,500
Odkopávky	Součet		1,500
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,500
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,900
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	5,900
Rovnanina		m3	1,500
	"Svodnice - 10 ks" 10*0,15		1,500
Rovnanina	Součet		1,500
Použití figury:			
463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene třídného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	1,500
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,500
Rýhy			4,400
	" 10 ks Ocelových svodnic - celková délka" 40*0,11		4,400
Rýhy	Součet		4,400
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,400
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,900
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	5,900