

Vyřizuje

Mobil: ·

E-mail:

Datum: 21. 8. 2024

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme opravu místností 0P03 a 0P18, budova provozního střediska v žst. Přerov, (IC6000328624), dle nabídkového listu č. 260/2024.

Zakázka / objekt RE: E211H4N2FM91

Dohodnutá cena: 199 988,72 Kč (bez DPH)

Termín: září 2024

Jedná se o činnost mimo režim OUA.

přednosta SPS OŘ Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **260/2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	<input type="checkbox"/>
Údržba	<input type="checkbox"/>
Oprava	<input checked="" type="checkbox"/>
Servis	<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A	<input checked="" type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211H4N2FM91

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Přerov - provozní středisko

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000328624

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4414978N, 17.4496097E

Oprava místnosti OP03 a OP18.

Oprava místnosti OP03 (sklad) - oprava podlahy nivelací, demontáž hobrových desek, demontáž koberce a pokládky lina, oprava omítek a výmalba, nátěr topení a potrubí, oprava žaluzií.

Místnost OP18 (sklad) - oprava vlhké omítky, oškrábkání a výmalba (i na chodbě cca 1m2)

Zapravení drážek nové elektroinstalace, oprava omítek a výmalba v místnosti OP23, vybetonování díry v rohu místnosti po demontáži plechové skříně.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: září 2024

Příloha:

Vzdálenost v KM

26

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	07.08.2024	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	07.08.2024	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	20.08.2024 v 12:44
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

21.08.2024	20.08.2024
-------------------	-------------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	260-2024		
Název majetku	Přerov - provozní středisko	inventární číslo	IC6000328624
zahájení prací	26.08.2024	ukončení prací	30.09.2024

popis prací
Požadavek - Oprava místnosti OP03 a OP18:
 Oprava místnosti OP03 (sklad) - oprava podlahy nivelací, demontáž hobrových desek, demontáž koberce a pokládka lina, oprava omítek a výmalba, nátěr topení a potrubí, oprava žaluzií.
 Místnost OP18 (sklad) - oprava vlhké omítky, oškrábání a výmalba (i na chodbě cca 1m2)
 Zapravení drážek nové elektroinstalace, oprava omítek a výmalba v místnosti OP23, vybetonování díry v rohu místnosti po demontáži plechové skříně.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín : září 2024
Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PŘÍRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,87	26		
	Cena za zakázku celkem				199 988,72	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

podpis

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 260

Stavba: 260 Přerov - provozní středisko

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 260

Stavba: 260 Přešov - provozní středisko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 oprava místnosti 0P03 a 0P18
02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

260 Přerov - provozní středisko

Objekt:

01 - oprava místnosti 0P03 a 0P18

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2
	VV		OP23 po elektro	
	VV		25*0,05	
2	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2
3	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus
	VV		OP23	
	VV		1	
4	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2
	VV		25+14+5	
5	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2
6	K	619991021	Olepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m
7	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m
	VV		OP03 sokl	
	VV		20	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2
	VV		25+14+5	
9	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2
10	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2
11	K	985311315R	Reprofilace podlah betonem (díry) do 50 mm	m2
12	K	985312134	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 5 mm	m2
13	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2
14	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2
15	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2
16	K	011503000	Oprava kapajícího odpadu, kontrola el.zásuvky	soubor
D	997	Přesun sutě		
17	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t
18	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t
19	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t
	VV		0,78*10 'Přepočtené koeficientem množství	
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
	VV		0,78*26 'Přepočtené koeficientem množství	
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t
	VV		0,780-0,641-0,094	
23	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t			
25	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
	D	998	Přesun hmot				
26	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			
27	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	762	Konstrukce tesařské				
28	K	762510845	Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových tl do 20 mm na sraz šroubovaných	m2			
29	K	998762311	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	%			
30	K	998762319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce tesařské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
	D	776	Podlahy povlakové				
31	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2			
32	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
	VV		OP03				
	VV		24,64				
	VV		OP23				
	VV		1				
	VV		Součet				
33	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2			
34	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2			
	VV		24,640*2				
35	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2			
36	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2			
37	K	776201913	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 1 do 2 m2	kus			
	VV		OP23				
	VV		1				
38	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	bm			
	VV		8+4				
39	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
	VV		20+2				
40	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			
	VV		20+2				
41	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2			
	VV		24,64+1				
42	M	M01	krytina PVC, tř. zátěže 23	m2			
	VV		30+1				
43	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m			
	VV		20+2				
44	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%			
45	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
46	K	783601345	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru	m2			
	VV		OP03				
	VV		3,36				
	VV		OP23				
	VV		1,68				
	VV		Součet				
47	K	783601441	Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru	m2			
48	K	783606824	Odstranění nátěrů z litinových otopných těles okartáčováním	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2			
50	K	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2			
51	K	783622141	Tmelení litinových otopných těles disperzním tmelem	m2			
52	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m			
	VV		OP03				
	VV		26				
	VV		OP23				
	VV		4				
	VV		Součet				
53	K	783606864	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm okartáčováním	m			
54	K	783614651	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m			
55	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
56	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
57	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2			
	VV		OP03				
	VV		88,64				
	VV		stropy				
	VV		40*0,2				
	VV		OP23				
	VV		49,35*0,2				
	VV		OP18				
	VV		15				
	VV		Součet				
58	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
59	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2			
60	K	784141001	Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		OP18				
	VV		15				
61	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2			
62	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		OP03				
	VV		88,64				
	VV		stropy				
	VV		40*0,2				
	VV		OP23				
	VV		49,35*0,2				
	VV		OP18				
	VV		15				
	VV		Součet				
63	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
64	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		stropy				
	VV		40				
	VV		OP03:				
	VV		88,64				
	VV		OP23				
	VV		49,35				
	VV		OP15				
	VV		15				
	VV		Součet				
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				
65	K	786626111R	Demontáž + Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítech dřevěných	m2			
	VV		OP03				
	VV		1,3*1,15*2				
	VV		1,14*0,3*2				
	VV		OP23				
	VV		1,3*1,15				
	VV		1,15*0,3				
	VV		Součet				
66	M	M3	žaluzie horizontální interiérové	m2			
67	K	998786311	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v do 6 m	%			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	998786319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro stínění a čalounické úpravy za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

260 Přerov - provozní středisko

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
1	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	
2	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - místní šetření	hod	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	260-2024		
Název majetku	Přerov - provozní středisko	inventární číslo	IC6000328624
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 30.09.2024

popis prací

Požadavek - Oprava místnosti OP03 a OP18:

Příprava pracoviště, zakrývání, stěhování, zedn. práce
Demontáž koberce + cetris desek
Oškrabání plísně, dezinfekce povrchu
Vytvoření adhezního můstku
Oprava podlah dobetonování, vyrovnání
Oprava zdiva
Opravy omítek
Samonivelační stěrka
Zapravení drážek pro elektroinstalaci
Kladení PVC, soklových lišt
Penetrace, výmalba
Nátěr radiátorů
Oprava žaluzií
Kontrola, úklid pracoviště, předání stavby

termín

2. den po zaslání objednávky
2. den po zaslání objednávky
2. den po zaslání objednávky
3. den po zaslání objednávky
3. den po zaslání objednávky
3. den po zaslání objednávky
3. den po zaslání objednávky
4. den po zaslání objednávky
4. den po zaslání objednávky
6. den po zaslání objednávky
7. den po zaslání objednávky
7. den po zaslání objednávky
7. den po zaslání objednávky
8. den po zaslání objednávky







