

DODATEK Č. 1 - SMLOUVA O DÍLO

č. 2/01/007/24

„Sklad soli a kamenné drtě v místě bývalé haly na st. p. č. 659 a p.p. č. 4356/9 - Bochov“

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

OBJEDNATELEM:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

zastoupená Mgr. Davidem Bracháčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva

zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197

identifikátor datové schránky: x5ggsxh

a

ZHOTOVITELEM:

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

zastoupena: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva

IČO: 45357269

DIČ: CZ45357269

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217

identifikátor datové schránky: npxnk7i

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č.ú.: XXXXXXXXXX

Dále společně také „smluvní strany“

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě v souladu s vyhrazeným právem zadavatele uvedeného v zadávací dokumentaci, a to možností posunutí termínu zahájení a dokončení plnění díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. IV a čl. VIII. odst. 8 následovně:

Původní znění:

IV. DOBA REALIZACE DÍLA

Termín zahájení realizace díla, tj. prací	dnem předání a převzetí staveniště (předpoklad 1.4.2024)
Termín předání a převzetí staveniště objednatelem zhotoviteli	nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání uzavřené smlouvy o dílo
Termín dokončení prací	Do 31.8.2024

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8. Zhotovitel je povinen při předávacím a převímacím řízení předat dokladovou část ve trojím vyhotovení, a to zejména atesty, certifikáty, návody k použití, revize, zkoušky, prohlášení a ostatní související doklady týkající se předmětného díla, vč. dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních.

Nové znění:

IV. DOBA REALIZACE DÍLA

Termín zahájení realizace díla, tj. prací	dnem předání a převzetí staveniště (předpoklad 1.4.2024)
Termín předání a převzetí staveniště objednatelem zhotoviteli	nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání uzavřené smlouvy o dílo
Termín dokončení prací	Do 20.9.2024

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8. Zhotovitel je povinen při předávacím a převímacím řízení předat dokladovou část ve dvou vyhotoveních (1 x tištěné, 1 x digitální) a to zejména atesty, certifikáty, návody k použití, revize, zkoušky, prohlášení a ostatní související doklady týkající se předmětného díla, vč. dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních (1 x tištěné, 1 x digitální).

Dále se tímto dodatkem mění ustanovení čl. V. Cena za zhotovení díla – navýšení ceny díla o vícepráce – sanace podloží:

Původní znění:

V. CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA

- | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------|
| 1. | Cena za zhotovení díla činí bez DPH | 9 656 990,06 Kč |
|----|-------------------------------------|-----------------|

DPH bude realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

Nové znění:

V. CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA

- | | | |
|----|-------------------------------------|------------------|
| 1. | Cena za zhotovení díla činí bez DPH | 9 656 990,06 Kč |
| | Vícepráce – sanace podloží | 486 631,67 Kč |
| | Celkem | 10 143 621,73 Kč |

DPH bude realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je elektronicky podepsán a elektronický dokument je originálem.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušena. ÚSKK, a.s. zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

Příloha: Soupis prací – sanace podloží

V Plzni

V Otovicích



za zhotovitele

Ing. Zdeněk Pilík Ing. Ladislav Provod
předseda představenstva člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

za objednatele

Mgr. David Bracháček Ing. Pavel Raška
místopředseda představenstva člen představenstva
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sklad soli a kamenné drtě v místě stáv. haly na st.p.č. 659 a 4356/9 Bochov

Objekt: 02 - Stavebně konstrukční část

Místo: Bochov

Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.

Projektant: Projektová kancelář PS

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena ce kem [CZK]	
Náklady na změnu celkem	529 960,85	
<u>zemní práce_skutečnost</u>	<u>43 329,18</u>	ODSOUHLASENO 02.04.2024
<u>sanace podloží</u>	<u>486 631,67</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sklad soli a kamenné drtě v místě stáv. haly na st.p.č. 659 a 4356/9 Bochov

Objekt: 02 - Stavebně konstrukční část

Místo: Bochov

Zadavatel: Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s.

Datum: 07.02.2024

Projektant: Projektová kancelář PS

Zpracovatel:

Změna: Zemní práce_skutečnost

					dle VV / DPS				skutečnost			rozdíl
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	J.cena [CZK]	Cena celkem dle PD [CZK]	Cenová soustava	Množství skutečnost	J cena [CZK]	Cena celkem skutečnost [CZK]	Cena celkem skutečnost [CZK]
Náklady soupisu celkem												
	D	HSV	Práce a dodávky HSV									
	D	1	Zemní práce									
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky									
1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3								
	VV		$\frac{((33*17)+(36,2*20,2))/2}{0,65}$									
	VV		-(13*25,72*0,5) *původní hala									
	VV		Součet									
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku									
2	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3								
	VV		*uložení v rámci staveniště									
	VV		(31*2+15*2)*1,015 *obsyp kolem objektu									
2a	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3								
	VV	NOVA POLOŽKA	*uložení v rámci staveniště									
	VV		448,634 *výkop									
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3								
	VV		$\frac{((33*17)+(36,2*20,2))/2}{0,65}$									
	VV		-(13*25,72*0,5) *původní hala									
	VV		Součet									
3a	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3								
	VV	NOVE POLOŽKA	(31*2+15*2)*1,015 *opětovné naložení z meziskládky pro obsyp kolem objektu									
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin									
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3								
	VV		*uložení v rámci staveniště									
	VV		(31*2+15*2)*1,015 *obsyp kolem objektu									
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3								
	VV		448,634 *výkop									
	VV		-99,99 -násyp									
	VV		Součet									
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3								
	VV		(31*2+15*2)*1,015 *obsyp kolem objektu									
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu									
7	K	181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2								
	VV		(33*17) *plán									

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Sklad soli a kamenné drtě v místě stáv. haly na st.p.č. 659 a 4356/9 Bochov

Objekt: 02 - Stavebně konstrukční část

Místo: Bochov
Zadavatel: Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.
Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s.

Datum: 07.02.2024
Projektant: Projektová kancelář PS
Zpracovatel:

Změna: Sanace podloží

					dle VV / DPS				skutečnost			rozdíl
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	J.cena [CZK]	Cena celkem dle PD [CZK]	Cenová soustava	Množství skutečnost	J.cena [CZK]	Cena celkem skutečnost [CZK]	Cena celkem skutečnost [CZK]
Náklady soupisu celkem												
D HSV Práce a dodávky HSV												
D 1 Zemní práce												
D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky												
1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3								
	VV		(((33*17)+(36,2*20,2))/2)*0,95									
	VV		-(13*25,72*0,5) *původní hala									
	VV		Součet									
	VV		pro sanaci (17,7*34,2*0,5)+(17,7*34,2*0,1)+(16,7*17,1*0,15)+(0,5*17,1*0,15)									
D 16 Zemní práce - přemístění výkopku												
2a	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3								
	VV		uložení v rámci staveniště									
	VV		446,634 *výkop									
	VV		pro sanaci (17,7*34,2*0,5)+(17,7*34,2*0,1)+(16,7*17,1*0,15)+(0,5*17,1*0,15)									
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3								
	VV		(((33*17)+(36,2*20,2))/2)*0,95									
	VV		-(13*25,72*0,5) *původní hala									
	VV		Součet									
	VV		pro sanaci (17,7*34,2*0,5)+(17,7*34,2*0,1)+(16,7*17,1*0,15)+(0,5*17,1*0,15)									
D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin												
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3								
	VV		446,634 *výkop									
	VV		-92,382 *yp									
	VV		pro sanaci (17,7*34,2*0,5)+(17,7*34,2*0,1)+(16,7*17,1*0,15)+(0,5*17,1*0,15)									
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3								
	VV		pro sanaci (17,7*34,2*0,5)+(17,7*34,2*0,1)+(16,7*17,1*0,15)+(0,5*17,1*0,15)									
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu												
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2								
	VV		(33*17) *plán									
	VV		pro sanaci - (17,7*34,2) * 2									
7a	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhuštění ručně	m2								
	VV		pro sanaci - hrabčkování po vrstvách (17,7*34,2) * 1									
D PSV Práce a dodávky PSV												
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům												
	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilní vrstva ochranná	m2								
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmělení.									
	VV		pro sanaci (17,7*34,2)									
	M	JTA.0013479.URS	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 500g/m2, šíře 200cm	m2								
	VV		pro sanaci 805,340 *1,05 *Přepočtené koeficientem množství									
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání												
	K		Služby geotechnika - TDI Durove	půlden								
			Seznámení s podklady Průzkum terénu, schůzka na místě stavby (2.4. a 4.4.) Návrh sanačních úprav a změny skladby vrstev pod základové konstrukce (12.4. a 16.4.) Přítomnost geologa u statické zatěžovací zkoušky (22.4.) Kontrola únosnosti sanačních úprav, SZZ deskou (9.4.)									
	VV											
	K	115101201	Čerpání vody - skutečnost	hod								
	VV		2 x 6hod									