DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/24

„Výměna otvorových výplní 2024 v obchodních prostorách MČ Brno-Žabovřesky, Kounicova 69,73,83,85,87, Brno"

---

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	**Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky**
se sídlem:	Horova 28, 616 00 Brno
Bankovní spojení:	ČS Spořitelna, a.s
Číslo účtu:	27-7497110257/0100
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Filip Leder, starosta
zastoupený ve věcech technických:	[redacted]

(dále jen „**objednatel**")

a

Zhotovitel:

Název:	**Moravská stavební unie – MSU s.r.o.**
Se sídlem:	Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice
Číslo účtu:	372571103/0300
Bankovní spojení:	ČSOB Brno, a.s.
IČO:	48529303
DIČ:	CZ 48529303
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Tiborem Vališem, jednatelem [redacted]

(dále jen „**zhotovitel**")

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Výměna otvorových výplní 2024 v obchodních prostorách MČ Brno-Žabovřesky, Kounicova 69,73,83,85,87, Brno" tohoto znění:

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.03.2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Výměna otvorových výplní 2024 v obchodních prostorách MČ Brno-Žabovřesky, Kounicova 69,73,83,85,87, Brno", k níž následně uzavřeli dodatek č. 1 (dále jen jako „Smlouva").

2. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Výměna otvorových výplní 2024 v obchodních prostorách MČ Brno-Žabovřesky, Kounicova 69,73,83,85,87, Brno" za podmínek Smlouvy dílo, jehož rozsah je specifikován ve Smlouvě a v jejich přílohách.

3. Strany Smlouvy se v souladu s čl. 1.2. odst. 1.2.1. Smlouvy, tj. z důvodu požadavku objednatele na provedení nepředvídané práce, která není obsažena v ROZPOČTU dohodly, že uzavřením tohoto dodatku č. 2 se:

   a) upravuje a rozšiřuje předmět plnění dle Smlouvy, tj. dílo vymezené Smlouvou, a to v rozsahu a dle specifikace obsažené v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 4–5, tvořícím nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1 a nově tvořícím nedílnou součást Smlouvy jako její příloha č. 3,

   b) z důvodů výše uvedené úpravy a rozšíření předmětu plnění dle Smlouvy a z důvodu, že uživatel prostor dotčených pracemi požádal objednatele o pozdější provedení prací s ohledem na úpravy jím užívaných prostor, se dohodou stran stanovuje nová doba plnění – termín řádného ukončení a předání díla.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany sjednávají, že se za výše uvedeným účelem mění a nahrazují novým zněním níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

A) <u>znění čl. I. odst. 1. bod 1.1.1. Smlouvy, které nově zní:</u>

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební práce „VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ 2024 V OBCHODNÍCH PROSTORÁCH MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, KOUNICOVA 69,73, 83, 85, 87, BRNO " podle:

- Projektové dokumentace tvořící přílohu zadávací dokumentace v zadávacím řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ V OBCHODNÍCH PROSTORÁCH MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, KOUNICOVA 73, 83, 85, 87, BRNO " a VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ V OBCHODNÍCH PROSTORÁCH MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, KOUNICOVA 13/69, BRNO" obsahující bližší specifikaci prací a dodávek tvořících dílo dle této smlouvy a rozpočtu vypracovaného Zhotovitelem v souladu s výkazem výměr tvořícím přílohu zadávací dokumentace v zadávacím řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ 2024 V OBCHODNÍCH PROSTORÁCH MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, KOUNICOVA 69, 73, 83, 85, 87, BRNO " (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET), tvořícího jako nedílná součást této smlouvy její Přílohu č. I.
- v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1–3, tvořícím Přílohu č. 2 této smlouvy jako její nedílná součást

Dílo je specifikováno v projektové dokumentaci tvořící přílohu zadávací dokumentace v zadávacím řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ 2024 V OBCHODNÍCH PROSTORÁCH MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, KOUNICOVA 69, 73, 83, 85, 87, BRNO "obsahující bližší specifikaci prací a dodávek (dále také jen jako „projektová dokumentace" nebo „PD") a dále v ROZPOČTU a v

- položkovém rozpočtu víceprací a méněprací Dodatku 1, obsahující změnové listy č. 1,2,3
- položkovém rozpočtu víceprací a méněprací Dodatku 2, obsahující změnové listy č. 4,5

a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení dodávky a spojených montážních a stavebních činností podle PD a ROZPOČTU a položkových rozpočtů víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1-5.

1.1.1.2. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

B) <u>znění čl. I. odst. 1. bod 1.1.3. a bod 1.1.4. Smlouvy, které nově zní:</u>

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- Projektové dokumentace,
- Rozpočtu,
- Položkových rozpočtů víceprací a méněprací, obsahujících změnové listy č. 1–5

Uvedený ROZPOČET a Položkové rozpočty víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1–5 jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje projektová dokumentace, ROZPOČET, Položkové rozpočty víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1–5 a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

1.1.4. ROZPOČET a Položkové rozpočty víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1–5 jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, 2 a 3. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.

C) <u>znění čl. II., odst. 2.2.2. Smlouvy, které nově zní:</u>

2.2.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)

nejpozději do 30. 09. 2024

D) znění čl. IV., odst. 4.1. a 4.2. Smlouvy, které nově zní:

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

3 786 880,45 Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 15% nebo **21%** ze základu 0 Kč činí částku

795 244,89 Kč

4.1.3. Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem

4 582 125,34 Kč

4.2. Cena díla uvedená v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v článku IV. odstavec 4.3.), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje cenu dle ROZPOČTU Zhotovitele a Položkových rozpočtů víceprací a méněprací, obsahujících změnové listy č. 1 – 5. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, provozní náklady, náklady na likvidaci sutí a odpadních materiálů, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

E) <u>znění čl. XVIII. odst. 18.7. Smlouvy, který nově zní:</u>

18.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- příloha číslo 1. – ROZPOČET
- příloha číslo 2. - Položkový rozpočet víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1–3
- příloha číslo 3. - Položkový rozpočet víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 4–5

III.

Závěrečná ujednání

1. Vše ostatní, tímto dodatkem č.2 ve Smlouvě nezměněné, zůstává platné a účinné dle původního znění Smlouvy.
2. Dodatek č. 2 společně s jeho přílohou je nedílnou součástí Smlouvy, přičemž příloha č. 1 tohoto dodatku nově tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva a její dodatky podléhají režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv"). Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

6. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

   Tento dodatek č. 2 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 46. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 19.08.2024.

7. Příloha dodatku č. 1:

   - **Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 4–5 (nově tvoří přílohu č. 3 Smlouvy)**

V Brně dne 22.8.2024

[redacted]

za Objednatele

Mgr. Filip Leder

starosta městské části

[redacted]

za [redacted]

Ing. Tibor Vališ

jednatel

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

[redacted]

zakázka č.:	název stavby:			datum aktualizace:	MSU MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE
2401	**Kounicova**			**19.08.2024**	
	cena díla: **3 111 300,00**	15% **466 695,00**	30% **933 390,00**	**VLIV NA TERMÍN**	§ 222 ZZVZ odst. 4,5,6,7

ozn.	Přehled změnových rozpočtů	odpočty	přípočty	rozdíl	[dnů]	poznámka / status
ZR 01	Výmena výplní otvorů	0,00	308 605,14	308 605,14		
ZR 02	Výměna radiátoru	0,00	23 861,00	23 861,00		
ZR 03	Elektroinstalace	0,00	11 775,00	11 775,00		
CELKEM	Dodatek 1	0,00	344 241,14	**344 241,14**		
ZR 04	Výměna výplní otvorů TETA 1ks	0,00	102 134,60	102 134,60		
ZR 05	Pizza	0,00	229 204,71	229 204,71		
CELKEM	Dodatek 2	0,00	331 339,31	**331 339,31**		

Smlouva	3 111 300,00
D1	344 241,14
D2	331 339,31
Celkem	**3 786 880,45**
	795 244,89
	4 582 125,34

[redacted]

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2401_1	Kounicova	
	2	Dodatek	ZL 04 Výměna výplní otvorů TETA

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7 DIČ:
61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval: [redacted]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			88 934,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			11 200,00
Ostatní náklady			2 000,00
Celkem			**102 134,60**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**102 134,60** CZK
Základní DPH	**21** %	**21 448,27** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**123 582,87 CZK**

[redacted] dne **21.8.2024**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2	**Dodatek**	**0,00**	**102 134,60**	**21 448,27**	**123 582,87**	**100**
ZL 04	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	13 200,00	2 772,00	15 972,00	13
ZL 04	Výměna výplní otvorů TETA - 1ks	0,00	88 934,60	18 676,27	107 610,87	87
Celkem za stavbu		0,00	102 134,60	21 448,27	123 582,87	100

Popis stavby: 2401_1 - Kounicova
Popis objektu: 2 - Dodatek
Popis rozpočtu: ZL 04 - Výměna výplní otvorů TETA - 1ks
Popis rozpočtu: ZL 04 - Ostatní a vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 412,46	2,4
767a	Hliníkové výkladce	HSV			86 240,00	84,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			282,14	0,3
VN	Vedlejší náklady	VN			11 200,00	11,0
ON	Ostatní náklady	ON			2 000,00	2,0
Cena celkem					102 134,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	2401_1	Kounicova
O:	2	Dodatek
R:	ZL 04	Výměna výplní otvorů TETA - 1ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**2 412,46**
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	8,10560	25,00	202,64
2	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	8,42000	45,00	378,90
3	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	1,69860	325,00	552,05
4	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	1,69860	285,00	484,10
5	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	1,69860	310,00	526,57
6	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	5,96000	45,00	268,20
Díl: 767a		**Hliníkové výkladce**				**86 240,00**
7	767a 001	Pozice 1 Hliníkové okno - výkladec (fixní výkladce v prostorech TETA) dle přílohy	ks	1,00000	49 107,00	49 107,00
8	767a 003	Demontáž rámů	m	11,36000	180,00	2 044,80
9	767a 004	Montáž	m	11,36000	312,50	3 550,00
10	767a 005	Likvidace skel	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00
11	767a 006	Utěsnění připojovací spáry	m	11,40000	128,00	1 459,20
12	767a 007	Příplatek za manipulaci s nadměrnou hmotností pomoci strojní techniky (pásového manipulátoru - na stavbě)	ks	1,00000	24 000,00	24 000,00
13	767a 008	EKOLOGICKÁ LIKVIDACE odvoz původních rámů po demontáži (bez stavební sutě).	m	11,36000	150,00	1 704,00
14	767a 009	Doprava - Brno	kpl	1,00000	3 125,00	3 125,00
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**282,14**
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,45728	617,00	282,14

Položkový rozpočet

S:	2401_1	Kounicova
O:	2	Dodatek
R:	ZL 04	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**11 200,00**
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	700,00	700,00
2	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**2 000,00**
5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00
7	00500001	Dílenská dokumentace	ks	1,00000	500,00	500,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**2401_1**	**Kounicova**
Objekt:	**2**	**Dodatek 2**
Rozpočet:	**ZL 05**	**Výměna výkladců PIZZA**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7 DIČ:
61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			17 232,70
PSV			211 972,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**229 204,71**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**229 204,71** CZK
Základní DPH	**21** %	**48 132,99** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**277 337,70 CZK**

[redacted]

dne _____

Za zhotovitele

_____
Za objednatele

Popis stavby: 2401_3 - Kounicova
Popis stavby: 2401_3 - Kounicova
Popis objektu: 3 - Výkladce PIZZA
Popis rozpočtu: ZL 01 - Výměna výkladců
Popis rozpočtu: ZL 01 - Výměna výkladců

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 051,06	1,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 465,61	1,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 460,00	0,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 500,00	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 000,00	1,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			299,97	0,1
767a	Hliníkové výkladce	PSV			204 021,40	89,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			7 950,61	3,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 456,06	2,4
Cena celkem					229 204,71	100,0

Položkový rozpočet

S:	2401_1	Kounicova
O:	2	Dodatek 2
R:	ZL 05	Výměna výkladců PIZZA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**3 051,06**
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	9,34400	25,00	233,60
		AL01 : 2,920*3,200 : 2,920*3,200		9,34000		
2	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	9,32000	45,00	419,40
		dle výpisu hliníkových oken a dveří : :				
		AL01 : (2,92+3,2+3,2)*1 : (2,92+3,2+3,2)*1		9,32000		
3	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	1,46000	325,00	474,50
		0,5*(2,92)*1		1,46000		
4	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	2,52800	285,00	720,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,52800		2,53000		
5	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	2,52800	310,00	783,68
		3,2*0,395*2 : 3,2*0,395*2		2,53000		
6	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	9,32000	45,00	419,40
		2,92+3,2*2 : 2,92+3,2*2		9,32000		
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**2 465,61**
7	620991005R00	Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta, s tkaninou,	m	9,32000	60,00	559,20
		2,92+3,2*2		9,32000		
8	622454311R00	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 10 do 30 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem	m2	3,26200	255,00	831,81
		0,35*(2,92+3,2+3,2)		3,26000		
9	622481211RT6	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	3,26200	138,00	450,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,26200		3,26000		
10	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu	m	9,32000	45,00	419,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 9,32000		9,32000		
11	55392551.AR	lišta rohová, omítková; s tkaninou; materiál Al; 100x100 mm	m	10,25200	20,00	205,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 399,15000 :				
		Koeficient prořez: 0,1 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 9,32000*1,1		10,25000		
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**1 460,00**
12	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	4,00000	365,00	1 460,00
		vyrovnání podkladu před položením dlažby : : 4		4,00000		
Díl: 767a		**Hliníkové výkladce**				**204 021,40**
13	767a 001	Pozice 1 Hliníkové okno - výkladec dle přílohy PIZZA	ks	1,00000	155 393,00	155 393,00
14	767a 001a	Sklopná odnimatelná - otočná klika	ks	3,00000	8 775,00	26 325,00
15	767a 001b	GEZE TS40000 STŘÍBRO s aretací	ks	1,00000	5 721,00	5 721,00
16	767a 008	Demontáž rámů OKEN / DVEŘÍ z masivních kovů ,demontáž původních oken nebo dveří destruktivním způsob	m	12,24000	180,00	2 203,20

Položkový rozpočet

S:	2401_1	Kounicova
O:	2	Dodatek 2
R:	ZL 05	Výměna výkladců PIZZA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		DEMONTÁŽ RÁMŮ OKEN/DVEŘÍ Z MASIVNÍCH KOVŮ demontáž původních okennebo dveří destruktivním způsobem. : 2,92*2+3,2*2		12,24000		
17	767a 009	Montáž	m	12,24000	325,00	3 978,00
		MONTÁŽ OKEN/DVEŘÍ do předem připravených otvorů, zapěnění polyuretanovou : 2,92*2+3,2*2		12,24000		
		pěnou, příp. kotevní materiál. Objednatel nepožaduje montáž paropropustným :				
		systémem (platí pouze v případě montáže bez utěsnění připojovací spáry dle ČSN 74 6077 :				
18	767a 010	Utěsnění připojovací spáry	m	12,24000	130,00	1 591,20
		Utěsnění připojovací spáry dle ČSN 74 6077 Systém parotěsných a : 12,24		12,24000		
		paropropustných pásek u oken osazených do stavebního otvoru na připravenéostění. Celoplošně samolepící pásky Soudal. :				
19	767a 011	EKOLOGICKÁ LIKVIDACE - odvoz vybouraného materiálu po demontáži LUXFERů nebo KOPILItů včetně stavební sutě vzniklé při demontáži	m	12,24000	250,00	3 060,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 12,24000		12,24000		
20	767a 012	Přesun hmot a manipulace se sklem	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
21	767a 013	Doprava - Brno	kpl	1,00000	3 250,00	3 250,00
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**1 500,00**
22	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	15,00000	100,00	1 500,00
		15		15,00000		
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**3 000,00**
23	978059621R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	20,00000	150,00	3 000,00
		20		20,00000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**299,97**
24	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,48617	617,00	299,97
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**7 950,61**
25	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,00000	35,00	140,00
		4		4,00000		
26	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	7,04000	60,00	422,40
		2,92*2+0,3*2+0,3*2		7,04000		
27	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	1,21693	1 385,00	1 685,45
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : :				
		87,88,91,92,93,94,95, : :				
		Součet: : 1,21693 :				
		1,21693		1,22000		

Položkový rozpočet

S:	2401_1	Kounicova
O:	2	Dodatek 2
R:	ZL 05	Výměna výkladců PIZZA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	4,00000	985,69	3 942,76
		1		1,00000		
		3		3,00000		
29	DLAZBA	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér, dle stávající dlažby	m2	4,40000	400,00	1 760,00
		4*1,1		4,40000		
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**5 456,06**
30	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	1,78000	965,00	1 717,70
31	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	1,78000	33,50	59,63
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,78000	432,50	769,85
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,78000	48,20	85,80
34	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	1,78000	1 586,00	2 823,08