



Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a **faktuře**

č. j.: MMR - 60762/2024-93

Vyřizuje
Telefon

IČO: 660 02 222
Bankovní spojení:
ČNB Praha 1
Účet č.:

Zaokrouhluje na celé Kč

Dodavatel: KAREL SEDLÁK - VÝTAHY
IČO: 88850005

Objednáváme:

Havarijní opravu výtahu PN v objektu MMR Staroměstské náměstí 6, Praha 1 způsobenou nepovolenou přepravou předmětu (bez zranění) dle přiložené cenové nabídky

Celková cena bez DPH: 542 000,00 Kč
Celková částka DPH: 113 820,00 Kč
Celková cena vč. DPH: 655 820,00 Kč

Místo dodání: Staroměstské náměstí 6, Praha 1

Termín dodání: 11/2024

Číslo úkolu: 3661/5171/32/93

Digitálně podepsal:

S pozdravem

28.08.2024 13:30

ředitelka odboru hospodářské správy

V Praze dne 26.08.2024

Akceptace objednávky dodavatelem:

Dne:

Digitálně
podepsal

Datum:
2024.08.29
10:35:08 +02'00'



KAREL SEDLÁK - VÝTAHY
montáž, revize, opravy a zkoušky zdvihacích zařízení

IČO: 88850005

Cenový nabídka opravy výtahu Páternosteru po havárii

Umístění výtahu:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
Praha 1

Cenová nabídka se týká opravy výtahu po havárii, způsobenou nepovolenou přepravou předmětu (žebřík).

Oprava rámu kabiny:

- vyřezání poškozených částí
- výroba a doplnění odstraněných částí
- přeměření a vyrovnaní do osy
- kontrola svárů

Truhlářská výroba:

- výroba 1ks stropu kabiny-laťovka, dýhovaná dub, lakovaná
- výroba 2ks přejezdové mezistěna-laťovka, dýhovaná dub, lakovaná
- výroba 3ks vodících lišt mezistěny-dub masiv
- výroba 1ks zadní stěna-laťovka, dýhovaná dub, lakovaná
- výroba okopových plechů mosaz leštěná, úprava proti oxidaci
- výroba rámeček označení nástupiště mosaz leštěná, úprava proti oxidaci
- gravírované plexi s popisem nástupiště
- boční desky svedení šachetní výdřevy-laťovka, dýhovaná dub, lakovaná
- oprava sklopného čela kabiny, výroba krycí lišty

Demontážní a montážní práce:

- prohlídka výtahu po havárii, návrh řešení opravy
- ruční přesunutí havarované kabiny do nejnižší stanice – pro demontáž
- demontáž výdřevy poškozené kabiny a výdřevy kabin nutné pro demontáž poškozeného rámu
- demontáž mezistěny
- výměna poškozeného trolejového vedení zabezpečovacího okruhu-měď kalená ø6mm
- oprava popř. výměna držáku trolejového vedení
- demontáž rámu kabiny z nosných ložisek
- vyvěšení výtahu, rozpojení nosných řetězů a výměna 2ks nosných čepů kabiny
- kontrola nosných řetězů, vodítek, závěsných ložisek kabiny, trolejového vedení bezpečnostního okruhu
- zpětná montáž rámu kabiny
- seřízení rámu kabiny při přechodu na horním a spodním přechodu kabin
- výměna podlahové krytiny v nástupišti
- výměna a montáž nové mezistěny a lišt
- zpětná montáž výdřevy kabiny
- celková kontrola a seřízení zakončené „Odbornou prohlídkou“ (revize) a uvedení do běžného provozu
- doprava osob a materiálu

Položka	Celkem / položku
Truhlářská výroba a oprava poškozených dílů	165 000,00 Kč
Zámečnická a strojařská výroba dílů	197 000,00 Kč
Demontážní montážní práce	180 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH 21%	542 000,00 Kč
DPH 21%	113 820,00 Kč
Cena celkem včetně DPH21%	655 820,00 Kč

Cena je stanovena jako cena maximální na základě provedené prohlídky havárie. Po opravě budou účtovány pouze skutečně vynaložené náklady za práce a materiál.



Karel Sedlák
Montáž, opravy, revize a zkoušky
zdvihacích zařízení

