

**LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.**  
**Krajské ředitelství České Budějovice**

---

## **Zadávací list projektových prací – dokumentace, studie**

Název akce: **LC Davidův les**

Druh realizace: nová LC

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: revír Svatý Tomáš                      Obec s rozšířenou působností: Český Krumlov

k.ú.: Kyselov

Kraj: Jihočeský

### Popis stávajícího stavu:

Jedná se o přibližovací linku o celkové délce 1.000 m. Linka začíná na účelové komunikaci v majetku SPÚ, vede přes lesní porosty v oddělení 130 a končí na okraji lesa a a nezalesněné plochy. Povrch je nezpevněný, pouze vyjeté koleje.

### Popis návrhu a požadavků investora:

Povrch šterkový, šířka vozovky 4m, bez krajnice, sjezdy a výhybny zpevněny šterkodrtí včetně podkladních vrstev, příčné i podélné odvodnění, zakončení točnou.

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba – technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, Karel Jirovec, ČKAIT č. [REDAKCE]

### **POŽADAVKY NA OBSAH PD:**

Průvodní správa

Souhrnné řešení stavby

Rozpočet stavebních nákladů a výkaz výměr plně v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. - krycí list stavby, rekapitulace objektů stavby, krycí list soupisu jednotlivých objektů, rekapitulace členění soupisu prací jednotlivých objektů, soupis prací jednotlivých objektů, výkaz výměr v editovatelném formátu spolu s nastavením automatického výpočtu dílčích cen i celkové ceny.

Rozpočet i výkaz výměr budou obsahovat položky na dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č.7 vyhlášky 499/2006 Sb.

Rozpočet i výkaz výměr budou obsahovat položky pro provedení statických zatěžovacích zkoušek akreditovanou laboratoří v rozsahu:

- 3 ks zkoušek na svrchní konstrukční vrstvě vozovky

Součástí projektové dokumentace bude odkaz na příslušné normy a informace o tom, v jaké výši se mají naměřené hodnoty pohybovat, aby vyhověly obecným požadavkům na výstavbu komunikací.

Situační výkres ve vhodném měřítku, vyznačení začátku a konce úseku, s detailním popisem všech objektů,

Detailní výkresy všech objektů, popřípadě i jejich řezy

Příčné řezy v celé délce trasy LC v charakteristických místech, cca 3 x na 1 km

Dokladová část – stanoviska dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků

Předpokládaný náklad na stavbu: 5.500 tis. Kč bez DPH

Předpokládaný náklad na projektovou dokumentaci: 68.000,-- Kč bez DPH

Předpokládaný náklad za autorský dozor – za objednanou návštěvu na stavbě: 3.000 Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31.10.2024

Termín odevzdání projektové dokumentace: 30.11.2024

Projekt bude vyhotoven v 5 samostatných paré. + v elektronické podobě (editovatelný i needitovatelný formát souborů) na Flash disku, který bude součástí paré č.1

Obsah dokumentace:

**Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.**

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:


- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne:

Investor:



dne: 11. července 2024

Zpracovatel:

