

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20198
Stavba: II/200 BOR – dálnice D5, OPRAVA Aktualizace 03/2024

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	15.08.2024
Zadavatel:		IČ: DIČ:	
Uchazeč: STRABAG Silnice a.s.		IČ: DIČ:	45359041 CZ45359041
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				2 878 474,68
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 878 474,68	604 479,68
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 482 954,36
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20198

Stavba: II/200 BOR – dálnice D5, OPRAVA Aktualizace 03/2024

Místo: Datum: 15.08.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		2 878 474,68	3 482 954,36
SO 120	KOMUNIKACE silnice II/200 (obec ČEČKOVICE)	2 726 356,74	3 298 891,66
VON	Vedlejší a ostatní náklady	152 117,94	184 062,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/200 BOR – dálnice D5, OPRAVA Aktualizace 03/2024

Objekt:

SO 120 - KOMUNIKACE silnice II/200 (obec ČEČKOVICE)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 726 356,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 726 356,74	21,00%	572 534,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 298 891,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/200 BOR – dálnice D5, OPRAVA Aktualizace 03/2024

Objekt:

SO 120 - KOMUNIKACE silnice II/200 (obec ČEČKOVICE)

Místo:

Datum: 15.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 726 356,74

HSV - Práce a dodávky HSV

2 726 356,74

1 - Zemní práce	141 417,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 184,13
5 - Komunikace pozemní	2 243 636,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	269 061,57
997 - Přesun sutě	29 819,00
998 - Přesun hmot	11 238,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/200 BOR – dálnice D5, OPRAVA Aktualizace 03/2024

Objekt:

SO 120 - KOMUNIKACE silnice II/200 (obec ČEČKOVICE)

Místo:

Datum: 15.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 726 356,74

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 726 356,74	
D	1		Zemní práce				141 417,08	
1	K	113154433	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	634,034			CS ÚRS 2024 01
	VV		"Aktualizace 03/2024" 634,034		634,034			
2	K	113154234R	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 60 mm	m2	794,868			
	VV		"Lokální sanace tl.60mm - 30% - Pouze se souhlasem TDI" 2649,56*0,3		794,868			
3	K	113154334R	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	2 649,560			
	VV		"Původní vozovka" 2603+388*0,12		2 649,560			
4	K	122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	1,500			CS ÚRS 2024 01
	VV		"odkop pro dláždění propustku č.4" 3*2*0,25		1,500			
5	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1,500			CS ÚRS 2024 01
6	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	12,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"v místě dláždění" 3*2*2		12,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				31 184,13	
7	K	317321118	Římsy ze železobetonu C 30/37	m3	1,080			CS ÚRS 2024 01
	VV		"Dobetonování říms propustku č.3*0,3*3*0,6*2		1,080			
8	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení	m2	4,620			CS ÚRS 2024 01
	VV		(3*0,7+0,3*0,7)*2		4,620			
9	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění	m2	4,620			CS ÚRS 2024 01
10	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,216			CS ÚRS 2024 01
	VV		1,08*0,2		0,216			
D	5		Komunikace pozemní				2 243 636,17	
11	K	465511412	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na suchu, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm	m2	12,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"Vtok a výtok propustku č.2"2*2*3		12,000			
12	K	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	794,868			CS ÚRS 2024 01
	VV		"Lokální sanace tl.60mm - 30% - Pouze se souhlasem TDI" 2649,56*0,3		794,868			
13	K	572531121R	Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky do 20 mm	m2	794,868			
	VV		"Lokální sanace tl.60mm - 30% - Pouze se souhlasem TDI" 2649,56*0,3		794,868			
14	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	794,868			CS ÚRS 2024 01
	VV		"Lokální sanace tl.60mm - 30% - Pouze se souhlasem TDI" 2649,56*0,3		794,868			
15	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	3 373,034			CS ÚRS 2024 01
	VV		"Komunikace" 2603		2 603,000			
	VV		"Hospodářské sjezdy, napojení" 33+14+19+26+17+8+12+7		136,000			
	VV		"Aktualizace 03/2024" 634,034		634,034			
	VV		Součet		3 373,034			
16	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	3 283,594			CS ÚRS 2024 01
	VV		"Komunikace" 2603+388*0,12		2 649,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Aktualizace 03/2024" 634,034			634,034		
			Součet			3 283,594		
17	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	3 373,034			CS ÚRS 2024 01
			"Komunikace" 2603			2 603,000		
			"Hospodářské sjezdy, napojení" 33+14+19+26+17+8+12+7			136,000		
			"Aktualizace 03/2024" 634,034			634,034		
			Součet			3 373,034		
18	K	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	3 283,594			CS ÚRS 2024 01
			"Komunikace" 2603+388*0,12			2 649,560		
			"Aktualizace 03/2024" 634,034			634,034		
			Součet			3 283,594		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				269 061,57	
19	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	8,000			CS ÚRS 2024 01
20	M	55391530	zábradevní svodidlo bez výplně zádržnost H2	m	8,000			CS ÚRS 2024 01
21	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	841,000			CS ÚRS 2024 01
			"V1a 0,125" 114+94+97+36+38+46+61+63+107			656,000		
			"Aktualizace 03/2024" 160			160,000		
			"V4 0,125" 25			25,000		
			Součet			841,000		
22	K	915221121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	129,000			CS ÚRS 2024 01
			"V2b 1,5/1,5/0,25" 20+14+27+8+8+13+19+20			129,000		
23	K	915250000R	Vodorovné dopravní značení - BUS vč. předznačení	kpl	1,000			
24	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	970,000			CS ÚRS 2024 01
			656+129			785,000		
			"Aktualizace 03/2024" 160			160,000		
			"V4 0,125" 25			25,000		
			Součet			970,000		
25	K	919122121	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	105,000			CS ÚRS 2024 01
			7+11+8+15+22+16+12+14			105,000		
26	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	794,868			CS ÚRS 2024 01
			"Lokální sanace tl.60mm - 30% - Pouze se souhlasem TDI" 2649,56*0,3			794,868		
27	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	105,000			CS ÚRS 2024 01
28	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	105,000			CS ÚRS 2024 01
29	K	938902422	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	12,000			CS ÚRS 2024 01
			12			12,000		
30	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2	2 649,560			CS ÚRS 2024 01
			"Komunikace" 2603+388*0,12			2 649,560		
31	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	3 283,594			CS ÚRS 2024 01
			"Komunikace" 2603+388*0,12			2 649,560		
			"Aktualizace 03/2024" 634,034			634,034		
			Součet			3 283,594		
32	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů	m2	10,500			CS ÚRS 2024 01
			"Oprava čel propustku č.4" 3,5*1,5*2			10,500		
33	K	985311114	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm	m2	10,500			CS ÚRS 2024 01
			"Oprava čel propustku č.4" 3,5*1,5*2			10,500		
34	K	985312111	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm	m2	10,500			CS ÚRS 2024 01
			"Oprava čel propustku č.4" 3,5*1,5*2			10,500		
35	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	10,500			CS ÚRS 2024 01
			"Oprava čel propustku č.4" 3,5*1,5*2			10,500		
D 997			Přesun sutě				29 819,00	
36	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	662,153			CS ÚRS 2024 01
			"Vyfrézovaný asf. beton" 794,868*0,06*2,5+2649,56*0,07*2,5			582,903		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Aktualizace 03/2024" 79,25			79,250		
	VV		Součet			662,153		
37	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4 942,562			CS ÚRS 2024 01
	VV		"Vyfrézovaný asf. beton - odvoz na skládku SÚSPK Muckov"			4 080,322		
	VV		(794,868*0,06*2,5+2649,56*0,07*2,5)*7			862,240		
	VV		"Aktualizace 03/2024" 862,24			862,240		
	VV		Součet			4 942,562		
	D	998	Přesun hmot				11 238,79	
38	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	767,153			CS ÚRS 2024 01
	VV		631,873			631,873		
	VV		"Aktualizace 03/2024" 135,28			135,280		
	VV		Součet			767,153		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/200 BOR – dálnice D5, OPRAVA Aktualizace 03/2024

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

152 117,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	152 117,94	21,00%	31 944,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

184 062,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/200 BOR – dálnice D5, OPRAVA Aktualizace 03/2024

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 15.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	152 117,94
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	152 117,94
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	71 280,42
VRN3 - Zařízení staveniště	54 779,00
VRN4 - Inženýrská činnost	26 058,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/200 BOR – dálnice D5, OPRAVA Aktualizace 03/2024

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 15.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

152 117,94

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

152 117,94

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

71 280,42

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01

D VRN3 Zařízení staveniště

54 779,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01

D VRN4 Inženýrská činnost

26 058,52

7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01