

CENOVÁ NABÍDKA

Kód: 2024-17
Stavba: Havarijní oprava záchytných stěn odražených střel č.2,3,4

příloha č.1 smlouvy č.6440-0226-2024-43

KSO:
Místo: střelnice Bechyně

CC-CZ:
Datum: 18.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	764 439,26
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	764 439,26	160 532,24
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	924 971,50
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-17

Stavba:

Havarijní oprava záchytných stěn odražených střel č.2,3,4

Místo:

střelnice Bechyně

Datum:

18.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2024-17

oprava záchytné stěny odražených střel č.3

2024-17

oprava záchytné stěny odražených střel č.4

2014-17

oprava záchytné stěny odražených střel č.2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava záchytné stěny odražených střel

KSO:

Místo: střelnice Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:



CC-CZ:

Datum: 18.07.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: oprava záchytné stěny odražených střel

Místo: střelnice Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 18.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské


767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba: oprava záchytné stěny odražených střel

Místo: střelnice Bechyně

Zadavatel: Datum: 18.07.2024
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV
D 3			Svislé a kompletní konstrukce
1	K	341123901	Montáž ŽB zavětrovacích stěn s nesvařovanými spoji hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m
PP			Montáž panelů PZD do ocelové konstrukce výšky 4,6 m
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341123901
2	M	59341125	deska stropní plná PZD 2990x290x100mm
PP			deska stropní plná PZD 2990x290x100mm
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání
3	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
PP			Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311111
4	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití
PP			Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311211
VV			42*15
5	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
PP			Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311811
6	K	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t
PP			Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963015141
D 997			Přesun sutě
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV			6,16*25
9	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatíženého do katalogu odpadu pod kódem 17 01 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013602

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot					
10	K	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm					
	PP		Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998014011					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		762	Konstrukce tesařské					
11	K	762134122R	Montáž odrazové plochy stěn z hoblovaných fošen na sraz tl do 60 mm					
	PP		Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na sraz tl. do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762134122					
	VV		celková tl.obložení 5 cm					
	VV		26,875					
	VV		celková tl.obložení +12 cm					
	VV		12,07*1					
	VV		Součet					
12	M	60511130	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m					
	PP		řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m					
	VV		12,07*2,1*0,05					
	VV		12,07*1*0,12					
	VV		sloupy					
	VV		(2,5*1*0,05)*2					
	VV		Součet					
13	K	762341811R	Demontáž dřevěného obložení odrazové plochy					
	PP							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341811					
14	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
	PP		Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
15	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
D		767	Konstrukce zámečnické					
16	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování					
	PP		Ostatní opravy svařováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767991911					
17	K	R1	narovnání ocelové konstrukce stěny do svislé polohy táhly, nebo použitím strojní techniky					
	PP		narovnání ocelové konstrukce stěny do svislé polohy táhly, nebo použitím strojní techniky					
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
18	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce					
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783213021					
19	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením					
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783306805					
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
20	K	789122240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy II					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění odmaštěním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789122240					
21	K	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní tl do 40 µm					
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325110					
22	K	789325115	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 40 µm					
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 40 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325115					
23	K	789325120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 40 µm					
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325120					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN6	Územní vlivy					
24	K	063603000	Omezený přístup těžké techniky					
	PP		Omezený přístup těžké techniky - % z ceny HSV					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/063603000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava záchytných stěn odražených střel č.2,3,4

Objekt:

2024-17 - stěna č.4

KSO:

Místo: střelnice Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.07.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Havarijní oprava záchytných stěn odražených střel č.2,3,4
Objekt: 2024-17 - stěna č.4

Místo: střelnice Bechyně

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 18.07.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 762 - Konstrukce tesařské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN6 - Územní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Havarijní oprava záchytných stěn odražených střel č.2,3,4
Objekt: 2024-17 - stěna č.4

Místo: střelnice Bechyně

Zadavatel: Datum: 18.07.2024
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV
D 3			Svislé a kompletní konstrukce
1	K	341123901	Montáž ŽB zavětrovacích stěn s nesvařovanými spoji hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m
PP			Montáž panelů PZD do ocelové konstrukce výšky 4,6 m
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341123901
2	M	59341125	deska stropní plná PZD 2990x290x100mm
PP			deska stropní plná PZD 2990x290x100mm
3	M	59341120	deska stropní plná PZD 1490x290x100mm
PP			deska stropní plná PZD 1490x290x100mm
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání
4	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
PP			Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m
Online PSC			montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311111
5	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití
PP			Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m
Online PSC			příplatek k ceně za každý den použití https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311211
VV			42*15
6	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
PP			Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m
Online PSC			demontáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311811
7	K	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t
PP			Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963015141
D 997			Přesun sutě
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km
Online PSC			přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,7*25					
10	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01					
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013602					
	D	998	Přesun hmot					
11	K	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm					
	PP		Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998014011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	762	Konstrukce tesařské					
12	K	762134122R	Montáž odrazové plochy stěn z hoblovaných fošen na sraz tl do 60 mm					
	PP		Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na sraz tl. do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762134122					
	VV		celková tl.obložení 5 cm					
	VV		(15,1*(2,1+0,15))					
	VV		celková tl.obložení +12 cm					
	VV		15,1*1					
	VV		sloupy					
	VV		0,5*2,7*3					
	VV		Součet					
13	M	60511130	řezivo stavební fošny prismatické středové š 160-220mm dl 2-5m					
	PP		řezivo stavební fošny prismatické středové š 160-220mm dl 2-5m					
	VV		15,1*2,25*0,05					
	VV		15,1*1*0,12					
	VV		sloupy					
	VV		(2,7*1*0,05)*3					
	VV		Součet					
14	K	762341811R	Demontáž dřevěného obložení odrazové plochy					
	PP		Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341811					
	VV		15,1*2,1					
15	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
	PP		Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
16	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
17	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování					
	PP		Ostatní opravy svařováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767991911					
18	K	R	výměna ocelových profilů nosníku spodní části stěny svařováním včetně materiálu					
	PP		výměna ocelových profilů nosníku spodní části stěny svařováním					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
19	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce					
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783213021					
20	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením					
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783306805					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
21	K	789122240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy II					
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění odmaštěním					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789122240					
22	K	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní tl do 40 µm					
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325110					
23	K	789325115	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 40 µm					
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 40 µm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325115					
24	K	789325120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 40 µm					
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325120					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN6	Územní vlivy					
25	K	063603000	Omezený přístup těžké techniky					
	PP		Omezený přístup těžké techniky -% z ceny HSV					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/063603000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava záchytných stěn odražených střel č.2,3,4

Objekt:

2014-17 - oprava stěny č.2

KSO:

Místo: střelnice Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.07.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Havarijní oprava záchytných stěn odražených střel č.2,3,4

Objekt: 2014-17 - oprava stěny č.2

Místo: střelnice Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 18.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Havarijní oprava záchytných stěn odražených střel č.2,3,4
Objekt: 2014-17 - oprava stěny č.2

Místo: střelnice Bechyně

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Datum: 18.07.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV
D 3			Svislé a kompletní konstrukce
1	K	341123901	Montáž ŽB zavětrovacích stěn s nesvařovanými spoji hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m
PP			Montáž dílců zavětrovacích stěn ze železobetonu s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341123901
2	M	59341125	deska stropní plná PZD 2990x290x100mm
PP			deska stropní plná PZD 2990x290x100mm
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání
3	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
PP			Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m
Online PSC			montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311111
4	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití
PP			Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m
Online PSC			příplatek k ceně za každý den použití https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311211
VV			42*15
5	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
PP			Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m
Online PSC			demontáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311811
6	K	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t
PP			Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963015141
D 997			Přesun sutě
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km
Online PSC			přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV			6,16*25
9	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013602					
	D	998	Přesun hmot					
10	K	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm					
	PP		Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998014011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	762	Konstrukce tesařské					
11	K	762134122	Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na sraz tl do 60 mm					
	PP		Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na sraz tl. do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762134122					
	VV		celková tl.obložení 5 cm					
	VV		26,875					
	VV		Součet					
12	M	60511130						
	PP		řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m					
	VV		12,07*2,1*0,05					
	VV		sloupy					
	VV		(2,5*1*0,05)*2					
	VV		Součet					
13	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken					
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341811					
14	K	762495000						
	PP		Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
15	K	998762101						
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
16	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování					
	PP		Ostatní opravy svařováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767991911					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
17	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce					
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783213021					
18	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením					
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783306805					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
19	K	789122240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy II					
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění odmaštěním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789122240					
20	K	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní tl do 40 µm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325110					
21	K	789325115	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 40 µm					
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 40 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325115					
22	K	789325120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 40 µm					
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325120					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN6	Územní vlivy					
23	K	063603000	Omezený přístup těžké techniky					
	PP		Omezený přístup těžké techniky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/063603000					