

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

„NÁSTAVBA PAVILONU „C“ ZŠ MEZI ŠKOLAMI“

1. ČÁST – STAVEBNÍ PRÁCE

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha 13**
se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
zastoupený: Petr Zeman, místostarosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Zeman, místostarosta
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Renáta Uramová mobil:

DIČ: IČO: 00241687
Bankovní spojení: CZ00241687
Číslo účtu:

a

- 2. Zhotovitel:** **KyraStav spol. s r.o.**
spisová značka: 219287 vedená u MS v Praze, oddíl C
se sídlem: Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3
zastoupený: Ing. Karel Dušek, jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Karel Dušek, jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Karel Dušek, jednatel společnosti
IČO: 02408112
DIČ: CZ02408112
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále též jako „smluvní strany“

I. Předmět díla a vymezení pojmů

- 1.1.** Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2.** Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas provede veškeré práce, služby a dodávky v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.
- 1.3.** Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „NÁSTAVBA PAVILONU „C“ ZŠ MEZI ŠKOLAMI“ – 1. ČÁST – STAVEBNÍ PRÁCE, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
- 1.4. Vymezení některých pojmů:**
a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkové rozpočty jsou zhotovitelem oceněné soupisy prací, dodávek a služeb, v nichž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich ceny pro zadavatele vymezené množství.

II. Specifikace díla

- 2.1.** Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je provedení nástavby pavilonu „C“ základní školy Mezi Školami, na stávajícím objektu. Práce budou provedeny dle projektové dokumentace, která tvořila přílohu č. 6a Výzvy k podání nabídek, a v rozsahu Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr - rozpočet zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Objednatel **v této souvislosti upozorňuje, že část projektové dokumentace označené v rámci projektové dokumentace pod D.1.1.06 Výpis vybavení interiéru nábytek v rámci oddílu: D.1_Dokumentace_stavební**

-

D.1.1_Architektonicko_stavební_řešení

se týká vymezení předmětu plnění 2. části VZ – Vybavení interiéru a není tedy předmětem plnění této 1. části VZ- Stavební práce.

Požadavky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a zaměstnanců základní školy v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky:

Objednatel upozorňuje na skutečnost, že realizace díla bude probíhat za plného, popř. omezeného provozu ZŠ a v okolí ZŠ bude ze strany vybraného zhotovitele nutné dodržovat zvýšená opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a zaměstnanců ZŠ tak, aby výstavba neměla negativní dopad na provoz, výchovně vzdělávací činnost ZŠ a zdraví dětí a zaměstnanců školy.

- 2.2.** Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených v DPS, v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „**NÁSTAVBA PAVILONU „C“ ZŠ MEZI ŠKOLAMI**“ - **1. ČÁST – STAVEBNÍ PRÁCE**, zadávací dokumentaci a v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla, přičemž ustanovení **§ 2594 OZ** není tímto ujednáním dotčeno.

2.3. Předmět díla zahrnuje:

- a) Provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v DPS a v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- b) Zhotovení díla dle odsouhlasených DPS a v souladu s platnými normami a předpisy.
- c) Vypracování časového plánu realizace díla (harmonogram).
- d) Likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy.
- e) Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních.
- f) Úklid dotčeného okolí stavby.

- 2.4.** Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

- 2.5.** Všechny povrchy, konstrukce, popř. venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

- 2.6.** Při realizaci předmětu plnění dle smlouvy dodrží platné technické normy a ekologické požadavky a provede ekologickou likvidaci odpadu. Zhotovitel bude dále povinen všechny případné obaly dodané

s materiálem odebírat zpět, tyto obaly vhodným způsobem recyklovat, případně znovu používat nebo je jinak ekologicky zlikvidovat. Zároveň objednatel požaduje, aby použité materiály nevylučovaly zdraví škodlivé látky.

- 2.7.** Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

III. Doba plnění

- 3.1.** Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v následujících termínech:

Předání staveniště: do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, tuto výzvu je objednatel povinen zaslat zhotoviteli bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (bude záležet na průběhu a ukončení zadávacího řízení – předpoklad červen 2024).

Termín zahájení plnění: ihned po předání staveniště.

Maximální termín dokončení: do 7 měsíců ode dne předání příslušného staveniště.

- 3.2.** Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.
- 3.3.** Provedením díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků nebo den, kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, a současně splnění všech dalších činností, které jsou součástí předmětu plnění. Objednatel připouští i dřívější předání díla. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli plnou součinnost při kolaudaci stavby.
- 3.4.** V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci definované v čl. XIX této smlouvy, se smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení doby plnění díla, a to maximálně o dobu trvání výše popsanych událostí, okolností či prodlev, popř. o dobu trvání či odstraňování jejich následků.
- 3.5.** Za prodlení v plnění smluvně dohodnutých termínů se nepovažují prodlevy vzniklé prokazatelně v důsledku schvalovacích procesů např. u poskytovatele dotace nebo v důsledku prokazatelných průtahů ve správních řízeních, anebo v důsledku zajišťování souhlasu či jiných stanovisek dotčených orgánů veřejné moci a dotčených organizací. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na přiměřeném prodloužení doby plnění díla, a to maximálně o dobu trvání výše popsanych událostí, okolností či prodlev, popř. o dobu trvání či odstraňování jejich následků.

IV. Místo provádění díla

- 4.1** Stavba bude provedena ve vnitřních prostorech objektu:

- Základní škola Mezi Školami, adresa Mezi Školami 2322/1, Praha 5- Stodůlky.

Bližší popis místa provádění díla je stanoven v PD.

- 4.2** Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

- 5.1** Objednatel je povinen před podpisem smlouvy předat zhotoviteli příslušnou dokumentaci. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel.
- 5.2** Zhotovitel je jakožto odborně způsobilá osoba povinna před podpisem smlouvy řádně překontrolovat předané materiální podklady a všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění je povinen zahrnout do kalkulace cen, veškeré své požadavky na objednatele, které nejsou v rozporu s těmito OP, uplatnit ve smlouvě. Pokud však zhotovitel na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky v dokumentech pro zhotovení díla objednatele před započítáním prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas neupozorní, pak zhotovitel nemůže po objednateli požadovat úhradu realizovaných tzv. víceprací, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů, neboť objednatel nebude moci zákonným způsobem mít možnost k postupu dle ZZVZ. Objednatel je povinen po zjištění relevantních připomínek zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.
- 5.3** Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost požadovaných změn a dodatků, ať už z hlediska důsledků pro jakost díla či v rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatелеm ohledně požadavků objednatele na změny předmětu smlouvy formou písemných dodatků smlouvy.
- 5.4** Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

VI. Cena díla, platební a fakturační podmínky

6.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:

Celková cena

21 960 675,00 Kč bez DPH

4 611 741,75 Kč DPH

26 572 416,75 Kč včetně DPH.

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro měsíční fakturaci a dále pro ocenění případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě nepodstatné změny závazku dle **§ 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ** a dodatečných změn stavebních prací realizovaných postupem dle **§ 222 odst. 3 a 7 ZZVZ**.

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněných položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- 6.2** Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace, projektových dokumentací a oceněných položkových rozpočtů. Ceny uvedené zhotovitelem v oceněných položkových rozpočtech obsahující veškeré náklady související s realizací díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním této smlouvy.
- 6.3** Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace se zadavatelem dle **§ 98 ZZVZ** (vysvětlení zadávací dokumentace).
- 6.4** Pokud taková skutečnost na straně dodavatele nastane až po uzavření Smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči

Objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem zhotovitele v čl. VII Smlouvy stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v **§ 2594** a **§ 2627 OZ**, tj. upozorní objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup zhotovitele bude po vyhodnocení objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění Smlouvy.

- 6.5** Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem. Objednatel odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce.
- 6.6** Fakturace díla bude uskutečněna a platby budou realizovány na základě zhotovitelem průběžně vystavovaných faktur (daňových dokladů) za období v délce min. 1 kalendářního měsíce, a to dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V objektivně odůvodněném případě se smluvní strany mohou dohodnout na jiném způsobu fakturace díla.
- 6.7** Dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění smlouvy. Přílohou faktury musí být vždy soupis provedených prací, dodávek a služeb v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.8** Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.9** Splatnost faktur je 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu na účet zhotovitele. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad (faktura) za plnění služby, dodávky, práce, materiál apod. bude zaslán elektronicky, a to buď do datové schránky MČ Praha 13 zv6bsur nebo na adresu elektronické podatelny epodatelna@praha13.cz. Objednatel preferuje formát ISDOC/ISDOCX.

- 6.10** Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 6.11** Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, tj:
- označení daňového dokladu - faktury
 - sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - předmět plnění a den splnění
 - cenu díla a částku k fakturaci
 - objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací
 - den zdanitelného plnění, datum odeslání a datum splatnosti daňového dokladu
 - náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba,
 - konstantní a variabilní symbol,
 - odkaz na smlouvu,
 - razítko a podpis, popř. elektronický podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného účetního dokladu,
 - soupis příloh (soupis provedených prací, dodávek a služeb)

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

- 6.12** Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 6.13** V případě nedokončení díla má objednatel právo u doposud neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla objednatelem staví až do vyčíslení výše škody a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši.
- 6.14** Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, kdy zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, na který má být zaplacená úhrada za poskytnutí předmětu smlouvy, bude tato platba provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.
- 6.15** Dále se objednatel a zhotovitel dohodli, že v případě, kdy u zhotovitele ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, bude úhrada za poskytnutí předmětu smlouvy provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.
- 6.16** V případě, kdy zhotovitel uvede na vystavené faktuře daňovém dokladu pro účely této faktury jiné číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v souladu s § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si objednatel právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo na účet místně příslušného správce daně zhotovitele. Takto provedená úhrada daně finančnímu úřadu zhotovitele bude představovat zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a zároveň bude touto úhradou splněna část závazku objednatele ve výši DPH z předmětné faktury.

VII. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

- 7.1** Objednatel je povinen před podpisem smlouvy předat zhotoviteli příslušnou dokumentaci. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jakožto odborně způsobilá osoba je povinen před podpisem Smlouvy řádně přezkontrolovat všechny předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si Zhotovitel vyjasní v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci Objednatele. Objednatel předá zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné územní rozhodnutí, popř. stavební povolení.

Má se za to, že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

- 7.2** Zhotovitel je povinen dle **§ 2594 OZ** upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) Objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu Objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu.

Trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.

Stejný výše popsany postup jako v případě **§ 2594 OZ** zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky **dle § 2627 OZ**.

- 7.3** Objednatel je oprávněn po projednání se Zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění Zhotovitele zajistit vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se Objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě Zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění Zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu Smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je Objednatel povinen Zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné Objednatelem.
- 7.4** Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na realizaci tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil Objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.
- 7.5** Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. PD součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku.
- 7.6** Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.
- 7.7** Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění je povinen zahrnout do kalkulace cen, veškeré své požadavky na objednatele, které nejsou v rozporu s těmito OP, uplatnit ve smlouvě. Pokud však zhotovitel na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky v dokumentech pro zhotovení díla objednatele před započetením prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas neupozorní, pak zhotovitel nemůže po objednateli požadovat úhradu realizovaných tzv. víceprací, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů, neboť objednatel nebude moci zákonným způsobem mít možnost k postupu dle ZZVZ. Objednatel je povinen po zjištění relevantních připomínek zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.
- 7.8** Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost požadovaných změn a dodatků, ať už z hlediska důsledků pro jakost díla či v rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatелеm ohledně požadavků objednatele na změny předmětu smlouvy formou písemných dodatků smlouvy.
- 7.9** Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 7.10** Postup zhotovitele dle čl. VII, bod 7.2 této smlouvy v souladu s dikcí § 2594 OZ je základní podmínkou pro postup objednatele dle čl. IX body 9.18.1, 9.18.2 a 9.18.3 této smlouvy.

VIII. Součinnost smluvních stran

- 8.1** Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich

smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

- 8.2** Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
- 8.3** Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhopvat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VIII body 8.2 s 8.3 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z díky **§ 2594 OZ**.
- 8.4** Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.
- 8.5** V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany sjednaly následující:
- a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely této smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li na staveništi technický dozor stavebníka, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
 - b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.
 - c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
 - d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
 - e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.
O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.
 - f) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.
 - g) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní

správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).

- h) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- i) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
- j) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

- 8.6** Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu objednatele má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, která mají souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky.
- 8.7** Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení **§ 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění**, a to na vlastní náklady.
- 8.8** Zhotovitel bude povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně 10 let od ukončení realizace díla dle této smlouvy.

IX. Provádění díla

- 9.1** Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla.
- 9.2** Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem, uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele. Pokud poddodavatel zjistí v průběhu realizace díla, že nesplňuje kvalifikační předpoklady, které byly součástí nabídky zhotovitele v rámci prokázání chybějících kvalifikačních předpokladů, je povinen do 10 kalendářních dnů tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a ve lhůtě 15 kalendářních dnů předložit doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.
 - 9.2.1** Zhotovitel je povinen realizovat dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze části díla, které uvedl ve své nabídce v Seznamu poddodavatelů. Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez závažného důvodu odepřít.
 - 9.2.2** Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatele podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Dodavatel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze výjimečně a za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.

- 9.2.3** Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace díla vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen předložit objednateli kdykoliv na jeho vyžádání.
- 9.2.4** Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.
- 9.2.5** Zhotovitel je povinen ustanovit osobu stavbyvedoucího, který bude řídit provádění díla (stavby). Stavbyvedoucí musí být podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, autorizovaným inženýrem/technikem v oboru pozemní stavby. Stavbyvedoucí je povinen být na stavbě každý den, po který bude dílo prováděno. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit předávacího řízení.

9.3 Poddodavatelé:

- 9.3.1** V příloze č. 2 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele.
- 9.3.2** Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, popř. i výši pojištění, bylo-li vyžadováno, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly objednatelům požadovány v zadávacích podmínkách a které splňoval poddodavatel uvedený v původní nabídce Zhotovitele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů, popř. pojištění.
- Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv.
- 9.3.3** Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.
- 9.3.4** U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy technologie a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu.
- 9.4** Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 9.5** Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.
- 9.6** Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.
- 9.7** Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných ve smyslu stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti

stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

- 9.8** Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.
- 9.9** Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.
- 9.10** Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží výhradně dle pokynů objednatele.
- 9.11** Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.
- 9.12** Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky srovnatelné a výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitečných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou.
- 9.13** V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.
- 9.14** V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.
- 9.15** Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

9.16 Přerušení prací

9.16.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušeno prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby

obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.

- 9.16.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Ujednáním v čl. IX, body 9.16.1 a 9.16.2 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z díkce **§ 2594 OZ**.

9.17 Kontroly

- 9.17.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla v jakémkoliv stupni jeho provádění a dle dohodnutého časového rozvrhu, vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho autorský a technický dozor.
- 9.17.2 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.
- 9.17.3 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 9.17.4 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.
- 9.17.5 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a porušuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn domáhat se, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo provedl řádným způsobem;
- 9.17.6. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit kontrolu předmětu plnění díla pověřeným pracovníkům příslušných orgánů veřejné moci.
- 9.17.7. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které bude zhotovitel organizovat nejméně každých 14 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plněních písemné záznamy. Na kontrolní dny je zhotovitel povinen vždy pozvat i zástupce Poskytovatele dotace. Na kontrolní dny je povinen zhotovitel zpracovat dílčí zprávu o průběžném plnění této smlouvy, kde budou zahrnuty výsledky práce za dané období včetně dokladování stavu provádění díla a stavu místa plnění.
- 9.17.8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Je-li na staveništi technický dozor objednatele, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 9.17.9. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

- 9.17.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
- 9.17.11. Zhotovitel je povinen Seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na místě plnění s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.
- 9.17.12. Dodržovat při provádění díla ujednání smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů veřejné moci.
- 9.17.13. Zhotovitel je dále povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí. Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci. Na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou (dle pokynů objednatele).
- 9.17.14. Zhotovitel je dále povinen neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy;
- 9.17.15. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen udržovat místo plnění v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladnit nebo odstranit jakýkoli přebytkový materiál, odstranit z místa plnění jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu;

9.18 Změny díla

- 9.18.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce.

Dle **§ 222 ZZVZ** smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující vícepráce, popř. méněpráce:

- a) změna de minimis dle **§ 222 odst. 4 ZZVZ**
- b) dodatečné stavební práce dle **§ 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ**
- c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položkami soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v **§ 222 odst. 7 ZZVZ**, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.

- 9.18.2 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění Smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě. Dodatek ke Smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.

Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s Objednatelem na ceně díla postupem dle **§ 2612 odst. 1 OZ**, pak Zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se **ZZVZ** a **§ 2614 OZ** a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto Zhotovitelem provedených a předem Objednatelem neodsouhlasených víceprací.

- 9.18.3 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech Smlouvy a v souladu se **ZZVZ**. V tomto případě budou veškeré změny díla

navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené Smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisů stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené Smlouvy, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.,) platného k datu předložení soupisů dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem Objednatele, tvoří změnový list dodatek k Smlouvě.

9.18.4 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.

9.18.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

X. Staveniště a jeho zařízení

- 10.1** Zhotovitel je povinen převzít staveniště **do 14 kalendářních dnů** ode dne doručení písemné výzvy objednatel k převzetí staveniště, tuto výzvu je objednatel povinen zaslat zhotoviteli v souladu s ujednáním čl. III. bod 3.1. této smlouvy.
- 10.2** O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.
- 10.3** Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.
- 10.4** Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatel pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatel.
- 10.5** Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- 10.6** Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatel. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatel).
- 10.7** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít.
- 10.8** Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit

tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 10.9** Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 15 kalendářních dní předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby objednatel mohl včas podat návrh na zahájení kolaudačního řízení bezprostředně navazujícího na předání díla.
- 10.10** Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména:
- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat
 - vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,
 - určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
 - určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.
- 10.11** Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 10.12** Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
- 10.13** Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI. Stavební deník, technický a autorský dozor

11.1 Stavební deník

- 11.1.1** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 166 stavebního zákona, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.
- 11.1.2** V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.
- 11.1.3** Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.
- 11.1.4** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či

změny termínu dokončeného díla.

11.2 Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS) a autorský dozor (AD)

- 11.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště.
- 11.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 11.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XII. Zkoušky

- 12.1** Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel.
- 12.2** Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu s touto smlouvou.
- 12.3** O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatel zhotovitel a všechny další zainteresované osoby zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.
- 12.4** Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

XIII. Užívání díla před jeho předáním

- 13.1** Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části.
- 13.2** Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

XIV. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části

14.1 Provedení díla

- 14.1.1 Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. **§ 2628 OZ**. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě atd. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 14.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodržенý, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.
- 14.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- 14.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Bude-li zapotřebí pro zpracování této dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet určený objednatelem. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, a to s použitím software určeného objednatelem.
- 14.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

14.2 Převzetí díla nebo jeho části.

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad a nedodělků.

14.3 Příprava k předání díla nebo jeho části

- 14.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.

- 14.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

14.4 Zápis (protokol) o převzetí díla

- 14.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku harmonogram jeho přejímek.
- 14.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, a objednatel dílo převzme, sepiší smluvní strany v zápisu o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou přiměřené lhůty pro jejich odstranění.
- 14.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.
- 14.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

14.5 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli.

14.6 Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle bodu 14.5 tohoto článku smlouvy do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

XV. Smluvní pokuty

- 15.1** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu stanoveném v čl. III bod 3.1. této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 15.2** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. IX bod 9.3 a čl. XX., bod 20.1, 20.2 této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti zhotovitele v čl. IX bod 9.3 a čl. XX., bod 20.1, 20.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu 9.3, 20.1, 20.2 této smlouvy.
- 15.3** Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
- 15.4.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 15.4.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť.
- 15.4** V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.
- 15.5** V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10.000,-Kč.
- 15.6** Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní

pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

- 15.7** Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 15.8** Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

XVI. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

- 16.1** Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech;
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny;
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

- 16.2** Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.);
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru;
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 16.3** Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 16.4** Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 16.5** Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 16.6** Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 16.7** Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti či zavinění a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

- 16.8** Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 16.9** Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.
- 16.10** Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.
- 16.11** V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.
- 16.12** Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které byly součástí původního zadávacího řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatel) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (dodavatele, který byl vybrán k uzavření smlouvy) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatel, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

XVII. Odpovědnost za vady – záruka

- 17.1** Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatel oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatel a zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.
- 17.2** Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinił objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- 17.3** Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.
- 17.4** Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení díla.
- 17.5** Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a přiměřenou zvláštností díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatel po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle **§ 2615 – 2619 OZ a § 2629 – 2630 OZ.**

- 17.6** Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 17.7** Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby. Reklamací provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li reklamáce oprávněná, má objednatel níže uvedená práva:
- 17.7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (**§ 2106 OZ**), vzniká objednateli právo na:
- a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - b) na odstranění vady opravou věci
 - c) na přiměřenou slevu z ceny
 - d) odstoupit od smlouvy.
- 17.7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (**§ 2107 OZ**), vzniká objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.
- 17.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XXVII. body 17.7.1 a 17.7.2 není dotčeno ustanovení **§ 2629 a § 2630 OZ** o vadách stavby.
- 17.8** Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.
- 17.9 Délka záruční doby je 60 měsíců.** Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatelem.
- 17.10** Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 17.11** Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

XVIII. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

18.1 Splněním

Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není dotčeno ust. **§ 2628 OZ**.

18.2 Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

18.3 Odstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (**§ 2001 a násl. OZ**).

- 18.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůta dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem a nedá – li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
- b) neplnění dílčích termínů stanovených v časovém harmonogramu realizace díla zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného objednatelem; a/nebo
- c) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo
- d) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo
- e) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo
- f) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- g) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- h) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- i) poruší-li zhotovitel svou povinnost stanovenou v čl. IX, bod 9.3.4 této smlouvy; a/nebo
- j) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. IX, bodu 9.3 této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a/nebo
- k) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XX, bodu 20.1, 20.2 nebo 20.3, této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

- 18.3.2 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případech stanovených v § 223 ZZVZ.

- 18.3.3 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

18.4 Následná nemožnost plnění

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení **§ 2006 OZ** např. v důsledku vyšší moci.

18.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď

k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

XIX. Vyšší moc

- 19.1** Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v této smlouvě stanovených povinností, jedná se **nepředvídatelné události** jako např. o živelné katastrofy, válku, terorismus, epidemii, pandemii, občanské nepokoje, občanská válka a revoluci nebo jiné, v době uzavření smlouvy zcela **neočekávané okolnosti** (např. nepříznivé klimatické a povětrnostní podmínky, neumožňující realizovat předmět plnění dle této smlouvy v souladu s technickými normami, v souladu s technologickými a pracovními postupy a při dodržení předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci), které mohou prokazatelně podstatně změnit výchozí podmínky, za nichž byla smlouva uzavírána, a které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran. Důsledky dopadu vyšší moci na dobu realizace díla jsou upraveny v čl. III bod 3.6. této smlouvy.

Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

- 19.2** Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.
- 19.3** Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
- 19.4** V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy.
- 19.5** V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XX. Zajištění závazků zhotovitele

20.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění **minimálně v ceně díla bez DPH**. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel

uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. v ceně díla bez DPH.

Pojištění se musí rovněž vztahovat i na pojištění tzv. finanční škody, a to zejména pro případ, náhrady škody dle čl. XVI, bod 16.9 této smlouvy.

Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů v rámci realizace díla dle této smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch objednatele.

Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit objednateli při předání staveniště.

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů zhotoviteli písemně oznámit.

20.2 Stavebně montážní pojištění

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění s limitem pojistného plnění **minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH** dle čl. VI., bod 6.1 této smlouvy, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru. Zhotovitel je povinen pojistit stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména **krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení**, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací až do termínu předání a převzetí díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla bez DPH.

Pojistnou smlouvu **se zaplaceným pojistným** pro příslušné období je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště dle čl. X této smlouvy. Pro podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž, co je výše uvedeno pro platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

XXI. Odkazy na obchodní firmy

- 21.1** Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje v rámci projektové dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

XXII. Závěrečná ustanovení

- 22.1** Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 22.2** Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 22.3** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 22.4** Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu v registru smluv.
- 22.5** Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).
- 22.6** Objednatel se zavazuje zaslat zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v Registru smluv. V případě, že do 15 dnů od podpisu smlouvy zhotovitel od objednatele toto potvrzení neobdrží, zavazuje se zhotovitel kontaktovat objednatele za účelem zjištění stavu věci.

- 22.7** Tato smlouva je vyhotovena v (1) jednom vyhotovení v elektronické podobě a nemá-li zhotovitel el. podpis, tak ve 2 vyhotoveních v listinné podobě.
- 22.8** Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 22.9** Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část včetně DPH.
- 22.10** V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 22.11** Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.
- 22.12** Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenou.
- 22.13** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo.
- 22.14** Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:
- 22.14.1 příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
22.14.3 příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

DOLOŽKA:

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tato smlouva (dodatek) se uzavírá na základě usnesení č. UR 0309/2024 Rady MČ Praha 13 ze dne 29.7.2024.

V Praze dne viz elektronický podpis

V Praze dne viz elektronický podpis

objednatel

**Ing. Karel
Dušek**

Digitálně podepsal
Ing. Karel Dušek
Datum: 2024.08.29
09:41:43 +02'00'

zhotovitel

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Petr Zeman
Organizace:	Městská část Praha 13
Sériové č. cert.:	12291927
Vydavatel cert.:	I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Datum a čas:	02.09.2024 08:47:46
Titul:	
Místo:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-209-22
Stavba: Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

KSO: 801 32
Místo: FZS Mezi Školami 2322/1, Praha 5
CZ-CPV: 45214200-2

CC-CZ:
Datum: 15.05.2024

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
KyraStav spol. s r.o.

IC: 02408112
DIČ: CZ02408112

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			21 960 675,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	21 960 675,00	4 611 741,75
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 572 416,75

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1-209-22		
Stavba:	Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami		
Místo:	FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5	Datum:	15.05.2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		21 960 675,00	26 572 416,75	
Stavební část	Nástavba pavilonu C	18 605 789,78	22 513 005,63	STA
ZTI	Zdravotně technická instalace	203 850,05	246 658,56	STA
ÚT	Ústřední vytápění	801 697,17	970 053,58	STA
Elektroinstalace Sil	Silnoproud	1 044 228,00	1 263 515,88	STA
Elektroinstalace Sla	Slaboproud	374 749,00	453 446,29	STA
VZT	Vzduchotechnika	251 832,00	304 716,72	STA
MaR	Měření a regulace	213 529,00	258 370,09	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	465 000,00	562 650,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

Objekt:

Stavební část - Nástavba pavilonu C

KSO: 801 32

Místo: FZS Mezi Školami 2322/1, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 15.05.2024

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

IC:

02408112

DIČ:

CZ02408112

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 605 789,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 605 789,78	21,00%	3 907 215,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 513 005,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

Objekt:

Stavební část - Nástavba pavilonu C

Místo:

FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5

Datum:

15.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

18 605 789,78

HSV - Práce a dodávky HSV	5 696 006,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 220 910,66
4 - Vodorovné konstrukce	512 861,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 772 529,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 266 662,08
997 - Přesun sutě	529 597,08
998 - Přesun hmot	393 446,05
PSV - Práce a dodávky PSV	12 909 783,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	238 594,04
712 - Povlakové krytiny	1 227 725,48
713 - Izolace tepelné	1 218 437,14
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	12 077,00
762 - Konstrukce tesařské	73 599,04
763 - Konstrukce suché výstavby	1 416 227,35
764 - Konstrukce klempířské	31 809,00
766 - Konstrukce truhlářské	971 203,01
767 - Konstrukce zámečnické	5 779 181,22
776 - Podlahy povlakové	1 040 932,41
781 - Dokončovací práce - obklady	30 861,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	48 889,32
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	256 557,39
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	563 690,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

Objekt:

Stavební část - Nástavba pavilonu C

Místo:

FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5

Datum:

15.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem18 605 789,78

D HSVPráce a dodávky HSV5 696 006,28

D 3Svislé a kompletní konstrukce1 220 910,66

1	K	311113152	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	79,168	1 400,00	110 835,20	CS ÚRS 2022 02
PP			Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113152					
VV			"atika dle statiky"98,96*0,8	79,168				
2	K	311234041	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 240 mm	m2	346,950	1 580,00	548 181,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebruslených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311234041					
VV			"obvodové zdivo"8,3*3,3*4	109,560				
VV			Mezisoučet	109,560				
VV			"vnitřní zdivo"					
VV			"pod věnec"29,8*2*3,3	196,680				
VV			"otvory"1,2*2,15*5+1*2,12*3	-6,540				
VV			"překlady"1,5*0,24*8	-2,880				
VV			"pod strop"7,8*2*3,8	59,280				
VV			"věnec"7,8*2*0,3	-4,680				
VV			"otvory"0,9*2,15*2	-3,870				
VV			"překlady"1,25*0,24*2	-0,600				
VV			Mezisoučet	237,390				
VV			Součet	346,950				
3	K	311272125	Zdivo z pórobetonových tvárníc na pero a drážku přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 m	m2	44,544	1 550,00	69 043,20	CS ÚRS 2022 02
PP			Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311272125					
VV			"3NP pod věnec"30,28*2*2,4-"otvory"2,1*2,4*20	44,544				
4	K	315361821	Výztuž půdních zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,657	58 500,00	38 434,50	CS ÚRS 2022 02
PP			Výztuž nadzákladových zdí půdních, štitových, poprsních svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/315361821					
VV			"dle statiky"657,2/1000	0,657				
5	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm	kus	2,000	396,00	792,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317121103					
6	M	593211605R	překlad železobetonový RZP vylehčený 2390x120x240mm	kus	2,000	1 460,00	2 920,00	
PP			překlad železobetonový RZP vylehčený 2390x120x240mm					
7	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	5,000	412,00	2 060,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168012					
8	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	15,000	565,00	8 475,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052					
9	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	15,000	652,00	9 780,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168053					
10	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	33,600	1 190,00	39 984,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317351101					
VV			"věnec V1 nad okny"2,1*(0,3*2+0,2)*20	33,600				
11	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	33,600	540,00	18 144,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317351102					
VV			"jako zřízení"33,600	33,600				
12	K	340237211	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	kus	2,000	680,00	1 360,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340237211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"montážní otvor 2NP"2		2,000			
13	K	342244301	Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na maltu M10 tloušťky 115 mm	m2	219,938	1 180,00	259 526,84	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244301					
	VV		"m.č.3.01"(4,07+0,4*4)*3,8-"otvor"1*2+(1,715+0,4*3)*3,8		30,623			
	VV		"m.č.3.02"(1,155+0,205+0,4*2)*3,8		8,208			
	VV		"m.č.3.03"(10,51+0,4*9)*3,8-"otvor"1*2		51,618			
	VV		"m.č.3.04"(0,3+0,55+0,3)*3,8		4,370			
	VV		"m.č.3.05"(4,095+0,4*4)*3,8-"otvor"1*2		19,641			
	VV		"m.č.3.06"(1,12+0,4)*3,8		5,776			
	VV		"m.č.3.07"(2,715+0,4*3+3,125+0,4*3)*3,8-"otvor"1*2		29,312			
	VV		"m.č.3.08"(3,07+0,205+0,4*5+1,23+0,4*2)*3,8-"otvor"1*2		25,759			
	VV		"m.č.3.09"(1*2+2,72)*3,8*2-"otvor"1,9*2*2-		27,125			
	VV		"překlad"2,39*0,24*2					
	VV		Mezisoučet		202,432			
	VV		"šachty pro VZT nad stropem"(1,02+0,4)*2*0,6*2+(1,23+0,4)*2*0,6*4+(1,235+0,4)*2*0,6+(1,04+0,4)*2*0,6		14,922			
	VV		Mezisoučet		14,922			
	VV		"2NP PZ3"(0,31+0,485)*3,25		2,584			
	VV		Součet		219,938			
14	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	56,850	120,00	6 822,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291121					
	VV		"3NP"2,4*4+3,8*4+2,4*12		53,600			
	VV		"2NP PZ3"3,25		3,250			
	VV		Součet		56,850			
15	K	342291124R	Připojení příček kotvou vloženou při zdění	m	190,000	120,00	22 800,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Připojení příček kotvou vloženou při zdění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291124R					
	VV		3,8*50		190,000			
16	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	16,750	120,00	2 010,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291131					
	VV		"v místě atik panelů"0,9*15		13,500			
	VV		"2NP PZ3"3,25		3,250			
	VV		Součet		16,750			
17	K	346244332R	Obezdivka sloupů a potrubí z pórabetonových tvárnic hladkých tl.50 mm	m2	26,334	852,00	22 436,57	
	PP		Obezdivka sloupů, potrubí z pórabetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 550 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm					
	VV		"3NP"0,3*3*3,8*7		23,940			
	VV		"PZ5"(0,33+0,3)*3,8		2,394			
	VV		Součet		26,334			
18	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	28,608	914,00	26 147,71	CS ÚRS 2022 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346244381					
	VV		29,8*0,24*4		28,608			
19	K	346244391R	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků z pórabetonových tvárnic	m2	24,224	914,00	22 140,74	
	PP		Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků z pórabetonových tvárnic					
	VV		"parapetní zdívo"30,28*0,2*4		24,224			
20	K	318223211	Zákrytová deska VZT šachet dřevocementovými deskami tl. 25 mm, na maltu a kotvením do zdiva	m2	5,818	1 550,00	9 017,90	
	PP		Zákrytová deska VZT šachet dřevocementovými deskami tl. 25 mm, na maltu a kotvením do zdiva					
	VV		"dle detailu"(1,23*0,63)*4+(1,02*0,63)*2+(1,235*0,63)+(1,04*0,63)		5,818			
D 4			Vodorovné konstrukce				512 861,05	
21	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	9,001	7 350,00	66 157,35	CS ÚRS 2022 02
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411321414					
	VV		"doplnění stropu nad 2NP"					
	VV		2,8*0,78*4*0,08+(2,8*0,78*0,04/2)*4		0,874			
	VV		"strop nad 3NP skladba S1.2"					
	VV		2,72*29,88*(0,08+0,04/2)		8,127			
	VV		Součet		9,001			
22	K	411351903R	Bednění kruhových prostupů plochy do 0,48 m2	kus	8,000	1 250,00	10 000,00	
	PP		Bednění kruhových prostupů plochy do 0,48 m2					
	VV		"skladba S1.2"					
	VV		"světlovody"8		8,000			
23	K	411354233	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	90,010	814,00	73 268,14	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,75 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354233					
	VV		"doplnění stropu nad 2NP"					
	VV		2,8*0,78*4		8,736			
	VV		"strop nad 3NP skladba S1.2"					
	VV		2,72*29,88		81,274			
	VV		Součet		90,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	411354281R	Příplatek k ztracenému bednění stropů z tvarovaných plechů za přivaření nebo přistřelení k ocel.nosníkům	m2	90,010	250,00	22 502,50	
	PP		Příplatek k ztracenému bednění stropů z tvarovaných plechů za přivaření nebo přistřelení k ocel.nosníkům					
	VV		"doplnění stropu nad 2NP"					
	VV		2,8*0,78*4		8,736			
	VV		"strop nad 3NP skladba S1.2"					
	VV		2,72*29,88		81,274			
	VV		Součet		90,010			
25	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,512	52 600,00	26 931,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411362021					
	VV		"dle statiky"511,5/1000		0,512			
26	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve strozech	m3	0,312	13 900,00	4 336,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zabetonování otvorů ve strozech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve strozech železobetonových, tvárniceových a prefabrikovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411388531					
	VV		"doplnění stropu nad 2NP mimo bednění plech"					
	VV		0,78*0,2*0,25*8		0,312			
27	K	411388731R	Doplnění a dobetonování stávajícího stropu betonem lehkým keramickým tl do 80 mm	m3	0,437	25 000,00	10 925,00	
	PP		Doplnění a dobetonování stávajícího stropu betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) tl. do 80 mm					
	VV		"doplnění stropu nad 2NP"					
	VV		2,8*0,78*4*0,05		0,437			
28	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,470	53 420,00	25 107,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve strozech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941123					
	VV		"dle statiky"					
	VV		"UPE 180"470,45/1000		0,470			
29	M	13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180	t	0,508	65 000,00	33 020,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180					
	VV		0,47*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,508			
30	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	3,696	1 025,00	3 788,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosniku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413351111					
	VV		"věnec V2 v místě otvorů"(2,2*(0,24+0,3*2))*2		3,696			
31	K	413351112	Odstanění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	3,696	450,00	1 663,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosniku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413351112					
32	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	1,056	2 500,00	2 640,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosniku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413352111					
	VV		"věnec V2 v místě otvorů"2,2*0,24*2		1,056			
33	K	413352112	Odstanění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	1,056	1 500,00	1 584,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosniku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413352112					
	VV		"jako zřízení"1,056		1,056			
34	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	11,756	7 350,00	86 406,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321515					
	VV		"dle statiky"					
	VV		"V1"0,2*0,3*60,56		3,634			
	VV		"V2"0,24*0,3*112,8		8,122			
	VV		Součet		11,756			
35	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	76,176	850,00	64 749,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115					
	VV		"dle statiky"					
	VV		"V1"2*0,3*60,56-"nad okny"(2,1*0,3*2)*20		11,136			
	VV		"V2"2*0,3*112,8-"nad otvorem"(2,2*0,3*2)*2		65,040			
	VV		Součet		76,176			
36	K	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	76,176	360,00	27 423,36	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116					
	VV		"jako zřízení"76,176		76,176			
37	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,895	58 500,00	52 357,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417361821					
	VV		"dle statiky"(707,41+187,15)/1000		0,895			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 772 529,36	
38	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	84,036	167,00	14 034,01	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325421					
	VV		"2NP chodba v místě rušení světlovodů a dobetonávek"					
	VV		29,8*2,82		84,036			
39	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	630,378	103,00	64 928,93	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131101					
	VV		"zdvo cihelné"					
	VV		"m.č.3.01"(7,285+4,07+0,515*2+1,65+0,515*2+1,715+4,345+7,8)*3,6-"otvory"(1+0,9)*2		100,330			
	VV		"m.č.3.02"(7,8-0,35+1,65+0,515+1,155)*3,6-"otvory"(1+0,9)*2		34,972			
	VV		"m.č.3.03"(10,51+0,515+1,26)*3,6-"otvor"1*2		42,226			
	VV		"m.č.3.04"(1,42+0,415*2+0,55+0,835+7,8)*3,6-"otvor"1*2		39,166			
	VV		"m.č.3.05"(7,285+4,095+0,515+1,655+2,74)*3,6-"otvor"1*2		56,644			
	VV		"m.č.3.06"(1,67+0,515+1,005+7,285)*3,6-"otvory"(1+0,9)*2		33,910			
	VV		"m.č.3.07"(7,285+2,715+0,515+2,95+0,515+3,125)*3,6-"otvory"(1+0,9)*2		57,778			
	VV		"m.č.3.08"(3,07+0,515+1,65+0,515*2+1,23+2,84+7,8)*3,6-"otvor"1*2		63,286			
	VV		"m.č.3.09"(27,57+2,72)*2*3,6-"otvory"(1,2*2,15*5+1*2*3+1,9*2*2)+v místě vstupů do tříd nad podhled"(1,2+0,4)*2*2,5*5-"otvory"(1,2*2,15+1*2)*5+"ostění"(2,15*2+1,2)*0,24*5+"v místě vstupu do chodby nad podhled"(1+2,2+1)*3,5*2-"otvor"1,9*2*2+"v místě průvlaku"0,3*3,3*4		208,688			
	VV		Mezisoučet		32,360			
	VV		-ŽB věnec"41,94		669,360			
	VV		Mezisoučet		-41,940			
	VV		"2N PZ3"(0,31+0,6)*3,25		-41,940			
	VV		Součet		2,958			
					630,378			
40	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	49,620	138,00	6 847,56	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131111					
	VV		"nová omítka v místě otvorů po odstranění KZS"(3,3*2,2)*2-"otvor"(3,3*1,8)*2+"ostění"(3,3*2+1,8)*0,3*2		7,680			
	VV		Mezisoučet		7,680			
	VV		"ŽB věnec pod omítku"					
	VV		"m.č.3.01"(7,285+1,65+4,345+7,8)*0,3		6,324			
	VV		"m.č.3.02"(7,8-0,35+1,65)*0,3		2,730			
	VV		"m.č.3.03"1,26*0,3		0,378			
	VV		"m.č.3.04"(1,42+0,835+7,8)*0,3		3,017			
	VV		"m.č.3.05"(7,285+1,655+2,74)*0,3		3,504			
	VV		"m.č.3.06"(7,285+1,67)*0,3		2,687			
	VV		"m.č.3.07"(7,285+2,95)*0,3		3,071			
	VV		"m.č.3.08"(1,65+2,84+7,8)*0,3		3,687			
	VV		"m.č.3.09"27,57*2*0,3		16,542			
	VV		Mezisoučet		41,940			
	VV		Součet		49,620			
41	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	124,856	280,00	34 959,68	CS ÚRS 2022 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001					
	VV		"obvodová stěna s okny"					
	VV		"m.č.3.01"(11,78-0,3)*3,6-"okna"2,1*2,4*4+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17*4		25,860			
	VV		"m.č.3.02"(2,805-0,33)*3,6-"okno"2,1*2,4+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17		5,043			
	VV		"m.č.3.03"(11,765-0,3*2)*3,6-"okna"2,1*2,4*4+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17*4		24,726			
	VV		"m.č.3.04"2,805*3,6-"SDK"0,355*3,6-"okno"2,1*2,4+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17		4,953			
	VV		"m.č.3.05"(8,79-0,3)*3,6-"okna"2,1*2,4*3+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17*3		18,963			
	VV		"m.č.3.06"2,79*3,6-"SDK"0,36*3,6-"okno"2,1*2,4+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17		4,881			
	VV		"m.č.3.07"(8,79-0,3)*3,6-"okna"2,1*2,4*3+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17*3-"SDK"0,36*3,6		17,667			
	VV		"m.č.3.08"(8,79-0,3)*3,6-"okna"2,1*2,4*3+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17*3		18,963			
	VV		Mezisoučet		121,056			
	VV		"přetažení na okolní kce"3,8		3,800			
	VV		Součet		124,856			
42	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,260	295,00	3 911,70	CS ÚRS 2022 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321121					
	VV		"pod keramický obklad"					
	VV		"m.č.3.01"(1,8*1,7)		3,060			
	VV		"m.č.3.03"(1,2*1,7)		2,040			
	VV		"m.č.3.05"(1,8*1,7)		3,060			
	VV		"m.č.3.07"(1,8*1,7)		3,060			
	VV		"m.č.3.08"(1,2*1,7)		2,040			
	VV		Součet		13,260			
43	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	121,056	210,00	25 421,76	CS ÚRS 2022 02
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321131					
	VV		"obvodová stěna s okny"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV "m.č.3.01"(11,78-0,3)*3,6- "okna"2,1*2,4*4+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17*4		25,860			
			WV "m.č.3.02"(2,805-0,33)*3,6- "okno"2,1*2,4+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17		5,043			
			WV "m.č.3.03"(11,765-0,3*2)*3,6- "okna"2,1*2,4*4+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17*4		24,726			
			WV "m.č.3.04"2,805*3,6-"SDK"0,355*3,6- "okno"2,1*2,4+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17		4,953			
			WV "m.č.3.05"(8,79-0,3)*3,6- "okna"2,1*2,4*3+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17*3		18,963			
			WV "m.č.3.06"2,79*3,6-"SDK"0,36*3,6- "okno"2,1*2,4+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17		4,881			
			WV "m.č.3.07"(8,79-0,3)*3,6- "okna"2,1*2,4*3+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17*3-"SDK"0,36*3,6		17,667			
			WV "m.č.3.08"(8,79-0,3)*3,6- "okna"2,1*2,4*3+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17*3		18,963			
			WV Součet		121,056			
44	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	661,698	369,00	244 166,56	CS ÚRS 2022 02
		PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141					
		WV	"zdívo cihelné"					
		WV	"m.č.3.01"(7,285+4,07+0,515*2+1,65+0,515*2+1,715+4,345+7,8)*3,6-"otvory"(1+0,9)*2		100,330			
		WV	"m.č.3.02"(7,8-0,35+1,65+0,515+1,155)*3,6-"otvory"(1+0,9)*2		34,972			
		WV	"m.č.3.03"(10,51+0,515+1,26)*3,6-"otvor"1*2		42,226			
		WV	"m.č.3.04"(1,42+0,415*2+0,55+0,835+7,8)*3,6-"otvor"1*2		39,166			
		WV	"m.č.3.05"(7,285+4,095+0,515+1,655+2,74)*3,6-"otvor"1*2		56,644			
		WV	"m.č.3.06"(1,67+0,515+1,005+7,285)*3,6-"otvory"(1+0,9)*2		33,910			
		WV	"m.č.3.07"(7,285+2,715+0,515+2,95+0,515+3,125)*3,6-"otvory"(1+0,9)*2		57,778			
		WV	"m.č.3.08"(3,07+0,515+1,65+0,515*2+1,23+2,84+7,8)*3,6-"otvor"1*2		63,286			
		WV	"m.č.3.09"(27,57+2,72)*2*3,6- "otvory"(1,2*2,15*5+1*2*3+1,9*2*2)+v místě vstupů do tříd nad podhled"(1,2+0,4)*2*2,5*5-"otvory"(1,2*2,15+1*2)*5 +"ostění"(2,15*2+1,2)*0,24*5+v místě vstupu do chodby nad podhled"(1+2,2+1)*3,5*2-"otvor"1,9*2*2+v místě průvlastu"0,3*3,3*4		208,688			
		WV	"nová omítka v místě otvorů po odstranění KZS"(3,3*2,2)*2-"otvor"(3,3*1,8)*2		2,640			
		WV	Mezisoučet		672,000			
		WV	-keram.obklad"13,26		-13,260			
		WV	Mezisoučet		-13,260			
		WV	"2N PZ3"(0,31+0,6)*3,25		2,958			
		WV	Součet		661,698			
45	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2022 02
		PP	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325222					
		WV	"doplnění zazdění montážní otvor 2NP"2		2,000			
46	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,040	978,00	4 929,12	CS ÚRS 2022 02
		PP	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302					
		WV	"v místě otvorů do sousedních objektů"(3,3*2+1,8)*0,3*2		5,040			
47	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	162,651	133,00	21 632,58	CS ÚRS 2022 02
		PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325421					
		WV	"m.č.3.10" (7,99*2+5,81+0,27*2)*3,25-					
		WV	"otvor"2,4*2,7+"ostění"(2,7*2+2,4)*0,19-"dveře"0,8*2*2-"nový otvor"1,8*3,2		58,615			
		WV	(2,85+1,2)*2*3,25-"otvor"2,4*2,7-		15,219			
		WV	"okno"2,4*2,1+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,06					
		WV	Mezisoučet		73,834			
		WV	"m.č.3.11" (7,99*2+5,81+0,27*2)*3,25-					
		WV	"otvor"2,4*2,7+"ostění"(2,7*2+2,4)*0,19-"dveře"0,8*2-"nový otvor"1,8*3,2		60,215			
		WV	(2,85+1,2)*2*3,25-"otvor"2,4*2,7-		15,219			
		WV	"okno"2,4*2,1+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,06					
		WV	Mezisoučet		75,434			
		WV	"2NP"					
		WV	"kolem obezdívky PZ3"(2,51+2,5)*3,25-"dveře"1,45*2		13,383			
		WV	Součet		162,651			
48	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	32,448	350,00	11 356,80	CS ÚRS 2022 02
		PP	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/613142001					
		WV	"obezdívka sloupů"(0,35*2+0,3)*3,6*7		25,200			
		WV	"obezdívka stoupaček"(0,33+0,35)*3,6		2,448			
		WV	"přetažení na okolní kce"1,6		1,600			
		WV	"průvlak s dilatací v místě otvoru do sousedních pavilonů včetně přetažení"1,6*2		3,200			
		WV	Součet		32,448			
49	K	613321131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	30,848	258,00	7 958,78	CS ÚRS 2022 02
		PP	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/613321131					
		VV	"obezdívka sloupů"(0,35*2+0,3)*3,6*7		25,200			
		VV	"obezdívka stoupaček"(0,33+0,35)*3,6		2,448			
		VV	"průvlak s dilatací v místě otvoru do sousedních pavilonů		3,200			
		VV	včetně přetažení"1,6*2		30,848			
		VV	Součet					
50	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	2,500	55,00	137,50	CS ÚRS 2022 02
		PP	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991011					
		VV	"2NP"					
		VV	"umyvadla v místě montážních otvorů"2,5		2,500			
51	K	619996118R	Ochrana podlahy z OSB desek a geotextilie včetně pozdějšího odstranění	m2	87,180	565,00	49 256,70	
		PP	Ochrana podlahy z OSB desek a geotextilie včetně pozdějšího odstranění					
		VV	"1NP"					
		VV	"v místě prostupů pro ÚT"3		3,000			
		VV	Mezisoučet		3,000			
		VV	"2NP"					
		VV	"v místě odstranění svétlíků a dobetonávek"14*2,82		39,480			
		VV	"v místě obezdívky ÚT"2,8		2,800			
		VV	"v místě vybourání montážního otvoru"2		2,000			
		VV	Mezisoučet		44,280			
		VV	"střecha pavilonu K pod lešení"26,6*1,5		39,900			
		VV	Součet		87,180			
52	K	619996138R	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků z OSB desek a geotextilií včetně pozdějšího odstranění	m2	20,650	565,00	11 667,25	
		PP	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění z OSB desek s geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
		VV	"atiky pavilonu K v místě lešení"(27,5+1*2)*0,7		20,650			
53	K	622131102	Cementový postřik vnějších stěn nanášený síťovitě ručně	m2	43,725	103,00	4 503,68	CS ÚRS 2022 02
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131102					
		VV	"skladba F1.3"					
		VV	"+7,100 až +10,400"6,625*2*3,3		43,725			
54	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	64,655	138,00	8 922,39	CS ÚRS 2022 02
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131111					
		VV	"skladba F1,1 a F1,3"					
		VV	"stávající atik.panel"					
		VV	"+6,800 až +7,800"(30,28+30,4)*1		60,680			
		VV	"+6,800 až +7,100"6,625*2*0,3		3,975			
		VV	Součet		64,655			
55	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	103,048	65,00	6 698,12	CS ÚRS 2022 02
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131121					
		VV	"skladba F1.1 "					
		VV	"+7,800 až +10,400"(30,28+30,4)*2,6-"okna"2,1*2,4*10-		103,048			
		VV	"F1.2"0,9*2,4*2					
56	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	64,655	322,00	20 818,91	CS ÚRS 2022 02
		PP	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622135001					
		VV	"skladba F1,1 a F1,3"					
		VV	"stávající atik.panel"					
		VV	"+6,800 až +7,800"(30,28+30,4)*1		60,680			
		VV	"+6,800 až +7,100"6,625*2*0,3		3,975			
		VV	Součet		64,655			
57	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	301,450	52,00	15 675,40	CS ÚRS 2022 02
		PP	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143003					
		VV	"porobeton"187,7		187,700			
		VV	"cihla"113,75		113,750			
		VV	Součet		301,450			
58	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	119,438	68,00	8 121,78	CS ÚRS 2022 02
		PP	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm					
		VV	"vnitřní cihelné zdivo"3,5*14		49,000			
		VV	"otvory"(1,2*2+2,15*2)*5		33,500			
		VV	"ostění a nadpraží nový otvor sousední objekty"(3,2*4+1,2)*2		28,000			
		VV	"2NP PZ"3,25		3,250			
		VV	Součet		113,750			
		VV	113,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		119,438			
59	M	55343024R	profil rohový Pz pro vnitřní tenkovrstvé omítky 3 mm	m	197,085	21,00	4 138,79	
		PP	profil rohový Pz pro vnitřní tenkovrstvé omítky 3 mm					
		VV	"ostění a nadpraží oken"					
		VV	"m.č.3.01"(2,4*2+2,1)*4		27,600			
		VV	"m.č.3.02"2,4+2,1		4,500			
		VV	"m.č.3.03"(2,4*2+2,1)*4		27,600			
		VV	"m.č.3.04"2,4+2,1		4,500			
		VV	"m.č.3.05"(2,4*2+2,1)*3		20,700			
		VV	"m.č.3.06"2,4+2,1		4,500			
		VV	"m.č.3.07"(2,4*2+2,1)*3		20,700			
		VV	"m.č.3.08"(2,4*2+2,1)*3		20,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Mezisoučet		130,800			
			VV "obezdívka sloupů"3,5*14		49,000			
			VV "obezdívka stoupačky"3,5		3,500			
			VV Mezisoučet		52,500			
			VV "průvlak s dilatací v místě otvoru do sousedních pavilonů		4,400			
			VV "2,2*2		4,400			
			VV Mezisoučet		187,700			
			VV Součet		197,085			
60	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	272,000	45,00	12 240,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143004					
			VV "KZS"(2,35*2+2)*10*2		134,000			
			VV "vnitřní"(2,4*2+2,1)*10*2		138,000			
			VV Součet		272,000			
61	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	140,700	35,00	4 924,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
			VV "KZS"(2,35*2+2)*10*2		134,000			
			VV 134*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		140,700			
62	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	144,900	58,00	8 404,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek					
			VV "vnitřní"(2,4*2+2,1)*10*2		138,000			
			VV 138*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		144,900			
63	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	277,054	55,00	15 237,97	CS ÚRS 2022 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151001					
			VV "skladba F1.1"					
			VV (30,4+30,77)*4,8		293,616			
			VV "-skladba F1.2"1*2,35*10		-23,500			
			VV "-okna"2*2,35*20		-94,000			
			VV "+ostění"2,35*10*0,183+2*0,1*20		8,301			
			VV "přesah F1.1 nad F1.2"1*10*0,04		0,400			
			VV Mezisoučet		184,817			
			VV "skladba F1.2"					
			VV 1*2,35*5*2+"ostění"2,35*0,143*10		26,861			
			VV Mezisoučet		26,861			
			VV "skladba F1.3"					
			VV 6,81*2*4,8		65,376			
			VV Mezisoučet		65,376			
			VV Součet		277,054			
64	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	40,000	450,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212001					
			VV "pod parapety"2*20		40,000			
65	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 30mm	m2	7,920	110,00	871,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 30mm					
			VV "pod parapety"2*20*0,18		7,200			
			VV 7,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,920			
66	K	622215104	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	22,000	944,00	20 768,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky do 40 mm stěn, plochy jednotlivé přes 0,5 do 1,0 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622215104					
			VV "nadpraží oken 2NP v místě napojení"20		20,000			
			VV "ostění oken 3NP pavilon B a D v místě napojení"2		2,000			
			VV Součet		22,000			
67	K	622221022	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do pórobetonu tl přes 80 do 120 mm	m2	23,500	1 015,00	23 852,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221022					
			VV "skladba F1.2"					
			VV 1*2,35*5*2		23,500			
68	M	63151564	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 tl 120mm	m2	24,675	585,00	14 434,88	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 tl 120mm					
			VV 23,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,675			
69	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	64,766	1 075,00	69 623,45	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221031					
			VV "skladba F1.1"					
			VV 30,4*1+30,28*1		60,680			
			VV Mezisoučet		60,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "skladba F1.3"					
			VV 6,81*0,3*2		4,086			
			VV Mezisoučet		4,086			
			VV Součet		64,766			
70	M	63151566	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,038$ tl 160mm	m2	68,004	780,00	53 043,12	CS ÚRS 2022 02
			PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,038$ tl 160mm					
			VV 64,766*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		68,004			
71	K	622221032	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do pórobetonu tl přes 120 do 160 mm	m2	25,098	1 075,00	26 980,35	CS ÚRS 2022 02
			PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221032					
			VV "skladba F1.1"					
			VV 30,4*2,35+30,28*2,35		142,598			
			VV "-otvory"2*2,35*10*2		-94,000			
			VV "-skladba F1.2"23,5		-23,500			
			VV Součet		25,098			
72	M	63151566	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,038$ tl 160mm	m2	26,353	780,00	20 555,34	CS ÚRS 2022 02
			PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,038$ tl 160mm					
			VV 25,098*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,353			
73	K	622221051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 200 do 240mm	m2	137,140	1 135,00	155 653,90	CS ÚRS 2022 02
			PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221051					
			VV "skladba F1.1 "					
			VV "věnec a atika"					
			VV 30,4*1,25+30,28*1,25		75,850			
			VV Mezisoučet		75,850			
			VV "skladba F1.3"					
			VV 6,81*(10,4-7,1)*2		44,946			
			VV "věnec a atika"					
			VV 6,81*1,2*2		16,344			
			VV Mezisoučet		61,290			
			VV Součet		137,140			
74	M	63142012	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 220mm	m2	143,997	825,00	118 797,53	CS ÚRS 2022 02
			PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 220mm					
			VV 137,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		143,997			
75	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn z zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	250,504	45,00	11 272,68	CS ÚRS 2022 02
			PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251105					
			VV "F1.1"161,628		161,628			
			VV "F1.2"23,5		23,500			
			VV "F1.3"65,376		65,376			
			VV Součet		250,504			
76	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	271,800	45,00	12 231,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002					
			VV "rohový"113,6		113,600			
			VV "s okapničkou"88		88,000			
			VV "parapetní"51		51,000			
			VV "dilatační"19,2		19,200			
			VV Součet		271,800			
77	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	119,280	17,00	2 027,76	CS ÚRS 2022 02
			PP profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
			VV "ostění"2,35*2*20		94,000			
			VV "roh fasáda"4,8*2		9,600			
			VV "nad F1.2"1*10		10,000			
			VV Součet		113,600			
			VV 113,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		119,280			
78	M	59051510	profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	92,400	38,00	3 511,20	CS ÚRS 2022 02
			PP profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
			VV "nad okny"2*20		40,000			
			VV "nad okny 2NP v místě napojení"2,4*20		48,000			
			VV Součet		88,000			
			VV 88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		92,400			
79	M	59051512	profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	53,550	52,00	2 784,60	CS ÚRS 2022 02
			PP profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
			VV "3NP"5,1*10		51,000			
			VV Součet		51,000			
			VV 51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,550			
80	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	20,160	240,00	4 838,40	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS					
			PP "PZ1"4,8*4		19,200			
			VV 19,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		20,160			
81	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnějších stěn nanášená ručně	m2	146,773	302,00	44 325,45	CS ÚRS 2022 02
			PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatížená stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321111					
			VV "skladba F1.1 "					
			VV "+7,800 až +10,400"(30,28+30,4)*2,6-"okna"2,1*2,4*10-		103,048			
			VV "F1.2"0,9*2,4*2					
			VV Mezisoučet		103,048			
			VV "skladba F1.3"					
			VV "+7,100 až +10,400"6,625*2*3,3		43,725			
			VV Mezisoučet		43,725			
			VV Součet		146,773			
82	K	622520201R	Oprava kontaktního zateplení stěn a tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	219,404	228,00	50 024,11	
			PP Oprava kontaktního zateplení z polystyrenu a tenkovrstvé omítky vnějších ploch silikátové, akrylátové, silikonové nebo silikonsilikátové stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
			VV "stávající KZS po kotvení fasádního lešení"					
			VV "podhled P2"30,14*7,28-"otvory"(2,4*2,4*18+5,1*3,2)-		96,219			
			VV "zpev.plocha"3,2					
			VV "pohled P1"27,42*2,4+3,35*7,1-		26,483			
			VV "otvory"(2,4*2,4*10+0,95*2,9*2)					
			VV "boky"6,81*7,1*2		96,702			
			VV Součet		219,404			
83	K	622525104	Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,5 do 1 m2 na stěnách	kus	22,000	558,00	12 276,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivé přes 0,5 do 1,0 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622525104					
			VV "oprava a doplnění"					
			VV "nadpraží oken 2NP v místě napojení"20		20,000			
			VV "ostění oken 3NP pavilon B a D v místě napojení"2		2,000			
			VV Součet		22,000			
84	K	622541022	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	277,054	485,00	134 371,19	CS ÚRS 2022 02
			PP Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622541022					
			VV "skladba F1.1"					
			VV (30,4+30,77)*4,8		293,616			
			VV "-skladba F1.2"1*2,35*10		-23,500			
			VV "-okna"2*2,35*20		-94,000			
			VV "+ostění"2,35*10*0,183+2*0,1*20		8,301			
			VV "přesah F1.1 nad F1.2"1*10*0,04		0,400			
			VV Mezisoučet		184,817			
			VV "skladba F1.2"					
			VV 1*2,35*5*2+"ostění"2,35*0,143*10		26,861			
			VV Mezisoučet		26,861			
			VV "skladba F1.3"					
			VV 6,81*2*4,8		65,376			
			VV Mezisoučet		65,376			
			VV Součet		277,054			
85	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	354,757	58,00	20 575,91	CS ÚRS 2022 02
			PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011					
			VV "3NP"					
			VV "okna vnější strana"2*2,35*20		94,000			
			VV "okna vnitřní strana"2,1*2,4*20		100,800			
			VV Mezisoučet		194,800			
			VV "stávající dveře"					
			VV "m.č.3.10"0,9*2*2		3,600			
			VV "m.č.3.11"0,9*2		1,800			
			VV Mezisoučet		5,400			
			VV "okna pavilonu B a D"					
			VV "v místě napojení fasády"0,755*2,4*2+"parapety"0,755*0,3*2		4,077			
			VV "vnitřní strana ponechaných oken m.č.3.10 a 3.11"2,1*2,4*2		10,080			
			VV Mezisoučet		14,157			
			VV "okna pavilonu C ve 2NP pro fasádu"2,4*2,4*20		115,200			
			VV "parapety okna pavilonu C ve 2NP pro fasádu"2,4*0,3*20		14,400			
			VV Mezisoučet		129,600			
			VV "dveře chodba 2NP v místě zásahu do stropu"0,9*2*6		10,800			
			VV Součet		354,757			
86	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	10,000	110,00	1 100,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629999011					
			VV "mezi F1.1 a F1.2"1*5*2		10,000			
87	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	26,241	5 460,00	143 275,86	CS ÚRS 2022 02
			PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115					
			VV "skladba P1.1"					
			VV 523,73*0,05		26,187			
			VV "doplnění v místě bourání otvoru"1,8*0,3*2*0,05		0,054			
			VV Součet		26,241			
88	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	26,241	387,00	10 155,27	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny lať před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319171 VV "skladba P1.1" VV 523,73*0,05 VV "doplnění v místě bourání otvoru"1,8*0,3*2*0,05 VV Součet		26,187 0,054 26,241			
89	K	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,528	264,00	139,39	CS ÚRS 2022 02
			PP Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319195 VV "m.č.3.09 v místě zapuštěných vstupů do učeben"1,2*0,625*0,05*5 VV "vstup do pavilonu B a D za 2.křidl.dveřmi"2,2*1,3*0,05*2 VV "doplnění v místě bourání otvoru"1,8*0,3*2*0,05 VV Součet		0,188 0,286 0,054 0,528			
90	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,342	52 600,00	70 589,20	CS ÚRS 2022 02
			PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021 VV "dle výpisu KARI 4/100x4/100"1341,96/1000		1,342			
91	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	323,200	45,00	14 544,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634112113 VV "m.č.3.01"40,89 VV "m.č.3.02"21,21 VV "m.č.3.03"40,53 VV "m.č.3.04"22,04 VV "m.č.3.05"34,58 VV "m.č.3.06"21,18 VV "m.č.3.07"33,88 VV "m.č.3.08"34,91 VV "m.č.3.09"72,78 VV Mezisoučet VV "doplnění v místě bourání otvoru"0,3*2*2 VV Součet		40,890 21,210 40,530 22,040 34,580 21,180 33,880 34,910 72,780 322,000 1,200 323,200			
92	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	4,400	260,00	1 144,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 80 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634113115 VV "PZ1"2,2*2		4,400			
93	K	634662111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	45,880	130,00	5 964,40	CS ÚRS 2022 02
			PP Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do 10 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634662111 VV "jako řezání"45,880		45,880			
94	K	634911112	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 10 do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	45,880	300,00	13 764,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 10 do 20 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634911112 VV "učebny"7*5+"chodba"2,72*4		45,880			
95	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	10,000	1 850,00	18 500,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíku bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111 VV "D1/P"6 VV "D1/L"2 VV "D2/L"2 VV Součet		6,000 2,000 2,000 10,000			
96	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	5,000	4 050,00	20 250,00	CS ÚRS 2022 02
			PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm VV "D1/P"5		5,000			
97	M	553314985R	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 240-260mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	4 050,00	12 150,00	
			PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 240-260mm rozměru 900/1970, 2100mm VV "D1/P"1 VV "D1/L"2 VV Součet		1,000 2,000 3,000			
98	M	553315525R	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 240-260mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	4 050,00	8 100,00	
			PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 240-260mm rozměru 800/1970, 2100mm VV "D2/L"2		2,000			
99	K	642945122R	Osazení zárubní ocel. požár.2křidl., zazdění	kus	2,000	3 600,00	7 200,00	
			PP Osazení zárubní ocel. požár.2křidl., zazdění VV "D3/P"2		2,000			
100	M	553317-D3R	zárubeň dvoukřídlá ocelová s PO EI 15 DP3 pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1800/1970	kus	2,000	6 320,00	12 640,00	
			PP zárubeň dvoukřídlá ocelová s PO EI 15 DP3 pro zdění tl stěny 110- 150mm rozměru 1800/1970					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 266 662,08
101	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	197,280	72,00	14 204,16	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941311111					
	VV		"na střeše pavilonu K"27,4*7,2		197,280			
102	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	589,920	72,00	42 474,24	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941311112					
	VV		"v atriu"30,14*12		361,680			
	VV		"bok k pavilonu B"6,81*12		81,720			
	VV		"bok k pavilonu D"6,81*12		81,720			
	VV		"pohled P1 k pavilonu K mimo střechu"1,7*12*2		40,800			
	VV		+"rohy"1*12*2		24,000			
	VV		Součet		589,920			
103	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	145 632,000	1,80	262 137,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941311211					
	VV		(589,92+197,28)*185		145 632,000			
104	K	941941502R	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému za ruční přesun do 100 mm	m2	723,360	30,00	21 700,80	
	PP		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému za ruční přesun do 100 mm					
	VV		"doprava do atria a zpět"361,68*2		723,360			
105	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	197,280	45,00	8 877,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941311811					
106	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	589,920	45,00	26 546,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941311812					
107	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	787,200	25,00	19 680,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111					
	VV		"jako lešení"(589,92+197,28)		787,200			
108	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	145 632,000	0,35	50 971,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211					
	VV		"jako lešení"(589,92+197,28)*185		145 632,000			
109	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	787,200	15,00	11 808,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811					
	VV		"jako lešení"(589,92+197,28)		787,200			
110	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711112					
	VV		"atrium nad vstupem"6		6,000			
111	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	1 110,000	5,00	5 550,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711212					
	VV		6*185		1 110,000			
112	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711812					
113	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	619,410	125,00	77 426,25	CS ÚRS 2022 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111					
	VV		"1NP"12		12,000			
	VV		"2NP"14*2,82+3		42,480			
	VV		Mezisoučet		54,480			
	VV		"3NP"					
	VV		"m.č.3.01"88,9		88,900			
	VV		"m.č.3.02"21,46		21,460			
	VV		"m.č.3.03"86,25		86,250			
	VV		"m.č.3.04"21,8		21,800			
	VV		"m.č.3.05"66,49		66,490			
	VV		"m.č.3.06"21,17		21,170			
	VV		"m.č.3.07"65,73		65,730			
	VV		"m.č.3.08"66,33		66,330			
	VV		"m.č.3.09"85,6		85,600			
	VV		"m.č.3.10 a 3.11 pro otvor"2*2		4,000			
	VV		"m.č.3.10 a 3.11 pro odstranění dřevěné stěny"5,8*2		11,600			
	VV		Mezisoučet		539,330			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "na střeše pavilon C pro odstranění KZS pavilonu B a D"12,8*2		25,600			
			VV Součet		619,410			
114	K	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2	m2	3,624	105,00	380,52	CS ÚRS 2022 02
			PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901107					
			VV "fasáda okna pavilonu B a D 3NP v místě nové fasády"0,755*2,4*2		3,624			
115	K	952901108	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl přes 2,5 m2	m2	115,200	105,00	12 096,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 2,5 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901108					
			VV "fasáda okna 2NP"2,4*2,4*20		115,200			
116	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	626,780	145,00	90 883,10	CS ÚRS 2022 02
			PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111					
			VV "3NP"					
			VV "m.č.3.01"88,9		88,900			
			VV "m.č.3.02"21,46		21,460			
			VV "m.č.3.03"86,25		86,250			
			VV "m.č.3.04"21,8		21,800			
			VV "m.č.3.05"66,49		66,490			
			VV "m.č.3.06"21,17		21,170			
			VV "m.č.3.07"65,73		65,730			
			VV "m.č.3.08"66,33		66,330			
			VV "m.č.3.09"85,6		85,600			
			VV "m.č.3.10"50,59		50,590			
			VV "m.č.3.11"50,46		50,460			
			VV Mezisoučet		624,780			
			VV "2NP část učeben v místě montážních otvorů"2		2,000			
			VV Součet		626,780			
117	K	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 m2	m2	16,200	105,00	1 701,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901122					
			VV "chodba 2NP"0,9*2*9		16,200			
118	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	7,656	130,00	995,28	CS ÚRS 2022 02
			PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901131					
			VV "venkovní parapety okna 2NP"2,4*0,3*10+"okna 3NP"0,76*0,3*2		7,656			
119	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	1 930,000	6,00	11 580,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902021					
			VV "průběžný úklid chodba 2NP"89*20		1 780,000			
			VV "průběžný úklid chodba 1NP v místě stavebních prací"15*10		150,000			
			VV Součet		1 930,000			
120	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	104,000	15,00	1 560,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902031					
			VV "závěrečný úklid chodba 2NP"89		89,000			
			VV "závěrečný úklid chodba 1NP v místě stavebních prací"15		15,000			
			VV Součet		104,000			
121	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	116,000	15,00	1 740,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902121					
			VV "závěrečný úklid zpevněné plochy po odstranění fasádního lešení"					
			VV "atrium"60		60,000			
			VV "bok k pavilonu B"24		24,000			
			VV "bok k pavilonu D"24		24,000			
			VV "pohled P1 k pavilonu K mimo střechu"4*2		8,000			
			VV Součet		116,000			
122	K	952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2	55,000	130,00	7 150,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech plochých					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902501					
			VV "závěrečný úklid střecha pavilonu K v místě fasádního lešení"55		55,000			
123	K	95332114R	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. přes 50 do 60 mm	m2	99,995	255,00	25 498,73	
			PP Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu přes 50 do 60 mm					
			VV "skladba F2.4"(12,675*(11,6-7,1)-2,2*3,2)*2		99,995			
124	K	953942-K1R	Osazení, výroba a dodávka ocelových kotvených desek pro sloupy rozměru 30x30x2 cm kotvených pomocí 4 ks chem.kotev do stávající ŽB kce s podlitím a povrchové úpravy dle statiky ozn.K1	kus	8,000	2 270,00	18 160,00	
			PP Osazení, výroba a dodávka ocelových kotvených desek pro sloupy rozměru 30x30x2 cm kotvených pomocí 4 ks chem.kotev M12 dl.250 mm do stávající ŽB kce s podlitím a povrchové úpravy (otryskání Sa 2 1/2, 1xzakladní+ 1xvrchní syntetický nátěr)dle statiky ozn.K1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	953942-K2R	Osazení, výroba a dodávka ocelových kotevních desek pro sloupy rozměru 20x30x2 cm kotevných pomocí 2 ks chem.kotev do stávající ŽB kce s podlitím a povrchové úpravy dle statiky ozn.K2	kus	4,000	1 520,00	6 080,00	
PP			Osazení, výroba a dodávka ocelových kotevních desek pro sloupy rozměru 20x30x2 cm kotevných pomocí 2 ks chem.kotev M16 dl.500 mm do stávající ŽB kce s podlitím a povrchové úpravy (otryskání Sa 2 1/2, 1xzákladní+ 1xvrchní syntetický nátěr)dle statiky ozn.K2					
126	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Osazování drobných kovových předmětů kotevných do stěny hasicího přístroje					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943211					
127	M	44932115R	přístroj hasicí ruční s hasicí schopností 21A	kus	4,000	1 490,00	5 960,00	
PP			přístroj hasicí ruční s hasicí schopností 21A					
128	K	953966125R	Montáž a dodávka nerezového ochranného rohového profilu dl. 2000 mm na stěnu	kus	18,000	1 085,00	19 530,00	
PP			Montáž a dodávka nerezového ochranného rohového profilu dl. 2000 mm na stěnu					
VV			"m.č.3.09"10		10,000			
VV			"mezi m.č.3.09 a 3.10"4		4,000			
VV			"mezi m.č.3.09 a 3.11"4		4,000			
VV			Součet		18,000			
129	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	11,000	105,00	1 155,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953993311					
130	M	73534561R	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční samolepicí	kus	11,000	280,00	3 080,00	
PP			tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční samolepicí					
P			Poznámka k poloze: □ Dle PBR □ Označení únikových východů □ Označení umístění přenosných hasicích přístrojů					
131	K	9539-ST17R	Osazení a dodávka plechových revizních dvířek s rámem 250x300 mm do porobetonového zdiva dle výpisu ostatních výrobků ozn.ST17	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Osazení a dodávka plechových revizních dvířek s rámem 250x300 mm do porobetonového zdiva dle výpisu ostatních výrobků ozn.ST17					
132	K	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu	kus	54,000	320,00	17 280,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943123					
VV			"kotevní desky KD1 a KD2"					
VV			"dle statiky"12+42		54,000			
133	M	55311238R	výroba a dodávka kotevní deska 180x400 mm s navařenou výztuží dle statiky označená KD1	kus	12,000	1 200,00	14 400,00	
PP			výroba a dodávka kotevní deska 180x400 mm s navařenou výztuží dle statiky označená KD1					
134	M	55311239R	výroba a dodávka kotevní deska 180x250 mm s navařenou výztuží dle statiky označená KD2	kus	42,000	800,00	33 600,00	
PP			výroba a dodávka kotevní deska 180x250 mm s navařenou výztuží dle statiky označená KD2					
135	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,756	10 300,00	7 786,80	CS ÚRS 2022 02
PP			Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962052210					
VV			"v místě světlíků a VZT nadbetonávka pod prefa"(0,9+1,2)*0,15*0,15*16		0,756			
136	K	962092002R	Demontáž a odstranění prefabrikovaných dílců z betonu pro světlíky a VZT hmotnosti do 1t výšky objektu do 12 m	kus	16,000	4 850,00	77 600,00	
PP			Demontáž a odstranění prefabrikovaných dílců z betonu pro světlíky a VZT hmotnosti do 1t výšky objektu do 12 m					
VV			"na střeše"16		16,000			
137	K	962091014R	Demontáž a odstranění dílců atikových ŽB do 1,5 t, výšky objektu do 12 m	kus	18,000	4 850,00	87 300,00	
PP			Demontáž a odstranění dílců atikových ŽB do 1,5 t, výšky objektu do 12 m					
VV			"na střeše"18		18,000			
138	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,248	5 540,00	1 373,92	CS ÚRS 2022 02
PP			Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963051113					
VV			"dobetonávka v místě původních světlíků"(0,8*0,5*0,25)*2+(0,8*0,6*0,25)*0,4		0,248			
139	K	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl do 60 mm	m2	3,960	120,00	475,20	CS ÚRS 2022 02
PP			Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky do 60 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966080101					
VV			"sousední objekty ostění a nadpraží okna "(1,8+2,4*2)*0,3*2		3,960			
140	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 120 do 180 mm	m2	177,246	150,00	26 586,90	CS ÚRS 2022 02
PP			Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky přes 120 do 180 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966080105					
VV			"sousední objekty "12,86*3,75*2-"okno"1,8*2,4*2		87,810			
VV			Mezisoučet		87,810			
VV			"pavilon C"					
VV			"odbourání u atiky na kótu 6,8"(30,77+6,81*2+30,14)*1,2		89,436			
VV			Mezisoučet		89,436			
VV			Součet		177,246			
141	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 4 m2	m2	8,640	250,00	2 160,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082018					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"sousední objekty"1,8*2,4*2		8,640			
142	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033431					
VV			"montážní otvor 2NP"2		2,000			
143	K	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	0,972	8 810,00	8 563,32	CS ÚRS 2022 02
PP			Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971052651					
VV			"vyříznutí parapetu"0,9*1,8*0,3*2		0,972			
144	K	970251300R	Řezání železobetonových konstrukcí s výztuží hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	6,300	1 320,00	8 316,00	
PP			Řezání železobetonových konstrukcí s výztuží hloubka řezu přes 200 do 350 mm					
VV			"vyřezání parapetu a rozřezání na menší bloky"0,9*5+1,8		6,300			
145	K	977151118	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	1,000	5 350,00	5 350,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151118					
VV			"do stěn"					
VV			"pro ZTI 2NP"0,2*2		0,400			
VV			"pro ÚT 1NP"0,15*4		0,600			
VV			Součet		1,000			
146	K	977151218	Jádrové vrtly dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	1,700	7 800,00	13 260,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151218					
VV			"do stropu"					
VV			"pro ZTI"0,25*2		0,500			
VV			"pro ÚT"0,25*2+0,35*2		1,200			
VV			Součet		1,700			
147	K	978013111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %	m2	152,940	49,00	7 494,06	CS ÚRS 2022 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 5 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013111					
VV			"m.č.3.10"					
VV			(7,99*2+5,81+0,27*2)*3,25-					
VV			"otvor"2,4*2,7+"ostění"(2,7*2+2,4)*0,19-"dveře"0,8*2*2-		60,451			
VV			"okno"1,8*2,4+"ostění"(2,4*2+1,8)*0,06					
VV			(2,85+1,2)*2*3,25-"otvor"2,4*2,7-		15,219			
VV			"okno"2,4*2,1+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,06					
VV			Mezisoučet		75,670			
VV			"m.č.3.11"					
VV			(7,99*2+5,81+0,27*2)*3,25-					
VV			"otvor"2,4*2,7+"ostění"(2,7*2+2,4)*0,19-"dveře"0,8*2-		62,051			
VV			"okno"1,8*2,4+"ostění"(2,4*2+1,8)*0,06					
VV			(2,85+1,2)*2*3,25-"otvor"2,4*2,7-		15,219			
VV			"okno"2,4*2,1+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,06					
VV			Mezisoučet		77,270			
VV			Součet		152,940			
148	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1,300	300,00	390,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191					
VV			"pro připojení obezdívky"					
VV			"2NP PZ3"3,25*0,2*2		1,300			
149	K	985331211	Dodatečně vleповání betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	120,000	1 640,00	196 800,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Dodatečně vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331211					
VV			"dodávka výztuže vykázána u zdiva atiky"					
VV			"dle statiky atika"0,15*800		120,000			
D	997		Přesun sutě				529 597,08	
150	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	116,816	1 850,00	216 109,60	CS ÚRS 2022 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013153					
151	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	116,816	345,00	40 301,52	CS ÚRS 2022 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
152	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 219,504	14,50	32 179,56	CS ÚRS 2022 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
VV			116,816*19 'Přepočtené koeficientem množství		2 219,504			
153	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	45,333	850,00	38 533,05	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013602					
	VV		"prefa kce"45,333		45,333			
154	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,345	1 450,00	3 400,25	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
	VV		"celk.hmotnost"116,816		116,816			
	VV		"prefa kce"45,333		-45,333			
	VV		"dřevo střecha,stěny"36,336		-36,336			
	VV		"plast"0,784		-0,784			
	VV		"izolace"29,058		-29,058			
	VV		"cihly,betony atd"2,96		-2,960			
	VV		Součet		2,345			
155	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	36,336	2 950,00	107 191,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013811					
	VV		"střecha,stěny"36,336		36,336			
156	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,784	2 950,00	2 312,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013813					
	VV		"světliky,okna"0,517		0,517			
	VV		"PVC lino"0,267		0,267			
	VV		Součet		0,784			
157	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	29,058	2 950,00	85 721,10	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013814					
	VV		"KZS fasády,Tl střechy, izolace střechy"29,058		29,058			
158	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,960	1 300,00	3 848,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013869					
	D	998	Přesun hmot				393 446,05	
159	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	342,127	1 150,00	393 446,05	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 909 783,50	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				238 594,04	
160	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	544,000	50,00	27 200,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001					
	VV		"ochrana objektu před účinky dešťové vody v průběhu provádění stavebních prací"544		544,000			
161	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	179,520	95,00	17 054,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		emulze asfaltová penetrační					
	VV		544*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		179,520			
162	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	544,000	180,00	97 920,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559					
	VV		"ochrana objektu před účinky dešťové vody v průběhu provádění stavebních prací"544		544,000			
163	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	634,032	145,00	91 934,64	CS ÚRS 2022 02
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		544*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		634,032			
164	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,250	1 380,00	4 485,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102					
	D	712	Povlakové krytiny				1 227 725,48	
165	K	712300854	Demontáž lišt poplastovaných	m	228,300	35,00	7 990,50	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° listů poplastovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712300854					
	VV		"okapnice, rohové listy, stěnové listy"202,3		202,300			
	VV		"atika střecha sousedních objektů"26		26,000			
	VV		Součet		228,300			
166	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	561,744	50,00	28 087,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712311101					
	VV		"S1.1 a S1.2"					
	VV		29,88*18,8		561,744			
167	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	179,758	95,00	17 077,01	CS ÚRS 2022 02
	PP		emulze asfaltová penetrační					
	VV		561,744*0,32 'Přepočtené koeficientem množství		179,758			
168	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	561,744	105,00	58 983,12	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712331111					
	VV		"S1.1 a S1.2"					
	VV		29,88*18,8		561,744			
169	M	628560025R	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS, parozábrana tl 0,45mm na povrchu s hliníkovou fólií vyztuženou mřížkou s nízkou požární zátěží	m2	654,713	143,00	93 623,96	
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS, parozábrana tl 0,45mm na povrchu s hliníkovou fólií vyztuženou mřížkou s nízkou požární zátěží					
	VV		561,744*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		654,713			
170	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	616,564	35,00	21 579,74	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712331801					
	VV		"podkladní geotextilie"					
	VV		"plocha střechy vč.vytažení"601,62		601,620			
	VV		+"vytažení na stěnu"12,86*0,2*2		5,144			
	VV		"vytažení na VZT hlavice a světlíky"9,8		9,800			
	VV		Součet		616,564			
171	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvourvrstvé	m2	609,000	60,00	36 540,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvourvrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340832					
	VV		"původní střešní plášť vč.vytažení"594,64		594,640			
	VV		+"vytažení na stěnu"12,9*0,2*2		5,160			
	VV		"vytažení na VZT hlavice a světlíky"9,2		9,200			
	VV		Součet		609,000			
172	K	712341705R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° samolepicími asfalt.pásy zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm včetně materiálu	kus	5,000	650,00	3 250,00	
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° samolepicími asfalt.pásy zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm včetně materiálu					
	VV		"ZTI"5		5,000			
173	K	712341707R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° samolepicími asfalt.pásy zaizolování prostupů kruhového průřezu D přes 500 do 1000 mm včetně materiálu	kus	25,000	750,00	18 750,00	
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° samolepicími asfalt.pásy zaizolování prostupů kruhového průřezu D přes 500 do 1000 mm včetně materiálu					
	VV		"světlovody X1"8		8,000			
	VV		"revize 01-doplnění projektové dokumentace světlovody"17		17,000			
	VV		Součet		25,000			
174	K	712363004	Provedení povlakové krytiny střech do 10° nalepením fólie PVC lepidlem na oplechování v plné ploše	m2	16,450	365,00	6 004,25	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) nalepením lepidlem v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363004					
	VV		"jako KL2"75*0,15		11,250			
	VV		"jako KL5"26*0,2		5,200			
	VV		Součet		16,450			
175	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek	kus	92,000	150,00	13 800,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363122					
176	M	28322070	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé	kus	36,000	110,00	3 960,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé					
177	M	28322071	roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá	kus	56,000	110,00	6 160,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá					
178	K	712363205	Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení fólie do hliníkového profilu	m	10,000	125,00	1 250,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) uchycení fólie do kovového profilu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363205					
	VV		"jako KL6"10		10,000			
179	K	712363215R	Příplatek pro provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	5,000	200,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Příplatek pro povlakové krytiny střech plochých do 10° fólii ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
180	K	712363217R	Příplatek pro provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D přes 500 do 1000 mm	kus	25,000	200,00	5 000,00	
PP			Příplatek pro povlakové krytiny střech plochých do 10° fólii ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr přes 500 mm do 1000 mm					
VV			"X1"8		8,000			
VV			"revize 01-doplnění projektové dokumentace světlovody"17		17,000			
VV			Součet		25,000			
181	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	136,000	193,00	26 248,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363352					
VV			"KL4"136		136,000			
182	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	150,000	193,00	28 950,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363353					
VV			"KL3"150		150,000			
183	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	75,000	426,00	31 950,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice rš 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363357					
VV			"KL2"75		75,000			
184	K	712363367	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m dilatační lišta rš 300 mm	m	26,000	450,00	11 700,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC dilatační lišta rš 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363367					
VV			"KL5"26		26,000			
185	K	712363369	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m příklopná lišta rš 100 mm	m	10,000	273,00	2 730,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC příklopná lišta rš 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363369					
VV			"KL6"10		10,000			
186	K	712363600R	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm, budova v do 18 m	m2	80,917	735,00	59 474,00	
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu					
VV			"skladba S1.2"					
VV			29,64*2,73		80,917			
187	M	28322012	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá</i>	m2	94,309	284,00	26 783,76	CS ÚRS 2022 02
PP			fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá					
VV			80,917*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		94,309			
188	K	712363610R	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm, budova v do 18 m	m2	469,498	735,00	345 081,03	
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva					
VV			"skladba S1.1 "					
VV			29,64*15,84		469,498			
189	M	28322012	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá</i>	m2	547,200	284,00	155 404,80	CS ÚRS 2022 02
PP			fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá					
VV			469,498*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		547,200			
190	K	712363801	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do trapézu, budova v do 18 m	m2	616,564	55,00	33 911,02	CS ÚRS 2022 02
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363801					
VV			"plocha střechy vč.vytažení"601,62		601,620			
VV			+ "vytažení na stěnu"12,86*0,2*2		5,144			
VV			"vytažení na VZT hlavice a světlíky"9,8		9,800			
VV			Součet		616,564			
191	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	550,415	35,00	19 264,53	CS ÚRS 2022 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712391171					
VV			"skladba S1.1 a S1.2"					
VV			29,64*18,57		550,415			
192	M	69366197R	<i>netkaná geotextilie zpevňená vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí 100% PP 200g/m2</i>	m2	635,729	27,00	17 164,68	
PP			netkaná geotextilie zpevňená vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí 100% PP 200g/m2					
VV			550,415*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		635,729			
193	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	85,119	50,00	4 255,95	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712811101					
		VV	"na atiky"(29,88+18,8)*2*0,56		54,522			
		VV	"horní hrana atik"(29,88+19,2)*2*0,2		19,632			
		VV	"vytažení na šachty					
		VV	VZT*((1,23+0,63)*2*4+(1,02+0,63)*2*2+(1,235+0,63)*2+(1,04+0,63)*2)*0,3		8,565			
		VV	"prostup VZT tlumící jednotky"(0,4*4)*0,3*5		2,400			
		VV	Součet		85,119			
194	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	29,792	95,00	2 830,24	CS ÚRS 2022 02
		PP	emulze asfaltová penetrační					
		VV	85,119*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		29,792			
195	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	91,720	55,00	5 044,60	CS ÚRS 2022 02
		PP	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712831101					
		VV	"na atiky"(29,64+18,57)*2*0,3		28,926			
		VV	"horní hrana atik"					
		VV	6,81*2*0,585+29,64*0,55*2+12,86*0,38*2		50,345			
		VV	"vytažení na šachty					
		VV	VZT*((1,23+0,63)*2*4+(1,02+0,63)*2*2+(1,235+0,63)*2+(1,04+0,63)*2)*0,38		10,849			
		VV	"prostup VZT tlumící jednotky"(0,4*4)*0,2*5		1,600			
		VV	Součet		91,720			
196	M	69366197R	netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochrannou, filtrační a zpevňovací funkcí 100% PP 200g/m2	m2	110,064	27,00	2 971,73	
		PP	netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochrannou, filtrační a zpevňovací funkcí 100% PP 200g/m2					
		VV	91,72*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		110,064			
197	K	712851559R	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce samolepicími asfalt.pásy	m2	85,119	195,00	16 598,21	
		PP	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku samolepicími asfalt. pásy na konstrukce převyšující úroveň střechy					
		VV	"na atiky"(29,88+18,8)*2*0,56		54,522			
		VV	"horní hrana atik"(29,88+19,2)*2*0,2		19,632			
		VV	"vytažení na šachty					
		VV	VZT*((1,23+0,63)*2*4+(1,02+0,63)*2*2+(1,235+0,63)*2+(1,04+0,63)*2)*0,3		8,565			
		VV	"prostup VZT tlumící jednotky"(0,4*4)*0,3*5		2,400			
		VV	Součet		85,119			
198	M	628560025R	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS, parozábrana tl 0,45mm na povrchu s hliníkovou fólií vyztuženou mřížkou s nízkou požární zátěží	m2	102,143	143,00	14 606,45	
		PP	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS, parozábrana tl 0,45mm na povrchu s hliníkovou fólií vyztuženou mřížkou s nízkou požární zátěží					
		VV	85,119*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		102,143			
199	K	712861707R	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií se svařovanými spoji	m2	91,720	305,00	27 974,60	
		PP	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy se svařovanými spoji					
		VV	"na atiky"(29,64+18,57)*2*0,3		28,926			
		VV	"horní hrana atik"					
		VV	6,81*2*0,585+29,64*0,55*2+12,86*0,38*2		50,345			
		VV	"vytažení na šachty					
		VV	VZT*((1,23+0,63)*2*4+(1,02+0,63)*2*2+(1,235+0,63)*2+(1,04+0,63)*2)*0,38		10,849			
		VV	"prostup VZT tlumící jednotky"(0,4*4)*0,2*5		1,600			
		VV	Součet		91,720			
200	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	110,064	250,00	27 516,00	CS ÚRS 2022 02
		PP	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá					
		VV	91,72*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		110,064			
201	K	712963705R	Provedení povlakové krytiny překrytí spár fólií rš 500 mm přilepenou se svařovanými spoji včetně dodávky fólie	m	26,000	520,00	13 520,00	
		PP	Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce překrytí spár fólií PVC přilepenou nebo přivařenou k podkladu rš 500 nebo 600 mm včetně dodávky fólie					
		VV	"doplnění stávající krytiny v místě napojení atik"26		26,000			
202	K	712964707R	Příplatek k provedení povlakové krytiny za vytvoření odtokového žlabu v krytině	m	59,300	350,00	20 755,00	
		PP	Příplatek k provedení povlakové krytiny za vytvoření odtokového žlabu v krytině					
203	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,486	2 850,00	9 935,10	CS ÚRS 2022 02
		PP	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712102					
D		713	Izolace tepelné				1 218 437,14	
204	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	524,810	60,00	31 488,60	CS ÚRS 2022 02
		PP	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111					
		VV	"skladba P1.1"					
		VV	523,73		523,730			
		VV	"doplnění v místě bourání otvoru"1,8*0,3*2		1,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		524,810			
205	M	283765535R	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 35mm	m2	551,051	105,00	57 860,36	
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 35mm					
	VV		524,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		551,051			
206	K	713140813	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	562,120	30,00	16 863,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713140813					
	VV		"původní střešní plášť"18,8*29,9		562,120			
207	K	713140843	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	597,144	38,00	22 691,47	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných šrouby z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713140843					
	VV		"plocha střechy"					
	VV		30,14*12,86+30,77*6,81		597,144			
208	K	713140863	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	10,288	45,00	462,96	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713140863					
	VV		"zateplení střechy- stěny sousedních objektů pod fólií"12,86*0,4*2		10,288			
209	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	561,744	146,00	82 014,62	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141152					
	VV		"skladba S1.1 a S1.2"					
	VV		29,88*18,8		561,744			
	VV		Součet		561,744			
210	M	631514492R	deska tepelně izolační minerální plochých střech tl 30mm	m2	1 179,662	131,00	154 535,72	
	PP		deska tepelně izolační minerální plochých střech tl 30mm					
	VV		561,744*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 179,662			
211	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	550,415	146,00	80 360,59	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141152					
	VV		"skladba S1.1 a S1.2"					
	VV		29,64*18,57		550,415			
	VV		Součet		550,415			
212	M	28372307	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 70mm	m2	577,936	165,00	95 359,44	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 70mm					
	VV		550,415*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		577,936			
213	M	28372308	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm	m2	577,936	189,00	109 229,90	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm					
	VV		550,415*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		577,936			
214	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	550,415	120,00	66 049,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141311					
	VV		"skladba S1.1 a S1.2"					
	VV		29,64*18,57		550,415			
	VV		Součet		550,415			
215	M	28376141	klín izolační EPS 100 spád do 5%	m3	89,753	2 680,00	240 538,04	CS ÚRS 2022 02
	PP		klín izolační EPS 100 spád do 5%					
	VV		"skladba S1.1 "					
	VV		29,64*15,84*(0,27+0,07)/2		79,815			
	VV		"skladba S1.2"					
	VV		29,64*2,73*(0,12+0,02)/2		5,664			
	VV		Součet		85,479			
	VV		85,479*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		89,753			
216	K	713141358	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby	m	98,160	210,00	20 613,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141358					
	VV		"atika"					
	VV		(30,28+18,8)*2		98,160			
217	M	63151500	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva λ=0,038-0,039 tl 80mm	m2	20,614	825,00	17 006,55	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 80mm					
	VV		"atika"					
	VV		(30,28+18,8)*2*0,2		19,632			
	VV		19,632*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,614			
218	K	713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	12,105	226,00	2 735,73	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141391					
	VV		"na šachty VZT"*(1,47*0,87)*4+(1,26*0,87)*2+(1,475*0,87)+(1,28*0,87)		9,705			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "prostup VZT tlumící jednotky"(0,4*4)*0,3*5		2,400			
			VV Součet		12,105			
219	M	63151498	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm	m2	12,710	620,00	7 880,20	CS ÚRS 2022 02
			PP deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa					
			VV $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm					
			VV 12,105*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,710			
220	K	713141395R	Montáž douvrstvé izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zcela	m2	81,744	420,00	34 332,48	
			PP Montáž dvouvrstvé tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn					
			VV převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky					
			VV 1 000 mm přilepenými za studena zcela					
			VV "atika"					
			VV (29,88+18,8)*2*0,64		62,310			
			VV Mezisoučet		62,310			
			VV "na šachty					
			VV VZT"((1,47+0,63)*2*4+(1,26+0,63)*2*2+(1,475+0,63)*2+(1,28		19,434			
			VV +0,63)*2)*0,6					
			VV Mezisoučet		19,434			
			VV Součet		81,744			
221	M	63151498	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm	m2	171,662	620,00	106 430,44	CS ÚRS 2022 02
			PP deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa					
			VV $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm					
			VV 81,744*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		171,662			
222	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	524,810	45,00	23 616,45	CS ÚRS 2022 02
			PP Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční					
			Online PSC součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou					
			VV volně s přelepením spojů					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713191133					
			VV "skladba P1.1"					
			VV 523,73		523,730			
			VV "doplnění v místě bourání otvoru"1,8*0,3*2		1,080			
			VV Součet		524,810			
223	M	28323020	folie separační PE 2 x 50 m	m2	611,666	15,00	9 174,99	CS ÚRS 2022 02
			PP folie separační PE 2 x 50 m					
			VV 524,81*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		611,666			
224	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	13,997	2 800,00	39 191,60	CS ÚRS 2022 02
			PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného					
			Online PSC materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky					
			VV přes 6 m do 12 m					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102					
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				12 077,00	
225	K	725299101R	Montáž koupelňových doplňků - mydelníků, zásobníků apod.	soubor	10,000	364,00	3 640,00	
			PP Montáž koupelňových doplňků - mydelníků, zásobníků apod.					
			VV "zásobník mýdla "5		5,000			
			VV "dvojháček"5		5,000			
			VV Součet		10,000			
226	M	55431100R	Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l dle výpisu ostatních výrobků	kus	5,000	1 150,00	5 750,00	
			PP Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l dle výpisu ostatních výrobků					
227	M	55431073R	dvojháček nerez na stěnu dle výpisu ostatních výrobků	kus	5,000	535,00	2 675,00	
			PP dvojháček nerez na stěnu dle výpisu ostatních výrobků					
228	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,008	1 500,00	12,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti					
			Online PSC přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v					
			VV objektech výšky přes 6 do 12 m					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102					
	D	762	Konstrukce tesařské				73 599,04	
229	K	762085811	Demontáž kotveních želez hmotnosti do 5 kg	kus	432,000	65,00	28 080,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Demontáž kotveních želez hmotnosti do 5 kg					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762085811					
			VV "původní střešní plást"					
			VV "kotevní příložky a ocel kotvy pozednic"432		432,000			
230	K	762361114	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	20,000	155,00	3 100,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Montáž spádových klínů pro rovné střechy s připojením na nosnou					
			Online PSC konstrukci z řeziva průřezové plochy do 120 cm2					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762361114					
			VV "atiky"100*0,2		20,000			
231	M	60512125R	hranol impregnovaný stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,106	18 500,00	1 961,00	
			PP hranol impregnovaný stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
			VV 20*0,08*0,06		0,096			
			VV 0,096*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,106			
232	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevostěpkových tl 22 mm	m2	50,345	684,00	34 435,98	CS ÚRS 2022 02
			PP Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch					
			Online PSC zdi a nadezdívek (atik) z desek dřevostěpkových šroubovaných do					
			VV podkladu, tloušťky desky 22 mm					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762361312					
			VV "atika"					
			VV 6,81*2*0,585+29,64*0,55*2+12,86*0,38*2		50,345			
233	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,100	8 500,00	850,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí					
			Online PSC svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000					
234	K	762421818	Demontáž obložení stropů z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných	m2	33,489	105,00	3 516,35	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762421818					
	VV		"atiky"(6,81+30,4)*2*0,45		33,489			
235	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,763	2 170,00	1 655,71	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762102					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 416 227,35	
236	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	38,000	540,00	20 520,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111720					
	VV		"pro tabule"3,8*2*5		38,000			
237	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	6,700	100,00	670,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111742					
	VV		"2NP PZ2"(8+5,4)*0,5		6,700			
238	M	631520103R	minerální izolace pás tepelně izolační univerzální	m3	0,867	1 550,00	1 343,85	
	PP		minerální izolace pás tepelně izolační univerzální					
	VV		0,85*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,867			
239	K	763112315	SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 64 dB	m2	114,646	1 755,00	201 203,73	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěné deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 205 mm, profil 75. Rw do 64 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763112315					
	VV		"skladba F2.3"(7,285*2+7,8*2)*3,8		114,646			
240	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	143,993	724,00	104 250,93	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411					
	VV		"skladba S2.3"					
	VV		"m.č.3.01"(4,345+1,65)*1,19+(1,715+4,07+11,78-0,3)*0,675+(5,94*2)*0,395+0,3*0,325		23,578			
	VV		"m.č.3.02"1,65*1,19+(1,155+2,805-0,33)*0,675+(5,94*2)*0,4+0,33*0,325		9,273			
	VV		"m.č.3.03"1,26*1,19+(10,51+11,765-0,3*2)*0,675+(5,94*2)*0,39+0,3*0,325*2		20,958			
	VV		"m.č.3.04"2,805*1,19-0,55*0,415+2,805*0,675-0,355*0,35+(5,94*2)*0,4		9,631			
	VV		"m.č.3.05"4,695*1,19-0,3*0,35+4,095*0,675+8,79*0,67-0,3*0,35+(5,94*2)*0,4		18,782			
	VV		"m.č.3.06"1,67*1,19+1,12*0,675+2,79*0,67-0,36*0,36+(5,94*2)*0,395		9,176			
	VV		"m.č.3.07"2,95*1,19+(3,125+2,715)*0,675+8,79*0,67-0,3*0,35+(5,94*2)*0,4		17,989			
	VV		"m.č.3.08"(2,84+1,65)*1,19+(1,23+3,07)*0,675+8,79*0,67-0,3*0,35+(5,94*2)*0,4		18,782			
	VV		Mezisoučet		128,169			
	VV		"m.č.3.09"					
	VV		"SV 3,25"2,2*1*2		4,400			
	VV		"SV 2,2"1,2*0,4*5		2,400			
	VV		Mezisoučet		6,800			
	VV		"2NP PZ1"2,82*0,8*4		9,024			
	VV		Součet		143,993			
241	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	198,940	210,00	41 777,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131712					
	VV		"skladba S2.3"					
	VV		"m.č.3.01"(5,94+10,99)*2		33,860			
	VV		"m.č.3.02"(5,94+2)*2		15,880			
	VV		"m.č.3.03"(5,94+10,99)*2		33,860			
	VV		"m.č.3.04"(5,94+2)*2		15,880			
	VV		"m.č.3.05"(5,94+7,99)*2		27,860			
	VV		"m.č.3.06"(5,94+2)*2		15,880			
	VV		"m.č.3.07"(5,94+7,99)*2		27,860			
	VV		"m.č.3.08"(5,94+7,99)*2		27,860			
	VV		Součet		198,940			
242	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	143,993	105,00	15 119,27	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131761					
	VV		"skladba S2.3"					
	VV		"m.č.3.01"(4,345+1,65)*1,19+(1,715+4,07+11,78-0,3)*0,675+(5,94*2)*0,395+0,3*0,325		23,578			
	VV		"m.č.3.02"1,65*1,19+(1,155+2,805-0,33)*0,675+(5,94*2)*0,4+0,33*0,325		9,273			
	VV		"m.č.3.03"1,26*1,19+(10,51+11,765-0,3*2)*0,675+(5,94*2)*0,39+0,3*0,325*2		20,958			
	VV		"m.č.3.04"2,805*1,19-0,55*0,415+2,805*0,675-0,355*0,35+(5,94*2)*0,4		9,631			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"m.č.3.05"4,695*1,19-0,3*0,35+4,095*0,675+8,79*0,67-0,3*0,35+(5,94*2)*0,4		18,782			
			"m.č.3.06"1,67*1,19+1,12*0,675+2,79*0,67-0,36*0,36+(5,94*2)*0,395		9,176			
			"m.č.3.07"2,95*1,19+(3,125+2,715)*0,675+8,79*0,67-0,3*0,35+(5,94*2)*0,4		17,989			
			"m.č.3.08"(2,84+1,65)*1,19+(1,23+3,07)*0,675+8,79*0,67-0,3*0,35+(5,94*2)*0,4		18,782			
			Mezisoučet		128,169			
			"m.č.3.09"					
			"SV 3,25"2,2*1*2		4,400			
			"SV 2,2"1,2*0,4*5		2,400			
			Mezisoučet		6,800			
			"2NP PZ1"2,82*0,8*4		9,024			
			Součet		143,993			
243	K	763131767	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	2,400	300,00	720,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131767					
	VV		"m.č.3.09"					
	VV		"SV 2,2"1,2*0,4*5		2,400			
244	K	763131912	Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	5,000	550,00	2 750,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost přes 0,10 do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131912					
	VV		"pro VZT"5		5,000			
245	K	763135002	Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z CD+UD	m2	308,585	825,00	254 582,63	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu z desek pro bezesparý podhled včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů CD, UD perforovaných celoplošně se speciálním tmelením hran					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135002					
	VV		"skladba S2.2"					
	VV		"m.č.3.01"5,94*10,99		65,281			
	VV		"m.č.3.02"5,94*2		11,880			
	VV		"m.č.3.03"5,94*10,99		65,281			
	VV		"m.č.3.04"5,94*2		11,880			
	VV		"m.č.3.05"5,94*7,99		47,461			
	VV		"m.č.3.06"5,94*2		11,880			
	VV		"m.č.3.07"5,94*7,99		47,461			
	VV		"m.č.3.08"5,94*7,99		47,461			
	VV		Součet		308,585			
246	M	59030598R	akustické děrované desky přímé čtvercové děrování 6/18, bílá tkanina 12,5 x 1188 x 1998 mm dle PD	m2	324,014	980,00	317 533,72	
	PP		akustické děrované desky přímé čtvercové děrování 6/18, bílá tkanina 12,5 x 1188 x 1998 mm dle PD					
	VV		308,585*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		324,014			
351	K	763135301R	Příplatek k montáži akust.děrovanému podhledu za zhotovení otvoru pro světlovody průměru 600 mm	kus	17,000	950,00	16 150,00	
	PP		Příplatek k montáži akust.děrovanému podhledu za zhotovení otvoru pro světlovody průměru 600 mm					
	VV		"revize 01-doplnění projektové dokumentace"17		17,000			
247	K	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	13,400	785,00	10 519,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763164531					
	VV		"2NP PZ2"8+5,4		13,400			
248	K	763164933R	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 2xA 12,5 s TI	m	10,200	850,00	8 670,00	
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 2 x 12,5 mm s izolací tl.60 mm					
	VV		"PZ4"					
	VV		"m.č.3.04"3,4		3,400			
	VV		"m.č.3.07"3,4		3,400			
	VV		"m.č.3.06"3,4		3,400			
	VV		Součet		10,200			
249	K	763172387	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kci ostatních vel. do 0,16 m2 pro příčky a předsazené stěny	kus	3,000	560,00	1 680,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních dvouplášťových pro příčky a předsazené stěny ostatních velikostí do 0,16 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763172387					
	VV		"ST17"3		3,000			
250	M	562-ST17R	dvířka revizní plechová s rámečkem 250x300 bílá dle výpisu ozn.ST17	kus	3,000	618,00	1 854,00	
	PP		dvířka revizní plechová s rámečkem 250x300 bílá dle výpisu ozn.ST17					
251	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	2,000	1 850,00	3 700,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181311					
	VV		"D2/P"1		1,000			
	VV		"D2/L"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
252	M	55331705	zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	4 050,00	8 100,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
253	K	763181423	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 4,25 m zátěž křídla přes 25 kg	kus	2,000	2 150,00	4 300,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 3,75 do 4,25 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181423					
254	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	74,990	635,00	47 618,65	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763431011					
VV			"S2_1"27,57*2,72					
255	M	590360751R	akustický minerální panel polozapuštěná hrana viditelný rošt,strukturální povrch, barva bílá tl 15mm	m2	78,740	765,00	60 236,10	
PP			akustický minerální panel polozapuštěná hrana viditelný rošt,strukturální povrch, barva bílá tl 15mm					
VV			74,99*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
			78,740					
256	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	74,990	220,00	16 497,80	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763431041					
VV			"S2_1"27,57*2,72					
			74,990					
257	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	60,580	150,00	9 087,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763431201					
VV			"m.č.3.09"(27,57+2,72)*2					
			60,580					
258	K	763431514R	Příplatek k montáži minerálního podhledu za zhotovení otvoru pro světlovody průměru 600 mm	kus	5,000	950,00	4 750,00	
PP			Příplatek k montáži minerálního podhledu za zhotovení otvoru pro světlovody průměru 600 mm					
259	K	763731811	Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce z panelů tl do 100 mm	m2	29,800	158,00	4 708,40	CS ÚRS 2022 02
PP			Demontáž střešní konstrukce opláštění z panelů a dílců, tloušťky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763731811					
VV			"původní střešní plást"					
VV			"dřevěné plošné střešní dílce nadatikové"29,8					
			29,800					
260	K	763731813	Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce z panelů tl přes 150 do 250 mm	m2	537,323	355,00	190 749,67	CS ÚRS 2022 02
PP			Demontáž střešní konstrukce opláštění z panelů a dílců, tloušťky přes 150 do 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763731813					
VV			"původní střešní plást"					
VV			"dřevěné plošné střešní dílce"537,323					
VV			Součet					
			537,323					
261	K	763734811	Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování průřezové plochy do 50 cm2	m	217,500	55,00	11 962,50	CS ÚRS 2022 02
PP			Demontáž střešní konstrukce vazníků ostatních prvků - krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, říms, průřezové plochy do 50 cm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763734811					
VV			"původní střešní plást"					
VV			"klíny a podkladky"181,5					
VV			"příložky"36					
VV			Součet					
			217,500					
262	K	763734812	Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel a zavětrování průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	583,500	55,00	32 092,50	CS ÚRS 2022 02
PP			Demontáž střešní konstrukce vazníků ostatních prvků - krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, říms, průřezové plochy přes 50 do 150 cm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763734812					
VV			"původní střešní plást"					
VV			"pozednice a přířezky"3,6*52+127,4					
VV			"lišty a podkladky"83,9+185					
VV			Součet					
			583,500					
263	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	11,836	1 950,00	23 080,20	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763302					
D 764			Konstrukce klempířské					
			31 809,00					
264	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	5,000	229,00	1 145,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764003801					
VV			"odvětrání ZTI"5					
			5,000					
265	K	76421-KL1R	Oplechování parapetů dl.5100 mm, lakovaný Pz plech, rs.300 mm,kompletní provedení dle výpisu klempířských prvků ozn.KL1	kus	10,000	2 985,00	29 850,00	
PP			Oplechování parapetů dl.5100 mm, lakovaný Pz plech, rs.300 mm,kompletní provedení dle výpisu klempířských prvků ozn.KL1					
266	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,148	5 500,00	814,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Konstrukce truhlářské	971 203,01				
267	K	766112820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených	m2	36,141	105,00	3 794,81	CS ÚRS 2022 02
	PP	Demontáž dřevěných stěn zasklených						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766112820						
	WV	"pavilon B a D"						
	WV	"m.č.3,10"5,81*3,25			18,883			
	WV	"m.č.3,11"5,31*3,25			17,258			
	WV	Součet			36,141			
268	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441821						
	WV	"sousední objekty"2			2,000			
269	K	766629200R	Příplatek k montáži oken za provedení přípojevací spáry dle ČSN 74 6077	m	162,000	165,00	26 730,00	
	PP	Příplatek k montáži oken za provedení přípojevací spáry dle ČSN 74 6077						
	WV	"VO1"(2,1+2,4)*2*8			72,000			
	WV	"VO2"(2,1+2,4)*2*8			72,000			
	WV	"VO5"(2,1+2,4)*2			9,000			
	WV	"VO6"(2,1+2,4)*2			9,000			
	WV	Součet			162,000			
270	K	76662-VO1R	Montáž a dodávka plast.okno bílé otočné a sklopné s pevnou boční částí 210x240 cm s ventil.klapkou, zasklení izol.trojsklo Umax= 1,0 W/m2K, kompletní provedení včetně systémového podkladního profilu dle PD ozn.VO1	kus	8,000	34 860,00	278 880,00	CS ÚRS 2022 02
	PP	Montáž a dodávka plast.okno bílé otočné a sklopné s pevnou boční částí 210x240 cm s ventil.klapkou, zasklení izol.trojsklo Umax= 1,0 W/m2K, kompletní provedení včetně systémového podkladního profilu, kotevnic, lemovacích.krycích prvků a kování dle PD ozn.VO1						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/76662-VO1R						
271	K	76662-VO2R	Montáž a dodávka plast.okno bílé otočné a sklopné s pevnou boční částí 210x240 cm s ventil.klapkou, zasklení izol.trojsklo Umax= 1,0 W/m2K, kompletní provedení včetně systémového podkladního profilu dle PD ozn.VO2	kus	8,000	34 860,00	278 880,00	
	PP	Montáž a dodávka plast.okno bílé otočné a sklopné s pevnou boční částí 210x240 cm s ventil.klapkou, zasklení izol.trojsklo Umax= 1,0 W/m2K, kompletní provedení včetně systémového podkladního profilu, kotevnic, lemovacích.krycích prvků a kování dle PD ozn.VO2						
272	K	76662-VO5R	Montáž a dodávka plast.okno bílé otočné a sklopné s pevnou boční částí 210x240 cm, zasklení izol.trojsklo Umax= 1,0 W/m2K, kompletní provedení včetně systémového podkladního profilu dle PD ozn.VO5	kus	1,000	30 650,00	30 650,00	
	PP	Montáž a dodávka plast.okno bílé otočné a sklopné s pevnou boční částí 210x240 cm, zasklení izol.trojsklo Umax= 1,0 W/m2K, kompletní provedení včetně systémového podkladního profilu, kotevnic, lemovacích.krycích prvků a kování dle PD ozn.VO5						
273	K	76662-VO6R	Montáž a dodávka plast.okno bílé otočné a sklopné s pevnou boční částí 210x240 cm, zasklení izol.trojsklo Umax= 1,0 W/m2K, kompletní provedení včetně systémového podkladního profilu dle PD ozn.VO6	kus	1,000	30 650,00	30 650,00	
	PP	Montáž a dodávka plast.okno bílé otočné a sklopné s pevnou boční částí 210x240 cm, zasklení izol.trojsklo Umax= 1,0 W/m2K, kompletní provedení včetně systémového podkladního profilu, kotevnic, lemovacích.krycích prvků a kování dle PD ozn.VO6						
274	K	766660001	Montáž dřevěných křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	1 350,00	5 400,00	CS ÚRS 2022 02
	PP	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001						
275	M	611620-D2	dveře interiérové jednokřídle plně protihlukové Rw = 32 dB, HPL laminát, dekor dub, 800x1970 mm včetně zámku,nerezové kování - kompletní provedení dle výpisu ozn.D2/L a D2/P	kus	4,000	8 780,00	35 120,00	
	PP	dveře interiérové jednokřídle plně protihlukové Rw = 32 dB, HPL laminát, dekor dub, 800x1970 mm včetně zámku,nerezové kování - kompletní provedení dle výpisu ozn.D2/L a D2/P						
276	K	766660002	Montáž dřevěných křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000	1 350,00	10 800,00	CS ÚRS 2022 02
	PP	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002						
277	M	611620-D1R	dveře interiérové jednokřídle plně protihlukové Rw = 32 dB, HPL laminát, dekor dub, 900x1970 mm včetně zámku,nerezové kování - kompletní provedení dle výpisu ozn.D1/L a D1/P	kus	8,000	9 780,00	78 240,00	
	PP	dveře interiérové jednokřídle plně protihlukové Rw = 32 dB, HPL laminát, dekor dub, 900x1970 mm včetně zámku,nerezové kování - kompletní provedení dle výpisu ozn.D1/L a D1/P						
278	K	766660031	Montáž dřevěných křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660031						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
279	M	61162-D3R	dveře interiérové dvoukřídle plně protipožární EI 15 DP3 C, HPL laminát, dekor dub, 1800x1970 mm, samozavírač se speciální funkcí, koordinátor včetně zámku, nerezové kování - kompletní provedení dle výpisu ozn.D3	kus	2,000	20 480,00	40 960,00	
PP			dveře interiérové dvoukřídle plně protipožární EI 15 DP3 C, HPL laminát, dekor dub, 1800x1970 mm, samozavírač se speciální funkcí, koordinátor včetně zámku, nerezové kování - kompletní provedení dle výpisu ozn.D3					
280	K	766660-D3R	Montáž dveřních křídel samozavírače se speciální funkcí, koordinátoru pro 2křídle dveře na ocelovou zárubeň- dle výpisu ozn.D3	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	
PP			Montáž dveřních křídel samozavírače se speciální funkcí, koordinátoru pro 2křídle dveře na ocelovou zárubeň- dle výpisu ozn.D3					
281	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	14,000	550,00	7 700,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729					
VV			"dodávka kování započítána v položce dveří"					
VV			"D1/L a D1/P"8		8,000			
VV			"D2/L a D2/P"4		4,000			
VV			"D3"2		2,000			
VV			Součet		14,000			
282	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766662811					
VV			"ve dveřích do sousedních místností"					
VV			"m.č.3.10"2		2,000			
VV			"m.č.3.11"1		1,000			
VV			Součet		3,000			
283	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691915					
VV			"pavilon B a D"					
VV			"rušená stěna m.č.3.10"1		1,000			
VV			"rušená stěna m.č.3.11"1		1,000			
VV			Součet		2,000			
284	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	3,000	133,00	399,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766695213					
VV			" zpětné osazení ve dveřích do sousedních místností"					
VV			"m.č.3.10"2		2,000			
VV			"m.č.3.11"1		1,000			
VV			Součet		3,000			
285	K	76669-ST1R	Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 5750mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 2ks větracích mřížek 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST1	kus	1,000	12 185,00	12 185,00	
PP			Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 5750mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 2ks větracích mřížek 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST1					
286	K	76669-ST2R	Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 2740mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 1ks větrací mřížka 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST2	kus	1,000	6 790,00	6 790,00	
PP			Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 2740mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 1ks větrací mřížka 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST2					
287	K	76669-ST3R	Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 2400mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 1ks větrací mřížka 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST3	kus	1,000	6 160,00	6 160,00	
PP			Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 2400mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 1ks větrací mřížka 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST3					
288	K	76669-ST4R	Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 5730mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 2ks větracích mřížek 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST4	kus	1,000	12 185,00	12 185,00	
PP			Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 5730mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 2ks větracích mřížek 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST4					
289	K	76669-ST5R	Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 2430mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 1ks větrací mřížka 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST5	kus	1,000	6 160,00	6 160,00	
PP			Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 2430mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 1ks větrací mřížka 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
290	K	76669-ST6R	Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 2740mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 1ks větrací mřížka 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST6	kus	1,000	6 790,00	6 790,00	
PP			Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 2740mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 1ks větrací mřížka 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST6					
291	K	76669-ST7R	Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 5750mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 2ks větracích mřížek 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST7	kus	1,000	12 185,00	12 185,00	
PP			Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 5750mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 2ks větracích mřížek 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST7					
292	K	76669-ST8R	Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 2450mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 1ks větrací mřížka 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST8	kus	1,000	6 160,00	6 160,00	
PP			Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 2450mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 1ks větrací mřížka 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST8					
293	K	76669-ST9R	Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 2745mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 1ks větrací mřížka 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST9	kus	1,000	6 790,00	6 790,00	
PP			Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 2745mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 1ks větrací mřížka 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST9					
294	K	76669-ST10R	Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 5700mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 2ks větracích mřížek 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST10	kus	1,000	12 185,00	12 185,00	
PP			Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 5700mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 2ks větracích mřížek 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST10					
295	K	76669-ST11R	Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 2725mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 1ks větrací mřížka 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST11	kus	1,000	6 790,00	6 790,00	
PP			Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 2725mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 1ks větrací mřížka 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST11					
296	K	76669-ST12R	Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 2745mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 1ks větrací mřížka 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST12	kus	1,000	6 790,00	6 790,00	
PP			Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 2745mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 1ks větrací mřížka 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST12					
297	K	76669-ST13R	Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 5730mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 2ks větracích mřížek 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST13	kus	1,000	12 185,00	12 185,00	
PP			Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 5730mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 2ks větracích mřížek 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST13					
298	K	76669-ST14R	Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 5750mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 2ks větracích mřížek 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST14	kus	1,000	12 185,00	12 185,00	
PP			Montáž a dodávka parapet vnitřní délky 5750mm, š.520 mm + nos š.150 mm, materiál DTD, HPL laminát barva bílá včetně 2ks větracích mřížek 1800x100 mm elox hliník, kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.ST14					
299	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,095	1 360,00	4 209,20	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102					
D 767			Konstrukce zámečnické					5 779 181,22
300	K	767311831	Demontáž světlíků bodových s umělohmotnou výplní	m2	9,680	1 500,00	14 520,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Demontáž světlíků s umělohmotnou výplní bodových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767311831					
VV			1,1*1,1*8		9,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
301	K	767330-X1R	Montáž a dodávka světlovd pro plochou střechu s přerušeným tepelným mostem pro snížení tepelných ztrát a zamezení kondenzace D600 mm kopule s lemováním plochá střecha včetně příslušenství- kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.X1	soubor	8,000	34 500,00	276 000,00	
	PP		Montáž a dodávka světlovd pro plochou střechu s přerušeným tepelným mostem pro snížení tepelných ztrát a zamezení kondenzace D600 mm kopule s lemováním plochá střecha včetně příslušenství- kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.X1					
350	K	767330-X3R	Montáž a dodávka světlovd pro plochou střechu s přerušeným tepelným mostem pro snížení tepelných ztrát a zamezení kondenzace D600 mm kopule s lemováním plochá střecha včetně příslušenství- kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.X3	soubor	17,000	33 500,00	569 500,00	
	PP		Montáž a dodávka světlovd pro plochou střechu s přerušeným tepelným mostem pro snížení tepelných ztrát a zamezení kondenzace D600 mm kopule s lemováním plochá střecha včetně příslušenství- kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.X3					
	VV		"revize 01-doplnění projektové dokumentace"17		17,000			
302	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů přístřelením	m2	483,458	685,00	331 168,73	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených přístřelením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767391113					
	VV		"skladba S1.1"					
	VV		29,88*16,18		483,458			
303	M	15484111	plech trapézový 39/160 AlZn tl 0,75mm	m2	547,758	642,00	351 660,64	CS ÚRS 2022 02
	PP		plech trapézový 39/160 AlZn tl 0,75mm					
	VV		483,458*1,133 'Přepočtené koeficientem množství		547,758			
304	K	767580800R	Demontáž a zpětná montáž kovového podhledu kazet	m2	12,010	580,00	6 965,80	
	PP		Demontáž a zpětná montáž kovového podhledu kazet					
	VV		"1NP"10,3+2,85*0,6		12,010			
305	K	767585801R	Demontáž a zpětná montáž okrajové lišty podhledů	m	14,000	450,00	6 300,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž okrajové lišty podhledů					
	VV		"1NP"14		14,000			
306	K	767580802R	Demontáž a zpětná montáž těles zářivkových na kovovém podhledu	kus	4,000	650,00	2 600,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž těles zářivkových na kovovém podhledu					
	VV		"1NP"4		4,000			
307	K	76662-VO3R	Montáž a dodávka hliník.okno bílé otočné a sklopné s pevnou boční částí s PO EI15DP3 210x240 cm s ventil.klapkou, zasklení izol.trojsklo Umax= 1,0 W/m2K, kompletní provedení včetně systémového podkladního profilu dle PD ozn.VO3	kus	1,000	95 035,00	95 035,00	
	PP		Montáž a dodávka hliníkové okno bílé otočné a sklopné s pevnou boční částí s PO EI15DP3 210x240 cm s ventil.klapkou, zasklení izol.trojsklo Umax= 1,0 W/m2K, kompletní provedení včetně systémového podkladního profilu, kotevnic, lemovacích.krycích prvků a kování dle PD ozn.VO3					
308	K	76662-VO4R	Montáž a dodávka hliník.okno bílé otočné a sklopné s pevnou boční částí s PO EI15DP3 210x240 cm s ventil.klapkou, zasklení izol.trojsklo Umax= 1,0 W/m2K, kompletní provedení včetně systémového podkladního profilu dle PD ozn.VO4	kus	1,000	95 035,00	95 035,00	
	PP		Montáž a dodávka hliníkové okno bílé otočné a sklopné s pevnou boční částí s PO EI15DP3 210x240 cm s ventil.klapkou, zasklení izol.trojsklo Umax= 1,0 W/m2K, kompletní provedení včetně systémového podkladního profilu, kotevnic, lemovacích.krycích prvků a kování dle PD ozn.VO4					
309	K	767627306	Příplatek k montáži oken za přípojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou	m	18,000	150,00	2 700,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za přípojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsnou páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767627306					
	VV		"VO3"(2,1+2,4)*2		9,000			
	VV		"VO4"(2,1+2,4)*2		9,000			
	VV		Součet		18,000			
310	K	767627307	Příplatek k montáži oken za přípojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou	m	18,000	150,00	2 700,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za přípojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní paropropustnou páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767627307					
	VV		"VO3"(2,1+2,4)*2		9,000			
	VV		"VO4"(2,1+2,4)*2		9,000			
	VV		Součet		18,000			
311	K	767995106R	Montáž, výroba a dodávka ocelové konstrukce nástavby- sloupů včetně povrchové úpravy (otryskání Sa 2 1/2, 1xzákladní+ 1xvrchní syntetický nátěr)	kg	1 396,756	161,00	224 877,72	
	PP		Montáž, výroba a dodávka ocelové konstrukce nástavby- sloupů včetně povrchové úpravy (otryskání Sa 2 1/2, 1xzákladní+ 1xvrchní syntetický nátěr)					
	VV		"dle statiky výkaz oceli"					
	VV		"HEB 140"703,7		703,700			
	VV		"HEB 120"557,5		557,500			
	VV		"PL 15x160"36,9		36,900			
	VV		Součet		1 298,100			
	VV		1298,1*1,076 'Přepočtené koeficientem množství		1 396,756			
312	K	767995107R	Montáž, výroba a dodávka ocelové konstrukce nástavby- nosníků stropu nad 3 NP včetně povrchové úpravy (otryskání Sa 2 1/2, 1xzákladní+ 1xvrchní syntetický nátěr)	kg	19 590,168	161,00	3 154 017,05	
	PP		Montáž, výroba a dodávka ocelové konstrukce nástavby- nosníků stropu nad 3 NP včetně povrchové úpravy (otryskání Sa 2 1/2, 1xzákladní+ 1xvrchní syntetický nátěr)					
	VV		"dle statiky"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV "HEA 320"4816,6		4 816,600			
			WV "IPE 200"3274+4838,4		8 112,400			
			WV "HEB 180"1247,2+1843,2		3 090,400			
			WV "HEB 120"2450		2 450,000			
			WV "UPE 100"157,1+102,1		259,200			
			WV "L 60/6"213,5		213,500			
			WV "PL 10"160		160,000			
			WV "PL 8"128		128,000			
			WV "PL 6"96		96,000			
			WV Mezisoučet		19 326,100			
			WV "přídavek dle statiky 7,6%"19326,1*7,6/1000		146,878			
			WV Mezisoučet		146,878			
			WV "revize 01-doplnění projektové dokumentace "117,19		117,190			
			WV Mezisoučet		117,190			
			WV Součet		19 590,168			
313	K	767995108R	Montáž, výroba a dodávka ocelové konstrukce nástavby- nosníky pod stěny včetně povrchové úpravy (otryskání Sa 2 1/2, 1xzákladní+ 1xvrchní syntetický nátěr)	kg	3 667,116	161,00	590 405,68	
		PP	Montáž, výroba a dodávka ocelové konstrukce nástavby- nosníky pod stěny včetně povrchové úpravy (otryskání Sa 2 1/2, 1xzákladní+ 1xvrchní syntetický nátěr)					
		WV	"dle statiky"					
		WV	"HEB 180"3072		3 072,000			
		WV	"IPE 180"169,2+41,7		210,900			
		WV	"L 30/3"61,2		61,200			
		WV	"PL 8"64		64,000			
		WV	Součet		3 408,100			
		WV	3408,1*1,076 'Přepočtené koeficientem množství		3 667,116			
314	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	30,942	1 800,00	55 695,60	CS ÚRS 2022 02
		PP	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102					
	D	776	Podlahy povlakové				1 040 932,41	
315	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	99,970	155,00	15 495,35	CS ÚRS 2022 02
		PP	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111115					
		WV	"pavilon B a D"					
		WV	"m.č.3,10"50,05		50,050			
		WV	"m.č.3,11"49,92		49,920			
		WV	Součet		99,970			
316	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	624,780	25,00	15 619,50	CS ÚRS 2022 02
		PP	Příprava podkladu vysátí podlah					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311					
		WV	"skladba P1.1"					
		WV	523,73		523,730			
		WV	"skladba P1.2"					
		WV	101,05		101,050			
		WV	Součet		624,780			
317	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	624,780	65,00	40 610,70	CS ÚRS 2022 02
		PP	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112					
		WV	"skladba P1.1"					
		WV	523,73		523,730			
		WV	"skladba P1.2"					
		WV	101,05		101,050			
		WV	Součet		624,780			
318	K	776141113	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	624,780	424,00	264 906,72	CS ÚRS 2022 02
		PP	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141113					
		WV	"skladba P1.1"					
		WV	523,73		523,730			
		WV	"skladba P1.2"					
		WV	101,05		101,050			
		WV	Součet		624,780			
319	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	99,970	55,00	5 498,35	CS ÚRS 2022 02
		PP	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811					
		WV	"pavilon B a D"					
		WV	"m.č.3,10"50,05		50,050			
		WV	"m.č.3,11"49,92		49,920			
		WV	Součet		99,970			
320	K	776221110R	Lepení podlahovin z pásů z PVC a CV včetně spojů	m2	624,780	346,00	216 173,88	
		PP	Montáž podlahovin z PVC a CV lepením z pásů včetně spojů					
		WV	"skladba P1.1"					
		WV	"m.č.3.01"88,9		88,900			
		WV	"m.č.3.02"21,46		21,460			
		WV	"m.č.3.03"86,25		86,250			
		WV	"m.č.3.04"21,8		21,800			
		WV	"m.č.3.05"66,49		66,490			
		WV	"m.č.3.06"21,17		21,170			
		WV	"m.č.3.07"65,73		65,730			
		WV	"m.č.3.08"66,33		66,330			
		WV	"m.č.3.09"85,6		85,600			
		WV	Mezisoučet		523,730			
		WV	"skladba P1.2"					
		WV	"m.č.3.10"50,59		50,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.3.11"50,46		50,460			
			VV Mezisoučet		101,050			
			VV Součet		624,780			
321	M	284110115R	PVC vinyl zátěžové akustické antibakteriální tl 2-3 mm, nášlapná vrstva 0,70 mm, protiskluznost R10, zátěž 34/43, Bfl S1(Barevné provedení a odrazivost v učebnách musí splňovat požadavky na výukové prostory dle výběru	m2	576,103	485,00	279 409,96	
			PP PVC vinyl zátěžové akustické antibakteriální tl 2-3 mm, nášlapná vrstva 0,70 mm, protiskluznost R10, zátěž 34/43, Bfl S1(Barevné provedení a odrazivost v učebnách musí splňovat požadavky na výukové prostory dle výběru					
			VV "skladba P1.1"					
			VV "m.č.3.01"88,9		88,900			
			VV "m.č.3.02"21,46		21,460			
			VV "m.č.3.03"86,25		86,250			
			VV "m.č.3.04"21,8		21,800			
			VV "m.č.3.05"66,49		66,490			
			VV "m.č.3.06"21,17		21,170			
			VV "m.č.3.07"65,73		65,730			
			VV "m.č.3.08"66,33		66,330			
			VV "m.č.3.09"85,6		85,600			
			VV Součet		523,730			
			VV 523,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		576,103			
322	M	284110117R	Vysoce odolná protiskluzná vinylová podlahovina tl.2-3 mm, určená do veřejných prostor s velmi vysokou zátěží. Zátěžová třída 34, reakce na oheň Bfl-s1, s antibakteriální úpravou- dle výběru	m2	111,155	485,00	53 910,18	
			PP Vysoce odolná protiskluzná vinylová podlahovina tl.2-3 mm, určená do veřejných prostor s velmi vysokou zátěží. Zátěžová třída 34, reakce na oheň Bfl-s1, s antibakteriální úpravou- dle výběru					
			VV "skladba P1.2"					
			VV "m.č.3.10"50,59		50,590			
			VV "m.č.3.11"50,46		50,460			
			VV Součet		101,050			
			VV 101,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		111,155			
323	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	49,700	20,00	994,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776410811					
			VV "pavilon B a D"					
			VV "m.č.3.10"24,1		24,100			
			VV "m.č.3.11"25,6		25,600			
			VV Součet		49,700			
324	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	347,250	165,00	57 296,25	CS ÚRS 2022 02
			PP Montáž lišt obvodových lepených					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421111					
			VV "skladba P1.1"					
			VV "m.č.3.01"(11,78+7,8+0,35+5,515)*2-"dveře"(0,8+0,9)-		47,390			
			VV "obklad"1,8					
			VV "m.č.3.02"(2,85+7,8)*2-"dveře"(0,8+0,9)		19,600			
			VV "m.č.3.03"(11,765+7,8+0,35*2)*2-"dveře"(0,8+0,9)-"obklad"1,8		37,030			
			VV "m.č.3.04"(2,805+7,8+0,415)*2-"dveře"(0,8+0,9)		20,340			
			VV "m.č.3.05"(8,79+7,8+0,35*2)*2-"dveře"(0,8+0,9)-"obklad"1,8		31,080			
			VV "m.č.3.06"(2,79+7,8)*2-"dveře"(0,8*2+0,9)		18,680			
			VV "m.č.3.07"(8,79+7,8+0,35)*2-"dveře"(0,8+0,9)-"obklad"1,8		30,380			
			VV "m.č.3.08"(8,79+7,8+0,35+0,515)*2-"dveře"0,9-"obklad"1,8		32,210			
			VV "m.č.3.09"(27,57+2,72+0,64*5)*2-					
			VV "dveře"(1,9*2+0,9*8)+(2,2*2+1,3*2)*2-"dveře"1,9*2-		62,580			
			VV "otvor"1,8*2					
			VV Mezisoučet		299,290			
			VV "skladba P1.2"					
			VV "m.č.3.10"7,99+5,81-1,8+0,27*2+0,3*2+7,99-2,4+1,2*2+2,85*2-					
			VV 2,4+0,2*2-"dveře"0,8*2		23,230			
			VV "m.č.3.11"7,99+5,81-1,8+0,27*2+0,3*2+7,99-2,4+1,2*2+2,85*2-					
			VV 2,4+0,2*2+0,5+0,2-"dveře"0,8		24,730			
			VV Mezisoučet		47,960			
			VV Součet		347,250			
325	M	28411002R	systémová lišta soklová vinylu dle výběru	m	354,195	160,00	56 671,20	
			PP systémová lišta soklová vinylu dle výběru					
			VV 347,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		354,195			
326	K	776421315R	Montáž a dodávka přechodová nerezová prahová lišta	m	14,000	420,00	5 880,00	
			PP Montáž a dodávka přechodová nerezová prahová lišta					
			VV "D1"0,9*8		7,200			
			VV "D2"0,8*4		3,200			
			VV "D3"1,8*2		3,600			
			VV Součet		14,000			
327	K	776421317R	Montáž a dodávka krycí nerezová lišta	m	11,110	420,00	4 666,20	
			PP Montáž a dodávka krycí nerezová lišta					
			VV "m.č.3.10 a 3.11 v místě odstraněné dřev.stěny napojení na stávaj.krytinu"5,81+5,3		11,110			
328	K	776421325R	Montáž a dodávka dilatační lišta do vinyl.podlahové krytiny	m	4,400	52,00	228,80	
			PP Montáž a dodávka dilatační lišta do vinyl.podlahové krytiny					
			VV "PZ1"2,2*2		4,400			
329	K	776201950R	Odstranění povlakové podlahoviny a soklíku s vyříznutím plochy do 0,25 m2	kus	1,000	350,00	350,00	
			PP Odstranění povlakové podlahoviny a soklíku s vyříznutím plochy do 0,25 m2					
			VV "2NP pro PZ3"1		1,000			
330	K	776201901R	Opava a doplnění povlakové podlahoviny PVC plochy do 0,25 m2 s očištěním,vyrovnáním podkladu, s napojením na stávající podlahovinu položením a dodávkou soklíku	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oprava a doplnění povlakové podlahoviny PVC plochy do 0,25 m2 s očištěním, vyrovnáním podkladu, s napojením na stávající podlahovinu					
	VV		położeniem a dodatkową sokliku "2NP pro PZ3"1		1,000			
331	K	776991821	Odstanění lepidla ručně z podlah	m2	99,970	160,00	15 995,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991821					
	VV		"pavilon B a D"					
	VV		"m.č.3,10"50,05		50,050			
	VV		"m.č.3,11"49,92		49,920			
	VV		Součet		99,970			
332	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	9,753	623,00	6 076,12	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776102					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				30 861,10	
333	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	14,400	1 280,00	18 432,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474115					
	VV		"m.č.3.01"(1,8*1,6)		2,880			
	VV		"m.č.3.03"(1,8*1,6)		2,880			
	VV		"m.č.3.05"(1,8*1,6)		2,880			
	VV		"m.č.3.07"(1,8*1,6)		2,880			
	VV		"m.č.3.08"(1,8*1,6)		2,880			
	VV		Součet		14,400			
334	M	597610395R	obklad keramický hladký matný bílý 20x20 cm dle výběru investora	m2	15,840	396,00	6 272,64	
	PP		obklad keramický hladký matný bílý 20x20 cm dle výběru investora					
	VV		14,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství		15,840			
335	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	14,400	80,00	1 152,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477111					
336	K	781477116R	Příplatek za spárování hmotou se zvýšenou odolností proti bakteriím a plísním - plošně	m2	14,400	150,00	2 160,00	
	PP		Příplatek za spárování hmotou se zvýšenou odolností proti bakteriím a plísním - plošně					
	VV		"jako obklady"					
	VV		14,4		14,400			
337	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	25,000	105,00	2 625,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511					
	VV		"m.č.3.01"(1,8+1,6*2)		5,000			
	VV		"m.č.3.03"(1,8+1,6*2)		5,000			
	VV		"m.č.3.05"(1,8+1,6*2)		5,000			
	VV		"m.č.3.07"(1,8+1,6*2)		5,000			
	VV		"m.č.3.08"(1,8+1,6*2)		5,000			
	VV		Součet		25,000			
338	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,281	781,00	219,46	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781102					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				48 889,32	
339	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	35,099	45,00	1 579,46	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301401					
	VV		"nosníky ve střepech 2NP"					
	VV		"UPE 180"8*2,97*0,639		15,183			
	VV		Mezisoučet		15,183			
	VV		"ocelové zárubně"					
	VV		"D1"((2*1,97+0,9)*(0,135+2*0,05))*5+((2*1,97+0,9)*(0,26+2*0,05))*3		10,914			
	VV		"D2"((2*1,97+0,8)*(0,205+2*0,05))*2+((2*1,97+0,8)*(0,26+2*0,05))*2		6,304			
	VV		"D3"((2*1,97+1,8)*(0,135+2*0,05))*2		2,698			
	VV		Mezisoučet		19,916			
	VV		Součet		35,099			
340	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	35,099	525,00	18 426,98	CS ÚRS 2022 02
	PP		Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201					
	VV		"nosníky ve střepech 2NP"					
	VV		"UPE 180"8*2,97*0,639		15,183			
	VV		Mezisoučet		15,183			
	VV		"ocelové zárubně"					
	VV		"D1"((2*1,97+0,9)*(0,135+2*0,05))*5+((2*1,97+0,9)*(0,26+2*0,05))*3		10,914			
	VV		"D2"((2*1,97+0,8)*(0,205+2*0,05))*2+((2*1,97+0,8)*(0,26+2*0,05))*2		6,304			
	VV		"D3"((2*1,97+1,8)*(0,135+2*0,05))*2		2,698			
	VV		Mezisoučet		19,916			
	VV		Součet		35,099			
341	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	35,099	525,00	18 426,98	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315101					
	WV		"nosníky ve stropěch 2NP"					
	WV		"UPE 180"8*2,97*0,639		15,183			
	WV		Mezisoučet		15,183			
	WV		"ocelové zárubně"					
	WV		"D1"((2*1,97+0,9)*(0,135+2*0,05))*5+((2*1,97+0,9)*(0,26+2*0,05))*3		10,914			
	WV		"D2"((2*1,97+0,8)*(0,205+2*0,05))*2+((2*1,97+0,8)*(0,26+2*0,05))*2		6,304			
	WV		"D3"((2*1,97+1,8)*(0,135+2*0,05))*2		2,698			
	WV		Mezisoučet		19,916			
	WV		Součet		35,099			
342	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	19,916	525,00	10 455,90	CS ÚRS 2022 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101					
	WV		"ocelové zárubně"					
	WV		"D1"((2*1,97+0,9)*(0,135+2*0,05))*5+((2*1,97+0,9)*(0,26+2*0,05))*3		10,914			
	WV		"D2"((2*1,97+0,8)*(0,205+2*0,05))*2+((2*1,97+0,8)*(0,26+2*0,05))*2		6,304			
	WV		"D3"((2*1,97+1,8)*(0,135+2*0,05))*2		2,698			
	WV		Mezisoučet		19,916			
	WV		Součet		19,916			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				256 557,39	
343	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 346,615	35,00	47 131,53	CS ÚRS 2022 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121					
	WV		"m.č.3.01"(11,78+7,8+0,35+0,515)*2*3,25-		206,325			
	WV		"okna"2,1*2,4*4+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17*4+"podhledy"88,9					
	WV		"m.č.3.02"(7,8+2,805)*2*3,25-		86,526			
	WV		"okno"2,1*2,4+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17+"podhledy"21,46					
	WV		"m.č.3.03"(11,765+7,8+0,35*2)*2*3,25-		202,505			
	WV		"okna"2,1*2,4*4+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17*4+"podhledy"86,25					
	WV		"m.č.3.04"(7,8+2,805+0,415)*2*3,25-		89,563			
	WV		"okno"2,1*2,4+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17+"podhledy"21,8					
	WV		"m.č.3.05"(8,79+7,8+0,35*2)*2*3,25-		167,274			
	WV		"okna"2,1*2,4*3+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17*3+"podhledy"66,49					
	WV		"m.č.3.06"(7,8+2,79)*2*3,25-		86,138			
	WV		"okno"2,1*2,4+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17+"podhledy"21,17					
	WV		"m.č.3.07"(8,79+7,8+0,35)*2*3,25-		164,239			
	WV		"okna"2,1*2,4*3+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17*3+"podhledy"65,73					
	WV		"m.č.3.08"(8,79+7,8+0,35+0,515)*2*3,25-		168,187			
	WV		"okna"2,1*2,4*3+"ostění"(2,4*2+2,1)*0,17*3+"podhledy"66,33					
	WV		Mezisoučet		1 170,757			
	WV		"m.č.3.09"(27,57+2,72)*2*3+(0,4+1,2)*2*2,2*5+"podhled"0,4*1,2*5+(1+2,2)*2*3,25*2-		252,020			
	WV		"otvor"2,2*3,2*2+"ostění"(3,2*2+2,2)*0,3*2					
	WV		+"podhled"1*2,2*2		4,400			
	WV		"m.č.3.10 a 3.11 otvor"(2,2*3,2-1,8*3,2)*2+"ostění"(3,2*2+1,8)*0,3*2		7,480			
	WV		Mezisoučet		263,900			
	WV		"2NP"					
	WV		"obezdívka "(0,6+0,31)*3,25		2,958			
	WV		"SDK podhled a kastlíky"16,7		16,700			
	WV		Mezisoučet		19,658			
	WV		-"omyvatelný nátěr"107,7		-107,700			
	WV		Součet		1 346,615			
344	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 346,615	85,00	114 462,28	CS ÚRS 2022 02
	PP		Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvounásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101					
	WV		"jako penetrace"1346,615		1 346,615			
345	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti v do 3,80 m	m2	107,700	720,00	77 544,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784660111					
	WV		"m.č.3.09"(27,57+2,72+0,64*2)*2*2-"dveře"(1,9*2+0,9*8)*2		104,280			
	WV		+(1,3+2,2)*2*2-"dveře"(1,9*2)*2-"otvor"1,8*2*2		-0,800			
	WV		"ostění otvoru m.č.3.10 a 3.11"0,3*2*2*2		2,400			
	WV		"obezdívka 2NP"(0,6+0,31)*2		1,820			
	WV		Součet		107,700			
346	K	784660141	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v místnosti v do 3,80 m	m2	21,748	420,00	9 134,16	CS ÚRS 2022 02
	PP		Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednonásobný syntetický v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784660141					
	WV		"oprava a doplnění m.č.3.10"					
	WV		"v místě nového otvoru"(3,52-1,8)*2		3,440			
	WV		"v místě odstranění dřevěné stěny"0,5*2*2		2,000			
	WV		Mezisoučet		5,440			
	WV		"oprava a doplnění m.č.3.11"					
	WV		"v místě nového otvoru"(3,52-1,8)*2		3,440			
	WV		"v místě odstranění dřevěné stěny"(0,5*2+0,2)*2		2,400			
	WV		Mezisoučet		5,840			
	WV		"oprava a doplnění 2NP 10% z celkové plochy"					
	WV		((29,8+0,3*2+2,82)*2*2-(1,5*2+1,5*5+0,9*4)*2)*0,1		10,468			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Mezisoučet		10,468			
	WV		Součet		21,748			
347	K	784950030R	Oprava a doplnění stávajících maleb	m2	75,322	110,00	8 285,42	
	PP		Oprava a doplnění stávajících maleb					
	WV		"m.č.3.10 cca 20% z celkové plochy"					
	WV		$((7,99*2+5,81+0,27*2)*(3,25-2))*0,2$		5,583			
	WV		$((2,85+1,2)*2*(3,25-2))*0,2+"strop"49,5*0,2$		11,925			
	WV		Mezisoučet		17,508			
	WV		"m.č.3.11 cca 20% z celkové plochy"					
	WV		$((7,99*2+5,81+0,27*2+0,5)*(3,25-2))*0,2$		5,708			
	WV		$((2,85+1,2)*2*(3,25-2))*0,2+"strop"49,5*0,2$		11,925			
	WV		Mezisoučet		17,633			
	WV		"2NP cca 20% z celkové plochy"					
	WV		$((29,8+0,3*2+2,82)*2*(3,25-2)-(1,5*2+1,5*5+0,9*4)*2)*0,2$		10,970			
	WV		"strop cca 30% z celkové plochy"(29,8*2,82)*0,3		25,211			
	WV		Mezisoučet		36,181			
	WV		"lokální v místě montážních otvorů 2NP"2		2,000			
	WV		"lokální v místě průrazů 1NP"4*0,5		2,000			
	WV		Mezisoučet		4,000			
	WV		Součet		75,322			
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				563 690,00	
348	K	78662-X2R	Montáž a dodávka venkovní žaluzie rozměru Z-90 s el.pohonem a žaluziové schránky podomítkové PUR s izolací XPS 30 mm pro okno vel.210x240 cm včetně kotvení, vodících lišt pod zateplení,čidla větru-kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.X2	kus	20,000	28 084,00	561 680,00	
	PP		Montáž a dodávka venkovní žaluzie rozměru Z-90 s el.pohonem a žaluziové schránky podomítkové PUR s izolací XPS 30 mm pro okno vel.210x240 cm včetně kotvení, vodících lišt pod zateplení,čidla větru-kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.X2					
349	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,134	15 000,00	2 010,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998786102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

Objekt:

ZTI - Zdravotně technická instalace

KSO: 801 32

Místo: FZS Mezi Školami 2322/1, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 15.05.2024

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

IC:

02408112

DIČ:

CZ02408112

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

203 850,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	203 850,05	21,00%	42 808,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

246 658,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

Objekt:

ZTI - Zdravotně technická instalace

Místo:

FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5

Datum:

15.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

203 850,05

HSV - Práce a dodávky HSV	1 501,55
997 - Přesun sutě	1 501,55
PSV - Práce a dodávky PSV	202 348,50
713 - Izolace tepelné	8 420,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	101 798,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	47 530,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	29 475,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	15 125,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

Objekt:

ZTI - Zdravotně technická instalace

Místo:

FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5

Datum:

15.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem203 850,05

D HSVPráce a dodávky HSV1 501,55

D 997Přesun sutě1 501,55

1	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	0,509	2 950,00	1 501,55	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PP
Online PSC
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013152

D PSVPráce a dodávky PSV202 348,50

D 713Izolace tepelné8 420,00

2	K	713463143	Montáž a dodávka izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry ze syntetického kaučuku 125/19 mm	m	10,000	842,00	8 420,00	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	--

PP
Montáž a dodávka izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry ze syntetického kaučuku 125/19 mm

D 721Zdravoteknika - vnitřní kanalizace101 798,00

3	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	15,000	198,00	2 970,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

PP
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721140802

4	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	8,000	281,00	2 248,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721140806

5	K	721173737	Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 125	m	10,000	1 012,00	10 120,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

PP
Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 125

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173737

6	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	28,000	622,00	17 416,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP
Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174024

7	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	25,000	457,00	11 425,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP
Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174041

8	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	9,000	442,00	3 978,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP
Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174042

9	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	16,000	523,00	8 368,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP
Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174043

10	K	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 125	m	5,000	1 078,00	5 390,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PP
Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174056

11	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	132,00	660,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194104

12	K	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	2,000	264,00	528,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PP
Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721210823

13	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	3,000	308,00	924,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP
Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721229111

14	M	55161832R	Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32	kus	3,000	1 331,00	3 993,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP
Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32

15	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	2,000	638,00	1 276,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP
Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721239114

16	M	56231-R2	Střešní vtok DN125 pro ploché střechy s PVC krytinou s továrně připojenou manžetou s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	kus	2,000	7 876,00	15 752,00	
----	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------	--

PP
Střešní vtok DN125 pro ploché střechy s PVC krytinou s továrně připojenou manžetou s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)

17	M	56231-R3	Nástavec 300mm / d 125mm s pevnou izolační přírubou, s izolační svorkou	kus	2,000	2 662,00	5 324,00	
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP
Nástavec 300mm / d 125mm s pevnou izolační přírubou, s izolační svorkou

18	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	5,000	825,00	4 125,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721273152					
19	K	721279126	Montáž přívzdušňovací ventil odpadních potrubí DN do 110 ostatní typ	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí montáž ventilů přívzdušňovacích ostatních typů do DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721279126					
20	M	551473-R1	Kanalizační přívzdušňovací ventil - podomítková verze	kus	1,000	2 816,00	2 816,00	
	PP		Kanalizační přívzdušňovací ventil - podomítková verze					
21	K	721980122R	Dvířka revizní 150x300mm	kus	5,000	748,00	3 740,00	
	PP		Dvířka revizní 150x300mm					
22	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,083	5 000,00	415,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102					
	D	722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod				47 530,50	
23	K	722175022R	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S4 svar polyfúze D 20x2,3 mm	m	67,000	350,00	23 450,00	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT S4 svařovaných polyfúzně D 20 x 2,3					
			<i>Poznámka k položce:</i> □ Vodovodní potrubí plastové pro rozvod studené vody, materiál materiál polypropylen typu 4 (PP-RCT), S4 (SDR9, PN22), spojování standardně polyfúzním svařováním, příp. elektrovarovkou, trubky větších průměrů svařováním na tupo, max. teplotní zátěž 80°C. □					
			Dimenze: 20x2,3 □ Povrchová úprava: □					
			- prvky v šedé barvě bez povrchové úpravy, podélný zelený pruh □					
	P		- volné kovové části tvarovek mosaz, příp. poniklované □					
			- na povrchu potrubí je černý identifikační potisk □					
			□					
			Tvarovky celoplastové nebo kombinované s mosazným poniklovaným závitem pro závitové spoje, PN 20 (SDR 6), materiál polypropylen typu 3 (PPR). □					
			Při vedení mimo stěnu nosný pozinkovaný žlab, přichycení žlabu upevňovacími objímkami se samozajistující matkou, základovou deskou a závitovou tyčí, vzdálenost objímek dle montážního návodu výrobce.					
24	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	25,000	63,00	1 575,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubecemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181211					
25	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	42,000	149,00	6 258,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubecemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181251					
26	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	10,000	242,00	2 420,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190401					
27	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	10,000	198,00	1 980,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220111					
28	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	10,000	363,00	3 630,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722240122					
29	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	67,000	61,00	4 087,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226					
30	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	67,000	55,00	3 685,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234					
31	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,081	5 500,00	445,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722102					
	D	725	Zdravotecnika - zařízení předměty				29 475,00	
32	K	725211604	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	5,000	3 289,00	16 445,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 650 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211604					
33	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	10,000	242,00	2 420,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813111					
34	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	5,000	1 716,00	8 580,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822611					
35	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	5,000	303,00	1 515,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725862103					
36	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,103	5 000,00	515,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102					
D 727			Zdravotnicka - požární ochrana				15 125,00	
37	K	727223103	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 75 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	5,000	3 025,00	15 125,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 75					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727223103					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

Objekt:

ÚT - Ústřední vytápění

KSO: 801 32

Místo: FZS Mezi Školami 2322/1, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 15.05.2024

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

IC:

02408112

DIČ:

CZ02408112

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	801 697,17
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	801 697,17	21,00%	168 356,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	970 053,58
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

Objekt:

ÚT - Ústřední vytápění

Místo:

FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5

Datum:

15.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

801 697,17

PSV - Práce a dodávky PSV

801 697,17

713 - Izolace tepelné	54 841,93
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	44 352,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	370 685,43
734 - Ústřední vytápění - armatury	53 654,69
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	215 534,12
736 - Ostatní	62 629,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

Objekt:

ÚT - Ústřední vytápění

Místo:

FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5

Datum:

15.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							801 697,17	
D PSV Práce a dodávky PSV							801 697,17	
D 713 Izolace tepelné							54 841,93	
1	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	192,000	64,00	12 288,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713463311					
2	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	104,040	179,00	18 623,06	CS ÚRS 2022 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm					
VV			102*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
					104,040			
3	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	22,440	242,00	5 430,48	CS ÚRS 2022 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm					
VV			22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
					22,440			
4	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	69,360	254,00	17 617,44	CS ÚRS 2022 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm					
VV			68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
					69,360			
5	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	490,530	1,80	882,95	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713202					
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana							44 352,00	
6	K	727222003	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	8,000	2 772,00	22 176,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727222003					
7	K	727223101	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stropem tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	8,000	2 772,00	22 176,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727223101					
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							370 685,43	
8	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	54,000	396,00	21 384,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223102					
9	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	34,000	484,00	16 456,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223103					
10	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	24,000	594,00	14 256,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223104					
11	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	134,000	935,00	125 290,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223105					
12	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	22,000	1 247,00	27 434,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223106					
13	K	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm	m	68,000	1 672,00	113 696,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 42/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223107					
14	K	733225101R	Pomocný materiál- Kompenzátory na potrubí,vč.kolen,fitinek,redukcí ,odboček,plastových příchytek měděného potrubí, chrániček	soubor	1,000	46 200,00	46 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Pomocný materiál- Kompenzátory na potrubí,vč.kolen,fitínek,redukcí ,odboček,plastových příchytek měděného potrubí, chrániček					
15	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 316,350	1,80	5 969,43	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733202					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				53 654,69	
16	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	347,00	694,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734211120					
17	K	734220134R	Vyvažovací ventil DN 40 s vypouštěním	kus	1,000	3 765,00	3 765,00	
	PP		Vyvažovací ventil DN 40 s vypouštěním					
18	K	734220154R	Izolační pouzdro DN 40 k vyvažovacímu ventilu	kus	1,000	880,00	880,00	
	PP		Izolační pouzdro DN 40 k vyvažacímu ventilu					
19	K	734261201R	Připojovací šroubení	kus	40,000	165,00	6 600,00	
	PP		Připojovací šroubení					
20	K	734261202R	Dvojitá krycí růžice	kus	20,000	275,00	5 500,00	
	PP		Dvojitá krycí růžice					
21	K	734261203R	Obložení	kus	20,000	528,00	10 560,00	
	PP		Obložení					
22	K	734261401R	Rohové radiátorové šroubení - dvojitý kulový kohout	kus	20,000	616,00	12 320,00	
	PP		Rohové radiátorové šroubení - dvojitý kulový kohout					
	P		Poznámka k položce: □ Termostatické hlavice s termopohonem - dodávka a součást projektu MaR					
23	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	10,000	259,00	2 590,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291123					
24	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	270,00	540,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292713					
25	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	1 045,00	2 090,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292717					
26	K	734261204R	Šroubení k závitovým armaturám pro možnost demontáže bez řezání G 1/2	kus	2,000	171,00	342,00	
	PP		Šroubení k závitovým armaturám pro možnost demontáže bez řezání G 1/2					
27	K	734261207R	Šroubení k závitovým armaturám pro možnost demontáže bez řezání G 6/4	kus	2,000	935,00	1 870,00	
	PP		Šroubení k závitovým armaturám pro možnost demontáže bez řezání G 6/4					
28	K	734411143R	Teploměr D 100, 0-120°C	kus	2,000	495,00	990,00	
	PP		Teploměr D 100, 0-120°C					
29	K	734421121R	Manometr vč. přísl. (kohout dvoucestný,manometrová smyčka)	kus	2,000	1 595,00	3 190,00	
	PP		Manometr vč. přísl. (kohout dvoucestný,manometrová smyčka)					
30	K	734494121	Návalek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	4,000	215,00	860,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Měřicí armatury návalky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734494121					
31	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	479,830	1,80	863,69	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734202					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				215 534,12	
32	K	735152481R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 2061 W	kus	3,000	6 963,00	20 889,00	
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 2061 W					
33	K	735152682R	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 4331 W	kus	4,000	11 429,00	45 716,00	
	PP		Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 4331 W					
34	K	735152684R	Otopné těleso panelové VKL třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 4331 W	kus	13,000	11 429,00	148 577,00	
	PP		Otopné těleso panelové VKL třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 4331 W					
35	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	%	195,620	1,80	352,12	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735202					
	D	736	Ostatní				62 629,00	
36	K	7331001001R	Tlakové a teplotní vyregulování systému, dopojení termopohonů a čidel firmou MaR	soubor	1,000	9 889,00	9 889,00	
	PP		Tlakové a teplotní vyregulování systému, dopojení termopohonů a čidel firmou MaR					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	7331001004R	Zkouška těsnosti, tlaková zkouška, proplach a napuštění, uvedení do provozu	soubor	1,000	15 400,00	15 400,00	
PP			Zkouška těsnosti, tlaková zkouška, proplach a napuštění, uvedení do provozu					
38	K	7331001005R	Topná a funkční zkoušky - 24 hod	hod	24,000	385,00	9 240,00	
PP			Topná a funkční zkoušky - 24 hod					
39	K	7361001001R	Doplňkové konstrukce, závěsy, profily, objímky, upevňovací prvky, redukce, ocelové úchytky potrubí (třmeny) se zvukovou izolační vložkou	kg	100,000	281,00	28 100,00	
PP			Doplňkové konstrukce, závěsy, profily, objímky, upevňovací prvky, redukce, ocelové úchytky potrubí (třmeny) se zvukovou izolační vložkou					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

Objekt:

Elektroinstalace Sil - Silnoproud

KSO: 801 32

Místo: FZS Mezi Školami 2322/1, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 15.05.2024

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

IC:

02408112

DIČ:

CZ02408112

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 044 228,00
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 044 228,00	21,00%	219 287,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 263 515,88
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

Objekt:

Elektroinstalace Sil - Silnoproud

Místo:

FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5

Datum:

15.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 044 228,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 044 228,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 775,00
741.1 - Rozvaděče	121 485,00
741.2 - Kabely	164 073,00
741.3 - Svítidla	434 499,00
741.4 - Přístroje a zařízení	83 336,00
741.5 - Kabelové trasy	114 965,00
741.6 - Uzemnění a hromosvod	60 595,00
741.7 - Ostatní	60 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		110*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		126,500			
14	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	670,000	35,00	23 450,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122611					
15	M	341110303R	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3Jx1,5mm2	m	713,000	16,00	11 408,00	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3Jx1,5mm2					
	VV		620*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		713,000			
16	M	341110305R	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3Ox1,5mm2	m	57,500	16,00	920,00	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3Ox1,5mm2					
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
17	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	440,000	35,00	15 400,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122611					
18	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	506,000	26,00	13 156,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		440*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		506,000			
19	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	500,000	35,00	17 500,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122641					
20	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	575,000	26,00	14 950,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	VV		500*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		575,000			
21	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	160,000	48,00	7 680,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122642					
22	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	184,000	104,00	19 136,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
	VV		160*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		184,000			
23	K	741128012R	Montáž a dodávka plastové štítky pro označení kabelů	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Montáž a dodávka plastové štítky pro označení kabelů					
D		741.3	Svítlidla				434 499,00	
24	K	741372071R	Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.A 28W, cca 3730 lm, přisazené, optická mřížka se zapojením vodičů	kus	78,000	3 795,00	296 010,00	
	PP		Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.A 28W, cca 3730 lm, přisazené, optická mřížka se zapojením vodičů					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Všechna svítidla budou dodána včetně napájecích zdrojů (předradníků)</i>					
25	K	741372072R	Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.AN 28W, cca 3730 lm, přisazené, optická mřížka, nouz. vestavba 1h se zapojením vodičů	kus	8,000	3 795,00	30 360,00	
	PP		Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.AN 28W, cca 3730 lm, přisazené, optická mřížka, nouz. vestavba 1h se zapojením vodičů					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Všechna svítidla budou dodána včetně napájecích zdrojů (předradníků)</i>					
26	K	741372131R	Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.B 32W, cca 2940 lm, do podhledu M600, Micro-Comfort kryt se zapojením vodičů	kus	7,000	3 871,00	27 097,00	
	PP		Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.B 32W, cca 2940 lm, do podhledu M600, Micro-Comfort kryt se zapojením vodičů					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Všechna svítidla budou dodána včetně světelných zdrojů</i>					
27	K	741372132R	Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.BN 32W, cca 2940 lm, do podhledu M600, Micro-Comfort kry, nouz. vestavba 1h se zapojením vodičů	kus	2,000	3 871,00	7 742,00	
	PP		Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.BN 32W, cca 2940 lm, do podhledu M600, Micro-Comfort kry, nouz. vestavba 1h se zapojením vodičů					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Všechna svítidla budou dodána včetně světelných zdrojů</i>					
28	K	741372081R	Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.C 39W, cca 3800 lm, zavěšené, asymetrické se zapojením vodičů	kus	15,000	3 851,00	57 765,00	
	PP		Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.C 39W, cca 3800 lm, zavěšené, asymetrické se zapojením vodičů					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Všechna svítidla budou dodána včetně napájecích zdrojů (předradníků)</i>					
29	K	741372031R	Montáž a dodávka svítidlo ozn.N nouzové svítidlo 1W, 125 lm, nástěnné, 1 hodina se zapojením vodičů	kus	7,000	1 575,00	11 025,00	
	PP		Montáž a dodávka svítidlo ozn.N nouzové svítidlo 1W, 125 lm, nástěnné, 1 hodina se zapojením vodičů					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Všechna svítidla budou dodána včetně napájecích zdrojů (předradníků)</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	741372160R	Upevňovací materiál a podružný materiál	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			Upevňovací materiál a podružný materiál					
D 741.4			Přístroje a zařízení	83 336,00				
31	K	741310302R	Montáž a dodávka tlač.spínač ozn.SD – řazení 1/0, pod omítku, IP20	kus	9,000	307,00	2 763,00	
PP			Montáž a dodávka tlač.spínač ozn.SD – řazení 1/0, pod omítku, IP20					
32	K	741310303R	Montáž a dodávka vypínač ozn.SE - řazení 1/0+1/0, pod omítku, IP20 + řídicí jednotka žaluzií (např. CCU223)	kus	13,000	1 977,00	25 701,00	
PP			Montáž a dodávka vypínač ozn.SE - řazení 1/0+1/0, pod omítku, IP20 + řídicí jednotka žaluzií (např. CCU223)					
33	K	741310304R	Montáž a dodávka vypínač ozn.SK - řazení 5, pod omítku, IP20	kus	18,000	342,00	6 156,00	
PP			Montáž a dodávka vypínač ozn.SK - řazení 5, pod omítku, IP20					
34	K	741310305R	Montáž a dodávka termostatický spínač ozn.SH - 10A/1p, IP54	kus	1,000	1 546,00	1 546,00	
PP			Montáž a dodávka termostatický spínač ozn.SH - 10A/1p, IP54					
35	K	741310306R	Montáž ovladač VZT ozn.SV	kus	5,000	343,00	1 715,00	
PP			Montáž ovladač VZT ozn.SV					
P			Poznámka k položce: □ dodávka ovladače VZT					
36	K	741313501R	Montáž a dodávka zásuvka 230V/16A, pod omítku, IP20 s clonkami ozn.XA	kus	83,000	314,00	26 062,00	
PP			Montáž a dodávka zásuvka 230V/16A, pod omítku, IP20 s clonkami ozn.XA					
37	K	741313502R	Montáž a dodávka zásuvka 230V/16A, pod omítku, IP20, s clonkami, s přepětovou ochranou typ 3 ozn.XAP	kus	17,000	1 099,00	18 683,00	
PP			Montáž a dodávka zásuvka 230V/16A, pod omítku, IP20, s clonkami, s přepětovou ochranou typ 3 ozn.XAP					
38	K	741313561R	Montáž a dodávka svorkovnicové krabice, pomocné ocelové konstrukce a podružný materiál	soubor	1,000	710,00	710,00	
PP			Montáž a dodávka svorkovnicové krabice, pomocné ocelové konstrukce a podružný materiál					
D 741.5			Kabelové trasy	114 965,00				
39	K	741191101R	Montáž a dodávka drátěný kabelový žlab 50/50 (galvanicky pozinkováno)	m	140,000	354,00	49 560,00	
PP			Montáž a dodávka drátěný kabelový žlab 50/50 (galvanicky pozinkováno)					
40	K	741191102R	Montáž a dodávka drátěný kabelový žlab 100/50 (galvanicky pozinkováno)	m	15,000	409,00	6 135,00	
PP			Montáž a dodávka drátěný kabelový žlab 100/50 (galvanicky pozinkováno)					
41	K	741110031R	Montáž a dodávka elektroinstalační trubka plastová tuhá, ø21/25mm	m	60,000	84,00	5 040,00	
PP			Montáž a dodávka elektroinstalační trubka plastová tuhá, ø21/25mm					
42	K	741110072R	Montáž a dodávka elektroinstalační trubka plastová ohebná, ø24/32mm	m	600,000	41,00	24 600,00	
PP			Montáž a dodávka elektroinstalační trubka plastová ohebná, ø24/32mm					
43	K	741110071R	Montáž a dodávka elektroinstalační trubka plastová ohebná, ø18/25mm	m	500,000	36,00	18 000,00	
PP			Montáž a dodávka elektroinstalační trubka plastová ohebná, ø18/25mm					
44	K	741110534R	Montáž a dodávka elektroinstalační lišta plastová 100x60 mm	m	10,000	598,00	5 980,00	
PP			Montáž a dodávka elektroinstalační lišta plastová 100x60 mm					
45	K	741192101R	Montáž a dodávka pomocný a upevňovací materiál (závěsy, spojky, příchytky apod.)	soubor	1,000	4 400,00	4 400,00	
PP			Montáž a dodávka pomocný a upevňovací materiál (závěsy, spojky, příchytky apod.)					
46	K	741920500R	Montáž a dodávka protipožární utěsnění (miner. vlna + tmel), certifikované	m2	0,050	25 000,00	1 250,00	
PP			Montáž a dodávka protipožární utěsnění (miner. vlna + tmel), certifikované					
D 741.6			Uzemnění a hromosvod	60 595,00				
47	K	741420000R	Montáž a dodávka drát nebo lano hromosvodné svodové AlMgSi ø8mm	m	220,000	87,00	19 140,00	
PP			Montáž a dodávka drát nebo lano hromosvodné svodové AlMgSi ø8mm					
48	K	741430008R	Montáž a dodávka tyč jímací délky2 m včetně podstavce	kus	6,000	1 047,00	6 282,00	
PP			Montáž a dodávka tyč jímací délky2 m včetně podstavce					
49	K	741420026R	Montáž a dodávka svorka hromosvodná zkušební	kus	2,000	123,00	246,00	
PP			Montáž a dodávka svorka hromosvodná zkušební					
50	K	741420091R	Montáž a dodávka ekvipotenciální přípojnice	kus	1,000	717,00	717,00	
PP			Montáž a dodávka ekvipotenciální přípojnice					
51	K	741410081R	Montáž a dodávka vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 (z/žl.)	m	100,000	58,00	5 800,00	
PP			Montáž a dodávka vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 (z/žl.)					
52	K	741410082R	Montáž a dodávka vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 (z/žl.)	m	60,000	96,00	5 760,00	
PP			Montáž a dodávka vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 (z/žl.)					
53	K	741421800R	Demontáž stávajícího jímacího vedení a jímáčů na původní střeše pavilonu C	m	150,000	72,00	10 800,00	
PP			Demontáž stávajícího jímacího vedení a jímáčů na původní střeše pavilonu C					
54	K	741421801R	Demontáž vodiče skrytých svodů	m	35,000	110,00	3 850,00	
PP			Demontáž vodiče skrytých svodů					
55	K	741420800R	Montáž a dodávka pomocný a upevňovací materiál (svorky, podpěrky, příchytky apod.)	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			Montáž a dodávka pomocný a upevňovací materiál (svorky, podpěrky, příchytky apod.)					
D 741.7			Ostatní	60 500,00				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	741810000R	Výchozí revize	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Výchozí revize					
57	K	741600100R	Stavební přípomoc - kapsy pro krabice,drobné průrazy	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Stavební přípomoc - kapsy pro krabice,drobné průrazy					
58	K	741100800R	Demontáž elektroinstalace v m.č.3.10 a 3.11 (nástěnné zásuvky,PVC lišty včetně vodičů)	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Demontáž elektroinstalace v m.č.3.10 a 3.11 (nástěnné zásuvky,PVC lišty včetně vodičů)					
59	K	741950002R	Ekologická likvidace odpadu	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
	PP		Ekologická likvidace odpadu					
60	K	741950005R	Dodavatelská dokumentace, atesty, certifikáty apod.	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Dodavatelská dokumentace, atesty, certifikáty apod.					
61	K	741950006R	Ostatní nezbytné nspecifikované dodávky a činnosti nutné pro dokončení díla	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Ostatní nezbytné nspecifikované dodávky a činnosti nutné pro dokončení díla					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

Objekt:

Elektroinstalace Sla - Slaboproud

KSO: 801 32

Místo: FZS Mezi Školami 2322/1, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 15.05.2024

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

IC:

02408112

DIČ:

CZ02408112

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

374 749,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	374 749,00	21,00%	78 697,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

453 446,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

Objekt:

Elektroinstalace Sla - Slaboproud

Místo:

FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5

Datum:

15.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

374 749,00

PSV - Práce a dodávky PSV

374 749,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

374 749,00

742.1 - Strukturovaná kabeláž

308 553,00

742.3 - Školní rozhlas

36 765,00

742.4 - Školní zvonky

25 931,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami
Objekt: Elektroinstalace Sla - Slaboproud
Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5
Zadavatel: KyraStav spol. s r.o.
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum: 15.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							374 749,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							374 749,00	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							374 749,00	
1	K	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%	7 000,000	0,50	3 500,00	CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742202								
D 742.1 Strukturovaná kabeláž							308 553,00	
2	K	742330031R	Instalace systému	soubor	1,000	6 050,00	6 050,00	
PP Instalace systému								
3	M	37451251R	Datová dvouzásuvka 2x RJ 45, vč. instalační krabice a rámečku Cat 6	kus	21,000	542,00	11 382,00	
PP Datová dvouzásuvka 2x RJ 45, vč. instalační krabice a rámečku Cat 6								
4	M	40470010R	19" rozvaděč nástěnný 15U, 600x395x770 vč. montážních sad	kus	1,000	7 235,00	7 235,00	
PP 19" rozvaděč nástěnný 15U, 600x395x770 vč. montážních sad								
5	M	40470011R	Optická vana výsuvná pro 12xSC simplex, LC duplex, Standardní součásti vany je management pro vyvázání vláken, držáky svárů a záslepky otvorů pro optické konektory.	kus	2,000	4 942,00	9 884,00	
PP Optická vana výsuvná pro 12xSC simplex, LC duplex, Standardní součásti vany je management pro vyvázání vláken, držáky svárů a záslepky otvorů pro optické konektory.								
6	M	40470012R	19" rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; podsvícený vypínač s bezpečnostním krytem; RAL 9005	kus	1,000	1 367,00	1 367,00	
PP 19" rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; podsvícený vypínač s bezpečnostním krytem; RAL 9005								
7	M	40470013R	19" záslepka 2U	kus	2,000	205,00	410,00	
PP 19" záslepka 2U								
8	M	40470014R	19" vyvazovací panel 1U, 5 x háček malý	kus	2,000	233,00	466,00	
PP 19" vyvazovací panel 1U, 5 x háček malý								
9	M	40470132R	Patch kabel Cat6 2xRJ 45- 50 cm	kus	42,000	84,00	3 528,00	
PP Patch kabel Cat6 2xRJ 45- 50 cm								
10	M	40470133R	Patch kabel optický - 50 cm	kus	2,000	72,00	144,00	
PP Patch kabel optický - 50 cm								
11	M	40470032R	Patch Panel 24 portů RJ45 UTP Cat.6 1U, osazený	kus	2,000	3 733,00	7 466,00	
PP Patch Panel 24 portů RJ45 UTP Cat.6 1U, osazený								
12	M	40470134R	Pigtail SC, multimode 50/125um, 1m	kus	8,000	76,00	608,00	
PP Pigtail SC, multimode 50/125um, 1m								
13	M	40470042R	1000BaseLX SFP Module	kus	4,000	2 135,00	8 540,00	
PP 1000BaseLX SFP Module								
14	M	40470021R	Switch 48port 10/100/1000 Mbps + 4xSFP, 19" rack	kus	1,000	48 794,00	48 794,00	
PP Switch 48port 10/100/1000 Mbps + 4xSFP, 19" rack								
15	M	40470053R	WiFi Access Point s WiFi 6, 802.11s/b/n/ac/ax až 1200 Mb/s, Dual-band, WPA-PSK a WPA-Enterprise, QoS (Quality of Service) a MU-MIMO	kus	4,000	4 632,00	18 528,00	
PP WiFi Access Point s WiFi 6, 802.11s/b/n/ac/ax až 1200 Mb/s, Dual-band, WPA-PSK a WPA-Enterprise, QoS (Quality of Service) a MU-MIMO								
16	K	742330035R	Svár optického vlákna v ODF	kus	8,000	396,00	3 168,00	
PP Svár optického vlákna v ODF								
17	K	742330111R	Závěrečné měření vlákna (OTDR, výkon.) 1310nm, 1550nm	kus	8,000	554,00	4 432,00	
PP Závěrečné měření vlákna (OTDR, výkon.) 1310nm, 1550nm								
18	K	742330112R	Závěrečné měření kabeláže UTP, měřicí protokol	kus	42,000	138,00	5 796,00	
PP Závěrečné měření kabeláže UTP, měřicí protokol								
19	K	742330201R	Zprovoznění systému	soubor	1,000	4 400,00	4 400,00	
PP Zprovoznění systému								
20	K	742210483R	Montážní materiál, konektory, kabely, propojky apod.	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	
PP Montážní materiál, konektory, kabely, propojky apod.								
21	K	742110062R	Montáž tras a kabeláže	soubor	1,000	4 400,00	4 400,00	
PP Montáž tras a kabeláže								
22	M	34123038R	Kabel gelový, 09/125um, 4 vl., LSOH,CLT	m	140,000	40,00	5 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kabel gelový, 09/125um, 4 vl., LSOH,CLT. univerzální optický kabel je možné použít do vnitřního i venkovního prostředí , je určen především pro uložení do kabelových žlabů, nebo zatažení do instalačních trubek. Má standardní ochranu proti hlodavcům. Optické vlákno je vedené v gelem plněné trubičce.					
23	M	341121261R	datový kabel UTP Cat 6	m	1 620,000	40,00	64 800,00	
PP			datový kabel UTP Cat 6					
24	M	34571006R	lišta elektroinstalační hranatá PVC 30x25mm, vč. nosného materiálu	m	12,000	164,00	1 968,00	
PP			lišta elektroinstalační hranatá PVC 30x25mm, vč. nosného materiálu					
25	M	34575607R	Žlab DZ 60X60 drátěný žár.pozink, délka 3m, vč. nosného materiálu ke stropu	m	86,000	452,00	38 872,00	
PP			Žlab DZ 60X60 drátěný žár.pozink, délka 3m, vč. nosného materiálu ke stropu					
26	M	34571077R	trubka elektroinstalační ohebná z PVC 23 mm do podlahy,pod omítku	m	570,000	36,00	20 520,00	
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC 23 mm do podlahy,pod omítku					
27	M	34571079R	trubka elektroinstalační ohebná z PVC 36 mm, stoupačka	m	15,000	51,00	765,00	
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC 36 mm, stoupačka					
28	K	742190013R	Stavební přípomocce	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Stavební přípomocce					
29	K	742190014R	Pomocný montážní materiál	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Pomocný montážní materiál					
30	K	742190005R	Požární těsnicí materiál do prostupu - i pro ostatní technologie	sada	2,000	715,00	1 430,00	
PP			Požární těsnicí materiál do prostupu - i pro ostatní technologie					
31	K	742330210R	Revize, protokoly, zkoušky	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Revize, protokoly, zkoušky					
D 742.3			Školní rozhlas					36 765,00
32	K	742410066R	Instalace systému	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Instalace systému					
33	M	38010010R	Reproduktor nástěnný ekonomický 6W @ 100V, plast, bílý	kus	8,000	1 385,00	11 080,00	
PP			Reproduktor nástěnný ekonomický 6W @ 100V, plast, bílý					
34	K	742410205R	Zprovoznění systému	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Zprovoznění systému					
35	K	742410410R	Montážní materiál, konektory, kabely, propojky apod.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Montážní materiál, konektory, kabely, propojky apod.					
36	K	742410510R	Montáž tras a kabeláže	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Montáž tras a kabeláže					
37	M	34192102R	100V kabeláž 2x1,5 mm pod omítku	m	115,000	59,00	6 785,00	
PP			100V kabeláž 2x1,5 mm pod omítku					
38	K	742190011R	Stavební přípomocce	soubor	1,000	6 900,00	6 900,00	
PP			Stavební přípomocce					
39	K	742190015R	Pomocný montážní materiál	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Pomocný montážní materiál					
40	K	742410305R	Revize, protokoly, zkoušky	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Revize, protokoly, zkoušky					
D 742.4			Školní zvonky					25 931,00
41	K	742340022R	Instalace systému	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Instalace systému					
42	M	374141335R	Zvonek školní / alarmový, Provedení - kovová lakovaná miska o průměru 150 mm, strojek zvonku v krytí IP44, provedení do stávajícího systému	kus	2,000	1 125,00	2 250,00	
PP			Zvonek školní / alarmový, Provedení - kovová lakovaná miska o průměru 150 mm, strojek zvonku v krytí IP44, provedení do stávajícího systému					
43	K	742340120R	Zprovoznění systému	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Zprovoznění systému					
44	K	742340420R	Montážní materiál, konektory, kabely, propojky apod.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Montážní materiál, konektory, kabely, propojky apod.					
45	K	742340510R	Montáž tras a kabeláže	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Montáž tras a kabeláže					
46	M	34192103R	kabeláž 2x2,5 mm, instalace pod omítku	m	55,000	47,00	2 585,00	
PP			kabeláž 2x2,5 mm, instalace pod omítku					
47	M	34571007R	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm vč. nosného materiálu	m	36,000	161,00	5 796,00	
PP			lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm vč. nosného materiálu					
48	K	742190012R	Stavební přípomocce	soubor	1,000	3 300,00	3 300,00	
PP			Stavební přípomocce					
49	K	742190016R	Pomocný montážní materiál	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Pomocný montážní materiál					
50	K	742340305R	Revize, protokoly, zkoušky	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Revize, protokoly, zkoušky					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

Objekt:

VZT - Vzduchotechnika

KSO: 801 32

Místo: FZS Mezi Školami 2322/1, Praha 5

CC-CZ:

Datum: 15.05.2024

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

IC:

02408112

DIČ:

CZ02408112

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	251 832,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	251 832,00	21,00%	52 884,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	304 716,72
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami
Objekt: **VZT - Vzduchotechnika**

Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5
Zadavatel:
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum: 15.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	251 832,00
PSV - Práce a dodávky PSV	251 832,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
751.1 - Zařízení č. 1 - Větrání učeben	251 832,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami	Datum:	15.05.2024
Objekt:	VZT - Vzduchotechnika	Projektant:	
Místo:	FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5	Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							251 832,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				251 832,00	
	D	751	Vzduchotechnika				0,00	
	D	751.1	Zařízení č. 1 - Větrání učeben				251 832,00	
1	K	751101101R	Montáž a dodávka střešní ventilátor s EC motorem 400 m3/h, 200 Pa dle PD pozice č.1.01	soubor	5,000	18 490,00	92 450,00	
PP			Montáž a dodávka střešní ventilátor s EC motorem 400 m3/h, 200 Pa dle PD pozice č.1.01 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Střešní ventilátor s EC motorem 400 m3/h, 200 Pa</i> □ <i>Nominální údaje:</i> Napětí (jmenovité): 230V; □ <i>Frekvence:</i> 50; 60Hz; □ <i>Fáze:</i> 1~; □ <i>Příkon (P1):</i> 76W <i>Proud:</i> 0,608A; □ <i>Otáčky ventilátoru:</i> 2.483ot/min.; □ <i>Průtok vzduchu:</i> max 778m³/h; □ <i>Maximální teplota média:</i> max 60°C; □ <i>Max. teplota média při regulaci otáček:</i> 60°C; □ <i>Hlukové údaje:</i> □ <i>Hladina akustického tlaku ve 10 m (volný prostor):</i> 40dB(A); □ <i>Hladina akustického tlaku ve 4 m (volný prostor):</i> 48dB(A); □ <i>Ochrana/Klasifikace Třída krytí, motor: IP54 Třída izolace: B</i> <i>S plňuje požadavky ErP:: ErP 2016; ErP 2018</i> □ <i>Hmotnost:</i> 6,2kg □ □					
2	M	345351005R	plynulý regulátor ot., 230V, 0-10V	kus	5,000	8 174,00	40 870,00	
PP			plynulý regulátor ot., 230V, 0-10V <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Plynulý regulátor ot., 230V, 0-10V</i> □ <i>Regulátor napětí s výstupem 0-10V pro řízení ventilátorů nebo regulačních členů se vstupem 0-10V. Montážní krabice určená pro instalaci na omítku zajišťuje krytí IP 54. Regulátor je možné je možné instalovat také bez krabice pod omítku, v tomto případě je třída krytí IP44. □</i> <i>Použití: - pro řízení ventilátorů s EC motory</i> □ <i>Digitální čidlo CO2 0-10V</i>					
3	K	751101102R	Montáž a dodávka tlumicí průchod k ventilátoru délka 800 mm dle PD pozice č.1.02	soubor	5,000	6 940,00	34 700,00	
PP			Montáž a dodávka tlumicí průchod k ventilátoru délka 800 mm dle PD pozice č.1.02 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>rozměry:</i> □ <i>venkovní 400x400 mm</i> □ <i>vnitřní 284x284 mm</i>					
4	K	751101103R	Montáž a dodávka regulační klapka s pohonem 230V - spínáno se světly-pod proudem otevřeno dle PD pozice č.1.03	soubor	5,000	4 704,00	23 520,00	
PP			Montáž a dodávka regulační klapka s pohonem 230V - spínáno se světly-pod proudem otevřeno dle PD pozice č.1.03					
5	K	751101104R	Montáž a dodávka mřížka s regulací 500x500 s filtrem dle PD pozice č.1.04	soubor	5,000	2 602,00	13 010,00	
PP			Montáž a dodávka mřížka s regulací 500x500 s filtrem dle PD pozice č.1.04					
6	K	751514701R	Demontáž, uschování a zpětná montáž hlavíc Iomanco	kus	7,000	1 133,00	7 931,00	
PP			Demontáž, uschování a zpětná montáž hlavíc Iomanco					
7	K	751510030R	Protažení stávajících vzduchovodů cca 4,5 m pr. 200 mm + tvarovky	soubor	7,000	3 712,00	25 984,00	
PP			Protažení stávajících vzduchovodů cca 4,5 m pr. 200 mm + tvarovky					
8	K	751691120R	Zaregulování potrubní sítě	soubor	1,000	3 561,00	3 561,00	
PP			Zaregulování potrubní sítě					
9	K	75185120R	Doprava, manipulace, závěsy apod., zprovoznění a zaškolení	soubor	1,000	9 806,00	9 806,00	
PP			Doprava, manipulace, závěsy apod., zprovoznění a zaškolení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami
Objekt: **MaR - Měření a regulace**

KSO: 801 32
Místo: FZS Mezi Školami 2322/1, Praha 5

Zadavatel:

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ: 15.05.2024
Datum:

IC:
DIČ:

IC: 02408112
DIČ: CZ02408112

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:
S položkami uvedenými v této specifikaci patří veskere s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Některé výrobky jsou uvedeny formou konkrétního referenčního výrobku nebo referenčního výrobce a to z důvodů záruky požadované kvality daného výrobku. To znamená, že lze při realizaci použít i jiný výrobek jiného výrobce se shodnou nebo podobnou charakteristikou podle knihovny standardů, při plném zachování požadované funkčnosti, estetickém vzhledu a bezpečnosti stavby a jejího provozu, a to po předešlém odsouhlasení klientem. V případě, že má zhotovitel pochyby stran plánovaných položek ve výkazech, výkresech a zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny

Cena bez DPH			213 529,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	213 529,00	21,00%	44 841,09
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			258 370,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

Objekt:

MaR - Měření a regulace

Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5

Datum: 15.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

213 529,00

M - Práce a dodávky M

213 529,00

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	213 529,00
36.4-M - Čidla a pohony - IRC	90 351,00
36.5-M - Kabely a kabelové trasy	26 528,00
36.6-M - Ostatní materiál a montážní práce	32 850,00
36.7- M - Inženýrská činnost	63 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

Objekt:

MaR - Měření a regulace

Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5

Datum: 15.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							213 529,00	
D	M		Práce a dodávky M				213 529,00	
D	36-M		Montáž prov.,měř. a regul. zařízení				213 529,00	
D	36.4-M		Čidla a pohony - IRC				90 351,00	
1	K	360410415R	Montáž a dodávka napájecí modul s řídící a transakční jednotkou pro systémy IRC, Un = 12-24VDC, sběrnice ETH, CAN, dNet – PWL,montáž na stěnu nebo podomítku	kus	1,000	10 610,00	10 610,00	
PP			Montáž a dodávka napájecí modul s řídící a transakční jednotkou pro systémy IRC, Un = 12-24VDC, sběrnice ETH, CAN, dNet – PWL,montáž na stěnu nebo podomítku					
2	K	360410417R	Montáž a dodávka zónová jednotka DIRC pro jeden aktuátor, 24VDC, včetně snimače teploty, podomítkové připojení	kus	3,000	2 696,00	8 088,00	
PP			Montáž a dodávka zónová jednotka DIRC pro jeden aktuátor, 24VDC, včetně snimače teploty, podomítkové připojení					
3	K	360410418R	Montáž a dodávka zónová jednotka DIRC pro tři aktuátory, 24VDC, včetně snimače teploty, podomítkové připojení	kus	3,000	2 776,00	8 328,00	
PP			Montáž a dodávka zónová jednotka DIRC pro tři aktuátory, 24VDC, včetně snimače teploty, podomítkové připojení					
4	K	360410419R	Montáž a dodávka zónová jednotka DIRC pro čtyři aktuátory, 24VDC, včetně snimače teploty, podomítkové připojení	kus	2,000	3 465,00	6 930,00	
PP			Montáž a dodávka zónová jednotka DIRC pro čtyři aktuátory, 24VDC, včetně snimače teploty, podomítkové připojení					
5	K	360410420R	Montáž a dodávka podomítková krabice napojení hlavíc	kus	28,000	133,00	3 724,00	
PP			Montáž a dodávka podomítková krabice napojení hlavíc					
6	K	360410421R	Montáž a dodávka trubka chránicí ohebná průměr 22 mm	m	196,000	47,00	9 212,00	
PP			Montáž a dodávka trubka chránicí ohebná průměr 22 mm					
7	K	360410422R	Montáž a dodávka řízený elektrotermopohon NO, 24VDC/AC, max 40mA, provedení podle typu použitých TRV	kus	20,000	983,00	19 660,00	
PP			Montáž a dodávka řízený elektrotermopohon NO, 24VDC/AC, max 40mA, provedení podle typu použitých TRV					
8	K	HZS1293R	stavební přípomoce - kotvení husích krků, jadrové vývrtv	hod	25,000	495,00	12 375,00	
PP			stavební přípomoce - kotvení husích krků, jadrové vývrtv					
9	K	460680500R	bourání rýhy pro uložení chráničky	m	112,000	102,00	11 424,00	
PP			bourání rýhy pro uložení chráničky					
D	36.5-M		Kabely a kabelové trasy				26 528,00	
10	K	360090001R	Montáž a dodávka Kabel CYLY 2x0,5	m	124,000	42,00	5 208,00	
PP			Montáž a dodávka Kabel CYLY 2x0,5					
11	K	360090002R	Montáž a dodávka Kabel CYLY 3x0,8	m	187,000	45,00	8 415,00	
PP			Montáž a dodávka Kabel CYLY 3x0,8					
12	K	360090005R	Montáž a dodávka kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8	m	170,000	65,00	11 050,00	
PP			Montáž a dodávka kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8					
13	K	360090006R	Montáž a dodávka kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm2	m	35,000	53,00	1 855,00	
PP			Montáž a dodávka kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm2					
D	36.6-M		Ostatní materiál a montážní práce				32 850,00	
14	K	360091115R	Montáž a dodávka instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál	soubor	1,000	7 200,00	7 200,00	
PP			Montáž a dodávka instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál					
15	K	360091116R	Systémová montáž, kompletace, oživení	soubor	1,000	12 050,00	12 050,00	
PP			Systémová montáž, kompletace, oživení					
16	K	360091117R	Stavební přípomocné práce, stavební připravenost	soubor	1,000	9 200,00	9 200,00	
PP			Stavební přípomocné práce, stavební připravenost					
17	K	360091118R	Drobný nespecifikovaný a montážní materiál	soubor	1,000	4 400,00	4 400,00	
PP			Drobný nespecifikovaný a montážní materiál					
D	36.7- M		Inženýrská činnost				63 800,00	
18	K	046101000R	Dodavatelská a dílenská dokumentace	soubor	1,000	11 700,00	11 700,00	
PP			Dodavatelská a dilenská dokumentace					
19	K	046102000R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení					
20	K	041103001R	Autorský dozor	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			Autorský dozor					
21	K	043194005R	Provozní zkoušky	soubor	1,000	5 600,00	5 600,00	
PP			Provozní zkoušky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	044003005R	Výchozí revize elektro	soubor	1,000	7 850,00	7 850,00	
	PP		Výchozí revize elektro					
23	K	091104005R	Software pro regulátory a vizualizaci	soubor	1,000	17 500,00	17 500,00	
	PP		Software pro regulátory a vizualizaci					
24	K	092103011R	Oživení systému	soubor	1,000	8 450,00	8 450,00	
	PP		Oživení systému					
25	K	092203001R	Zaučení obsluhy	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Zaučení obsluhy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
KSO: 801 32
Místo: FZS Mezi Školami 2322/1, Praha 5

Zadavatel:

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 15.05.2024
Datum:

IC:
DIČ:

IC: 02408112
DIČ: CZ02408112

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			465 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	465 000,00	21,00%	97 650,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			562 650,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5

Datum:

15.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	465 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	465 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	110 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	210 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
VRN6 - Územní vlivy	110 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5
Zadavatel: KyraStav spol. s r.o.
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum: 15.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							465 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							465 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							110 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000					
2	K	013294000	Ostatní dokumentace	soubor	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Ostatní dokumentace-Díleňská a výrobní dokumentace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013294000					
D VRN3 Zařízení staveniště							210 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	210 000,00	210 000,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000					
D VRN4 Inženýrská činnost							30 000,00	
4	K	043103000R	Odrhové a tahové zkoušky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Odrhové a tahové zkoušky					
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Kompletační a koordinační činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000					
D VRN6 Územní vlivy							110 000,00	
6	K	062002003R	Náklady na autojeřáb pro nezbytné nutné práce (demontáž panelů, montáž ocelové konstrukce a zastřešení)	soubor	1,000	110 000,00	110 000,00	
PP			Náklady na autojeřáb pro nezbytné nutné práce (demontáž panelů, montáž ocelové konstrukce a zastřešení)					
D VRN7 Provozní vlivy							5 000,00	
7	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Provoz investora, třetích osob					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/071002000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eG	SazbaDph
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
k poddodavatelům / seznam poddodavatelů

1. Název veřejné zakázky	
<u>„NÁSTAVBA PAVILONU "C" ZŠ MEZI ŠKOLAMI“</u>	
1. část VZ – Stavební práce	
2. Identifikační a kontaktní údaje dodavatele - účastníka zadávacího řízení	
Obchodní firma:	KyraStav spol. s r.o.
Sídlo:	Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3
IČO:	02408112
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným

Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky jiné osobě, tj. poddodavatelí.¹

V Praze dne 15. 5. 2024

Ing. Karel Dušek, jednatel

Ing. Karel
Dušek

Digitálně
podepsal Ing.
Karel Dušek
Datum: 2024.05.15
16:58:50 +02'00'

*(Jméno a podpis osoby,
oprávněné zastupovat dodavatele*

¹ Účastník zadávacího řízení zvolí jednu z výše uvedených variant, druhou vymaže nebo zřetelně přeškrtně