

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/24/21248

na zhotovení stavby

„VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu“

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: 

Zhotovitel: **STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.**
sídlo: Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupen: Ing. Jiří Morávek, obchodní ředitel
, prokurista
IČO: 27528545
DIČ: CZ27528545
zápis v OR: C 24274 u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: 

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 15. 4. 2024 smlouvu o dílo č. OMSŘI/24/21248 na zhotovení díla „VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

Článek 1.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále mění v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

V ostatním se bod 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že článek 2. smlouvy se mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **52 927 915,46 Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí **11 114 862,25 Kč**.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **64 042 777,71 Kč**.“

V ostatním se bod 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 2. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo zahájeno nejpozději 30. 11.2024.“

V ostatním se bod 3. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek 5. smlouvy mění takto:

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat:

- za objednatele: [REDACTED]
- za zhotovitele: [REDACTED]

2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn:

za objednatele: [REDACTED]

technický dozor objednatele

- za zhotovitele: [REDACTED]

3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn:

- za objednatele: [REDACTED]
- za zhotovitele: [REDACTED]

4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn:

- za objednatele: [REDACTED]
- za zhotovitele: [REDACTED]

5. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy se mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 4: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se bod 6. smlouvy nemění.

Článek 2.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 4 smlouvy.

Článek 3.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních strana účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn do 3 měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.

3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.

4. Tento dodatek je uzavírán ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se dodatkem cítí být vázány, že ustanovení dodatku jim jsou jasná, a že, tento byl uzavřen určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


V Pardubicích

Za objednatele:


JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/2449/24 ze dne 19.8.2024*

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Morávek
obchodní ředitel



prokurista

„VOŠ a SŠ technická Česká Třebová, rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu“			
Změnový list č.: ZL-1		Datum předložení:	
		Datum schválení:	
Objednatel:	Pardubický kraj , IČ: 70892822		
TDO:	HUDEČEK s.r.o., Ústí nad Orlicí, IČ 25922319		
Zhotovitel:	STAVITELSTVÍ – TRUNEC s.r.o., Vysoké Mýto, IČ: 27528545; DIČ: CZ27528545		
Projektant:	F.E.D. s.r.o., Zlín – Malenovice, IČ: 03994601, Ing. Stanislav Herudek, ČKAIT: 1301646 Architekt interiéru - Ing. Filip Pavliňák, Brno, Veveří, IČ: 74839977		
Změnový list předkládá:	Zhotovitel		
Stavba	„VOŠ a SŠ technická Česká Třebová, rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu“		
Specifikace změnového listu:			
Změny stavby, které vznikly během provádění díla			
Poznámka: Změny nevyžadují změnu stavebního povolení a nemají vliv na základní parametry stavby. Z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek se jedná o nepodstatnou změnu podle § 222, odst. 4 a odst.6. Souhrn změn nepřevyšuje cenu původní zakázky o výše než 30 %. Změny vyžadují prodloužení termínu dokončení díla			

Soupis a zdůvodnění změn:

1) ZL-1 a) Volný nábytek (§ 222, odst.4)

V projektové dokumentaci, která byla obsahem zadávací dokumentace, nebyl volný nábytek obsažen, a to ani výpisem prvků ani rozpočtově. Přitom se jedná o nezbytné vybavení, bez kterého není možný provoz nově zrekonstruovaného sálu. Záměrem architekta a objednatele je také to, aby designově veškeré vybavení korespondovalo s ostatními pevnými prvky interiéru

Vícepráce:	2.099.967,41 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 0,00 Kč bez DPH
Rozdíl (zvýšení ceny):	2.099.967,41 Kč bez DPH

2) ZL-1 b) VZT (§222, odst.6)

Vzduchotechnické zařízení č. 1, to znamená největší vzduchotechnický systém v budově, určený pro odvětrání hlavního sálu, je nutné změnit v důsledku změny Požárně bezpečnostního řešení. Hlavní potrubí je totiž umístěno v půdním prostoru mezi střešními vazníky a proto je nutné jej tepelně izolovat speciální izolací s požární odolností, Současně musí být flexibilní potrubí k jednotlivým stropním výustkám nahrazeno pevným potrubím, opět s izolací s požární odolností

Vzduchotechnické zařízení č. 2, které mělo odvětrávat prostory ve 2.NP před sálem, bude bez náhrady zrušeno. Důvodem jsou příliš nízké stropy s železobetonovými žebrovými stropy, které neumožňují vhodné umístění větrací jednotky ani potrubí. Větrání prostor tak zůstane stávající – okny. Bude sice méně komfortní ale dostatečné.

Vzduchotechnické zařízení č. 3, které odvětrává prostory WC – muži v přízemí, bude upraveno tak, aby bylo možné provést vyústění výdechu a sání do venkovní obvodové zdi v prakticky jediném možném místě. Původní projektový předpoklad instalace hlavních rozvodů pod strop není technicky proveditelný

Vícepráce:	1.088.201,40 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 696.883,05 Kč bez DPH
Rozdíl (zvýšení ceny):	391.318,35 Kč bez DPH

3) ZL-1 c) Ústřední vytápění – výměna ocel. potrubí za potrubí z Cu (§222, odst.6)

V průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že stávající rozvody ústředního vytápění v prostoru středního traktu budovy školy jsou vedeny v uzavřených kanálcích ve zdech a podlahách a nebyly vůbec izolovány. Potrubí je silně zkorodované, odbočky k radiátorům i další potrubí jsou často nalézány v nesprávných místech. Je nezbytná kompletní výměna rozvodů v rekonstruované části

Vícepráce:	1.007.812,60 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 0,00 Kč bez DPH
Rozdíl (zvýšení ceny):	1.007.812,60 Kč bez DPH

4) ZL-1 d) Ústřední vytápění – přeložky rozvodů u výtahu (§222, odst.6)

V místě, kde bude zřízena výtahová šachta pro nový bezbariérový výtah, se nacházejí stávající rozvody topení, a to ve všech podlažích. Potrubí výtahové šachty překáží a musí být proto přeloženo.

Vícepráce:	613.589,60 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 388.285,85 Kč bez DPH
Rozdíl (zvýšení ceny):	225.303,75 Kč bez DPH

5) ZL-1 e) Přívod vody k nápojovým automatům (§222, odst.6)

V projektové dokumentaci bylo opomenuto připojovací potrubí pro napojení budoucích nápojových automatů. Potrubí je nutné instalovat nyní, kdy jsou vybourány podlahy

Vícepráce:	20.310,82 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 0,00 Kč bez DPH
Rozdíl (zvýšení ceny):	20.310,82 Kč bez DPH

6) ZL-1 f) Azbestové zkoušky (§ 222, odst.6)

Jednou z velmi náročných částí akce je výměna stávající azbestocementové střešní krytiny za novou, plechovou. Jde o značné plochy a v rámci projednávání postupu prací s orgány hygieny je nařízeno povinné měření vláken azbestu v ovzduší, konkrétně ve vnitřních prostorách školy v zájmu ochrany zdraví studentů a dalších osob. Krajská hygienická stanice určila dvanáct měřicích míst, měření musí provádět osoba (instituce) s příslušným oprávněním

Vícepráce :	150.000,00 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 0,00 Kč bez DPH
Rozdíl (zvýšení ceny):	150.000,00 Kč bez DPH

7) ZL-1 g) Střecha SO 2, vč. komínů (§222, odst.6)

V projektové dokumentaci bylo uvažováno s kompletní výměnou stávajícího dřevěného bednění. Při podrobné prohlídce bednění byl zjištěn jeho lepší stav než se předpokládalo a proto došlo jen k lokální výměně poškozených prken a krokví, čímž došlo k úspoře nákladů. Naproti tomu byl zjištěn havarijní stav komínů a říms – komín bude odbourán, římsy budou obnoveny

Vícepráce:	80.183,41 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 307.002,87 Kč bez DPH
Rozdíl (snížení ceny):	- 226.819,46 Kč bez DPH

8) ZL-1 h) Telefonní ústředna (§ 222, odst.6)

Po demontáži podhledů a při bourání příček jsou nacházeny rozsáhlé rozvody různých slaboproudých kabelů různého stáří, včetně velmi zastaralých rozvodů, od kterých není k dispozici žádná dokumentace. S ohledem na značnou velikost areálu školy není reálné provést jejich účelnou rekonstrukci. Stávající stará telefonní ústředna již zdaleka není schopna zajistit komunikační provoz školy v dnes požadovaných standardech. Případná komplikovaná rekonstrukce stávajících rozvodů by přitom byla dražší než nová moderní telefonní ústředna, využívající moderní datové přenosy, včetně těch bezdrátových. Z toho důvodu je navrhována výměna stávající zastaralé ústředny za novou.

Vícepráce:	477.388,39 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 0,00 Kč bez DPH
Rozdíl (zvýšení ceny):	477.388,39 Kč bez DPH

Finanční dopad změny ZL 1:

Vícepráce celkem:	5.537.453,63 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	- 1.392.171,77 Kč bez DPH
Rozdíl – zvýšení ceny:	4.145.281,86 Kč bez DPH
to je	5.015.791,05 Kč vč. DPH

Stanovisko TDI: Změnové rozpočty byly zkontrolovány ve smyslu cenových podmínek smlouvy o dílo

Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): Bez připomínek

Vyjádření objednatele:

Přílohy:

Změnový položkový rozpočet ke změnovému listu č. 2
Rekapitulace

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDO	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji schválit:	Změnu doporučuji schválit
..... Jiří Hudeček	 Ing. Stanislav Herudek/Ing. Filip Pavliňák
DATUM:2024	DATUM:2024
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
	Změnu schvaluji/neschvaluji
..... Ing. Jiří Morávek/Ing. Adam Trunec	 Ing. Jiří Zevl/Ing. Aleš Kopecký
DATUM:2024	DATUM:2024

"VOŠ a SŠ technická Česká Třebová, rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu"

Rekapitulace změnových rozpočtů k ZL 1

		Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
ZL-1 a)	Volný nábytek a vybavení	2 099 967,41 Kč	- Kč	2 099 967,41 Kč
ZL-1 b)	Vzduchotechnika	1 088 201,40 Kč	696 883,05 Kč	391 318,35 Kč
	Vzduchotechnika - zařízení č.1	1 064 179,90 Kč	364 270,11 Kč	699 909,79 Kč
	Vzduchotechnika - zařízení č.2	- Kč	297 492,70 Kč	- 297 492,70 Kč
	Vzduchotechnika - zařízení č.3	24 021,50 Kč	35 120,24 Kč	- 11 098,74 Kč
ZL-1 c)	Ústřední vytápění - výměna ocel. potrubí za Cu	1 007 812,60 Kč	- Kč	1 007 812,60 Kč
ZL-1 d)	Ústřední vytápění - přeložky rozvodů u výtahu	613 589,60 Kč	388 285,85 Kč	225 303,75 Kč
ZL-1 e)	Přívod vody k nápojovým automatům	20 310,82 Kč	- Kč	20 310,82 Kč
ZL-1 f)	Azbestové zkoušky	150 000,00 Kč	- Kč	150 000,00 Kč
ZL-1 g)	Střecha SO 2, vč. komínů	80 183,41 Kč	307 002,87 Kč	- 226 819,46 Kč
ZL-1 h)	Telefonní ústředna	477 388,39 Kč	- Kč	477 388,39 Kč
	CELKEM	5 537 453,63 Kč	1 392 171,77 Kč	4 145 281,86 Kč
	CELKEM vč. DPH 21%	6 700 318,89 Kč	1 684 527,84 Kč	5 015 791,05 Kč

Stav ke dni 9.8.2024



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VOŠ a SŠ Česká Třebová

Objekt:

ZL - 1a - volný nábytek a vybavení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 532 02 Pardubice

Zhotovitel:

STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.

Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.08.2024

IČ:

70892822

DIČ:

IČ:

27528545

DIČ:

CZ27528545

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 099 967,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 099 967,41	21,00%	440 993,16
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 540 960,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOŠ a SŠ Česká Třebová
Objekt: ZL - 1a - volný nábytek a vybavení

Místo: Datum: 08.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 099 967,41
99 - Staveništní přesun hmot	20 791,76
D1 - Typové prvky vnitřního vybavební-volné	2 053 167,50
909 - Pomocné konstrukce a práce	26 008,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VOŠ a SŠ Česká Třebová
Objekt: ZL - 1a - volný nábytek a vybavení

Místo: Datum: 08.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 099 967,41	
D 99 Staveništní přesun hmot							20 791,76	
1	K	Pol1	Přesun hmot	%	1,000	20 791,76	20 791,76	Indiv.
PP			Přesun hmot					
D D1 Typové prvky vnitřního vybavební-volné							2 053 167,50	
1	K	N01	židle s područkou stohovatelná, plast	ks	56,000	3 413,75	191 170,00	Indiv.
PP			židle s područkou stohovatelná, plast					
2	K	N02	židle s područkou, kov	ks	13,000	5 501,25	71 516,25	Indiv.
PP			židle s područkou, kov					
3	K	N03	židle bez područky, kov	ks	20,000	4 365,00	87 300,00	Indiv.
PP			židle bez područky, kov					
4	K	N04	barová židle, kov - černá	ks	5,000	7 267,50	36 337,50	Indiv.
PP			barová židle, kov - černá					
5	K	N05	židle s područkou stohovatelná, kov - černá	ks	240,000	6 076,25	1 458 300,00	Indiv.
PP			židle s područkou stohovatelná, kov - černá					
6	K	N06	šedý květináč 39x39x75 cm, kameninová	ks	6,000	4 248,75	25 492,50	Indiv.
PP			šedý květináč 39x39x75 cm, kameninová					
7	K	N07	kancelářská židle, kov+EKO kůže, černá	ks	1,000	4 362,50	4 362,50	Indiv.
PP			kancelářská židle, kov+EKO kůže, černá					
8	K	N08	designový věšák, kov- černý	ks	7,000	4 958,75	34 711,25	Indiv.
PP			designový věšák, kov- černý					
9	K	N09	konferenční stůlek, set (2ks), rozm. 69,5x33,5/60x30,5 cm, kov černý, tvrzené sklo	ks	2,000	15 241,25	30 482,50	Indiv.
PP			konferenční stůlek, set (2ks), rozm. 69,5x33,5/60x30,5 cm, kov černý, tvrzené sklo					
10	K	N10	kovový věšák, ocelový rám kov - černý, hášky oboustrnně s číslováním (celkem 30 ks), pojezdový (kolečka s aretací)	ks	8,000	13 617,50	108 940,00	Indiv.
PP			kovový věšák, ocelový rám kov - černý, hášky oboustrnně s číslováním (celkem 30 ks), pojezdový (kolečka s aretací)					
11	K	N11	uzamykatelný kontejner celokovový, bílý, rozm.:40x48x48	ks	1,000	4 555,00	4 555,00	Indiv.
PP			uzamykatelný kontejner celokovový, bílý, rozm.:40x48x48					
D 909 Pomocné konstrukce a práce							26 008,15	
1	K	Pol2	závěrečný úklid, drobný	kpl	1,000	26 008,15	26 008,15	Indiv.
PP			závěrečný úklid, drobný					

Stavba:
VOŠ a SŠ Česká Třebová
Objekt:
ZL - 1b - Vzduchotechnika - zařízení č.1

CC-CZ:
Datum: 08.08.2024

IC:
DIČ: 70892822

IC:
DIČ: 27528545

IC:
DIČ: CZ27528545

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VOŠ a SŠ Česká Třebová

Objekt:
ZL - 1b - Vzduchotechnika - zařízení č.1

Místo:

Datum:
08.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	699 909,79
PSV - Práce a dodávky PSV	699 909,79
728-MNP - Vzduchotechnika	-364 270,11
728 - Vzduchotechnika	687 513,90
713 - Izolace tepelné	376 666,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VOŠ a SŠ Česká Třebová

Objekt:
ZL - 1b - Vzduchotechnika - zařízení č.1

Místo:

Datum:
08.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							699 909,79
D PSV Práce a dodávky PSV							699 909,79
D 728-MNP Vzduchotechnika							-364 270,11
1	K	3.20	OHEBNÉ HADICE průměr 250	m	-80,000	724,17	-57 933,60
2	K	Pol10	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1500 100% tvarovek	bm	-0,700	2 609,04	-1 826,33
3	K	Pol11	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 2630 100% tvarovek	bm	-0,800	2 609,04	-2 087,23
4	K	Pol12	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 3500 100% tvarovek	bm	-0,300	4 569,00	-1 370,70
5	K	Pol7	SAMOLEPÍCÍ KAUKČUKOVÁ TEPELNÁ IZOLACE tl 25mm	m2	-180,000	451,81	-81 325,80
6	K	Pol8	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ ALP Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu exteriérní panel 30 mm šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 48kg/m³, tepe	m2	-320,000	629,99	-201 596,80
7	K	Pol9	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1050 100% tvarovek	bm	-7,700	2 354,50	-18 129,65
D 728 Vzduchotechnika							687 513,90
8	K	258741	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO SAFE do průměru 280 10% tvarovek	bm	90,000	4 009,01	360 810,90
9	K	258742	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 3500 30% tvarovek	bm	35,000	4 569,00	159 915,00
10	K	258743	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 2630 20% tvarovek	bm	17,000	2 609,04	44 353,68
11	K	258744	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1500 30% tvarovek	bm	8,000	2 609,04	20 872,32
12	K	258745	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1050 100% tvarovek	bm	3,000	2 354,50	7 063,50
13	K	258746	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ ALP Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu exteriérní panel 30 mm šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 48kg/m³, tepe	m2	150,000	629,99	94 498,50
D 713 Izolace tepelné							376 666,00
14	K	713411131R00	Montáž tepelné izolace potrubí pásy LSP do konstrukce, 1 vrstva	m2	310,000	326,50	101 215,00
15	K	63151694R	Pás lamelový ORSTECH LSP PYRO 4000 x 1000 x 60 mm	m2	132,000	695,00	91 740,00
16	K	63151695R	Pás lamelový ORSTECH LSP PYRO 3000 x 1000 x 80 mm	m2	209,000	879,00	183 711,00

Cenová
soustava

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

RTS 24/I

RTS 24/I

RTS 24/I



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VOŠ a SŠ Česká Třebová
Objekt:
ZL - 1b - Vzduchotechnika - zařízení č.2

KSO:
Místo:

Zadavatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 02 Pardubice

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.
Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.08.2024

IČ: 70892822
DIČ:

IČ: 27528545
DIČ: CZ27528545

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -297 492,70

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-297 492,70	21,00%	-62 473,47
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -359 966,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VOŠ a SŠ Česká Třebová			Datum:	08.08.2024
Objekt:	ZL - 1b - Vzduchotechnika - zařízení č.2			Projektant:	
Místo:				Zpracovatel:	
Zadavatel:					
Zhotovitel:					
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací				-297 492,70	
D2 - Zařízení č.2 – Větrání šatny				-297 492,70	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	VOŠ a SŠ Česká Třebová			Datum:	08.08.2024
Objekt:	ZL - 1b - Vzduchotechnika - zařízení č.2			Projektant:	
Místo:				Zpracovatel:	
Zadavatel:					
Zhotovitel:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-297 492,70	
D	D2	Zařízení č.2 – Větrání šatny					-297 492,70	
1	K	2.1	Podstropní jednotka s rekuperačním výměníkem dle nařízení EU 1253/2014, Podstropní jednotka v sestavě: filtr na přívodu a odvodu vzduchu G4, výkon výměníku: Qt = 3,3 kW, účinnost rekuperačního výměníku min. 73% automaticky řízená klapka by-passu, rekupera	ks	-1,000	111 934,08	-111 934,08	SoD
PP			Podstropní jednotka s rekuperačním výměníkem dle nařízení EU 1253/2014, Podstropní jednotka v sestavě: filtr na přívodu a odvodu vzduchu G4, výkon výměníku: Qt = 3,3 kW, účinnost rekuperačního výměníku min. 73% automaticky řízená klapka by-passu, rekuperační výměník protiproudý, ventilátor přívodní s EC1 motorem Qp = 600 m3/h,Ni = 0,17 kW, 230V/50 Hz, externí tlak : Δp = 200 Pa, ventilátor odvodní s EC1 motorem Qo = 600 m3/h,Ni = 0,17 kW, 230V/50 Hz, externí tlak : Δp = 200 Pa, včetně vestavné regulace a ovladače, integrovaný elektrický ohříváč topný výkon ohříváče: Qt = 2 kW, topné médium: elektrická energie, včetně systému MaR					
7	K	2.13	SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ TEPELNÁ IZOLACE tl 25mm	m2	-15,000	3 307,75	-49 616,25	SoD
PP			SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ TEPELNÁ IZOLACE tl 25mm					
2	K	2.3	TLUMIČE HLUKU KRUHOVÉ /tloušťka izolace 50 mm/ průměr 200 délka 1000	ks	-4,000	6 172,60	-24 690,40	SoD
PP			TLUMIČE HLUKU KRUHOVÉ /tloušťka izolace 50 mm/ průměr 200 délka 1000					
3	K	2.4	VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ průměr 200 odvod	ks	-3,000	2 365,95	-7 097,85	SoD
PP			VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ průměr 200 odvod					
4	K	2.5	VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ průměr 200 přívod	ks	-3,000	2 399,04	-7 197,12	SoD
PP			VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ průměr 200 přívod					
5	K	2.6	PROTIDĚŠTOVÁ ŽALUZIE rozměr 260x260 napojovací rozměr 200	ks	-1,000	4 136,28	-4 136,28	SoD
PP			PROTIDĚŠTOVÁ ŽALUZIE rozměr 260x260 napojovací rozměr 200					
6	K	2.9	OHEBNÉ HADICE S TEPELNOU IZOLACÍ průměr 200	bm	-20,000	1 590,88	-31 817,60	SoD
PP			OHEBNÉ HADICE S TEPELNOU IZOLACÍ průměr 200					
8	K	Pol18	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru200 20% tvarovek	bm	-30,000	1 611,24	-48 337,20	SoD
PP			KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru200 20% tvarovek					
9	K	Pol19	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru280 30% tvarovek	bm	-8,000	1 583,24	-12 665,92	SoD
PP			KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru280 30% tvarovek					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VOŠ a SŠ Česká Třebová
Objekt:
ZL - 1b - Vzduchotechnika - zařízení č.3

KSO:
Místo:

Zadavatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 02 Pardubice

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.
Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.08.2024

IČ: 70892822
DIČ:

IČ: 27528545
DIČ: CZ27528545

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-11 098,74	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-11 098,74 0,00	21,00% 12,00%	-2 330,74 0,00
Cena s DPH		v CZK	-13 429,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VOŠ a SŠ Česká Třebová		Datum:	08.08.2024			
Objekt:	ZL - 1b - Vzduchotechnika - zařízení č.3		Projektant:				
Místo:			Zpracovatel:				
Zadavatel:							
Zhotovitel:							
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]				
Náklady ze soupisu prací			-11 098,74				
D3 - Zařízení č.3 – Větrání WC			-11 098,74				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	VOŠ a SŠ Česká Třebová			Datum:	08.08.2024
Objekt:	ZL - 1b - Vzduchotechnika - zařízení č.3			Projektant:	
Místo:				Zpracovatel:	
Zadavatel:					
Zhotovitel:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-11 098,74	
D	D3	Zařízení č.3 – Větrání WC					-11 098,74	
20	K	3.10	OHEBNÉ HADICE S TEPELNOU IZOLACÍ průměr 125	bm	-11,000	248,18	-2 729,98	SoD
PP			OHEBNÉ HADICE S TEPELNOU IZOLACÍ průměr 125					
16	K	3.5	VENTILY TALÍŘOVÉ PLASTOVÉ průměr 125 odvod	ks	-7,000	1 959,96	-13 719,72	SoD
PP			VENTILY TALÍŘOVÉ PLASTOVÉ průměr 125 odvod					
17	K	3.6	KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ průměr 200 ovládání R	ks	-2,000	4 530,82	-9 061,64	SoD
PP			KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ průměr 200 ovládání R					
18	K	3.7	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE rozměr 360x360 napojovací rozmě 200	ks	-1,000	2 354,50	-2 354,50	SoD
PP			PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE rozměr 360x360 napojovací rozmě 200					
21	K	Pol20	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO SAFE do průměru140 20% tvarovek	bm	-2,000	3 627,20	-7 254,40	SoD
PP			KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO SAFE do průměru140 20% tvarovek					
22	K	Pol9	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1050 100% tvarovek	bm	2,000	2 354,50	4 709,00	SoD
PP			ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1050 100% tvarovek					
23	K	3.15	Výustka na čtyřhranné potrubí pro odvod vzduchu rozměr 325x125 komfortní dvouřadá s regulací R1	ks	3,000	1 225,00	3 675,00	indiv.
PP			Vý					
24	K	3.15 a	Kruhové potrubí spiro do průměru 200 30% tvarovek	bm	15,000	1 042,50	15 637,50	indiv.
PP			Kruhové potrubí spiro do průměru 200 30% tvarovek					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VOŠ a SŠ Česká Třebová
Objekt:
ZL - 1c - Ústřední vytápění - výměna ocel. Potrubí za Cu

KSO:
Místo:

Zadavatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 02 Pardubice

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.
Žimní 823, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.08.2024

IČ: 70892822
DIČ:

IČ: 27528545
DIČ: CZ27528545

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 007 812,60

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 010 572,60	21,00%	212 220,25
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 220 032,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOŠ a SŠ Česká Třebová
Objekt: ZL - 1c - Ústřední vytápění - výměna ocel. Potrubí za Cu

Místo: Datum: 08.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 007 812,60
733 - Rozvod potrubí	990 542,82
734 - Armatury	2 098,48
799 - Hodinové zúčtovací sazby	15 171,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VOŠ a SŠ Česká Třebová
Objekt: ZL - 1c - Ústřední vytápění - výměna ocel. Potrubí za Cu

Místo: Datum: 08.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 007 812,60	
D 733 Rozvod potrubí							990 542,82	
1	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	265,000	339,74	90 031,10	SoD
PP			Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32					
2	K	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	20,000	278,62	5 572,40	SoD
PP			Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50					
3	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm spojované lisováním	m	55,000	566,23	31 142,65	SoD
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm spojované lisováním					
4	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm spojované lisováním	m	68,000	566,23	38 503,64	RTS 24/I
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm spojované lisováním					
5	K	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm spoj.lisováním	m	70,000	606,00	42 420,00	RTS 24/I
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm spoj.lisováním					
6	K	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm spojované lisováním	m	18,000	879,00	15 822,00	RTS 24/I
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm spojované lisováním					
7	K	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm spojované lisováním	m	56,000	132,00	7 392,00	RTS 24/I
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm spojované lisováním					
8	K	733163108R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm spojované lisováním	m	12,000	1 421,00	17 052,00	RTS 24/I
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm spojované lisováním					
9	K	733164103RT3	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18/1,0 spojované lisováním	m	48,000	692,05	33 218,40	SoD
PP			Potrubí z měděných trubek vytápění D 18/1,0 spojované lisováním					
10	K	733191914R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 20	kus	22,000	204,00	4 488,00	RTS 24/I
PP			Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 20					
11	K	733191915R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 25	kus	14,000	248,00	3 472,00	RTS 24/I
PP			Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 25					
12	K	733191924R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 20 propojení stáv.potrubí s novým Cu22/1,5	kus	18,000	404,50	7 281,00	RTS 24/I
PP			Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 20 propojení stáv.potrubí s novým Cu22/1,5					
13	K	733191925R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 25 propojení stáv.potrubí s novým Cu 28/1,5	kus	16,000	473,00	7 568,00	RTS 24/I
PP			Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 25 propojení stáv.potrubí s novým Cu 28/1,5					
14	K	733191926R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 32 propojení se stáv. ocel.potrubím	kus	2,000	540,00	1 080,00	RTS 24/I
PP			Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 32 propojení se stáv. ocel.potrubím					
15	K	733194918R00	Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 57 propoj. stáv.potrubí s novým Cu v 1.pp	kus	4,000	352,32	1 409,28	SoD
PP			Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 57 propoj. stáv.potrubí s novým Cu v 1.pp					
16	K	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu - D 35	m	211,000	12,70	2 679,70	naceleno potozkou 733190306R00
PP			Zkouška těsnosti potrubí Cu - D 35					
17	K	733291102U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu - do D 54	m	68,000	24,20	1 645,60	naceleno potozkou 733190307R00
PP			Zkouška těsnosti potrubí Cu - do D 54					
18	K	01	D+M uchycení potrubí Cu -objímky,táhla,nosníky s pozink.úpravou	kg	85,000	808,89	68 755,65	SoD
PP			D+M uchycení potrubí Cu -objímky,táhla,nosníky s pozink.úpravou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	08	Dodávka izolace z pouzder lehč.Pe s Al folií Dn 15/15 mm	m	55,000	61,25	3 368,75	indiv
	PP		Dodávka izolace z pouzder lehč.Pe s Al folií Dn 15/15 mm					
26	K	09	Dodávka izolace z pouzder lehč.Pe s Al folií Dn 18/18 mm	m	48,000	110,00	5 280,00	indiv
	PP		Dodávka izolace z pouzder lehč.Pe s Al folií Dn 18/18 mm					
27	K	10	Dodávka izolace z pouzder lehč.Pe s Al folií Dn 22/20 mm	m	68,000	142,50	9 690,00	indiv
	PP		Dodávka izolace z pouzder lehč.Pe s Al folií Dn 22/20 mm					
28	K	11	Dodávka izolace z mn.pouzder+Al folie Dn 28/25 mm	m	70,000	258,75	18 112,50	indiv
	PP		Dodávka izolace z mn.pouzder+Al folie Dn 28/25 mm					
29	K	12	Dodávka izolace z mn.pouzder+Al folie Dn 35/30 mm	m	18,000	306,25	5 512,50	indiv
	PP		Dodávka izolace z mn.pouzder+Al folie Dn 35/30 mm					
30	K	13	Dodávka izolace z mn.pouzder+Al folie Dn 42/40 mm	m	56,000	393,75	22 050,00	indiv
	PP		Dodávka izolace z mn.pouzder+Al folie Dn 42/40 mm					
31	K	14	Dodávka izolace z mn.pouzder+Al folie Dn 54/50 mm	m	12,000	551,25	6 615,00	indiv
	PP		Dodávka izolace z mn.pouzder+Al folie Dn 54/50 mm					
32	K	15	Montáž izolace z pěn.Pe s Al folií	m	171,000	43,75	7 481,25	indiv
	PP		Montáž izolace z pěn.Pe s Al folií					
33	K	16	Montáž izolace z min.pouzder s Al folií Dn 28-54	m	156,000	125,00	19 500,00	indiv
	PP		Montáž izolace z min.pouzder s Al folií Dn 28-54					
34	K	17	Příplatek na zhotovení kolen a odboček u izolací Dn 15-22	ks	80,000	150,00	12 000,00	indiv
	PP		Příplatek na zhotovení kolen a odboček u izolací Dn 15-22					
35	K	17a	Příplatek na zhotovení kolen a odboček u izolací Dn 28-54	ks	40,000	156,25	6 250,00	indiv
	PP		Příplatek na zhotovení kolen a odboček u izolací Dn 28-54					
37	K	19	Sekání rozvodů z Cu	m	160,000	260,64	41 702,40	SoD
	PP		Sekání rozvodů z Cu					
38	K	20	Zapravení drážek	m	160,000	242,67	38 827,20	SoD
	PP		Zapravení drážek					
39	K	21	Vrtání otvorů přes zdi a stropy	ks	12,000	1 716,65	20 599,80	SoD
	PP		Vrtání otvorů přes zdi a stropy					
40	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí	%	2 560,780	153,87	394 020,00	SoD
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí					
D 734			Armatury				2 098,48	
41	K	734200812R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	4,000	61,40	245,60	RTS 24/I
	PP		Demontáž armatur s 1závitem do G 1					
42	K	734200824R00	Demontáž armatur se 2závity do G 2	kus	4,000	276,50	1 106,00	RTS 24/I
	PP		Demontáž armatur se 2závity do G 2					
43	K	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 vč.kul.kouhoutu vypouštěcího	kus	4,000	0,00	980,00	indiv
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 vč.kul.kouhoutu vypouštěcího					
44	K	734209118RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 včetně kulového kohoutu	kus	4,000	0,00	1 780,00	indiv
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 včetně kulového kohoutu					
45	K	734890803R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m	t	0,010	3 505,25	35,05	SoD
	PP		Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m					
46	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury	%	8,800	80,89	711,83	SoD
	PP		Přesun hmot pro armatury					
D 799			Hodinové zúčtovací sazby				15 171,30	
48	K	02.1	Tlakové a dilatační zkoušky	hod	28,000	278,62	7 801,36	SoD
	PP		Tlakové a dilatační zkoušky					
49	K	03.1	Odvzdušnění otop.těles	hod	20,000	278,62	5 572,40	SoD
	PP		Odvzdušnění otop.těles					
51	K	06.1	Ekologická likvidace demont.materiálu	kpl	1,000	1 797,54	1 797,54	SoD
	PP		Ekologická likvidace demont.materiálu					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VOŠ a SŠ Česká Třebová
Objekt:
ZL - 1d - Ústřední vytápění - přeložky rozvodů u výtahu

KSO:
Místo:

Zadavatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 02 Pardubice

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.
Žimní 823, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.08.2024

IČ: 70892822
DIČ:

IČ: 27528545
DIČ: CZ27528545

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	225 303,75
--------------	------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	225 303,75	21,00%	47 313,79
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	272 617,54
------------	-------	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VOŠ a SŠ Česká Třebová

Objekt:
ZL - 1d - Ústřední vytápění - přeložky rozvodů u výtahu

Místo:

Datum: 08.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	225 303,75
73307 - Přípočty-přeložka ÚT v 1.pp,pro výstavbu výtahu	613 589,60
73308 - Odpočty-přeložka ÚT v 1.pp,pro výstavbu výtahu	-388 285,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VOŠ a SŠ Česká Třebová

Objekt:
ZL - 1d - Ústřední vytápění - přeložky rozvodů u výtahu

Místo:

Datum: 08.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							225 303,75	
D		73307	Přípočty-přeložka ÚT v 1.pp,pro výstavbu výtahu				613 589,60	
1	K	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 stáv.přeložené stoupačky 1.-4.np,ztížené podmínky	m	70,000	74,70	5 229,00	RTS 24/I
PP			Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 stáv.přeložené stoupačky 1.-4.np,ztížené podmínky					
2	K	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 vč.izolace v 1.pp	m	32,000	278,62	8 915,84	SoD
PP			Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 vč.izolace v 1.pp					
3	K	733111108R01	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	102,000	1 533,30	156 396,60	SoD
PP			Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50					
4	K	733120815R00	Demontáž potrubní přípojky Dn 15 vč.zavaření odbočky na demont. otop.tělese v 1.-4.np	ks	8,000	250,00	2 000,00	INDIVIDUÁLNÍ CENOVÁ ÚROVEŇ
PP			Demontáž potrubní přípojky Dn 15 vč.zavaření odbočky na demont. otop.tělese v 1.-4.np					
5	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	102,000	26,96	2 749,92	SoD
PP			Tlaková zkouška potrubí DN 50					
6	K	733194918R00	Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 57 propoj. stáv.potrubí s novým přeloženým v 1.pp	kus	8,000	352,32	2 818,56	SoD
PP			Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 57 propoj. stáv.potrubí s novým přeloženým v 1.pp					
7	K	733194918R01	Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 57 propoj stáv.potrubí s novým přeloženým v 1.-4.np	kus	8,000	352,32	2 818,56	SoD
PP			Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 57 propoj stáv.potrubí s novým přeloženým v 1.-4.np					
8	K	733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	1,820	710,03	1 292,25	SoD
PP			Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m					
9	K	734200821R01	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 armatury u demont.otop.těles 1.-4.np	kus	8,000	215,70	1 725,60	SoD
PP			Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 armatury u demont.otop.těles 1.-4.np					
10	K	734200822R00	Demontáž armatur se 1závit do G 1- v 1.pp	kus	8,000	169,50	1 356,00	RTS 24/I
PP			Demontáž armatur se 1závit do G 1- v 1.pp					
11	K	734200824R00	Demontáž armatur se 2závity do G 2 - v 1.pp	kus	8,000	276,50	2 212,00	RTS 24/I
PP			Demontáž armatur se 2závity do G 2 - v 1.pp					
12	K	734209104RM1	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 včetně výtokového ventilu 3/4* - v 1.pp	kus	8,000	670,00	5 360,00	INDIVIDUÁLNÍ CENOVÁ ÚROVEŇ
PP			Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 včetně výtokového ventilu 3/4* - v 1.pp					
13	K	734209118RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 včetně kulového kohoutu - v 1.pp	kus	8,000	1 780,00	14 240,00	INDIVIDUÁLNÍ CENOVÁ ÚROVEŇ
PP			Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 včetně kulového kohoutu - v 1.pp					
14	K	734890803R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m	t	0,720	3 505,25	2 523,78	SoD
PP			Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m					
15	K	735151821R00	Demontáž otopných těles 1.np-4.np	kus	4,000	350,52	1 402,08	SoD
PP			Demontáž otopných těles 1.np-4.np					
19	K	04	Demontáž izolace potrubí ocel.Dn 50	m	32,000	330,75	10 584,00	SoD
PP			Demontáž izolace potrubí ocel.Dn 50					
20	K	05	Izolace ocel.potrubí potrubními pouzdry z min.vlny s Al polepem Dn 60/50 mm	m	32,000	871,81	27 897,92	Sod
PP			Izolace ocel.potrubí potrubními pouzdry z min.vlny s Al polepem Dn 60/50 mm					
21	K	06	Montáž izolace vč.zhotovení 6 ks kolen	m	32,000	1 069,54	34 225,28	SoD
PP			Montáž izolace vč.zhotovení 6 ks kolen					
22	K	07	D+M uchycení přeloženého potrubí -ocel.objímky, táhla a nosníky s pozink.úpravou	kg	60,000	808,89	48 533,40	SoD
PP			D+M uchycení přeloženého potrubí -ocel.objímky, táhla a nosníky s pozink.úpravou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	08	Vrtání otvorů přes zdi a stropy -pro nové posunuté ocel.potrubí Dn 50	ks	20,000	1 716,65	34 333,00	SoD
PP			Vrtání otvorů přes zdi a stropy -pro nové posunuté ocel.potrubí Dn 50					
24	K	09	Stavební výpomoci - betonáž a zapravení děr po demontáži stáv.stoupačkových potrubí ÚT 1.pp-4.np	ks	4,000	750,00	3 000,00	INDIVIDUÁLNÍ CENOVÁ ÚROVEŇ
PP			Stavební výpomoci - betonáž a zapravení děr po demontáži stáv.stoupačkových potrubí ÚT 1.pp-4.np					
25	K	10	Nátěr ocel.potrubí ocel.Dn 50 Z+2E	m	70,000	61,70	4 319,00	RTS 24/I
PP			Nátěr ocel.potrubí ocel.Dn 50 Z+2E					
26	K	11	Základní nátěr potrubí Dn 50	m	32,000	16,70	534,40	RTS 24/I
PP			Základní nátěr potrubí Dn 50					
27	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí	%	1 554,055	153,87	239 122,41	SoD
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí					
D			73308	Odpočty-přeložka ÚT v 1.pp.pro výstavbu výtahu			-388 285,85	
28	K	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 vč.isolace v 1.pp	m	-48,000	278,62	-13 373,76	SoD
PP			Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 vč.isolace v 1.pp					
29	K	733111108R01	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	-48,000	1 533,30	-73 598,40	SoD
PP			Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50					
30	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	-48,000	26,96	-1 294,08	SoD
PP			Tlaková zkouška potrubí DN 50					
31	K	733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	-1,520	710,03	-1 079,25	SoD
PP			Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m					
32	K	734890803R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m	t	-0,650	3 505,25	-2 278,41	SoD
PP			Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m					
PP			Odvzdušnění otop.těles					
36	K	04.1	Demontáž izolace potrubí ocol.Dn 50	m	-48,000	330,75	-15 876,00	SoD
PP			Demontáž izolace potrubí ocol.Dn 50					
37	K	05.1	D+M uchycení přeloženého potrubí -ocel.objímky, táhla a nosníky s pozink.úpravou	kg	-50,000	808,89	-40 444,50	SoD
PP			D+M uchycení přeloženého potrubí -ocel.objímky, táhla a nosníky s pozink.úpravou					
38	K	06	Montáž izolace vč.zhotovení 6 ks kolen	m	-48,000	1 069,54	-51 337,92	SoD
PP			Montáž izolace vč.zhotovení 6 ks kolen					
39	K	07.1	Izolace ocel.potrubí potrubními pouzdry z min.vlny s Al polepem Dn 60/50 mm	m	-48,000	871,81	-41 846,88	SoD
PP			Izolace ocel.potrubí potrubními pouzdry z min.vlny s Al polepem Dn 60/50 mm					
40	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí	%	-956,370	153,87	-147 156,65	SoD
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VOŠ a SŠ Česká Třebová

Objekt:

ZL - 1e - Přívod vody k nápojeovým automatům

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 532 02 Pardubice

Zhotovitel:

STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.

Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.08.2024

IČ:

70892822

DIČ:

IČ:

27528545

DIČ:

CZ27528545

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 310,82

DPH základní
snížená

Základ daně

20 310,82

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

4 265,27

0,00

Cena s DPH

v CZK

24 576,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOŠ a SŠ Česká Třebová
Objekt: ZL - 1e - Přívod vody k nápojovým automatům

Místo: Datum: 08.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	20 310,82
722 - Vnitřní vodovod	20 310,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VOŠ a SŠ Česká Třebová
Objekt: ZL - 1e - Přívod vody k nápojovým automatům

Místo: Datum: 08.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 310,82	
D 722 Vnitřní vodovod							20 310,82	
1	K	722131911R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 15	soubor	1,000	1 512,75	1 512,75	SoD
	PP		Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 15					
2	K	722131931R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15	kus	2,000	1 072,14	2 144,28	SoD
	PP		Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15					
3	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí	m	12,000	220,30	2 643,60	SoD
	PP		Zkouška tlaku potrubí					
4	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	12,000	36,72	440,64	SoD
	PP		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí					
5	K	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	2,000	148,34	296,68	SoD
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2					
6	K	01	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	12,000	610,98	7 331,76	SoD
	PP		Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20					
7	K	05	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	1,000	115,15	115,15	SoD
	PP		Vyvedení a upevnění výpustek DN 15					
8	K	08	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2,	pár	1,000	768,13	768,13	SoD
	PP		Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2,					
9	K	11	Kulový kohout plnopřítokový se speciální úpravou pro rozvod vody Dn 15	ks	1,000	2 114,19	2 114,19	SoD
	PP		Kulový kohout plnopřítokový se speciální úpravou pro rozvod vody Dn 15					
10	K	13	Izolace z pěněného Pe Dn 20/10 mm	m	12,000	97,52	1 170,24	SoD
	PP		Izolace z pěněného Pe Dn 20/10 mm					
11	K	19	Montáž izolace z pěn.Pe	m	12,000	124,84	1 498,08	SoD
	PP		Montáž izolace z pěn.Pe					
12	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	%	75,020	3,67	275,32	SoD
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VOŠ a SŠ Česká Třebová
Objekt:
ZL - 1f - Azbestové zkoušky

KSO:
Místo:

Zadavatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 02 Pardubice

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.
Žimní 823, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.08.2024

IČ: 70892822
DIČ:

IČ: 27528545
DIČ: CZ27528545

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	150 000,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 000,00	21,00%	31 500,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	181 500,00
------------	-------	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOŠ a SŠ Česká Třebová
Objekt: ZL - 1f - Azbestové zkoušky

Místo: Datum: 08.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	150 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	150 000,00
2 - Zakládání	150 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VOŠ a SŠ Česká Třebová
Objekt: ZL - 1f - Azbestové zkoušky

Místo: Datum: 08.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							150 000,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				150 000,00	
D		2	Zakládání				150 000,00	
1	K	2587412R	azbestové zkoušky	ks	12,000	12 500,00	150 000,00	indiv.
PP			azbestové zkoušky					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VOŠ a SŠ Česká Třebová
Objekt:
ZL - 1g - střecha SO 02, vč. Komínů

KSO:
Místo:

Zadavatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 02 Pardubice

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.
Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.08.2024

IČ: 70892822
DIČ:

IČ: 27528545
DIČ: CZ27528545

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-226 819,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-206 967,62	21,00%	-43 463,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			-270 282,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOŠ a SŠ Česká Třebová
Objekt: ZL - 1g - střecha SO 02, vč. Komínů

Místo: Datum: 08.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-226 819,46
96 - Bourání konstrukcí	1 872,00
Díl: D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 970,93
Díl: ON - Ostatní náklady	14 800,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-250 705,49
2 - Zakládání	-250 705,49
Díl: 99 - Staveništní přesun hmot	4 243,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VOŠ a SŠ Česká Třebová
Objekt: ZL - 1g - střecha SO 02, vč. Komínů

Místo: Datum: 08.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -226 819,46

D 96		Bourání konstrukcí		1 872,00				
13	K	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	2,000	936,00	1 872,00	SoD
PP		Bourání zdiva z cihel pálených na MC						
VV		40,48*0,2			8,096			
VV		Součet			8,096			

D Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		2 970,93				
2	K	34 979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	4,010	228,00	914,28	SoD
PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem						
3	K	35 979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	4,010	236,80	949,57	SoD
PP		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t						
4	K	36 979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	4,010	11,60	46,52	SoD
PP		Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m						
5	K	37 979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,010	28,48	114,20	SoD
PP		Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904						
6	K	38 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,010	236,00	946,36	SoD
PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění						

D Díl: ON		Ostatní náklady		14 800,00				
9	K	41 171156019200R	Jeřáb automobilní GROWE TM 875	Sh	10,000	1 480,00	14 800,00	SoD
PP		Jeřáb automobilní GROWE TM 875						

D HSV		Práce a dodávky HSV		-250 705,49				
D 2		Zakládání		-250 705,49				
11	K	317351105R00	Bednění říms - zřízení	m2	43,720	1 129,00	49 359,88	RTS 24/I
PP		Bednění říms - zřízení						
14	K	6 762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	-580,800	388,00	-225 350,40	SoD
PP		Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm						
15	K	8 762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	-580,800	32,88	-19 096,70	SOD
PP		Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých						
16	K	9 762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	-580,800	22,24	-12 916,99	SoD
PP		Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm						
17	K	10 762342814R00	Demontáž dřevěných kontralatí	m2	-580,800	25,68	-14 914,94	SoD
PP		Demontáž dřevěných kontralatí						
20		998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	-10,980	1 808,00	-19 851,84	
18	K	12 762-R01	Sanace, oprava, příp. výměna dřevěných částí krovu odhad	m3	-10,000	1 487,20	-14 872,00	SoD
PP		Sanace, oprava, příp. výměna dřevěných částí krovu odhad						
10	K	317322311R00	Beton říms železový C 16/20	m3	1,500	4 625,00	6 937,50	SoD
PP		Betonáž atikového dílce						
D Díl: 99		Staveništní přesun hmot		4 243,10				
12	K	4 998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	9,563	443,70	4 243,10	SoD
PP		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VOŠ a SŠ Česká Třebová
Objekt:
ZL - 1h - Telefonní ústředna

KSO:
Místo:

Zadavatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 02 Pardubice

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.
Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.08.2024

IČ: 70892822
DIČ:

IČ: 27528545
DIČ: CZ27528545

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			477 388,39
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	28 885,00	21,00%	6 065,85
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	483 454,24

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOŠ a SŠ Česká Třebová
Objekt: ZL - 1h - Telefonní ústředna

Místo: Datum: 08.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	477 388,39
PSV - Práce a dodávky PSV	477 388,39
112 - Telefonní ústředny	477 388,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VOŠ a SŠ Česká Třebová
Objekt: ZL - 1h - Telefonní ústředna

Místo: Datum: 08.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							477 388,39	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				477 388,39	
D		112	Telefonní ústředny				477 388,39	
1	R	112-1	SIP-IP / ISDN30 / 4xGSM / 128 FXS telefonní ústředna	ks	1,000	412 914,89	412 914,89	indiv.
2	R	112-2	Systémový telefon Fanvil X210 SIP telefon + 2 příd. disp.	ks	3,000	5 395,50	16 186,50	indiv.
3	R	112-3	Instalace ústředny	ks	1,000	19 402,00	19 402,00	indiv.
4	R	112-4	Konfigurace ústředny na míru	ks	1,000	28 885,00	28 885,00	indiv.