

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

evidovaná pod číslem:

u objednatele: 05/2024/ORRI/1737-2024/405-23/jenm

u zhotovitele: 24-028

I. Smluvní strany

Název: Město Rumburk
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 002 61 602
DIČ: CZ00261602
Zastoupený: Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail: 
Tel., mob.: 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Rumburk
Číslo účtu: 
Adresa pro zasílání korespondence,
vč. daňových dokladů: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací: Ing. Dagmar Mertlová,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail: 
Tel., mob.: 
(dále jen jako „objednatel“)

Název: TERMI s.r.o.
Sídlo: Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
IČ: 25032640
DIČ: CZ25032640
Statutární zástupce: Jaaroslav Dostál, jednatel
E-mail: 
Tel., mob.: 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací: Aleš Kopecký
E-mail: 
Tel., mob.: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 4. Cena díla bodu 2 až 7 této smlouvy dohodly na změně ceny díla z důvodu dodatečných prací a méně prací dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. Cena díla

1. Cena za dílo je stanovena na základě projektové dokumentace a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a je stanovena jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2 rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou změnových listů vyhrazuje objemové změny v rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně změřené a provedené práce.
2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH:

3 383 608,-- Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH

- 290 271,09 Kč

Celkem cena včetně dodatku č.1

3 093 336,91 Kč

Výše DPH 21%

649 600,75 Kč

Cena včetně DPH:

3 742 937,66 Kč

(cena slovy: třímilionysedmsetčtyřetdvatisícdevětsetřicetsedm korun českých šedesátšest haléřů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

III. Závěrečná ustanovení

6. Tato smlouva byla schválena na 54. schůzi Rady města Rumburk dne 14.08.2024, usnesením č. 996/2024/RM54.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Přílohy:
Příloha č. 1 Cenová kalkulace dodatku č. 1

V Rumburku dne:

Jiří
Pimpara

Digitálně podepsal
Jiří Pimpara
Datum: 2024.08.22
14:10:54 +02'00'

Za objednatele:
Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

Ve Varnsdorfu dne:

Jaroslav
Dostál

Digitálně podepsal
Jaroslav Dostál
Datum: 2024.08.20
08:29:36 +02'00'

Za zhotovitele:
Jaroslav Dostál
jednatel

Město Rumburk - ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1 - Charita, Sukova č.p. 1055, Rumburk														
ozn.	SO	Popis	Poznámka	vyvolané stavbou		vyvolané statikou		vyvolané chybou v zadání		doklad změny	schváleno		vyfakturováno	
				VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP		dokument	datum	daňový doklad	datum
Dodatek č. 1 - VÍCE A MĚNĚ PRÁCE			-	290,271.09	84,860.00 Kč	-	525,459.09 Kč	- Kč	- Kč	182,654.00 Kč	-	32,326.00 Kč		
1.	SO-01	Demontáž podlah povlakových	PVC a korek	4,796.00 Kč										
2.	SO-02	Práce při výkopech		2,730.00 Kč										
3.	SO-01	Změna podlah v interiéru	náhrada anhydritu	1,279.00 Kč										
4.	SO-01	Zateplení stropu v 1.PP		7,838.00 Kč										
5.	SO-02	Změna trasy dešťové kanalizace	vč. narovnění chyby v rozpočtu (přepočty z m3 na t)	27,980.00 Kč										
6.	SO-01	Zazdívká parapetu v kanceláři		2,352.00 Kč										
7.	SO-02	Odpad od předávací stanice		1,017.00 Kč										
8.	SO-03	Změna podlahy ve vstupu	místo dlažby zámková dlažba		-	4,230.29 Kč								
9.	SO-01	Změna materiálu u dešťových svodů	zatím odhad, uvidí se, kolik se bude dát zachovat		-	32,996.00 Kč								
10.	SO-01, SO-02	Narovnění chyb v sutích a v přesunech hmot	špatné součty a doplnění chybějících					32,924.00 Kč						
11.	SO-01, SO-02	HZS z rozpočtu			-	35,500.00 Kč								
12.	SO-01	Detaily zateplení styku střechy s fasádou	klempířské prvky					72,322.00 Kč						
13.	SO-03	Narovnění chyb v obrubnicích	v rozpočtu byly sadové obrubníky namísto silničních a zahradních						-	32,326.00 Kč				
14.	SO-01	Půdní výlez						29,025.00 Kč						
15.	SO-01	Zakládací lišta						42,777.00 Kč						
16.	SO-01	Zateplení stříšek						5,606.00 Kč						
17.	SO-01	Parozábrana na půdě (položka 49)	změna parozábrany za zakrývací PVC folii		-	4,569.00 Kč								
18.	SO-01	KZS fasády	narovnění/dopočet plochy fasády	21,718.00 Kč										
19.	SO-01	Úprava plotů kvůli KZS		7,200.00 Kč										
20.	SO-01	Demontáž světla na fasádě vč. demontáže lišty a odpojení kabelu		4,500.00 Kč										
21.	SO-01	Demontáž a zpětná montáž světla v kanceláři u výlezu na půdu vč. úpravy kabelu.		3,450.00 Kč										
22.	SO-01 a SO-02	Méně práce za nerealizované položky			-	44,720.80 Kč								
23.	SO-03	Méně práce za nerealizované položky			-	403,443.00 Kč								

Celkem změny dle Dodatku č.1.

Celkem

Cena Díla dle SOD

Celková suma dle Dodatku č. 1.

Cena Díla vč. dodatků

Za AD:

.....
podpis

84,860.00 Kč	-	525,459.09 Kč	- Kč	- Kč	182,654.00 Kč	-	32,326.00 Kč
84,860.00 Kč	-	525,459.09 Kč	- Kč	- Kč	182,654.00 Kč	-	32,326.00 Kč

24.39%

3,383,608.00 Kč
-290,271.09 Kč
3,093,336.91 Kč

Za TDI:

.....
podpis

Za GD:

Jaroslav Dostál
Digitálně podepsal
Jaroslav Dostál
Datum: 2024.08.20
08:29:56 +02'00'

.....
podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Charita Rumburk	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Rumburk
Druh stavby:	VÍCEPRÁCE - Změnový list 01 - Změna 01 - demontáže podlah poviakových	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. David Dvořák
Lokalita:	Rumburk	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TERMI s.r.o., Pohraniční Stráž 2047, 407 47 Vamsdorf
JKSO:		Zpracováno dne: 26.03.2024	Zpracoval:	Miroslav Bučko

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	711	Izolace proti vodě				0,00	352,94	352,94		0,08
1	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva 17,05 "m.č. 1.15 - PVC"	m2	17.05	20.70	0.00	352,94	352,94	0.00	0.08
	776	Podlahy poviakové				0,00	3,727,50	3,727,50		0,02
2	776510010RA0	Demontáž poviakových podlah z nášlapné plochy 7,8 "m.č. 1.16 - korek" 17,05 "m.č. 1.15 - PVC"	m2	24.85	150.00	0.00	3,727,50	3,727,50	0.00	0.02
	S	Přesuny suti				0,00	715,93	715,93		0,00
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0.11	400.00	0.00	43,95	43,95	0.00	0.00
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0.11	400.00	0.00	43,95	43,95	0.00	0.00
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0.55	50.00	0.00	27,47	27,47	0.00	0.00
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0.11	400.00	0.00	44,00	44,00	0.00	0.00
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5.05	25.00	0.00	126,35	126,35	0.00	0.00
8	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0.11	500.00	0.00	55,00	55,00	0.00	0.00
9	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0.03	3,415.00	0.00	91,65	91,65	0.00	0.00
10	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0.08	3,415.00	0.00	283,56	283,56	0.00	0.00
Celkem:								4,796,00		

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Charita Rumburk	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Rumburk
Druh stavby:	Změnový list 01 - změna 02 - Práce v HZS	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Rumburk	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TERMI s.r.o., Pohraniční Stráž 2047, 407 47 Vamsdorf
JKSO:		Zpracováno dne: 26.03.2024	Zpracoval:	Miroslav Bučko

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
90			Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0.00	2,730.00	2,730.00		0.00
1		HZS	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6 1 "zásyp staré plynovodní přípojky" 1 "zásyp staré šachty u vstupu" 2 "bourání žulových stupňů" 2 "kopání sondy kanalizace" 1 "rozebrání zámkové dlažby u hřiště"	hod	7.00	390.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00
Celkem:									2,730.00		

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Charita Rumburk	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Rumburk
Druh stavby:	Změnový list 01 - změna 03 - potěr podlah	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Rumburk	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
JKSO:		Zpracováno dne: 26.03.2024	Zpracoval:	Miroslav Bučko

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
63			Podlahy a podlahové konstrukce				0.00	-10,561.25	1,279.20		0.36
1		632441013RT3	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.40 mm <i>Varianta: samonivelační potěr MFC Anhydrit 030 7,8+17,05</i>	m2	-24.85	425.00	0.00	-10,561.25	-10,561.25	0.09	-2.19
2		631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí <i>Varianta: KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm ((7,8+17,05)*0,00301)*1,12</i>	t	0.08	39,000.00	0.00	0.00	3,267.20	1.07	0.09
3		632451033R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm <i>7,8+17,05</i>	m2	24.85	295.00	0.00	0.00	7,330.75	0.10	2.45
4		713121118RU1	Montáž dilatačního pásu podél stěn <i>Varianta: včetně dodávky ISOVER N/PP 15 x 100 x 1000 mm 7,8+17,05</i>	m2	24.85	50.00	0.00	0.00	1,242.50	0.00	0.01
Celkem:									1,279.00		

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Charita Rumburk	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Rumburk
Druh stavby:	Změnový list 01 - změna 04 - zateplení stropu 1,PP	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Rumburk	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TERMI s.r.o., Pohraniční Stráž 2047, 407 47 Vamdsdorf
JKSO:		Zpracováno dne: 26.03.2024	Zpracoval:	Miroslav Bučko

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		611	Úpravy povrchů vnitřních stropů				0,00	3,188.13	3,188.13		0,04
1		611461211RU2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy <i>Varianita: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 2,54*2,78 *1,PP*</i>	m2	7.06	451.50	0.00	3,188.13	3,188.13	0.01	0.00
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	0,00	33.12		0,00
2		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0.04	875.00	0.00	0.00	33.12	0.00	0.00
		713	Izolace tepelné				1,922.73	2,681.62	4,616.87		0,01
3		713111127R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, na tmel a hmoždinky <i>2,54*2,78 *1,PP*</i>	m2	7.06	435.00	0.00	3,071.62	3,071.62	0.00	0.02
4		28375938	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 100 mm <i>2,54*2,78 *1,PP*</i>	m2	7.77	283.00	2,198.15	0.00	2,198.15	0.00	0.01
5		28375940	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 S <i>7,06*0,1 *ztrátě 10 %*</i>	m3	-0.17	1,650.00	-275.42	0.00	-275.42	0.00	0.00
6		713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá <i>7,8*0,02 *1.NP kuchyňka*</i>	m2	-7.80	50.00	0.00	-390.00	-390.00	0.00	-0.03
7		998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0.01	1,158.00	0.00	0.00	12.51	1.07	
Celkem:									7,838.00		

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	SO-02 Vnější kanalizace	Objednatel:	Město Rumburk Tř. 9. května 1366/48 40801 Rumburk	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	VÍCEPRÁCE - změnový list 01 - změna 05 - dešťová kanalizace	Projektant:	Ing. David Dvořák Tř. 9. května 1366/48 40801 Rum	IČO/DIČ:	
Lokalita:	p.č.k. 2401/1 Sukova ul. Rumburk objekt č.p.1055	Zhotovitel:	TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	199
JKSO:		Zpracoval:	Miroslav Bučko	Datum:	45377

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2,406.76	Práce přesčas		0.00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	26,429.66	Bez pevné podl.		0.00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0.00	Kulturní památka		0.00	Územní vlivy		0
	Montáž	0.00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	-1,591.84				Ostatní		0
	Montáž	-1,003.16				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0.00						
Přesun hmot a sutí		1,739.04						
ZRN celkem		27,980.00	DN celkem		0.00	NUS celkem		0.00
			DN celkem z obj.		0.00	NUS celkem z obj.		0.00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0.00

Základ 0%	0.00				
Základ 15%	0.00	DPH 15%	0.00	Celkem bez DPH	27,980.00
Základ 21%	27,980.00	DPH 21%	5,875.80	Celkem včetně DPH	33,856.00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

stavební rozpočet

Název stavby:	SO-02 Vnější kanalizace	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Rumburk Tr. 9. května 1366/48 40801 Rumburk
Druh stavby:	VÍCEPRÁCE - změnový list 01 - změna 05 - dešťová kanalizace	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. David Dvořák Tr. 9. května 1366/48 40801 Rum
Lokalita:	p.č.k. 2401/1 Sukova ul. Rumburk objekt č.p.1055	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
JKSO:		Zpracováno dne: 3/26/2024	Zpracoval:	Miroslav Bučko

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
Dešťová kanalizace						814.92	27,165.54	27,980.46
13		Hloubené výkopávky				0.00	4,800.00	4,800.00
140	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině 4,0*0,6*0,8	m3	1.92	2,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00
				1.92				
16		Přemístění výkopku				0.00	19,920.42	19,920.42
142	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 1.92	m3	1.92	110.00	0.00	211.20	211.20
143	162301102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m Varianta: nosnost 12 t 1.92	m3	26.41	50.00	0.00	1,320.60	1,320.60
				26.41				
144	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 1.92	m3	26.41	300.00	0.00	7,923.60	7,923.60
				26.41				
145	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina 1.92	m3	26.41	15.00	0.00	396.18	396.18
				26.41				
146	162702291R00	Poplatek za skládku:zemina (20,76+4,152+1,5)*0,3 "dopočet chyby v zadání - SO Dešťová kanalizace, pol. p.č. 146" (1,92)*1,7	t	11.19	900.00	0.00	10,068.84	10,068.84
				7.92				
				3.26				
17		Konstrukce ze zemin				836.24	1,419.76	2,256.00
147	175101101R00	Obsyp výkopu bez prohození sypaniny 4,0*0,6*0,8 -0,24-0,72	m3	0.96	600.00	0.00	576.00	576.00
				1.92				
				-0.96				
148	175101101RT2	Obsyp potrubí s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm Varianta: s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm (4,0)*0,6*0,3	m3	0.72	1,750.00	634.26	625.74	1,260.00
				0.72				
149	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva litého 0 - 4 mm (4,0)*0,6*0,1	m3	0.24	1,750.00	201.98	218.02	420.00
				0.24				
RTS komentář: Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192								
87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				-21.32	1,025.36	1,004.04
152	210800528RT1	Vodič signalizační CYY 1,5 mm2 Varianta: včetně dodávky vodiče (4+30+2,8+13,5+0,9+0,7)	m	-51.90	50.00	-1,591.84	-1,003.16	-2,595.00
				-51.90				
155	871313121RU3	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000 Varianta: včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000 4.00	m	4.00	425.00	1,561.72	138.28	1,700.00
				4.00				
RTS komentář: V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí jsou zakalkulovány i náklady na dodání trub								

161	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	4,00	40,00	8,80	151,20	160,00
		4,00						
		RTS komentář: V položce jsou zahrnutovány náklady na napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku těsnosti						
164	998721101R00	Přesun hmot pro vnější kanalizaci, výšky do 6 m	t	1,74	1,000,00	0,00	1,739,04	1,739,04
		(0,72+0,24)*1,8+(0,00048+0,01056)		1,74				
Celkem:							27,980,00	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	SO-01-Zateplení a stavební úpravy	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Rumburk Tř. 9. května 1366/48 40801 Rumburk
Druh stavby:	VÍCEPRÁCE - Změnový list 01 - Změna 06 - zazdívký	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. David Dvořák Tř. 9. května 1366/48 40801 Rumburk
Lokalita:	p.č.k. 2401/1 Suková ul., Rumburk objekt č.p.1055	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, Varnsdorf
JKSO:		Zpracováno dne:	4/6/2024	Zpracoval: Miroslav Bužko

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
		Zateplení částí objektu+výměna oken+stavební práce				1,560.82	791.15	2,351.97
	34	Stěny a příčky				1,382.84	377.16	1,680.00
12	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm Varianta: desky P 2 - 500, 599 a 249 z 150 mm 0,3*0,4 "níka ve fasádě" 1,0*1,0 "pod parapetem m.č. 1.15"	m2	1.12	1,500.00	1,302.84	377.16	1,680.00
				0.12				
				1.00				
	61	Úprava povrchů vnitřní				252.05	247.95	500.00
17	612445510R00	Omítka sádrová RIMANO UNI, penetrace, tl. 10 mm 1,0*1,0 "pod parapetem m.č. 1.15"	m2	1.00	500.00	252.05	247.95	500.00
				1.00				
	784	Malby				5.93	49.07	55.00
90	784195212R00	Oprava vnitřních maleb , bílá,včetně penetrace 1,0*1,0 "pod parapetem m.č. 1.15"	m2	1.00	55.00	5.93	49.07	55.00
				1.00				
	H99	Oskladní přesuny hmot				0.00	116.97	116.97
121	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 0,12585+0,00803	t	0.13	875.00	0.00	116.97	116.97
				0.13				
						Celkem:		2,352.00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	SO-01-Zateplení a stavební úpravy	Objednatel:	Město Rumburk Tř. 9. května 1366/48 40801 Rumburk	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Změnový list 01 - změna 07 - odpady HT 30	Projektant:	Ing. David Dvořák Tř. 9. května 1366/48 40801 Rum	IČO/DIČ:	
Lokalita:	p.č.k. 2401/1 Sukova ul. Rumburk objekt č.p.1055	Zhotovitel:	TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	199
JKSO:		Zpracoval:	Miroslav Bučko	Datum:	06.05.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0.00	Práce přesčas	0.00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	0.00		0.00		Mimostav. doprava	0	
PSV	Dodávky	35.77	Kulturní památka	0.00	Územní vlivy	0		
	Montáž	981.23				Provozní vlivy	0	
"M"	Dodávky	0.00			Ostatní	0		
	Montáž	0.00				NUS z rozpočtu	0	
Ostatní materiál		0.00						
Přesun hmot a sutí		0.00						
ZRN celkem		1,017.00	DN celkem		0.00	NUS celkem		0.00
			DN celkem z obj.		0.00	NUS celkem z obj.		0.00
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.		0.00	

Základ 0%	0.00		
Základ 15%	0.00	DPH 15%	0.00
Základ 21%	1,017.00	DPH 21%	213.57
		Celkem bez DPH	1,017.00
		Celkem včetně DPH	1,231.00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	SO-01-Zateplení a stavební úpravy	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Rumburk Tř. 9. května 1366/48 40801 Rumburk	
Druh stavby:	Změnový list 01 - změna 07 - odpady HT 30	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. David Dvořák Tř. 9. května 1366/48 40801 Rum	
Lokalita:	p.č.lk. 2401/1 Sukova ul. Rumburk objekt č.p.1055	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TERMI s.r.o., Pohraniční Stráž 2047, 407 47 Varnsdorf	
JKSO:		Zpracováno dne:	06.05.2023	Zpracoval:	Miroslav Bučko

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
	721	Zateplení částí objektu+výměna oken+stavební práce				434.13	582.87	1,017.00
		Vnitřní kanalizace				434.13	582.87	1,017.00
1	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm 3	m	3.00	14.00	0.00	42.00	42.00
				3.00				
2	721176101R00	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm 3	m	3.00	325.00	434.13	540.87	975.00
				3.00				

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	SO-03 Zpevněné plochy	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Rumburk Tř. 9. května 1366/48 40801 Rumburk
Druh stavby:	MĚNĚPRÁCE - Změnový list 01 - Změna 08 - vstup	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. David Dvořák Tř. 9. května 1366/48 40801 Rum
Lokalita:	p.č.k. 2401/1 Sukova ul. Rumburk objekt č.p.1055	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TERMI s.r.o., Pohraniční Stráž 2047, 407 47 Varnsdorf
JKSO:		Zpracováno dne:	3/26/2024	Zpracoval: Miroslav Bučko

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
		Zpevněné plochy				-8,457.26	12,295.47	-4,238.29
1	564251111R00	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				4,972.76	945.64	5,918.40
		Podklad ze štrkoplásku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	29.59	200.00	4,972.76	945.64	5,918.40
		4,32*6,85		29.59				
2	596215021R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				13,867.54	14,497.37	28,364.92
		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 4 cm	m2	29.59	400.00	1,682.54	10,154.26	11,836.80
		4,32*6,85		29.59				
3	592453092	Dlažba BEST KLASIKO standard rovné přírodní 200 x 100 x 60 mm	m2	32.55	365.00	11,881.12	0.00	11,881.12
		4,32*6,85		29.59				
		ztrátové 10%; 2,959		2.96				
4	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	15.49	300.00	303.88	4,343.12	4,647.00
		4,32*2*6,85		15.49				
5	631313611RM1	Podlahy s podlahové konstrukce				-13,638.40	-5,596.40	-27,303.38
		Mazanina betonová S. B - 12 cm C 16/20	m3	-2.96	6,500.00	-13,638.40	-5,596.40	-19,234.80
		Varianta: z betonů prostého		-2.96				
6	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	-0.11	75,000.00	0.00	0.00	-8,068.50
		Varianta: KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm		-0.11				
		4,325*6,85*3,301*1,1/1000						
RTS komentář: Hmotnost 1 m2 sítě je 3,301 kg								
7	771101116R00	Podlahy z dlaždic				-14,885.00	-79,626.25	-44,281.25
		Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 30 mm	m2	-29.63	190.00	0.00	-5,628.99	-5,628.99
		4,325*6,85		-29.63				
8	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	-29.63	30.00	0.00	-888.79	-888.79
		4,325*6,85		-29.63				
RTS komentář: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Položka neobsahuje materiál								
9	771775109RT2	Montáž podlah keram.vnější, hladká, tmel, 30x30 cm	m2	-29.63	780.00	0.00	-23,108.48	-23,108.48
		Varianta: Monoflex (lepící), ASD-Flexfugo (spár. hmota)		-29.63				
		4,325*6,85		-29.63				
RTS komentář: Spotřeba lepidla pro zubovou štrčku 6 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 8, výšky 10 mm								
10	597623064	Dlaždice 30x30cm dle výběru investora mrazuvzdorná s protiskluzová	m2	-32.59	450.00	-14,865.00	0.00	-14,865.00
		4,325*6,85		-29.63				
		ztrátové 10%; -2,962625		-2.96				
11	965200021RAA	Bourání konstrukcí				1,005.84	6,599.31	7,605.14
		Odstavení násypů pod podlahami tl. 10 cm	m3	2.96	2,570.00	1,005.84	6,599.31	7,605.14
		(4,32*6,85)*0,1		2.96				
12	979082111R00	Přesuny aut				0.00	21,548.50	21,548.50
		Vnitrostaveništní doprava suli do 10 m	t	4.14	400.00	0.00	1,657.60	1,657.60
		2,96*1,4		4.14				
RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii.								
13	979082121R00	Připlátek k vnitrost. dopravě suli za dalších 5 m	t	20.72	50.00	0.00	1,036.00	1,036.00
		(2,96*1,4)*5		20.72				
14	979081111R00	Odvoz suli a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	4.14	400.00	0.00	1,657.60	1,657.60
		2,96*1,4		4.14				
15	979081121R00	Připlátek k odvozu za každý další 1 km	t	190.62	25.00	0.00	4,765.60	4,765.60
		(2,96*1,4)*46		190.62				
16	979086213R00	Naládování vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	4.14	500.00	0.00	2,072.00	2,072.00

2.96*1.4			4.14			
RTS komentář: Nakládání ro vodorovnou dopravu.						
17	97990107R00	Poplatek za skládku suti - smés betonu,cihla,dřeva	t	4.14	2 500.00	10.360.00
2.96*1.4						
H99		Ostatní přesuny hmot			0.00	3.927.00
18	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7.85	500.00	3.927.00
7.854				7.85		
Celkem:						-4,230.00

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Charita Rumburk	Doře výstavby:	Objednatel:	Město Rumburk
Druh stavby:	VÍCEPRÁCE - Změnový list 01 - Změna 09 - svody	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. David Dvořák
Ukázká:	Rumburk	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TERMI s.r.o. Pohraniční Stežka 2047, 457 47 Varnsdorf
JKSO:		Zpracováno dne: 28.03.2024	Zpracoval:	Miroslav Bužko

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	76A	Konstrukce střešního				-64,887,50	21,719,98	-43,167,52		-0,30
58	764900040RAA	Demontáž odpadních trub (3,2+3+5,8+5,8+4,4+5,0+2+2,6+5,5+5,8+5,4+5,5+4,5)	m	-62,10	90,00	0,00	-3,105,00	-3,105,00	0,00	-0,30
1	764900059.R59	Demontáž odpadních trub - k dalšímu použití (3,2+3+5,8+5,8+4,4+5,5+2+2,6+5,5+5,8+5,4+5,5+4,5)		62,10	100,00	0,00	6,210,00	6,210,00	0,00	0,30
		Pozn.: R pohled								
60	764900110RVV	Odpadní trubky z poplastovaného plechu 120 kompleť včetně kolen a objímek Varianty: v barvě dle pož.	m	-62,10	1,250,00	-66,109,50	-11,515,50	-77,625,00	0,00	-0,30
		(3,2+3+5,8+5,8+4,4+5,5+2+2,6+5,5+5,8+5,4+5,5+4,5)		-62,10						
2	764900059.R59	Zpětná montáž odpadních trub vč. zářít, objímek a kolen a napojení na šachy (3,2+3+5,8+5,8+4,4+5,5+2+2,6+5,5+5,8+5,4+5,5+4,5)		62,10	495,00	0,00	30,739,50	30,739,50	0,00	0,30
		Pozn.: R pohled								
A01	5534426913	Svod T12n kruhový d 120 mm	m	11,50	606,00	606,00	0,00	6,968,00	0,00	0,06
A02	5534425805	Koleno T12n pro svod kruhový d 120 mm	kus	6,00	318,00	318,00	0,00	1,908,00	0,00	0,03
A02	5534425805	Koleno T12n pro svod kruhový d 120 mm	kus	6,00	318,00	318,00	0,00	1,908,00	0,00	0,03
						Celkem:		-32,996,00		

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	SO-01-Zateplení a stavební úpravy, SO-02 Vnější kanalizace a SO-03 Zpevněné plochy	Objednatel:	Město Rumburk Tř. 9. května 1366/48 40801 Rumburk	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	VÍCEPRÁCE - Změnový list 01 - Změna 10 - tonáže přesunů hmot a sutí	Projektant:	Ing. David Dvořák Tř. 9. května 1366/48 40801 Rum	IČO/DIČ:	
Lokalita:	p.č.k. 2401/1 Sukova ul. Rumburk objekt č.p.1055	Zhotovitel:	TERMI s.r.o. Pohraniční Stráže 2047, Varnsdorf	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	199
JKSO:		Zpracoval:	Miroslav Bučko	Datum:	45379

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0.00	Práce přesčas	0.00	Zařízení staveniště	0	Mimostav. doprava	0
	Montáž	0.00		0.00		0		0
PSV	Dodávky	0.00	Kulturní památka	0.00	Územní vlivy	0	Provozní vlivy	0
	Montáž	0.00				0		0
"M"	Dodávky	0.00			Ostatní	0	NUS z rozpočtu	0
	Montáž	0.00				0		0
Ostatní materiál		0.00						
Přesun hmot a sutí		290,885.97						
ZRN celkem		290,886.00	DN celkem		0.00	NUS celkem		0.00
			DN celkem z obj.		0.00	NUS celkem z obj.		0.00
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.		0.00	

Základ 0%	0.00				
Základ 15%	0.00	DPH 15%	0.00	Celkem bez DPH	290,886.00
Základ 21%	290,886.00	DPH 21%	61,086.06	Celkem včetně DPH	351,972.00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	SO-01-Zateplení a stavební úpravy, SO-02 Vnější kanalizace a SO-03 Zpevněné plochy	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Rumburk Tl. 9, května 1366/48 40801 Rumburk
Druh stavby:	VÍCEPRÁCE - Změnový list 01 - Změna 10 - lonáže přesunů hmot a aut	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. David Dvořák Tl. 9, května 1366/48 40801 Rumburk
Lokalita:	p.č.k. 2401/1 Sukova ul. Rumburk objekt č.p.1055	Konec výstavby:		Zhotovitel:	TERMI s.r.o. Pohraniční Stráže 2047, Varnsdorf
JKSO:		Zpracováno dne:	3/28/2024	Zpracoval:	Miroslav Bučan

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	přesuny hmot t/mj	t/položka	útlž t/mj	t/položka
	SO-01	Zateplení části objektu+výměna oken+stavební práce				SO-01				
	H99	Odstup přesuny hmot				10,924.19				
121	099281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m -27,96283 "lonáže dle zadání" 40,44762 "lonáže dle skutečnosti"	t	12.48	875.00	10,924.19				
					-27.96					
					-40.45					
	SO-02	Dešťová kanalizace				SO-02				
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a železobetonových				22,000.00				
						22,000.00				
164	099721101R00	Přesun hmot pro vnější kanalizaci, výšky do 8 m - (1.9)+2.51) "lonáže dle zadání" 26.43739 "lonáže dle skutečnosti"	t	22.00	1,000.00	22,000.00				
					-4.44					
					26.44					
	SO-03	Zpevněné plochy				SO-03				
	11	Přípravné a přídržné práce				0.00				
171	113107415R00	Odstředění podkladu nad 50 m2,kam.Měrné tl.15 cm 576.4+19.6	m2	596.00		0.00	0.33000	196.680		buď použito
					596.00					
172	113106308R00	Odstředění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm (578.4+19.6)/2	m2	298.00		0.00	0.17600	52.448		buď použito
					298.00					
173	113106231R00	Rozetření dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu pro další použití 3,6*2,1+3,1*1,9	m2	13.45		0.00	0.22100	3.026		buď použito
					13.45					
	33	Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stočky				0.00				
174	338620027RA0	Palisáda z beton. kólu tl. 200 mm, výška 1350 mm 2.9	m	2.90		0.00	2.50818	7.378		
					2.90					
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0.00				
175	564231111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm 576.4	m2	576.40		0.00	0.20140	116.043		
					576.40					
176	564251111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm 19.6 3,6*2,1+3,1*1,9	m2	33.05		0.00	0.30361	10.038		
					19.60					
					13.45					
177	564051111R00	Podklad z kameniva drobného 63-125 mm, tl. 15 cm 19.6 3,6*2,1+3,1*1,9	m2	33.05		0.00	0.32250	10.859		
					19.60					
					13.45					
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				0.00				
178	579300015R00	Kryt komunikací z asfaltrecyklatu po zhutnění 8cm 576.4	m2	576.40		0.00	0.20730	119.603		
					576.40					
179	571905211R00	Posyp krytu lomovými výsvivkami do 25 kg/m2 19.6 3,6*2,1+3,1*1,9	m2	33.05		0.00	0.02647	0.875		
					19.60					
					13.45					
	89	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebními (předlažby)				0.00				
180	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dně tl. 4 cm 19.6 3,6*2,1+3,1*1,9	m2	33.05		0.00	0.07390	2.642		
					19.60					
					13.45					
181	59229025VV	Zámková dlažba dle PD tl. 80mm 19.6 ztrátové 10%; 1.96	m2	21.56		0.00	0.37600	3.295		
					19.60					
					1.96					
182	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm 12.5	m	12.50		0.00	0.00038	0.005		
					12.50					
	63	Podlažky a podlahové konstrukce				0.00				
183	631313611RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 Varianta: z betonu prstěného 4,32*6,85*0,1	m3	2.96		0.00	0.00000	0.00000		
					2.96					

184	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,11		0,00		
		Varianta:		0,11				
		4,325*6,85*3,301*1,1/1000						
		RTS komentář: Hmotnost 1 m2 sítě je 3,301 kg						
90		Hodnotové zuškovací sady (HZS)				0,00		
189	900	R02 HZS	h	20,00	0,00	0,00		
		Varianta: stavební dělník v terénu třídě 5						
		20		20,00				
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00		
190	917962111RT5	Osazení slopat, obrub.beť. a opěrou.lože z C 12/15	m	60,70		0,00		
		Varianta: včetně obrubníku ABO 100/10/25						
		31,8+7+8,5+3,1+5,5+4,8		60,70				
96		Bourání konstrukci				0,00		5,00
191	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,96		0,00	2,20000	6,518
		Varianta: ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm						
		4,325*6,85*0,1		2,96				
999		Ostatní přesuny hmot:				287,961,78		
192	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	515,92	930,00	257,961,78		
		-7,58 "bondže dle zadání"		-7,58				
		271,38 "bondže dle skutečnosti"		823,50				
9		Přesuny sutí				0,00		
195	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00	400,00	0,00		
196	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00	20,00	0,00		
197	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,00	400,00	0,00		
198	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00	400,00	0,00		
Změnový list 01 - Změna 10 - tonáže přesunů hmot a sutí						290,886,00		

Poznámka:

Stěpý stavební rozpočet

Místní stavby:		SO-01-Zastřešení a střešní úpravy z SO-02 Vnější kanalizace	Dělní výměry:	Objednatel:	Město Kumburk T. S. k.ú. 135/16 4001 Kumburk				
Druh stavby:		SEMIPLAC - Zastřežení štítu 01 - Závěs 11-4025	Základní výměry:	Projektant:	Ing. David Dvořák T. S. k.ú. 135/16 4001 Kumburk				
Ukázka:		p.č. 1. 2401/15 Bukovina ul. Kumburk č.p. 1055	Konečné výměry:	Zhotovitel:	TERO s.r.o. Příjemčí Stěpý 2547 431 K7 Varnsdorf				
JKSO:			Zpracování doc:	Zpracovatel:	Stavba Kumburk				
C	Kód	Stručný popis i Varianty Rozsahy	MJ	Střední	Cena (Kč)	Objekt	Práce	Celkem	
	SO-01	Zastřešení štítu oběhového pásu okenního pásu			SO-01			-25.500,00	
	01	Náklady zúčtovacího řádu (NDR)						-25.500,00	
01	000	003	NDR	0	-40,00	100,00	0,00	300,00	-11.600,00
		Výstavba: střešní okna v štítu štítu 0							
02	000	004	NDR	0	-10,00	100,00	0,00	400,00	-6.400,00
		Výstavba: střešní okna v štítu štítu 1							
03	000	005	NDR	0	-5,00	100,00	0,00	300,00	-2.500,00
		Výstavba: Práce v štítu štítu 0 (přes štít)							
04	004	001	NDR	0	-10,00	100,00	0,00	300,00	-6.000,00
		Výstavba: Práce v štítu štítu 0 (přes štít)							
	SO-02	Definice kanalizace			SO-02			4.000,00	-6.000,00
	02	Náklady zúčtovacího řádu (NDR)						-6.000,00	
02	000	003	NDR	0	-10,00	100,00	0,00	400,00	-6.000,00
		Výstavba: střešní okna v štítu štítu 0							

Změna 11 - Celkem: -35.500,00

Stavební rozpočet

Název stavby:	Charita Rumburk	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Rumburk						
Druh stavby:	VÍCEPRÁCE - Změnový list 01 - Změna 12 - klempířské prvky střechy	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. David Dvořák						
Lokalita:	Rumburk	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TERMI s.r.o. Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf						
JKSO:		Zpracováno dne: 26.03.2024	Zpracoval:	Miroslav Bučko						
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	62	Úprava povrchů vnější				1,326.00	-265.20	1,060.80		-0.02
24	622311132RT5	Zatepl.systém stěn ETICS, fasáda, EPS 100-F tl.100 mm Varianta: s omítkou SilikonTop K2 -8,5*0,3*2	m2	-5.10	1,560.00	-4,018.80	-3,937.20	-7,956.00	0.00	-0.02
1	622311522R00	Zateplovací systém Baumit, XPS tl. 100 mm - pod klempířské prvky Varianta: s omítkou SilikonTop K2 Pozn.: pod atyp klempířské prvky 8,5*0,3*2	m2	5.10	1,768.00	5,344.80	3,672.00	9,016.80	0.00	0.02
	712	Povlakové krytiny				6,510.00	27,606.00	14,300.00		0.00
N01	712841559RX1	Detail okapu - Přetažení plechu asfalt, pásem přitavením, vč. nařezání pásu a přesunu hmot a dodávky asfaltového modifikovaného pásu s posypem 17,0*5,0	m	22.00	650.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
	764	Klempířské konstrukce				6,510.00	27,606.00	56,961.00		0.00
N02	764928301R00	Zhotovení (výroba) a montáž oplechování zdí, rš 250 mm 8,5*2 "krycí lišty - atyp prvek"	m	17.00	413.00	0.00	7,021.00	7,021.00	0.00	0.00
N03	764928304R00	Zhotovení (výroba) a montáž oplechování zdí, rš 500 mm 8,5*2 "klín - atyp prvek"	m	17.00	558.00	0.00	9,486.00	9,486.00	0.00	0.00
N04	SPC	Tabule titanizinek 0,60 x 1000 x 2000 mm Pozn.: včetně profezu	kus	12.00	1,545.00	3,255.00	0.00	18,540.00	0.00	0.00
N05	764211494RX1	Zhotovení (výroba) a montáž atyp prvku zastřešení rč 750 mm, včetně 2 závětných lišt rš 140 mm, krycí lišty 120 mm, včetně zatmelení PU tmelem 3.1	m	3.10	1,440.00	0.00	4,464.00	4,464.00	0.00	0.00
N06	764211494RX2	Zhotovení (výroba) a montáž atyp prvku zastřešení rč 750 mm, včetně 1 ks závětné lišty rš 140 mm, 2 ks krycí lišty rš 120 mm, včetně zatmelení PU tmelem 0.5	m	0.50	2,940.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
N07	764928301R00	Zhotovení (výroba) a montáž atyp prvku oplechování rohu/koutu KZS fasády, včetně zatmelení PU tmelem 1.0	kus	1.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
N08	764391291RX1	Zhotovení (výroba) a montáž závětné lišty rč 140 mm včetně podkladního montážního plechu rš 100 mm a zatmelení PU tmelem 5.0	m	5.00	745.00	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00
N09	SPC	Tabule titanizinek 0,60 x 1000 x 2000 mm Pozn.: včetně profezu	kus	7.00	1,545.00	3,255.00	0.00	10,815.00	0.00	0.00

Poznámky:

Stavební rozpočet

ev
stav
Op
h
stav
Bsk
alita
:
JKS
O:

Charita Rumburk

VÍCEPRÁCE - Změnový list 01 - Změna 13 - obrubníky

Rumburk

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne: 4/23/2024

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Město Rumburk

Ing. David Dvořák

TERMI s.r.o.
Pohraniční Stráž 2047, 407 47 Varnsdorf

Miroslav Bučko

Č	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
					Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					-6,058.50	-15,591.50	-27,439.00		-9.77
190	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25 -(31,8+7+8,5+3,1+5,5+4,8) "dle zadání"	m	-60.70	500.00	-22,762.50	-7,567.50	-30,350.00	0.2212	-13.43
3	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4-5 50/5/25 10,0+0,5+0,5+9,0+4,0 "dle skutečnosti"	m	24.00	362.50	16,704.00	-8,004.00	8,700.00	0.1522	3.65
13	Okapový chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrt dlažba HBB 50 x 50 x 6 cm -(4,04+4,23)*0,5	m2	-4.14	1,400.00	-2,877.96	-2,911.04	-5,769.00		
Zemní práce při montážích					0.00	-4,605.00	-6,606.00		0.00
193	Výkop rýhy 35/30 cm, homina 3 ruční výkop rýhy - 60,7 "dle zadání" 10,0+0,5+0,5+9,0+4,0 "dle skutečnosti"	m	-36.70	150.00	0.00	-5,505.00	-5,505.00		
194	Zához rýhy 35/30 cm, homina třídy 3 ruční zához rýhy - 60,7 "dle zadání" 10,0+0,5+0,5+9,0+4,0 "dle skutečnosti"	m	-36.70	30.00	0.00	900.00	-1,101.00		
Ostatní přesuny hmot					0.00	-4,887.45	-4,887.45		0.00
192	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-9.77	500.00	0.00	-4,887.45	-4,887.45		

Poznámka

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	SO-03 Zpevněné plochy	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Rumburk Tř. 9. května 1366/48 40801 Rumburk	
Druh stavby:	VÍCEPRÁCE - Změnový list 01 - změna 14 - půdní schody	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. David Dvořák Tř. 9. května 1366/48 40801 Rum	
Lokalita:	p.č.k. 2401/1 Sukova ul. Rumburk objekt č.p.1055	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf	
JRSO:		Zpracováno dne:	06.05.2023	Zpracoval:	Miroslav Bučka

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
		Zpevněné plochy				24,340.00	4,420.31	29,025.31
		Tesařské konstrukce				750.00	2,192.50	3,207.50
1	762710012RAI	Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 224 cm2 Varianta: pouze montáž, řezivo ve specifikaci 1,0*2*1,5*2	m	5.00	438.50	0.00	2,192.50	2,192.50
2	SPC762	Řezivo průřezové plochy do 224 cm2 délky 6 m, včetně spoj.prostředků	kus	1.00	750.00	750.00	0.00	760.00
3	762841812R00	Demontáž podbití stropů z prken s omítkou 1,0*1,5	m2	1.50	153.00	0.00	0.00	229.50
4	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 0.02	m3	0.02	1,775.00	0.00	0.00	35.50
		Truhlářské konstrukce				23,988.00	2,227.81	25,817.81
4	766231111R00	Montáž stahovacích půdních schodů	kus	1.00	2,170.00	0.00	2,170.00	2,170.00
5	SPC766	Protipožární půdní schody LMF 60 70*144 cm Varianta: včetně rámu, montážních úhelníků a lišt	komplet	1.00	23,590.00	23,590.00	0.00	23,590.00
6	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 0.055	t	0.06	1,051.00	0.00	57.81	57.81
				0.06				
Celkem:						29,025.00		

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	SO-03 Zpevněné plochy	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Rumburk Tl. 8. května 1366/48 40801 Rumburk
Druh stavby:	VÍCEPRÁCE - Změnový list 01 - změna 15 - základací lišta KZS	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. David Dvořák Tl. 9. května 1366/48 40801 Rum
Lokalita:	p.č.k. 2401/1 Sukova ul. Rumburk objekt č.p.1055	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TERMI s.r.o., Pohraniční Stráž 2047, 407 47 Varnsdorf
JKSO:		Zpracováno dne:	06.05.2023	Zpracoval: Miroslav Bužko

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
	52	Zpevněné plochy				0.00	42,777.00	42,777.00
		Úprava povrchů vnější				0.00	42,777.00	42,777.00
1	622311033R00	Zakládací sada ETICS, profil soklový + okapní profil, PVC, pro 8. izolantu 100 mm	kus	97.00	441.00	0.00	42,777.00	42,777.00
		97.00		97.00				

RTS komentář: Zakládací sada obsahuje dodávku a montáž základacího a okapního profilu PVC s tkaninou včetně ukojení do podkladu a případně použití výmrazových podložek při namrznutí podkladu

Celkem: 42,777.00

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Charita Rumburk	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Rumburk
Druh stavby:	VÍCEPRÁCE - Změnový list 01 - Změna 16 - KZS stříšky	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. David Dvořák
Lokalita:	Rumburk	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TERMI s.r.o., Pohraniční Stráž 2047, 407 47 Varns
JKSO:		Zpracováno dne: 26.03.2024	Zpracoval:	Miroslav Bučko

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	-1,485,00	-1,485,00		-0,02
101	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m -4,5	m	-4,50	250,00	0,00	-1,125,00	-1,125,00	0,00	-0,02
102	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m -4,5	m	-4,50	80,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	-0,02
	62	Úprava povrchů vnější				0,00	7,058,13	7,058,13		0,07
1	622311520RV1	Zateplovací systém Baumit, XPS tl. 60 mm Varianta: zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou (3,3+0,5*2+5,0)*0,2 "boky" (3,3+5,0)*0,3 "shora"	m2	4,35	1,049,00	0,00	4,563,15	4,563,15	0,01	0,04
				1,86						
				2,49						
2	622311332RT7	Zatepl.systém Baumit, fasáda, EPS F plus tl.100 mm Varianta: zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou (3,3+5,0)*0,3 "podhled"	m2	2,49	1,002,00	0,00	2,494,98	2,494,98	0,01	0,02
				2,49						
	996	Přesuny hmot				0,00	33,11	33,11		0,00
192	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 0,04211+0,02410	t	0,07	500,00	0,00	33,11	33,11	0,00	0,00
				0,07						

Celkem: 5,606,00

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Charita Rumburk	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Rumburk
Druh stavby:	VÍCEPRÁCE - Změnový list 01 - Změna 18 - SO01 - plocha KZS	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. David Dvořák
Lokalita:	Rumburk	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TERMI s.r.o., Pohraniční Stráž 2047, 407 47 Varns
JKSO:		Zpracováno dne: 6/18/2024	Zpracoval:	Miroslav Bučko

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	62	Úprava povrchů vnější				12,734.81	8,983.37	21,627.98		0.18
24	622311132RTS	Zatepl.systém stěn ETICS, fasáda, EPS 100 -F II.100 mm	m2	13.81	1,560.00	12,734.81	8,803.37	21,537.98	0.01272	0.18
		Varianita: s omítkou SilikonTop K2								
		-317,46 "odpočet dle zadání"		-317.46						
		331,27 "skutečnost celkem"		331.27						
	severní	$((13,83-4,325)*2,441+4,325*2,047+((2,999-2,047)*4,325)/2)+((2,864+10,701)*5,139+2,67*0,2)-(1,31*1,7*2+1,51*1,2+2,98*1,2+1,1*0,95+1,09*1,7*5+2,84*2,6)$						76.82		
	západní	$8,185*5,761+6,85*3,747+10,45*4,423+(5,863-4,423)*10,45/2$						126.57		
	západní	$-(1,546*0,96+0,967*1,07+1,08*1,7+0,459*1,12*4+1,05*1,5+1,546*1,9*2)$						-13.86		
	východní	$6,595*2,999+4,048*4,954+((5,149-4,954)*4,048)/2+4,487*4,954+5,149*0,2+((5,149-4,954)*4,487)/2$						63.92		
	východní	$-(1,46*1,2+2,37*1,56+0,58*0,87*2+1*2,05+1,05*1,7+0,88*0,92+2,36*1,2+1,05*1,7+1,2*1,6+1,61*1,6)$						-20.22		
	jižní	$26,628*3,564+4,44*2,047+((2,999-2,047)*4,44)/2+2*8,495-(1,55*1,9*5+1,36*1,9*4)$						98.03		
	62	Ostatní přesuny hmot				0,00	90,00	90,00		
192	713111211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 5 m	t	0.18	500.00	0.00	90.00	90.00		

Stavební rozpočet

Název stavby:	Charita Rumburk	Objednatel:	Město Rumburk Tř. 9. května 1366/48 40801 Rumburk
Druh stavby:	MĚNĚPRÁCE - Změnový list 01 - Změna 22	Projektant:	Ing. David Dvořák Tř. 9. května 1366/48 40801 Rum
Lokalita:	p.č.k. 2401/1 Sukova ul. Rumburk objekt č.p.1055	Zhotovitel:	TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
JKSO:		Zpracoval:	Ing. David Dvořák

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
Celkem za všechny oddíly						-44,720.80
Zateplení částí objektu+výměna oken+stavební práce						-41,525.80
Všeobecné konstrukce a práce						-500.00
1	071377111R00	Průzkumy a výtažné zkoušky na fasádách	soub	-1.00	500.00	-500.00
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlážby)						-5,789.00
13	596100030RAE	Okapový chodník z dlažby betonové, podklad šterkodrť Varianta: dlažba HBB 50 x 50 x 6 cm (4,04+4,23)*0,5	m2	-4.14	1,400.00	-5,789.00
62 Úprava povrchů vnější						-1,400.00
33	629481199XVV	Dodání a montáž ventilačních mřížek	kus	-7.00	200.00	-1,400.00
766 Konstrukce truhlářské						-33,836.80
80	766124100R00	Parotěsná zábrana oken páska 6,32*4+5,8*2+8,28+10,24+11*2+11,16*6+11,56+11,4+13,04+12,4*2+13,04*4+13,8*7+15,72+12,2+16,24	m	-398.08	85.00	-33,836.80
11 Dešťová kanalizace						-3,195.00
Přípravné a přidružené práce						-600.00
135	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 1,5	m	-1.50	400.00	-600.00
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových						-2,595.00
152	210800528RT1	Vodič signalizační CYY 1,5 mm2 Varianta: včetně dodávky vodiče 4+30+2,8+13,5+0,9+0,7 RTS komentář:	m	-51.90	50.00	-2,595.00
						-51.90

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	SO-01-Zateplení a stavební úpravy ,SO-02 Vnější kanalizace a SO-03 Zpevněné plochy	Objednatel:	Město Rumburk Tř. 9. května 1366/48 40801 Rumburk	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Kanceláře apod.	Projektant:	Ing. David Dvořák Tř. 9. května 1366/48 40801 Rum	IČO/DIČ:	
Lokalita:	p.č.k. 2401/1 Sukova ul. Rumburk objekt č.p.1055	Zhotovitel:	Bude vybrán stavebníkem	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	199
JKSO:		Zpracoval:	Ing. David Dvořák	Datum:	06.05.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	-141,491.43	Práce přesčas		0.00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	-261,951.57	Bez pevné podl.		0.00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0.00	Kulturní památka		0.00	Územní vlivy		0
	Montáž	0.00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0.00				Ostatní		0
	Montáž	0.00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0.00						
Přesun hmot a sutí		0.00						
ZRN celkem		-403,443.00	DN celkem		0.00	NUS celkem		0.00
			DN celkem z obj.		0.00	NUS celkem z obj.		0.00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0.00

Základ 0%	0.00		
Základ 15%	0.00	DPH 15%	0.00
Základ 21%	-403,443.00	DPH 21%	-84,723.03
		Celkem bez DPH	-403,443.00
		Celkem včetně DPH	-488,166.00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	SO-01-Zateplení a stavební úpravy ,SO-02 Vnější kanalizace a SO-03 Zpevněné plochy	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Rumburk Tl. 9. května 1366/48 40801 Rumburk			
Druh stavby:	Kanceláře apod.	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. David Dvořák Tl. 9. května 1366/48 40801 Rum			
Lokalita:	p.č.k. 2401/1 Sukova ul. Rumburk objekt č.p.1055	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Bude vybrán stavebníkem			
JKSO:		Zpracováno dne:	06.05.2023	Zpracoval:	Ing. David Dvořák			
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
SO-03 Zpevněné plochy						-141,491.43	-261,951.57	-403,443.00
0		Všeobecné konstrukce a práce				0.00	-67,700.00	-67,700.00
167	07137721VV	Mimoslavištní doprava 1	soub	1.00 1.00	-16,925.00	0.00	-16,925.00	-16,925.00
168	071377212R00	Územní vlivy 1	soub	1.00 1.00	-16,925.00	0.00	-16,925.00	-16,925.00
169	072532111R00	Provozní vlivy 1	soub	1.00 1.00	-16,925.00	0.00	-16,925.00	-16,925.00
170	072534111R00	Zařízení staveniště 1	soub	1.00 1.00	-16,925.00	0.00	-16,925.00	-16,925.00
11		Přípravné a přidružené práce				0.00	-72,490.50	-72,490.50
171	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm -(576,4+19,6)	m2	-596.00 -596.00	28.00	0.00	-16,688.00	-16,688.00
RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně								
172	113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm -(576,4+19,6)/2	m2	-298.00 -298.00	185.00	0.00	-55,130.00	-55,130.00
173	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu pro další použití -(3,6*2,1+3,1*1,9)	m2	-13.45 -13.45	50.00	0.00	-672.50	-672.50
33		Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky				-25,667.81	-10,582.19	-36,250.00
174	338920027RA0	Palisáda z beton. kůlů tl. 200 mm, výška 1350 mm -2.9	m	-2.90 -2.90	12,500.00	-25,667.81	-10,582.19	-36,250.00
RTS komentář: Uvedená výška udává výšku nadzemní části palisády. Výkop rýhy pro základ palisád včetně prostoru pro drenážní zásep, osazení palisád do betonu, položení drenážního potrubí, umístění hydroizolační fólie, zásep štěrkem								
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				-69,830.22	-15,439.78	-85,270.00
175	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm -576.4	m2	-576.40 -576.40	125.00	-58,554.30	-13,495.70	-72,050.00
176	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm -19.6 -(3,6*2,1+3,1*1,9)	m2	-33.05 -19.60 -13.45	200.00	-5,553.85	-1,056.15	-6,610.00
177	564651111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm -19.6 -(3,6*2,1+3,1*1,9)	m2	-33.05 -19.60 -13.45	200.00	-5,722.07	-887.93	-6,610.00
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živice				-32,011.02	-73,393.48	-105,404.50
178	579300015R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhuštění 8cm -576.4	m2	-576.40 -576.40	180.00	-30,936.17	-72,815.83	-103,752.00

RTS komentář: S rozproštěním a zhuštěním								
179	571905211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 25 kg/m2	m2	-33.05	50.00	-1,074.86	-577.64	-1,652.50
		-19.6		-19.60				
		-(3,6*2,1+3,1*1,9)		-13.45				
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				-13,982.38	-14,845.62	-28,828.00
180	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-33.05	400.00	-1,879.16	-11,340.84	-13,220.00
		-19.6		-19.60				
		-(3,6*2,1+3,1*1,9)		-13.45				
		přeložení stávající dlažby						
RTS komentář:		Od CÚ 2015/ tl. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 20-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.						
181	59229025VV	Zámková dlažba dle PD tl 80mm	m2	-21.56	550.00	-11,858.00	0.00	-11,858.00
		-19.6		-19.60				
		;ztratné 10%; 1,96		-1.96				
182	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	-12.50	300.00	-245.22	-3,504.78	-3,750.00
		-12.5		-12.50				
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0.00	-7,500.00	-7,500.00
189	900 R02	HZS	h	-20.00	375.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00
		Variante: stavební dělník v tarifní třídě 5						
		-20		-20.00				
						Celkem:	-403,443.00	

oznámka: