

## Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 020 200 24

Číslo objednávky: 3.3.48.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3057  
Stavba: Údržba - stavební opravy sociál.zařízení v bytě č.23

KSO:  
Místo: Košťálov

CC-CZ:  
Datum: 21.08.2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 267 482,46 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 0,00        | 0,00       |
|                         | 15,00%     | 267 482,46  | 40 122,37  |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 307 604,83 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-3-3-3057

Stavba: Údržba - stavební opravy sociál.zařízení v bytě č.23

Místo: Datum: 21.08.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

|                    |                                           |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------|------------|------------|
| Náklady z rozpočtů |                                           | 267 482,46 | 307 604,83 |
| 2024 - 3057        | stavební opravy sociál.zařízení bytu č.23 | 267 482,46 | 307 604,83 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Údržba - stavební opravy sociál.zařízení v bytě č.23  
Objekt:  
2024 - 3057 - stavební opravy sociál.zařízení bytu č.23

KSO:  
Místo: Košťálov

CC-CZ:  
Datum: 21.08.2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             |            | 267 482,46 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00       |
| snížená      | 267 482,46  | 15,00%     | 40 122,37  |
| Cena s DPH   |             |            | 307 604,83 |
| v CZK        |             |            |            |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - stavební opravy sociál.zařízení v bytě č.23  
Objekt: 2024 - 3057 - stavební opravy sociál.zařízení bytu č.23

Místo: Košťálov Datum: 21.08.2024  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                |  |            |
|------------------------------------------------|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací                       |  | 267 482,46 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 0,00       |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 0,00       |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  | 0,00       |
| 997 - Přesun sutě                              |  | 0,00       |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 0,00       |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      |  | 0,00       |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace      |  | 0,00       |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod         |  | 0,00       |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty     |  | 0,00       |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    |  | 0,00       |
| 771 - Podlahy z dlaždic                        |  | 0,00       |
| 781 - Dokončovací práce - obklady              |  | 0,00       |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              |  | 0,00       |
| VRN9 - Ostatní náklady                         |  | 0,00       |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - stavební opravy sociál.zařízení v bytě č.23  
Objekt: 2024 - 3057 - stavební opravy sociál.zařízení bytu č.23

Místo: Košťálov Datum: 21.08.2024  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 267 482,46

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                           |     |        |  |      |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 1 | K | 612315302 | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá                                                                                                                                                    | m2  | 2,000  |  | 0,00 |
| 2 | K | 612323111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn                                                                 | m2  | 15,000 |  | 0,00 |
| 3 | K | 612323191 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn | m2  | 15,000 |  | 0,00 |
| 4 | K | 612325111 | Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm                                                                                                                                       | m2  | 2,000  |  | 0,00 |
| 5 | K | 631311125 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25                                                                                                            | m3  | 0,990  |  | 0,00 |
| 6 | K | 642944121 | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2                                                                                           | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 7 | M | 55331430  | zároveň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm                                                                                                              | kus | 1,000  |  | 0,00 |

P Poznámka k položce:  
DZUP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

|   |   |           |                                                                                |    |       |  |      |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 8 | K | 965042131 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 4,950 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|

VV 2,75\*1,8 4,950

|    |   |           |                                                                                                                                                            |    |        |  |      |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 9  | K | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                  | m2 | 2,000  |  | 0,00 |
| 10 | K | 974032121 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příchkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 30 mm a šířky do 30 mm                            | m  | 20,000 |  | 0,00 |
| 11 | K | 974032132 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příchkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm a šířky do 70 mm                            | m  | 20,000 |  | 0,00 |
| 12 | K | 978015391 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 15,000 |  | 0,00 |

D 997 Přesun sutě 0,00

|    |   |           |                                                                                                                             |   |        |  |      |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 13 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | t | 13,338 |  | 0,00 |
| 14 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                | t | 13,338 |  | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód                                        | Popis                                                                                                                                                                                                                   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 15 | K   | 997013509                                  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                            | t      | 66,690   |              | 0,00              |
| VV |     | 13,338*5 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                                                                                                                         |        | 66,690   |              |                   |
| 16 | K   | 997013631                                  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                                        | t      | 13,338   |              | 0,00              |
| D  |     | 998                                        | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                             | 0,00   |          |              |                   |
| 17 | K   | 998011008                                  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m | t      | 2,746    |              | 0,00              |
| D  |     | PSV                                        | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                     | 0,00   |          |              |                   |
| D  |     | 721                                        | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                                                                                                                     | 0,00   |          |              |                   |
| 18 | K   | 721173722                                  | Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 40                                                                                                                                                              | m      | 5,000    |              | 0,00              |
| 19 | K   | 721173723                                  | Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 50                                                                                                                                                              | m      | 5,000    |              | 0,00              |
| 20 | K   | 721290111                                  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125                                                                                                                                                                 | m      | 10,000   |              | 0,00              |
| 21 | K   | 998721122                                  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m                                   | t      | 0,004    |              | 0,00              |
| D  |     | 722                                        | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                                                                                                                        | 0,00   |          |              |                   |
| 22 | K   | 722174002                                  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8                                                                                                                        | m      | 25,000   |              | 0,00              |
| 23 | K   | 722179191                                  | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu                                                                                                                               | soubor | 1,000    |              | 0,00              |
| 24 | K   | 722179192                                  | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů                                                                                                      | soubor | 1,000    |              | 0,00              |
| 25 | K   | 722181221                                  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm                                  | m      | 20,000   |              | 0,00              |
| 26 | K   | 722220122                                  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4"                                                                                                                                                                   | pár    | 2,000    |              | 0,00              |
| 27 | K   | 722231211                                  | Armatury se dvěma závitů ventily k bojleru PN 10 do 100 °C G 1/2"                                                                                                                                                       | kus    | 1,000    |              | 0,00              |
| 28 | K   | 722232171                                  | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnopřítokové vnější a vnitřní závit G 1/2"                                                                                                              | kus    | 3,000    |              | 0,00              |
| 29 | K   | 722240123                                  | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25                                                                                                                                                                  | kus    | 1,000    |              | 0,00              |
| 30 | K   | 722290234                                  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                                                   | m      | 30,000   |              | 0,00              |
| 31 | K   | 722290246                                  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40                                                                                                             | m      | 30,000   |              | 0,00              |
| 32 | K   | 998722122                                  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m                                      | t      | 0,023    |              | 0,00              |
| D  |     | 725                                        | Zdravotechnika - zařizovací předměty                                                                                                                                                                                    | 0,00   |          |              |                   |
| 33 | K   | 725210821                                  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel                                                                                                                                                                       | soubor | 1,000    |              | 0,00              |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                  | MJ         | Množství     | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
| 34 | K   | 725211601 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm                                                        | soubor     | 1,000        |              | 0,00              |
| 35 | K   | 725220832 | Demontáž van litinových volně stojících                                                                                                                                                | soubor     | 1,000        |              | 0,00              |
| 36 | K   | 725241142 | Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 900x900 mm                                                                                                                                    | soubor     | 1,000        |              | 0,00              |
| 37 | K   | 725244813 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm                  | soubor     | 1,000        |              | 0,00              |
| 38 | K   | 725530823 | Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody tlakových od 50 do 200 l                                                                                                             | soubor     | 1,000        |              | 0,00              |
| 39 | K   | 725532114 | Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 80 l (3,0 kW) rychloohřev 220 V                              | soubor     | 1,000        |              | 0,00              |
| 40 | K   | 725813112 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"                                                                                                             | kus        | 1,000        |              | 0,00              |
| 41 | K   | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4                                                                                                                                                   | soubor     | 2,000        |              | 0,00              |
| 42 | K   | 725822613 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí                                                                                                                                         | soubor     | 1,000        |              | 0,00              |
| 43 | K   | 725849411 | Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy                                                                                                               | kus        | 1,000        |              | 0,00              |
| 44 | M   | 55145590  | <i>baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom</i>                                                                                                                    | <i>kus</i> | <i>1,000</i> |              | <i>0,00</i>       |
| 45 | K   | 725850800 | Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí                                                                                                                                 | kus        | 2,000        |              | 0,00              |
| 46 | K   | 725851325 | Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"                                                                                                                  | kus        | 1,000        |              | 0,00              |
| 47 | K   | 725861311 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40                                                                                          | kus        | 1,000        |              | 0,00              |
| 48 | K   | 998725122 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | t          | 0,108        |              | 0,00              |

|    |   |           |                                                                                                                                                                                          |            |              |  |             |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|-------------|
| D  |   | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                    |            |              |  | 0,00        |
| 49 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm                                                    | kus        | 1,000        |  | 0,00        |
| 50 | M | 61162012  | <i>dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plné 600x1970-2100mm</i>                                                                                                                   | <i>kus</i> | <i>1,000</i> |  | <i>0,00</i> |
| 51 | K | 766660728 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku                                                                                                                              | kus        | 1,000        |  | 0,00        |
| 52 | M | 54924015  | <i>zámek zadlabací mezípoškojový pravolevý rozteč 72x40mm</i>                                                                                                                            | <i>kus</i> | <i>1,000</i> |  | <i>0,00</i> |
| 53 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou                                                                                                                    | kus        | 1,000        |  | 0,00        |
| 54 | M | 54914123  | <i>kování rozetové klika/klika</i>                                                                                                                                                       | <i>kus</i> | <i>1,000</i> |  | <i>0,00</i> |
| 55 | K | 998766122 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | t          | 0,015        |  | 0,00        |

|    |   |                                            |                                                                                                                             |           |              |  |             |
|----|---|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--|-------------|
| D  |   | 771                                        | Podlahy z dlaždic                                                                                                           |           |              |  | 0,00        |
| 56 | K | 771121011                                  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                        | m2        | 4,950        |  | 0,00        |
| VV |   | 1,8*2,75                                   |                                                                                                                             |           | 4,950        |  |             |
| 57 | K | 771151011                                  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm                        | m2        | 4,950        |  | 0,00        |
| 58 | K | 771574416                                  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 | m2        | 4,950        |  | 0,00        |
| 59 | M | 59761160                                   | <i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>                               | <i>m2</i> | <i>5,445</i> |  | <i>0,00</i> |
| VV |   | 4,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                             |           | 5,445        |  |             |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 60 | K   | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                                                     | m2 | 4,950    |              | 0,00              |
| 61 | K   | 998771122 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 0,181    |              | 0,00              |

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

|    |   |           |                                                                    |    |        |  |      |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 62 | K | 781111011 | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | m2 | 16,200 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|

VV (1,8+1,8+2,75+2,75)\*2-2 16,200

|    |   |           |                                                                                                |     |        |  |      |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 63 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                            | m2  | 16,200 |  | 0,00 |
| 64 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                         | m2  | 8,000  |  | 0,00 |
| 65 | K | 781131241 | Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy vnitřní kout                          | kus | 2,000  |  | 0,00 |
| 66 | K | 781131264 | Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu                 | m   | 4,000  |  | 0,00 |
| 67 | K | 781151031 | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm | m2  | 16,200 |  | 0,00 |
| 68 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty                                      | m2  | 12,470 |  | 0,00 |

VV (2,75+2,75+1,8+1,8)\*1,7-3 12,470

|    |   |           |                                                                                                                                                                                      |    |        |  |      |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 69 | K | 781472216 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2                                                                                 | m2 | 16,200 |  | 0,00 |
| 70 | M | 59761725  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2                                                                                                  | m2 | 19,440 |  | 0,00 |
| 71 | K | 998781122 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 0,537  |  | 0,00 |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

|    |   |           |                     |     |             |  |      |
|----|---|-----------|---------------------|-----|-------------|--|------|
| 72 | K | 0001      | Přirážka zvýhodnění | kpl | 233 609,140 |  | 0,00 |
| 73 | K | 090001000 | Ostatní náklady     | %   | 4,500       |  | 0,00 |