

Položkový rozpočet

Zakázka: ZŠ Stupkova-demontáž a oprava soklu v prostorách tělocvičny-ŠATNY

Misto Olomouc

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: REKOL - komplexní stavební rekonstrukce s.r.o. IČ: 28653386

Brněnská 412/59 DIČ:
78301 Olomouc

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 650,11
PSV	156 387,90
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	165 038,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	165 038,01 CZK
Základní DPH	21 %	34 658,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,01 CZK

Cena celkem s DPH 199 696,00 CZK

dne **17.5.2017**



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem
61	Upřavy povrchů vnitřní	HSV				6 072,57
96	Bourání konstrukcí	HSV				2 577,54
766	Konstrukce truhlářské	PSV				151 365,36
784	Malby	PSV				5 022,54
Cena celkem						165 038,01

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Stupkova-demontáž a oprava soklu v prostorách tělocvičny
O:	Olomouc

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl: 61					
		Upravy povrchů vnitřní			
1	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi 79,38	m2	79,38000 79,38000	76,50
Díl: 96					
		Bourání konstrukcí			
2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 2,59176	t	2,59176 2,59176	227,50
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 2,5918	t	2,59180 2,59180	177,00
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 2,5918*6	t	15,55080 15,55080	15,00
5	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo 2,5918	t	2,59180 2,59180	500,00
Díl: 766					
		Konstrukce truhlářské			
6	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 Šatna 3*:3*1,8*(2,85+4,9)*2-3*0,8*1,8	m2	79,38000 79,38000	92,40
7	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn Šatna 3x:79,38	m2	79,38000 79,38000	24,40
8	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn 3*4,9*4*2	m	117,60000 117,60000	67,10
9	763612231RU5	M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo, vč. dodávky desky dřevotřískové tl. 22 mm 3x šatna:3*4,95*2*1,85	m2	54,94500 54,94500	295,50
10	766 41-R00	Specifikace: panely LTD pastelové barvy,ohraničené, hranami ABS,spoj.péra do drážek 54,935*1,04	m2	57,13240 57,13240	1 885,00
11	194...PC	Dodávka a montáž věšáku satén,chrom 3 šatny:3*40	ks	120,00000 120,00000	85,60
Díl: 784					
		Malby			
12	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x 3x šatna-stěny:3*(2*2,85+2*4,9)*0,8 Dtto-stropy:3*2,85*4,9	m2	79,09500 37,20000 41,89500	14,80
13	784195312R00	Malba Primalex , bílá, bez penetrace, 2 x 79,095	m2	79,09500 79,09500	48,70

Celkem
6 072,57
6 072,57
2 577,54
589,63
458,75
233,26
1 295,90
151 365,36
7 334,71
1 936,87
7 890,96
16 236,25
107 694,57
10 272,00
5 022,54
1 170,61
3 851,93

