

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO

Statutární město Kladno

a

DOMISTAV CZ a. s.

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo č.2024/0486/OIRI , uzavřené dne 25.6.2024,
na provedení prací na stavbě „**Rekonstrukce a přístavba pavilonů ZŠ Jiráskova, Kladno- Švermov**“ (dále
jen „Smlouva o dílo“)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

1. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Kladno
adresa:	nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupený:	Mgr. Milan Volf, primátor města
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora
IČ:	00234516
DIČ:	CZ00234516
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
č. účtu:	63816381/0300

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a. s.
IČ: 27481107	DIČ: CZ27481107
se sídlem:	Tylovická 372/16, Zličín, 155 21 Praha 5
zastoupený:	Ing. Zdislavem Mazurem, předsedou správní rady
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s.
Číslo účtu:	2125302001/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo:

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2024 smlouvu o dílo č.2024/0486/OIRI, jejímž předmětem je provedení díla s označením **Rekonstrukce a přístavba pavilonů ZŠ Jiráskova, Kladno- Švermov** (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované v průběhu realizace stavby, sjednávají smluvní strany změnu ceny díla ve smyslu čl. VI, odst. 1 Smlouvy, a to v rozsahu podrobně specifikovaném v oboustranně odsouhlasených změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5. Tyto změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 jsou oddělenou přílohou Smlouvy. Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 se týkají víceprací a méněprací a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.
- 1.3. Změna ceny díla se sjednává v důsledku prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

II. Cena díla

- 2.1. Smluvní strany v důsledku změny ceny předmětu díla v rozsahu uvedeném v čl. I tohoto dodatku sjednávají změnu celkové ceny díla Smlouvy o dílo a nahrazují tím čl. VI., odst. 1 Smlouvy takto:

Vícepráce plynoucí ze změnových listů č.:

1, 2, 3, 4, 5 + 984.500,39 Kč bez DPH

Méněpráce plynoucí ze změnových listů č.:

1, 2, 3, 4, 5 - 745.987,47 Kč bez DPH

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č.:

1, 2, 3, 4, 5 + 1.191.245,47 Kč včetně DPH

Méněpráce plynoucí ze změnového listu č.:

1, 2, 3, 4, 5 - 902.644,84 Kč včetně DPH

Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 2:

7.453.239,92 Kč bez DPH

Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 2:

9.018.420,30 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č.1-5
- 3.6. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jeho znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.
- 3.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a dodatek může být zveřejněn včetně jeho příloh.

- 3.8. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje fyzických osob jednajících za Zhotovitele za účelem realizace tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje zpracovávat získané osobní údaje pouze k účelu danému tímto dodatkem, bez využití jiného zpracovatele údajů.

V Kladně 02. 09. 2024

Dne:



Statutární město Kladno
Ing. Přemysl Muzík
náměstek primátora

V Praze

Dne: 29. 08. 2024

Za zhotovitele:

domistav CZ, a.

Tylovická 372
155 21 Praha 5 - Zličín

IČO: 27481107, DIČ: CZ27481107

DOMISTAV CZ a. s.

Ing. Zdislav Mazur
předseda správní rady

Stavba: Rekonstrukce a přístavba pavilonů ZŠ Jiráskova, Kladno- Švermov
 Místo: ZŠ Jiráskova 457, parc. Č. 1607, 1608, 1609, 1611 a 1616, obec Kladno, k. ú. Motyčín
 Objednatel: Statutární město Kladno
 Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.

Změna nosné konstrukce stropu, přesunů hmot														ZL č. 01
Odpočet							Přípočet							Rozdíl
č.pol.	kód	Specifikace	MJ	MN	j. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	MJ	MN	j.cena	Celkem	Celkem
Pavilon B							Pavilon B							
45	411147215RT2	Strop YTONG, Klasik, tl. 250 mm, nosník 6,20 - 7 m	m2	45,00	3 260,00	146 700,00	1.1	762341220R00	Montáž bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	46,15	163,00	7 522,45	
							1.2	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená tl. 25 mm	m2	49,84	390,50	19 463,30	
							1.3	762341220R00	Montáž bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	46,15	163,00	7 522,45	
							1.4	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená tl. 25 mm	m2	49,84	390,50	19 463,30	
							1.5	762822120RT3	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	73,70	379,00	27 932,30	
							1.6	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	1,33	221,50	293,93	
							1.7	762895000R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,47	1 755,00	4 338,36	
							1.8	783780010RAC	Impregnace tesařských konstrukcí	m2	41,27	77,00	3 177,79	
Pavilon C							Pavilon C							
303	411147215RT2	Strop YTONG, Klasik, tl. 250 mm, nosník 6,20 - 7 m	m2	45,00	3 260,00	146 700,00	1.10	762341220R00	Montáž bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	46,15	163,00	7 522,45	
							1.11	762341220R00	Montáž bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	46,15	163,00	7 522,45	
							1.12	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená tl. 25 mm	m2	49,84	390,50	19 463,30	
							1.13	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená tl. 25 mm	m2	49,84	390,50	19 463,30	
							1.14	762822120RT3	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	73,70	379,00	27 932,30	
							1.15	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	1,33	221,50	293,93	
							1.16	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,47	1 755,00	4 338,36	
							1.17	783780010RAC	Impregnace tesařských konstrukcí	m2	41,27	77,00	3 177,79	
Pavilon D							Pavilon D							
568	411147215RT2	Strop YTONG, Klasik, tl. 250 mm, nosník 6,20 - 7 m	m2	45,00	3 260,00	146 700,00	1.19	762341220R00	Montáž bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	46,15	163,00	7 522,45	
							1.20	762341220R00	Montáž bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	46,15	163,00	7 522,45	
							1.21	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená tl. 25 mm	m2	49,84	390,50	19 463,30	
							1.22	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená tl. 25 mm	m2	49,84	390,50	19 463,30	
							1.23	762822120RT3	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	73,70	379,00	27 932,30	
							1.24	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	1,33	221,50	293,93	
							1.25	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,47	1 755,00	4 338,36	

Stavba: Rekonstrukce a přístavba pavilonů ZŠ Jiráskova, Kladno - Švermov
Místo: ZŠ Jiráskova 457, parc. Č. 1607, 1608, 1609, 1611 a 1616, obec Kladno, k. ú. Motyčín
Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.

Změna dveří														ZL č. 02
Odpočet							Připočet							Rozdíl
č.pol.	kód	Specifikace	MJ	MN	J. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	MJ	MN	J.cena	Celkem	Celkem
Pavilon B							Pavilon B							
							2.1		Vysazení ocelových dveří 700/2000, vybourání zárubně, úprava stavebního otvoru vč. překladu, zazdívka PO zárubně, nátěr zárubně, dodávka a osazení PO dveří 800/1970 P min. EW 15DP3, dodávka a montáž dveřního kování, demontáž, úprava a zpětná montáž palubkového sténového obkladu	kpl	1,00	22 440,00	22 440,00	
Pavilon C							Pavilon C							
							2.2		Vysazení ocelových dveří 700/2000, vybourání zárubně, úprava stavebního otvoru vč. překladu, zazdívka PO zárubně, nátěr zárubně, dodávka a osazení PO dveří 800/1970 P min. EW 15DP3, dodávka a montáž dveřního kování, demontáž, úprava a zpětná montáž palubkového sténového obkladu	kpl	1,00	22 440,00	22 440,00	
346	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 vč. dodávky zárubně 900/1970	ks	1,00	3 315,00	3 315,00	2.3		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 vč. dodávky zárubně 800/1970	ks	2,00	3 077,00	6 154,00	
							485	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,80	457,00	1 279,60	
							458	783222931RT1	Údržba, nátěr syntetický kov zárubní 2x	m2	1,20	280,00	336,00	
421	61160113	Dveře vnitřní fólie KLASIK plně 1-křídle 900 x 1970 mm bílé	ks	1,00	3 100,00	3 100,00	2.4		Dveře vnitřní fólie KLASIK plně 1-křídle 800 x 1970 mm bílé	ks	2,00	3 000,00	6 000,00	
							2.5		Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kf do 0,8 m	ks	1,00	850,00	850,00	
							422	788685921R00	Zakování dveří 1křídlych kompletizovaných	ks	1,00	550,00	550,00	
							423	54914621	Kování dveřní klíč	ks	1,00	850,00	850,00	
							2.6		Dodávka a montáž dveřního madla vč. zesílení dveřního křídla v místě madla	kpl	2,00	4 180,00	8 360,00	
Pavilon D							Pavilon D							
							2.7		Vysazení ocelových dveří 700/2000, vybourání zárubně, úprava stavebního otvoru vč. překladu, zazdívka PO zárubně, nátěr zárubně, dodávka a osazení PO dveří 800/1970 P min. EW 15DP3, dodávka a montáž dveřního kování, demontáž, úprava a zpětná montáž palubkového sténového obkladu	kpl	1,00	22 440,00	22 440,00	
		NUS celkem	%	4,50	64,15	288,68			NUS celkem	%	4,50	917,00	4 126,48	
Celkem bez DPH						6 703,68	Celkem bez DPH						95 826,08	89 122,40



domistav CZ, a.s.


Tylovická 372/16
155 21 Praha 5 - Zličín
IČO: 27481107, DIČ: CZ27481107

LUKA CONSULT CZ s.r.o.
Jiráskova 1598, 273 09 Kladno
IČO: 2701391461

Magistrát města Kladno
Odbor investic
272 01 K. 220

Stavba: Rekonstrukce a přístavba pavilonů ZŠ Jiráskova, Kladno- Švermov
Místo: ZŠ Jiráskova 457, parc. Č. 1607, 1608, 1609, 1611 a 1616, obec Kladno, k. ú. Motyčín
Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.

Plastové stěny														ZL č. 03
Odpočet							Přípočet							Rozdíl
č.pol.	kód	Specifikace	MJ	MN	J. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	MJ	MN	J.cena	Celkem	Celkem
Pavilon B							Pavilon B							
162	766629304R00	Montáž vstupních dveří plastových	kus	1,00	7 300,00	7 300,00			Dodávka a montáž bílé vstupní plastové stěny 3290 x 2000 mm (včetně rozšiřovacích profilů), vchodové dveře s panikovým kováním klika x madlo otevíravé ven, elektromotorický panikový zámek GU SECURY AUTOMATIC PANIC "E", horní pole + nadsvětlík - oboustranně bezpečnostní sklo, samozavírač GEZE TS2000 s aretací ramínka, kontrastní čtverečky 50 x 50 mm ve dvou řadách	kpl	1,00	87 400,00	87 400,00	
163	61143252	Dveře vchodové plastové 1křídlové 1000 x 2000 mm s NSV	kus	1,00	51 493,00	51 493,00								
Pavilon C							Pavilon C							
428	766629304R00	Montáž vstupních dveří plastových	kus	1,00	9 500,00	9 500,00			Dodávka a montáž bílé vstupní plastové stěny 3290 x 2000 mm (včetně rozšiřovacích profilů), vchodové dveře s panikovým kováním klika x madlo pouze na hlavním křídle, otevíravé ven, elektromotorický panikový zámek GU SECURY AUTOMATIC PANIC "E", horní pole + nadsvětlík - oboustranně bezpečnostní sklo, samozavírač GEZE TS2000 s aretací ramínka, kontrastní čtverečky 50 x 50 mm ve dvou řadách, vodorovné madlo na hlavním dveřním křídle	kpl	1,00	94 820,00	94 820,00	
429	61143252	Dveře vchodové plastové 1křídlové 1000 x 2000 mm s NSV	kus	1,00	63 493,00	63 493,00								

Pavilon D							Pavilon D						
689	766629304R00	Montáž vstupních dveří plastových	kus	1,00	7 600,00	7 600,00			Dodávka a montáž bílé vstupní plastové stěny 3290 x 2000 mm (včetně rozšiřovacích profilů), vchodové dveře s panikovým kováním klika x madlo otevíravé ven, elektromotorický panikový zámek GU SECURY AUTOMATIC PANIC "E", horní pole + nadsvětlik - oboustranné bezpečnostní sklo, samozavírač GEZE TS2000 s aretační ramínka, kontrastní čtverečky 50 x 50 mm ve dvou řadách	kpl	1,00	87 395,00	87 395,00
690	61143252	Dveře vchodové plastové 1křídlivé 1000 x 2000 mm s NSV	kus	1,00	50 583,00	50 583,00							
		NUS celkem	%	4,50	1 899,69	8 548,61			NUS celkem	%	4,50	2 896,15	12 132,68
Celkem bez DPH						198 517,61	Celkem bez DPH						281 747,68
													83 230,07

domistav CZ,a.s.

Tylovická 372/16
155 21 Praha 5 - Zličín
IČO: 27481107, DIČ: CZ27481107

⑥

TDS

LUK CZ s.r.o.
Jiráskova 3 09 Kladno
1461

Magistrát města Kladna
Odbor investic
272 01 Kladno

Stavba: Rekonstrukce a přístavba pavilonů ZŠ Jiráskova, Kladno - Švermov
Místo: ZŠ Jiráskova 457, parc. Č. 1607, 1608, 1609, 1611 a 1616, obec Kladno, k. ú. Motyčín
Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.

Elektro 1														ZL č. 04 R1
Odpočet							Připočet							Rozdíl
č.pol.	kód	Specifikace	MJ	MN	J. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	MJ	MN	J.cena	Celkem	Celkem
Pavilon B							Pavilon B							
									Přívodní kabel					
							4.1		Výměna přívodu od poj. skříně do rozvaděče budovy vč. zapojení (stávající přívody jsou kabelem AYKY 4x4 - NEVÝHOVUJÍCÍ, navrhovaný kabel CYKY J 4x10+CYA 10 zž)	kpl	1,00	10 780,00	10 780,00	
							4.2		Stavební přípomoc pro výměnu přívodního kabelu	kpl	1,00	480,00	480,00	
									Tlačítko Total Stop, vypíná přívodu					
							4.3		Tlačítko Total Stop	ks	1,00	2 393,60	2 393,60	
							4.4		Kabel PraFlaDur 3x1,5	m	6,00	115,50	693,00	
							4.5		Vypínač ZP-A40	ks	1,00	804,10	804,10	
							4.6		Vypínací spoušť ZP-ASA	ks	1,00	1 018,60	1 018,60	
							4.7		FAMATEL rozvodnice IP65 8 modulů	ks	1,00	1 239,70	1 239,70	
							4.8		Stavební přípomoc pro Total Stop	kpl	1,00	900,00	900,00	
							4.9		Odpojení svítidel	kpl	1,00	300,30	300,30	
							4.10		Revize hromosvodu	ks	1,00	4 800,40	4 800,40	
							4.11		Revize nouzového osvětlení	ks	1,00	5 401,00	5 401,00	
		Svítidla							Svítidla					
229	210201526R00	Svítidlo LED technické stropní vestavné 60x60 cm	kus	6,00	1 467,00	8 802,00	4.12		PHILIPS LED panel RC055B LED34S/840 PSU W60L60 NOC+PHILIPS RC065Z SMB W60L60 Montážní set pro povrchovou montáž	kus	6,00	1 709,00	10 254,00	
230	210201526R00	Svítidlo LED technické stropní vestavné 30x30 cm	kus	2,00	1 310,00	2 620,00	4.13		KANLUX 26447 VARSO LED 24W-NW-L Svítidlo LED	kus	2,00	1 310,00	2 620,00	
231	210201521R00	Svítidlo LED technické stropní s radarovým senzorem	kus	5,00	1 917,00	9 585,00	4.14		KANLUX 26983 VARSO LED 24W-NW-L-SE Přisazené svítidlo LED s čidlem	kus	5,00	1 917,00	9 585,00	
232	210201521R00	Svítidlo LED venkovní stropní s radarovým senzorem	kus	2,00	1 210,00	2 420,00	4.15		KANLUX 26983 VARSO LED 24W-NW-L-SE Přisazené svítidlo LED s čidlem - venkovní	kus	2,00	1 210,00	2 420,00	
							4.16		PANLUX PN35200013 FENIX LED 300 Nouzové svítidlo 3h IP65	kus	2,00	2 585,00	5 170,00	
		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky												
248	222290001R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku	kus	1,00	78,70	78,70								
249	371202013	Zásuvka datová OPUS 2xRJ45	kus	1,00	331,50	331,50								
Pavilon C							Pavilon C							
									Přívodní kabel					
							4.17		Výměna přívodu od poj. skříně do rozvaděče budovy vč. zapojení (stávající přívody jsou kabelem AYKY 4x4 - NEVÝHOVUJÍCÍ, navrhovaný kabel CYKY J 4x10+CYA 10 zž)	kpl	1,00	10 780,00	10 780,00	

							4.18	Stavební přípomoc pro výměnu přívodního kabelu	kpl	1,00	480,00	480,00
								Tlačítko Total Stop, vypínání přívodu				
							4.19	Tlačítko Total Stop	ks	1,00	2 393,60	2 393,60
							4.20	Kabel PraFlaDur 3x1,5	m	6,00	115,50	693,00
							4.21	Vypínač ZP-A40	ks	1,00	804,10	804,10
							4.22	Vypínací spoušť ZP-ASA	ks	1,00	1 018,60	1 018,60
							4.23	FAMATEL rozvodnice IP65 8 modulů	ks	1,00	1 239,70	1 239,70
							4.24	Stavební přípomoc pro Total Stop	kpl	1,00	900,00	900,00
								Posun pojistkové skříně				
							4.25	Pojistková skříň – odpojení, demontáž, montáž nové vč. materiálu	kpl	1,00	4 400,00	4 400,00
							4.26	Kabel AYKY 4x70	m	2,00	264,00	528,00
							4.27	Spojka vodiče	ks	8,00	300,30	2 402,40
							4.28	Spojka kabelu CYKY J 5x6	ks	2,00	1 560,90	3 121,80
							4.29	Zapojení	kpl	1,00	2 310,00	2 310,00
							4.30	Stavební přípomoc pro posun pojistkové skříně	kpl	1,00	1 850,00	1 850,00
								Sociální zařízení/technická místnost				
							4.31	Odpojení instalace soc. zařízení	kpl	1,00	480,70	480,70
							4.32	Odpojení regulace vytápění objektu	kpl	1,00	1 320,00	1 320,00
							4.33	Zapojení regulace vč. materiálu	kpl	1,00	4 776,20	4 776,20
								WC ZTP - m.č. 1.14				
							4.34	Sada pro nouzovou signalizaci WC kompi.	kpl	1,00	14 269,20	14 269,20
							4.35	Odpojení svítidel	kpl	1,00	300,30	300,30
							4.36	Revize hromosvodu	ks	1,00	4 800,40	4 800,40
							4.37	Revize nouzového osvětlení	ks	1,00	5 401,00	5 401,00
								Svítidla				
498	210201526R00	Svítidlo LED technické stropní vestavné 60x60 cm	kus	6,00	1 467,00	8 802,00	4.38	PHILIPS LED panel RC065B LED34S/B40 PSU W60L60 NOC+PHILIPS RC065Z SMB W60L60 Montážní set pro povrchovou montáž	kus	6,00	1 709,00	10 254,00
499	210201526R00	Svítidlo LED technické stropní vestavné 30x30 cm	kus	2,00	1 310,00	2 620,00	4.39	KANLUX 26447 VARSO LED 24W-NW-L Svítidlo LED	kus	5,00	1 310,00	6 550,00
500	210201521R00	Svítidlo LED technické stropní s radarovým senzorem	kus	5,00	1 917,00	9 585,00	4.40	KANLUX 26983 VARSO LED 24W-NW-L-SE Přisazené svítidlo LED s čidlem	kus	5,00	1 917,00	9 585,00
501	210201521R00	Svítidlo LED venkovní stropní s radarovým senzorem	kus	2,00	1 210,00	2 420,00	4.41	KANLUX 26983 VARSO LED 24W-NW-L-SE Přisazené svítidlo LED s čidlem - venkovní	kus	2,00	1 210,00	2 420,00
							4.42	PANLUX PN35200013 FENIX LED 300 Nouzové svítidlo 3h IP65	kus	2,00	2 585,00	5 170,00
								Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				
515	222290001R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku	kus	1,00	78,70	78,70						
516	371202013	Zásuvka datová OPUS 2xRJ45	kus	1,00	331,50	331,50						
Pavilon D							Pavilon D					
								Přívodní kabel				
							4.43	Výměna přívodu od poj. skříně do rozvaděče budovy vč. zapojení (stávající přívody jsou kabelem AYKY 4x4 - NEVYHOVUJÍCÍ, navrhovaný kabel CYKY J 4x10+CYA 10 zž)	kpl	1,00	10 700,00	
							4.44	Stavební přípomoc pro výměnu přívodního kabelu	kpl			
								Tlačítko Total Stop, vypínání přívodu				

							4.45		Tlačítko Total Stop	ks	1,00	2 393,60	2 393,60	
							4.46		Kabel PraFlaDur 3x1,5	m	6,00	115,50	693,00	
							4.47		Vypínač ZP-A40	ks	1,00	804,10	804,10	
							4.48		Vypínací spoušť ZP-ASA	ks	1,00	1 018,60	1 018,60	
							4.49		FAMATEL rozvodnice IP65 8 modulů	ks	1,00	1 239,70	1 239,70	
							4.50		Stavební přípomoc pro Total Stop	kpl	1,00	900,00	900,00	
							4.51		Odpojení svítidel	kpl	1,00	300,30	300,30	
							4.52		Revize hromosvodu	ks	1,00	4 800,40	4 800,40	
							4.53		Revize nouzového osvětlení	ks	1,00	5 401,00	5 401,00	
Svítidla								Svítidla						
755	210201526R00	Svítidlo LED technické stropní vestavné 60x60 cm	kus	6,00	1 467,00	8 802,00	4.54		PHILIPS LED panel RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC+PHILIPS RC065Z SMB W60L60 Montážní set pro povrchovou montáž	kus	6,00	1 709,00	10 254,00	
756	210201526R00	Svítidlo LED technické stropní vestavné 30x30 cm	kus	2,00	1 310,00	2 620,00	4.55		KANLUX 26447 VARSO LED 24W-NW-L Svítidlo LED	kus	2,00	1 310,00	2 620,00	
757	210201521R00	Svítidlo LED technické stropní s radarovým senzorem	kus	5,00	1 917,00	9 585,00	4.56		KANLUX 26983 VARSO LED 24W-NW-L-SE Přisazené svítidlo LED s čidlem	kus	5,00	1 917,00	9 585,00	
758	210201521R00	Svítidlo LED venkovní stropní s radarovým senzorem	kus	2,00	1 210,00	2 420,00	4.57		KANLUX 26983 VARSO LED 24W-NW-L-SE Přisazené svítidlo LED s čidlem - venkovní	kus	2,00	1 210,00	2 420,00	
							4.58		PANLUX PN35200013 FENIX LED 300 Nouzové svítidlo 3h IP65	kus	2,00	2 585,00	5 170,00	
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky														
772	222290001R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku	kus	1,00	78,70	78,70								
773	371202013	Zásuvka datová OPUS 2xRJ45	kus	1,00	331,50	331,50								
		NUS celkem	%	4,50	715,12	3 218,02			NUS celkem	%	4,50	2 159,67	9 718,53	
Celkem bez DPH						74 729,52	Celkem bez DPH						225 685,93	150 956,31

Pozn. k Total Stop:

Řešeno rozvodnicí IP65 umístěnou u vchodu do objektu, přes kterou je veden přívodní kabel do objektu. V rozvodnici umístěn vypínač s vypínací spouští, která je ovládána tlačítkem Total Stop. Při aktivaci tlačítka dojde k vypnutí hlavního vypínače a tím k odpojení napájení objektu.

domistav CZ,a.s.

Tylovická 372/16
155 21 Praha 5 - Zličín
IČO: 27481107, DIČ: CZ27481107 ⑥

LUKA CO CZ s.r.o.
Jiráskova 109 Kladno
DIČ: CZ27481107

Magistrát města Kladno:
Odbor investic
272 01 Kladno

stavba: Rekonstrukce a přístavba pavilonů ZŠ Jiráskova, Kladno - Švermov
místo: ZŠ Jiráskova 457, parc. Č. 1607, 1608, 1609, 1611 a 1616, obec Kladno, k. ú. Motyčín
objednatel: Statutární město Kladno
projektovatel: DOMISTAV CZ a.s.

TI + ÚT														ZL č. 05
Odpočet							Připočet							Rozdíl
pol.	kód	Specifikace	MJ	MN	j. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	MJ	MN	j.cena	Celkem	Celkem
Pavilon B							Pavilon B							
							106		Hledání vnitřní kanalizace, zjišťování tras - sondy	hod	6,00	450,00	2 700,00	
							5.1		Montáž vnitřní kanalizace včetně napojení - HT 110	m	10,00	594,00	5 940,00	
							5.2		Montáž vnitřní kanalizace včetně napojení - HT 75	m		0,00	0,00	
							5.3		Montáž vnitřní kanalizace včetně napojení - HT 50	m	2,00	352,00	704,00	
							5.4		Montáž vnitřní kanalizace včetně napojení - HT 40	m	4,00	341,00	1 364,00	
							5.5		Montáž vnitřní kanalizace včetně napojení - KG 110	m	1,00	594,00	594,00	
							5.6		Vyřezání trasy rýh pro ležatou kanalizaci diamant. kotoučem, vybourání rýh betonu, výkop s odvozem na kontejner, likvidace sutí, podsyp a obsyp ležaté kanalizace pískem se zhutněním, zpětné zabetonování rýh	m	11,00	1 655,00	18 205,00	
Pavilon C							Pavilon C							
							365		Hledání vnitřní kanalizace, zjišťování tras - sondy	hod	6,00	450,00	2 700,00	
							5.7		Montáž vnitřní kanalizace včetně napojení - HT 110	m	11,00	594,00	6 534,00	
							5.8		Montáž vnitřní kanalizace včetně napojení - HT 75	m		0,00	0,00	
							5.9		Montáž vnitřní kanalizace včetně napojení - HT 50	m	3,00	352,00	1 056,00	
							5.10		Montáž vnitřní kanalizace včetně napojení - HT 40	m	7,00	341,00	2 387,00	
							5.11		Montáž vnitřní kanalizace včetně napojení - KG 110	m	1,00	594,00	594,00	
							5.12		Vyřezání trasy rýh pro ležatou kanalizaci diamant. kotoučem, vybourání rýh betonu, výkop s odvozem na kontejner, likvidace sutí, podsyp a obsyp ležaté kanalizace pískem se zhutněním, zpětné zabetonování rýh	m	12,00	1 655,00	19 860,00	
375	286967581	Modul-WC , ovládání zepředu, UP320, h 1120 mm	ks	1,00	5 868,00	5 868,00	374	286967583	Modul-WC duofix, ovládání zepředu, UP320 - změna vyvolaná rozvody	ks	1,00	8 847,00	8 847,00	
													0,00	
							5.13		Demontáž radiátoru (v kolizi s příčkami) - původní sociálky	ks	5,00	440,00	2 200,00	
							5.14		Demontáž rozvodu topení Cu 15 - původní sociálky	m	13,00	143,00	1 859,00	
							5.15		Demontáž rozvodu topení Cu 22 - původní sociálky	m	2,00	143,00	286,00	
							5.16		Montáž rozvodu topení Cu 22 - zpět z původního potrubí	m	2,00	220,00	440,00	
							399	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	2,00	23,00	46,00	
							5.17		Demontáž + přemístění expanzomatu (v kolizi s příčkami)	kpl	1,00	1 540,00	1 540,00	
							400	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,09	4 500,00	405,00	

Pavilon D							Pavilon D							
							632		Hledání vnitřní kanalizace, zjišťování tras - sondy	hod	6,00	450,00	2 700,00	
							5.18		Montáž vnitřní kanalizace včetně napojení - HT 110	m	4,00	594,00	2 376,00	
							5.19		Montáž vnitřní kanalizace včetně napojení - HT 75	m		0,00	0,00	
							5.20		Montáž vnitřní kanalizace včetně napojení - HT 50	m	6,00	352,00	2 112,00	
							5.21		Montáž vnitřní kanalizace včetně napojení - HT 40	m	4,00	341,00	1 364,00	
							5.22		Montáž vnitřní kanalizace včetně napojení - KG 110	m	1,00	594,00	594,00	
							5.23		Vyřezání trasy rýh pro ležatou kanalizaci diamant. kotoučem, vybourání rýh betonu, výkop s odvozem na kontejner, likvidace suti, podsyp a obsyp ležaté kanalizace pískem se zhutněním, zpětné zabetonování rýh	m	5,00	1 655,00	8 275,00	
			NUS celkem	%	4,50	58,68	264,06		NUS celkem	%	4,50	956,82	4 305,69	
Celkem bez DPH						6 132,06	Celkem bez DPH						99 987,69	93 855,63

domistav CZ, a.s.

Tylovická 372/16
155 21 Praha 5 - Zličín
IČO: 27481107, DIČ: CZ27481107

⑥

TDS

SULT CZ s.r.o.

8, 273 09 Kladno
01391461

Magistrát města Kladna
Odbor investic
272 01 Kladno