

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební práce - zateplení, výměna oken, protipož. dveře, objekt Z1 za branou MBÚ AV ČR v.v.i. - Změnový list	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Vídeňská 1083
		IČO	DIČ
Objednatel	MBÚ AV ČR v.v.i.	61388971	CZ61388971
Projektant			
Zhotovitel	T-bro CZs.r.o.	49060104	CZ49060104
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	[]	[31.07.2024]	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky			
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK					
A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 29 461,44	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 22 492,03	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 861,87	10	Kulturní památka 0,00	15	Mimostav. doprava 3,00% 1 553,35
4	Montáž -1 036,90	11		16	Provozní vlivy 3,00% 1 553,35
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 3,00% 1 553,35
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 51 778,44	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 4 660,05
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 6 000,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 62 438,49
	DPH % Základ daně DPH celkem
	Režim přenesení daňové povinnosti:
	snižovaná 12,0 0,00
	základní 21,0 62 438,49
	Daň odvede zákazník.
	Cena bez DPH 62 438,49
E	Přípočty a odpočty
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební práce - zateplení, výměna oken, protipož. dveře, objekt Z1 za branou MBÚ AV ČR v.v.i. - Změnový list
Objekt:

Objednatel: MBÚ AV ČR v.v.i.

Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o.

Místo: Vídeňská 1083

Zpracoval: Datum:

Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce						0 000
176	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, sku in 3 ručně sokl od úroveň terénu	m3	0 863			0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce						-
156	319231113R5	Oprava stávajícího zateplení stěny a rohu u zahradníků (demontáž izolace heraklit, bandáž zdiva cihelného, montáž nového zateplení, omítka)	kpl	-1 000			
6	Upřesnění povrchu, podlahy a osazování výplní						-
31	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-155,580			-1 144
173	622131102	Cementový postřik vnějších stěn nanášený síťovitě ručně (vyplnění spár a nerovností ve zdivu - stěny bez soklu)	m2	134,200			0 663
179	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	155,580			0 040
44	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm - sokl	m2	-21 380			-0 179
45	ISV.85910572300 28.2	Isover EPS 70F - 20mm, ?D = 0,039 (W-m-1-K-1), 1000x500x20mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.	m2	-22,449			-0 006
43	ISV.85910572300 59.2	Isover EPS 70F - 50mm, ?D = 0,039 (W-m-1-K-1), 1000x500x50mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.	m2	-140,910			-0 099
161	ISV.85910572300 80.2	Isover EPS 70F - 80mm, ?D = 0,039 (W-m-1-K-1), 1000x500x80mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.	m2	140 910			0 158
196	622211011R1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm - sokl	m2	21 380			0 179
197	ISV.85910572300 59.2	Isover EPS 70F - 50mm, ?D = 0,039 (W-m-1-K-1), 1000x500x50mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%. - sokl	m2	22,449			0,016
83	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	-45 000			-0,001
84	59051639	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 20mm	m	-47,250			-0,008
86	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	-45 000			-0,001
87	59051663	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 50mm	m	-47,250	63 80		-0 010
169	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky (sokl změna tl)	m	45 000	150,00		0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
170	59051663	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 50mm (sokl změna tl)	m	47,250			0,010
171	622252001R2	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky (zateplení změna tl)	m	45,000			0,002
172	59051645	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm (zateplení změna tl)	m	47,250			0,013
40	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	-52,620			-1,243

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -0,023

116	953841162	Příplatek ke komínovému nástavci nerezovému D přes 160 do 200 mm za napojení pod střechou sklonu do 3°	kus	-1,000			-0,006
117	953841162R1	Úprava komínového nástavce nerezovému D přes 160 do 200 mm na stávající fasádě	kus	-1,000			-0,006
118	953841162R2	Doprava - výjezd komínář	kpl	-2,000			-0,012
93	966073121	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	-55,000			0,000
177	967031734	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	1,200			0,000
164	971081611R1	Vybourání desek heraklitových tl do 50 mm	m2	155,880			0,000
166	971081611R2	Demontáž vložky z rabicového pleťva	m2	155,880			0,000
167	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % (tl 20 mm) - štít	m2	42,620			0,000
168	978015391R1	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % (tl 20 mm) - stěny sever a jih	m2	112,960			0,000
107	978036131	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	-112,960			0,000
162	978036191R1	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 % - stěny sever a jih (tl 25 mm)	m2	112,960			0,000

997 Přesun sutě 0,000

200	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,095			0,000
201	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,095			0,000
202	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	18,095			0,000
203	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	14,278			0,000
204	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	3,817			0,000

998 Přesun hmot 0,000

199	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-2,322			0,000
-----	-----------	--	---	--------	--	--	-------

PSV Práce a dodávky PSV -0,220

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,001

174	31942736R1	prodloužení mosaz závit 44 mm	kus	2,000			0,000
175	31942737R2	prodloužení mosaz závit 55 mm	kus	2,000			0,000

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,000

178	733110808R2	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50, včetně izolace, rozřezání autogenem, lešení, odvoz a likvidace (potrubí z kotelny do druhé budovy)	soubor	1,000			0,000
-----	-------------	--	--------	-------	--	--	-------

764 Konstrukce klempířské -0,055

195	764002801R1	Úprava závětrné lišty	ks	2,000			0,000
-----	-------------	-----------------------	----	-------	--	--	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
193	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	4 050			0.000
198	764004803R3	Úprava podokapního žlabu (odříznutí a znovu napojení na žlab u přístavby)	soubor	1 000			0.000
88	764004841	Demontáž háku do suti	kus	-32 000			0.000
194	764004843	Demontáž háku k dalšímu použití	kus	6,000			0.000
186	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	2,000			0.000
75	764311603	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou RŠ 250 mm - štít	m	-11.200			-0.025
189	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	4,050			0.000
192	764501104	Montáž čela pro podokapní půkulatý žlab	kus	1 000			0.000
89	764501105	Montáž háku pro podokapní půkulatý žlab	kus	-32 000			0.000
90	55344578	háček žlabový Pz 333mm dl 550mm	kus	-32,000			-0.030
190	764501105	Montáž háku pro podokapní půkulatý žlab	kus	6 000			0.000
192	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	1,000			0.000
191	764501108R2	Demontáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab pro další použití	kus	1 000			0.000
187	764508131	Montáž kruhového svodu	m	2,000			0.000
766		Konstrukce truhlářské					0.000
98	61140049R2	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo 500 x 500 mm, barva bílá	kus	-2 000			-0.069
163	61140049R3	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo 600 x 600 mm, barva bílá	kus	2 000			0.069
767		Konstrukce zámečnické					-0.165
91	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných lechů šroubováním	m2	-55 000			-0.015
92	13838727	plech vlnitý Pz tl 0,80mm tabule	t	-0,150			-0.150
783							0.000
113	783307100R2	Provedení krycího dvounásobného nátěru zámečnických konstrukcí - k in z vlnitého lechu	m2	-52 000	249.00		0.000
Celkem							-2,376