

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24-39z	Zateplení objektu čp. 447-449, V Peklovcích, Vysoké Mýto- změny v průběhu stavby	
Objekt:	ZL	Změny v průběhu stavby	
Rozpočet:	1vcp	Výplně otvorů	
Objednatel:	Město Vysoké Mýto		IČO: 00279773
	B. Smetany 92		DIČ:
	56601	Vysoké Mýto-Město	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s.		IČO: 28359216
	Prokopka 228/3		DIČ: CZ28359216
	19000	Praha-Vysočany	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 12 000,00
PSV			330 175,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			342 175,44
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	342 175,44 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH		342 175,44 CZK	
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			6 000,00	1,8
O02	Ostatní náklady	HSV			6 000,00	1,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			330 175,44	96,5
Cena celkem					342 175,44	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-39z	Zateplení objektu čp. 447-449, V Peklovcích, Vysoké Mýto-změny v průběhu stavby
O:	ZL	Změny v průběhu stavby
R:	1vcp	Výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00
1	031101X01	Provozní a územní vlivy - zamezení prašnosti, utěsnění staveniště od okolního provozu provizorními stěnami/buňkami s dokonalým utěsněním proti pronikání prachu, práce za nepřetržitého provozu závodu,	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl: O02		Ostatní náklady				6 000,00
2	013254X01	Výrobní a dílenská dokumentace	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
3	045002X00	Koordinační a kompletační činnost - oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí, zajištění koordinační činnosti poddodavatelů	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				330 175,44
4	766-1	D+M okno plastové 2100x600mm	ks	27,00000	12 180,00	328 860,00
Dle CN dodavatele, cena obsahuje: : 27 27,00000 - demontáž původních výplní včetně likvidace : - D+M nových výplní, dvojsklo - ornamentní sklo chinchilla : - interiérové parotěsné pásy : - zednické začištění štukem vč. APU lišt : - vnitřní parapety : - bez výmalby :						
5	998766202.	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 288,60000	0,40	1 315,44