

Oceněný výkaz výměr pro zakázku Nátěr stožárů trakčního vedení v oblasti města Jihlavy 2024 včetně změny rozsahu uvedeném v dodatku číslo 1 smlouvy o dílo
Investor Dopravní podnik města Jihlavy

položka	položka	detailní popis položky	cena za kus	počet kusů	cena celkem
1	Pískování stožárů trakčního vedení	Povrchová úprava-Tryskání Sa 2 ½ (pískování) do výšky 2,5 v jeho prvním stupni trakčního stožáru a dosažení drsnosti, tzv. kotvícího profilu	xxxxx Kč	xx	xxxxx Kč
1	Nátěr stožárů trakčního vedení	Obroušení zbývající části stožáru v místech viditelné koroze až na kotvící profil, Nátěr zákl. epoxidovou barvou č.1 Nátěr zákl. epoxidovou barvou č.2 Nátěr vrchní polyuretanovou barvou č.3 v odstínu RAL 9007	xxxxx Kč	xx	xxxxx Kč
č. 1 - Vrstva 60 um 3k epoxidový nátěr bohatý na zinek aktivovaný dutými skleněnými kuličkami					
č. 2 - Vrstva 120 um 2k epoxidový nátěr s obsahem zinkfosfátu					
č. 3 - Vrstva 60 um 2k polyurethanový nátěr vytvrzovaná alifatickým izokyanátem obsahující zinkfosfát					
2	Oprava vybetonováním nového límce	U oprav límce stožáru (ochranného betonového krytu v místě vetknutí trakčního stožáru do patky do výšky minimálně 15 cm nad terén) bude odhalen terén případně odstraněn starý betonový límec, až na těleso základu nebo pevný podklad. Tvar límce bude ideálně kruhový o průměru ideálně 65 cm z důvodu překrytí základové spáry ve vetknutí sloupu. Každé místo je specifické a vyžaduje rozdílný přístup. Jednoduše lze rozdělit na límce v chodníku a v zeleni. V chodníku dojde k rozebrání případně vyříznutí dlažby případně asfaltu do kruhového tvaru a odebrání podkladu na beton. Vybetonování límce bude nad úroveň terénu s ohledem na šíři chodníku, kdy při úzkém průchozím profilu bude límec zároveň s trémem se spádem od sloupu 15°. Na límec bude použit beton C 30/37 XO kamenivo frakce 0/22. V zeleni bude hlína rozptýlena v okolí nebo odvezena. Nad terén v zeleni bude límec 15 cm.			
2	Oprava vybetonováním nového límce	Zhotovení límce v zeleni, zpětné rozprostření zeminy a výsev trávy	xxxxx Kč	xx	xxxxx Kč
2	Oprava vybetonováním nového límce	Zhotovení límce v chodníku z betonové dlažby, rozebrání a zpětné položení dlažby, tak aby navazovala na okolní dlažbu	xxxxx Kč	xx	xxxxx Kč
2	Oprava vybetonováním nového límce	Zhotovení límce v asfaltovém povrchu, odstranění a zpětné zaasfaltování, tak aby navazovala na okolní asfaltový povrch	xxxxx Kč	xx	xxxxx Kč
3	Dokončení nátěru cca ½ stožáru na ulici Havlíčkova	Jedná se o dokončení nátěrů započatých v minulém roce. Předmětem díla je druhá polovina nadzemní části stožárů, která je doposud v původní oranžové barvě. Tato část stožárů bude zbavena koroze v místech jejího výskytu vybroušením až na kotvící profil a natřena dvakrát základním nátěrem na bázi epoxidu a vrchní polyuretanovou barvou v odstínu RAL 9007.	xxxxx Kč	xx	xxxxx Kč

4	Dokončení nátěru cca ½ stožáru na ulici R. Havelky	Jedná se o dokončení nátěrů započatých v minulém roce. Předmětem díla je druhá polovina nadzemní části stožárů, která je doposud v původní oranžové barvě. Tato část stožárů bude zbavena koroze v místech jejího výskytu vybroušením až na kotvící profil a natřena dvakrát základním nátěrem na bázi epoxidu a vrchní polyuretanovou barvou v odstínu RAL 9007.	xxxxx Kč	xx	xxxxx Kč
cena celkem bez DPH				<u>1 338 600,00 Kč</u>	