

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05-19-53/002
Stavba: Oprava podlahové krytiny schodiště - CE 05-19-53 Ubytovny VAT Jaroměř, b.č. 2

KSO: 801 61 12
Místo: Jaroměř - Josefov

CC-CZ:
Datum: 18. 4. 2024

Zadavatel:
ČR-Ministerstvo obrany,provozní stř.0503 HK

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:
Pictor s.r.o.

IČ: 25951017
DIČ: CZ25951017

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ: 69142335
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			129 975,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	129 975,00	27 294,75
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			157 269,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

05-19-53/002

Stavba:

Oprava podlahové krytiny schodiště - CE 05-19-53 Ubytovny VAT Jaroměř, b.č. 2

Místo:

Jaroměř - Josefov

Datum:

18. 4. 2024

Zadavatel:

ČR-Ministerstvo obrany,provozní stř.0503 HK

Projektant:

Uchazeč:

Pictor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		129 975,00	157 269,75
05-19-53/002	Oprava podlahové krytiny schodiště - CE 05-19-53 Ubytovny VAT Jaroměř, b.č. 2	129 975,00	157 269,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava podlahové krytiny schodiště - CE 05-19-53 Ubytovny VAT Jaroměř,
b.č. 2**

KSO: 801 61 12
Místo: Jaroměř - Josefov

CC-CZ:
Datum: 18. 4. 2024

Zadavatel:
ČR-Ministerstvo obrany, provozní stf.0503 HK

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:
Pictor s.r.o.

IČ: 25951017
DIČ: CZ25951017

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 69142335
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	129 975,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	129 975,00	21,00%	27 294,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	157 269,75
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Oprava podlahové krytiny schodiště - CE 05-19-53 Ubytovny VAT Jaroměř, b.č. 2**

Místo: Jaroměř - Josefov
Zadavatel: ČR-Ministerstvo obrany,provozní stř.0503 HK
Uchazeč: Pictor s.r.o.

Datum: 18. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě


PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava podlahové krytiny schodiště - CE 05-19-53 Ubytovny VAT Jaroměř, b.č. 2

Místo: Jaroměř - Josefov Datum: 18. 4. 2024
Zadavatel: ČR-Ministerstvo obrany,provozní stř.0503 HK Projektant:
Uchazeč: Pictor s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	997		Přesun sutě				
1	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně				
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně				
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		0,365*14 "dalších 14 km				
4	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03				
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	776		Podlahy povlakové				
5	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah				
	PP		Vysátí podkladu povlakových podlah				
	VV		3,23*1,55+1,72*0,2 "1.mezipodesta				
	VV		3,41*2,45 "1.podesta				
	VV		3,41*1,55+1,72*0,2 "2.mezipodesta				
	VV		3,39*2,46 "poslední podesta				
	VV		Součet mezipodesty + podesty				
6	K	776111323	Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů				
	PP		Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů				
	VV		12*(0,285*1,425) "1.rameno - 12x stupnice				
	VV		9*(0,285*1,42) "2.rameno - 69x stupnice				
	VV		9*(0,285*1,43) "3.rameno -9x stupnice				
	VV		9*(0,285*1,43) "4.rameno - 9x stupnice				
	VV		Mezisoučet				
	VV		13*(0,185*1,425) "1.rameno - 13x podstupnice				
	VV		10*(0,175*1,42) "2.rameno - 10x podstupnice				
	VV		10*(0,175*1,43) "3.rameno - 10x podstupnice				
	VV		10*(0,175*1,43) "4.rameno - 10x podstupnice				
	VV		Mezisoučet podstupnice				
	VV		Součet				
7	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah				
	PP		Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah				
	VV		3,23*1,55+1,72*0,2 "1.mezipodesta				
	VV		3,41*2,45 "1.podesta				
	VV		3,41*1,55+1,72*0,2 "2.mezipodesta				
	VV		3,39*2,46 "poslední podesta				
	VV		Součet mezipodesty + podesty				
8	K	776121113	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů				
	PP		Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů				
	VV		12*(0,285*1,425) "1.rameno - 12x stupnice				
	VV		9*(0,285*1,42) "2.rameno - 69x stupnice				
	VV		9*(0,285*1,43) "3.rameno -9x stupnice				
	VV		9*(0,285*1,43) "4.rameno - 9x stupnice				
	VV		Mezisoučet stupnice				
	VV		13*(0,185*1,425) "1.rameno - 13x podstupnice				
	VV		10*(0,175*1,42) "2.rameno - 10x podstupnice				
	VV		10*(0,175*1,43) "3.rameno - 10x podstupnice				
	VV		10*(0,175*1,43) "4.rameno - 10x podstupnice				
	VV		Mezisoučet podstupnice				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet				
9	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm				
	PP		Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm				
	VV		3,23*1,55+1,72*0,2 "1.mezipodesta				
	VV		3,41*2,45 "1.podesta				
	VV		3,41*1,55+1,72*0,2 "2.mezipodesta				
	VV		3,39*2,46 "poslední podesta				
	VV		Součet mezipodesty + podesty				
10	K	776141222	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 MPa tl přes 3 do 5 mm				
	PP		Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 MPa tl přes 3 do 5 mm				
	VV		12*(0,285*1,425) "1.rameno - 12x stupnice				
	VV		9*(0,285*1,42) "2.rameno - 69x stupnice				
	VV		9*(0,285*1,43) "3.rameno -9x stupnice				
	VV		9*(0,285*1,43) "4.rameno - 9x stupnice				
	VV		Součet stupnice				
11	K	776141224	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 MPa tl přes 8 do 10 mm				
	PP		Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 MPa tl přes 8 do 10 mm				
	VV		2,0 "1.podesta - vyrovnání plochy před 1.nástupním stupněm				
	VV		3. ramene				
	VV		Součet				
12	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně				
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně				
	VV		3,23*1,55+1,72*0,2 "1.mezipodesta				
	VV		3,41*2,45 "1.podesta				
	VV		3,41*1,55+1,72*0,2 "2.mezipodesta				
	VV		3,39*2,46 "poslední podesta				
	VV		Součet				
13	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem				
	PP		Lepení pásů z PVC standardním lepidlem				
	VV		3,23*1,55+1,72*0,2 "1.mezipodesta				
	VV		3,41*2,45 "1.podesta				
	VV		3,41*1,55+1,72*0,2 "2.mezipodesta				
	VV		3,39*2,46 "poslední podesta				
	VV		Součet				
14	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm				
	PP		krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm				
	VV		27,672*1,1 "plocha + 10% prořez				
15	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla				
	PP		Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla				
	VV		3,4+0,3 "1.mezipodesta				
	VV		3,41+1,0 "1.podesta				
	VV		3,4+0,3 "2.mezipodesta				
	VV		3,39+1,0 "poslední podesta				
	VV		Součet				
16	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů				
	PP		Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů				
	VV		12*1,425 "1.rameno - 12x stupnice				
	VV		9*1,42 "2.rameno - 69x stupnice				
	VV		9*1,43 "3.rameno -9x stupnice				
	VV		9*1,43 "4.rameno - 9x stupnice				
	VV		Mezisoučet stupnice				
	VV		13*1,425 "1.rameno - 13x podstupnice				
	VV		10*1,42 "2.rameno - 10x podstupnice				
	VV		10*1,43 "3.rameno - 10x podstupnice				
	VV		10*1,43 "4.rameno - 10x podstupnice				
	VV		Mezisoučet podstupnice				
	VV		Součet				
17	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm				
	PP		Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm				
	VV		12*1,425 "1.rameno - 12x stupnice				
	VV		9*1,42 "2.rameno - 69x stupnice				
	VV		9*1,43 "3.rameno -9x stupnice				
	VV		9*1,43 "4.rameno - 9x stupnice				
	VV		Mezisoučet stupnice				
	VV		13*1,425 "1.rameno - 13x podstupnice				
	VV		10*1,42 "2.rameno - 10x podstupnice				
	VV		10*1,43 "3.rameno - 10x podstupnice				
	VV		10*1,43 "4.rameno - 10x podstupnice				
	VV		Mezisoučet podstupnice				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet				
18	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm				
	PP		Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm				
	VV		13*1,425 "1.rameno - 13x podstupnice				
	VV		10*1,42 "2.rameno - 10x podstupnice				
	VV		10*1,43 "3.rameno - 10x podstupnice				
	VV		10*1,43 "4.rameno - 10x podstupnice				
	VV		Součet podstupnice				
19	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm				
	PP		krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm				
	VV		12*(0,285*1,425) "1.rameno - 12x stupnice				
	VV		9*(0,285*1,42) "2.rameno - 69x stupnice				
	VV		9*(0,285*1,43) "3.rameno - 9x stupnice				
	VV		9*(0,285*1,43) "4.rameno - 9x stupnice				
	VV		Mezisoučet				
	VV		13*(0,185*1,425) "1.rameno - 13x podstupnice				
	VV		10*(0,175*1,42) "2.rameno - 10x podstupnice				
	VV		10*(0,175*1,43) "3.rameno - 10x podstupnice				
	VV		10*(0,175*1,43) "4.rameno - 10x podstupnice				
	VV		Mezisoučet podstupnice				
	VV		(15,852+10,918)*0,1 "+10% prořez				
	VV		15,852+10,918+2,677				
20	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových				
	PP		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových				
	VV		1,55+3,23+1,74 "1.mezipodesta				
	VV		2,47+3,41+2,39-1,45-0,8 "1.podesta				
	VV		1,55+3,41+1,77 "2.mezipodesta				
	VV		2,46+3,39+2,46-4*0,8 "poslední podesta				
	VV		Součet				
21	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm				
	PP		Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm				
	VV		1,55+3,23+1,74 "1.mezipodesta				
	VV		2,47+3,41+2,39-1,45-0,8 "1.podesta				
	VV		1,55+3,41+1,77 "2.mezipodesta				
	VV		2,46+3,39+2,46-4*0,8 "poslední podesta				
	VV		Součet				
22	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm				
	PP		lišta soklová PVC 30x30mm				
	VV		24,38*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
23	K	776430811	Odstranění hran schodišťových				
	PP		Odstranění hran schodišťových				
	VV		13*1,425 "1.rameno -13 výšek				
	VV		10*1,42 "2.rameno - 10 ýšek				
	VV		10*1,43 "3.rameno - 10výšek+ 1.deformovaný stupeň				
	VV		10*1,42 "4.rameno - 10 výšek				
	VV		Součet				
24	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených				
	PP		Montáž schodišťových hran lepených				
	VV		13*1,425 "1.rameno -13 výšek				
	VV		10*1,42 "2.rameno - 10 ýšek				
	VV		10*1,43 "3.rameno - 10výšek+ 1.deformovaný stupeň				
	VV		10*1,42 "4.rameno - 10 výšek				
	VV		Součet				
25	M	28342169	hrana schodová z PVC 45x30x3mm				
	PP		hrana schodová z PVC 45x30x3mm				
	VV		61,225*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
26	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah				
	PP		Odstranění lepidla ručně z podlah				
	VV		3,23*1,55+1,72*0,2 "1.mezipodesta				
	VV		3,41*2,45 "1.podesta				
	VV		3,41*1,55+1,72*0,2 "2.mezipodesta				
	VV		3,39*2,46 "poslední podesta				
	VV		Součet mezipodesty + podesty				
27	K	776991822	Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů				
	PP		Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů				
	VV		12*(0,285*1,425) "1.rameno - 12x stupnice				
	VV		9*(0,285*1,42) "2.rameno - 69x stupnice				
	VV		9*(0,285*1,43) "3.rameno - 9x stupnice				
	VV		9*(0,285*1,43) "4.rameno - 9x stupnice				
	VV		Mezisoučet				
	VV		13*(0,185*1,425) "1.rameno - 13x podstupnice				
	VV		10*(0,175*1,42) "2.rameno - 10x podstupnice				
	VV		10*(0,175*1,43) "3.rameno - 10x podstupnice				
	VV		10*(0,175*1,43) "4.rameno - 10x podstupnice				
	VV		Mezisoučet podstupnice				
	VV		Součet				
28	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
29	K	034103000	Vymezení a ochrana staveniště				
	PP		Vymezení a ochrana staveniště				
	D	VRN7	Provozní vlivy				
30	K	071103000	Provoz investora - ztížené podmínky za provádění během provozu objektu				
	PP		Provoz investora - ztížené podmínky za provádění během provozu objektu				