



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.03.2024 č. SD 47/2024
na stavbu**

„Oprava krovu a střešního pláště stájí ve Slavicích“

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruhy nad Labem

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kladruhy nad Labem 1, 533 14 Kladruhy nad Labem

zastoupen Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování vyhotoveného dne 03.10.2013 Ministerstvem zemědělství pod č. j. 64786/2013-MZe-12100

zřízena rozhodnutím: Zřizovací listina č.j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění pozdějších dodatků

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 5039561/0710

e-mail: XXX@nhkladruhy.cz

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

KMI.stav. s. r. o.

se sídlem na adrese Lidmily Malé 824, 53012 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 42597

zastupuje Ivan Kalynych, jednatel

IČO: 07553200

DIČ: CZ07553200

bankovní spojení: 967083002/5500, Raiffeisenbank a. s.

e-mail: XXX@kmistav.cz

telefon:

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 47/2024

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 26.03.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je náhrada stávající krytiny na objektu stájí ve Slavické oboře - „Oprava krovu a střešního pláště stájí ve Slavicích“.
2. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo a zároveň v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení



původních stavebních prací podle smlouvy o dílo. Viz příloha tohoto dodatku – Položkový rozpočet ZL 1 a ZL 2 ze dne 14.08.2024. Součet hodnot všech těchto změn: 633 306,69 Kč bez DPH.

I. Změnová ujednání

1. V návaznosti na dodatečné požadavky objednatele se čl. 3 DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY odst. 3.1.3 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

3.1.3 Termín pro předání a převzetí díla

(protokolární předání a převzetí díla)

do 10.09.2024

2. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku.
3. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH **5 686 985,41 Kč**

DPH **1 194 266,94 Kč**

Cena celkem včetně DPH **6 881 252,35 Kč**

(slovy šest milionů osmestosmdesátjedna tisíc dvěstěpadesát dva korun českých třicet pět haléřů včetně DPH)

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven elektronicky a jako takový se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet ZL 1 ze dne 14.08.2024, položkový rozpočet ZL 2 ze dne 14.08.2024.



V Kladrubech nad Labem
dne viz *elektronický podpis*

V Pardubicích
dne viz *elektronický podpis*

Za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

Za zhotovitele
Ivan Kalynych, jednatel

Položkový rozpočet ZL 1

Zakázka: **Oprava krovu a střešního pláště objektu stájí ve Slavicích**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **KMI.stav.s.r.o.**

IČ: **075 53 200**

DIČ: **CZ07553200**

Pardubice

Vypracoval: **VK**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			179 608,04
PSV			16 520,51
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			196 128,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

196 128,55 CZK


v  **KMI.stav.s.r.o.**

Za zhotovitele

dne

14.08.2024


Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			62 665,62
62	Upravy povrchů vnější	HSV			23 192,14
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 878,56
97	Prorážení otvorů	HSV			85 765,44
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 106,28
762	Konstrukce tesařské	PSV			16 520,51
Cena celkem					196 128,55

Položkový rozpočet

S:	vícepráce 1 - Slavice
----	-----------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				62 665,62
1	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 150 - dozdvíka mezi, krokve 195,22*0,25	m2	48,80500 48,80500	1 284,00	62 665,62
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				23 192,14
2	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit 195,22*0,4	m2	78,08800 78,08800	297,00	23 192,14
Díl:	96	Bourání konstrukcí				5 878,56
3	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnice na MVC, mezi krokvemi 195,22*0,15*0,25	m3	7,32075 7,32075	803,00	5 878,56
Díl:	97	Prorážení otvorů				85 765,44
4	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	198,00000	242,00	47 916,00
5	979011311RT2	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s vyklopením do shozu 8,60188+2,97+0,864	t	12,43588 12,43588	44,80	557,13
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,43588	270,75	3 367,01
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 12,43588*16	t	198,97408 198,97408	30,15	5 999,07
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,43588	271,50	3 376,34
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 12,43588*15	t	186,53820 186,53820	17,65	3 292,40
10	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 8,60188+2,97	t	11,57188 11,57188	1 725,00	19 961,49
11	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,86400	1 500,00	1 296,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 106,28
12	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 5,47543+0,28658+0,00805+0,09702	t	5,86708 5,86708	359,00	2 106,28
Díl:	762	Konstrukce tesařské				16 520,51
13	762331811R00	Odřezání přesahujících klestín v místě nové, příložky odřezání klestín na každém ztužené krokvi od sloupků 54*2	m	108,00000 108,00000	61,80	6 674,40
14	7623219R	Vyrovnání hřebene do optické roviny 61,52-1-3,78-1,8 50,64-1-3,73-2,08	m	98,77000 54,94000 43,83000	96,30	9 511,55
15	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,19063	1 755,00	334,56

Položkový rozpočet ZL 2

Zakázka: Oprava krovu a střešního pláště objektu stájí ve Slavicích

Misto Slavická obora, Slatiňany

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **KMI.stav.s.r.o.**
Lidmily Malé 824, Studánka,
530 12 Pardubice

IČ: 07553200

DIČ: CZ07553200

Vypracoval: VK

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			227 490,66
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			227 490,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	227 490,66 CZK

Cena celkem bez DPH

227 490,66 CZK

v



dne

14.08.2024



1. The first part of the report
describes the general situation
of the country and the
main problems.

2. The second part of the report
describes the results of the
survey and the conclusions
drawn from it.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M21	Elektromontáže - méněpráce	MON			-104 843,74
M2101	Bleskosvod - skutečnost - nadzemní část	MON			123 808,10
M2102	Bleskosvod - skutečnost - podzemní část	MON			208 526,30
Cena celkem					227 490,66

Položkový rozpočet

S:	Slavice - VP 2 - bleskosvod
O:	Hřibárna Slavice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže - méněpráce				-104 843,74
1	210220101RU2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm	m	244,81000	-211,80	-51 850,76
2	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	141,40000	-112,61	-15 923,05
3	210220211RT1	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m, do dřeva, včetně dodávky jímací tyče + 2 držáků	kus	10,00000	-562,68	-5 626,80
4	210220351RT2	Deska zemnicí ZD 02 1000 x 500 mm se svorkou, včetně dodávky desky ZD 02	kus	8,00000	-865,56	-6 924,48
5	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	15,00000	-655,88	-9 838,20
6	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky štítku	kus	15,00000	-46,38	-695,70
7	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímáče, ochr.trubky,úhel	kus	25,00000	-112,61	-2 815,25
8	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SO	kus	15,00000	-132,02	-1 980,30
9	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ	kus	15,00000	-135,55	-2 033,25
10	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	10,00000	-154,61	-1 546,10
11	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	1,20000	-164,50	-197,40
12	113107327R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.27 cm	m2	1,20000	-184,27	-221,12
13	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,10000	-298,29	-328,12
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,10000	-102,72	-112,99
15	564671111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm	m2	1,20000	-218,15	-261,78
16	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	1,20000	-241,45	-289,74
17	577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	1,20000	-283,81	-340,57
18	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	6,00000	-83,66	-501,96
19	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	0,93000	-47,80	-44,45
20	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,93000	-191,68	-178,26
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,95000	-17,65	-246,22
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,93000	-270,75	-251,80
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,30000	-30,15	-280,40
24	979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	0,97679	-2 411,00	-2 355,04
Díl:	M2101	Bleskosvod - skutečnost - nadzemní část				123 808,10
25	3544418001R	Zemnicí drát AlMgSi 8 T/2, TREMIS	kg	60,00000	234,00	14 040,00
26	3544185001R	Svorka univerzální pro zemnicí dráty SU, TRE	kus	50,00000	23,40	1 170,00
27	35441885006R	Svorka spojovací SS, TRE	kus	33,00000	20,80	686,40
28	35441930012R	Svorka okapová jednošroubová, TRE	kus	15,00000	42,90	643,50
29	3544192502R	Svorka zkušební SZb, TRE	kus	15,00000	62,40	936,00
30	3544193603R	Svorka na potrubí ST, TRE	kus	8,00000	45,50	364,00
31	3543254516R	Podpěra vedení OBO	kus	70,00000	35,10	2 457,00
32	35441846001R	Šedý označovací štítek č., TRE	kus	21,00000	5,20	109,20
33	3544183001R	Ochranný úhelník OU 1,7, TRE	kus	15,00000	286,00	4 290,00
34	35441840002R	Držák ochranného úhelníku, TRE	kus	30,00000	39,00	1 170,00
35	35443169166R	Zemnicí drát FeZn 10	m	80,00000	40,30	3 224,00
36	3544149015R	Podpěra vedení na hřebenáče velká PV 15e, TRE	kus	130,00000	67,60	8 788,00
37	3544147666R	Podpěra vedení ZIEGEL snap, nerez, 4-16mm, s PV snap, plast šedý, prům. 8 DEH DEHN	kus	111,00000	130,00	14 430,00
38	R1	Pomocný materiál	soub.	1,00000	2 600,00	2 600,00
39	R2	Kontrolní a průběžná měření	soub.	1,00000	6 500,00	6 500,00
40	R3	REVIZE	soub.	1,00000	10 400,00	10 400,00
41	R4	Montáž	soub.	2,00000	26 000,00	52 000,00

Díl:	M2102	Bleskosvod - skutečnost - podzemní část				208 526,30
42	3544112003R	Ocelová zemnicí páska FeZn 30x4, TRE	m	200,00000	67,60	13 520,00
43	3544198504R	Svorka páska - páska M6 SR 2a, TRE	kus	20,00000	26,00	520,00
44	35442092001R	Zemnicí tyč z T profilu ZT 1,0 T, TRE	kus	25,00000	288,60	7 215,00
45	3544199602R	Svorka páska - drát SR 3a, TRE	kus	36,00000	52,00	1 872,00
46	R1	Pomocný materiál	soub.	1,00000	3 250,00	3 250,00
47	R2	Montáž	soub.	2,00000	9 100,00	18 200,00
48	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 13,5+36,34+9,45+2,9+35,67	m	97,86000	83,66	8 186,97
49	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm plochy živice - pás 0,5m široký, odskoky dle skutečnosti: (13,5+36,34+9,45+2,9+35,67)*0,5	m2	48,93000	164,50	8 048,99
50	113107327R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. těžené tl. 27 cm	m2	48,93000	184,27	9 016,33
51	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkop z vnější strany objektu: (49,14+60,02+11,6)*0,5*0,6	m3	36,22800	1 527,00	55 320,16
52	120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, pneumatickým kladivem beton u štitové stěny pod kanceláři: 11,6*0,5*0,2	m3	1,16000	8 055,00	9 343,80
53	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (48,93*0,27)+36,228	m3	49,43910	102,72	5 078,38
54	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	48,93000	241,45	11 814,15
55	577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	48,93000	283,81	13 886,82
56	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 5,07551+6,34426	t	11,41977	47,80	545,87
57	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km původní živice: 10,7646 beton u štitu kanceláře: 2,5288	t	13,29340	191,68	2 548,08
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 13,2934*15	t	199,40100	17,65	3 519,43
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	13,29340	270,75	3 599,19
60	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 13,2934*10	t	132,93400	30,15	4 007,96
61	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	2,52880	1 217,86	3 079,72
62	979990112R00	Poplatek za uložení sutí - skupina odpadu 170302, obalované kamenivo - živice	t	10,76460	2 411,00	25 953,45