

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Střelnice, tribuna A - opravy SDK, PVC, obkladů, maleb, sanit. příčky	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Odstraňování následků havarie - zatečení	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Jablonec nad Nisou	Zhotovitel:	A.stavby s.r.o. IČO/DIČ: 25432478/CZ25432478
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 48
JKSO:		Zpracoval:	Janků Datum: 29.08.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	32 166,12	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	50 008,09	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	126 724,11	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	220 089,85		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	7 800,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	30 916,77
Přesun hmot a sutí		4 880,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		441 668,17	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	472 584,94	Celkem bez DPH	472 584,94
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	99 242,84	Celkem včetně DPH	571 827,78

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Střelnice, tribuna A - opravy SDK, PVC, obkladů, maleb, sanit. příčky**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Odstraňování následků havarie - zatečení

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Jablonec nad Nisou

Konec výstavby:

Zhotovitel: A.stavby s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 29.08.2024 Zpracoval: Janků

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		34	Stěny a příčky				30 523,65	33 061,49	63 585,14		3,0748
1		342111122Rc	Opláštění příček SDK 1x deskami 12,5mm	m2	9,1	301,20	1 592,04	1 148,88	2 740,92	0,0363	0,3301
2		342111137Rd	Opláštění příček SDK 2 x deskami 12,5mm	m2	18,37	398,65	4 639,71	2 683,49	7 323,20	0,0484	0,8882
3		342111137Rb	Příplatek za opláštění desky impreg. do vlhkého prostředí	m2	12	49,00	588,00	0,00	588,00	0,0484	0,5802
4		954312101R00	Opláštění příček SDK,do 250mm, 1x RB tl.12,5 mm	m	73,91	212,21	6 638,60	9 045,84	15 684,44	0,0006	0,0436
5		954312109R00	Opláštění příček SDK,do 250mm, 2 x RB tl.12,5mm	m	20,4	319,01	3 568,16	2 939,64	6 507,80	0,0072	0,1461
6		342111333RZ0	Příčka SDK - minerální izolace 60/80mm Doplnění do příček po odstranění vlhké izolace	m2	55	118,01	4 109,05	2 381,50	6 490,55	0,0046	0,2541
7		342090111R00	Oprava SDK kcí - zakrytí sond do 0,5m2	kus	8	741,00	2 640,08	3 287,92	5 928,00	0,0050	0,0396
8		954312304R00	Opláštění z SDK,2.str,do 800x800 mm,RFI tl.12,5 mm Zakrytí VZT	m	1,4	1 489,00	829,21	1 255,39	2 084,60	0,0214	0,0300
9		954211101R00	SDK potažení do tl. 10mm tmelem celoplošně Doplnění příček v pruhu	m2	23,07	197,99	1 197,10	3 370,53	4 567,63	0,0147	0,3382
10		347013112R00	Oprava SDK - tmelení, bandáž, vyrovnaní - 10%plochy Oprava prasklin a ostatních vad	m2	30	389,00	4 721,70	6 948,30	11 670,00	0,0142	0,4248
		766	Konstrukce truhlářské				3 263,50	1 736,78	5 000,28		0,0005
11		766695233R00	Oprava prahů dveří jedno křídlových š. nad 10 cm, lakování	kus	2	283,46	176,00	390,92	566,92	0,0000	0,0000
12		766114100R0b	Dveře dočasné - provizorní 1000 x 197 vč. kliky a štítku	kus	1	2 266,68	1 578,57	688,11	2 266,68	0,0002	0,0002
13		766114100R00	Dveře dočasné - provizorní 700 x 197	kus	1	2 166,68	1 508,93	657,75	2 166,68	0,0002	0,0002
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				19 364,19	104 129,91	123 494,10		0,1426

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
14		767131801R00	Oddělovací stěny v = 200cm HPL desky tl. 13mm Bílá RAL 9003	soubor	1	97 805,00	0,00	97 805,00	97 805,00	0,0220	0,0220
15		767585131R00	Zhotovení otvorů v kazetách pl. do 0,25 m2	kus	4	91,90	0,00	367,60	367,60	0,0000	0,0000
16		767586201RV3	Podhled minerální, hrana rovná, kazety bílé	m2	25,5	993,00	19 364,19	5 957,31	25 321,50	0,0047	0,1206
		771	Podlahy z dlaždic				867,24	883,96	1 751,20		0,0009
17		771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem stěna - stěna	m	22	79,60	867,24	883,96	1 751,20	0,0000	0,0009
		776	Podlahy povlakové				52 772,08	30 262,92	83 035,00		0,0744
18		776421300R00	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm lepením, svařováním	m	99	382,50	10 387,08	27 480,42	37 867,50	0,0002	0,0158
19		776422210R00	Úprava soklů v rozích vnějších i vnitřních	kus	21	132,50	0,00	2 782,50	2 782,50	0,0000	0,0000
20		597623201	PVC černá fabion podkladní	m	100	59,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,0001	0,0130
21		55326122	PVC Tarkett BLACK	role	1	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,0006	0,0006
22		24742409	Lepidlo kontaktní Chemoprén Na podlahy	kg	45	393,00	17 685,00	0,00	17 685,00	0,0010	0,0450
		781	Obklady (keramické)				13 558,07	16 704,84	30 262,90		0,3191
23		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	17,5	54,40	449,75	502,25	952,00	0,0002	0,0037
24		781475114RU1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	17,5	907,00	4 915,57	10 956,92	15 872,50	0,0040	0,0697
25		59782205	Obklad 200 x 200, bílá	m2	21	378,50	7 948,50	0,00	7 948,50	0,0117	0,2457
26		781111152R00	Příplatek za napojování	m	22,83	91,90	0,00	2 098,08	2 098,08	0,0000	0,0000
27		781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	22	106,50	124,52	2 218,48	2 343,00	0,0000	0,0000
28		781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	2	59,00	3,20	114,80	118,00	0,0000	0,0000
29		781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	12	67,40	50,52	758,28	808,80	0,0000	0,0001
30		781111121R00	Lišty rohové, ukončovací	m	0,75	162,70	66,00	56,02	122,03	0,0000	0,0000
		783	Nátěry				2 591,54	5 640,46	8 232,00		0,0043
31		783125130R00	Nátěr syntetický zárubní ocel. černý	kmpl.	14	588,00	2 591,54	5 640,46	8 232,00	0,0003	0,0043
		784	Malby				34 307,49	60 730,98	95 038,48		0,4246
32		784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	208	55,00	7 138,56	4 301,44	11 440,00	0,0004	0,0728
33		784011211RT3	Olepování vnitřních ploch včetně maskovacích pásky	m	75	15,19	141,75	997,50	1 139,25	0,0000	0,0000
34		783801812R00	Odstranění dekor. štuků z omítek stěn, oškrábáním	m2	62,7	88,80	479,66	5 088,11	5 567,76	0,0000	0,0006
35		784147101R00	Vyhlcení finálním tmelem, do tl. 1 mm Plocha po odstranění dekorativních štuků	m2	62,7	278,00	5 890,04	11 540,56	17 430,60	0,0010	0,0627
36		784111102R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 2 x	m2	388,14	49,80	6 016,17	13 313,20	19 329,37	0,0004	0,1553

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
37		784114222R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	175,74	68,10	3 992,81	7 975,08	11 967,89	0,0004	0,0633
38		784114222R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	125,5	89,60	3 919,37	7 325,43	11 244,80	0,0004	0,0452
39		784164112R00	Malba omyvatelná, sokl, barva, bez penetr.2x	m2	87,9	172,50	6 606,56	8 556,19	15 162,75	0,0003	0,0246
40		784459001R00	Zhotovení styku dvou barev mimo rohy	m	55,5	22,30	79,92	1 157,73	1 237,65	0,0000	0,0000
41		784498931R00	Tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem	m	18	28,80	42,66	475,74	518,40	0,0000	0,0002
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	7 256,00	7 256,00		0,6400
42		900 R01	HZS - dem., mont. podlahy fitness, ostatní nespecifikované práce při opravách	h	16	453,50	0,00	7 256,00	7 256,00	0,0400	0,6400
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				1 642,47	9 690,60	11 333,07		0,0577
43		953941121R00	Plechý nárožní ochranné hliníkové 1500 mm	kus	7	371,01	1 503,11	1 093,96	2 597,07	0,0071	0,0494
44		952901111R00	Úklid průběžný, konečný, podlah	m2	208	42,00	139,36	8 596,64	8 736,00	0,0000	0,0083
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	4 880,00	4 880,00		0,0000
45		999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	soubor	1	4 880,00	0,00	4 880,00	4 880,00	0,0000	0,0000
		M	Montážní přírážky				0,00	7 800,00	7 800,00		0,0000
46		205 R00	Zednické výpomoci pro ZTI	soubor	1	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,0000	0,0000
47		205 R00	Zednické výpomoci pro ELEKTRO	soubor	1	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,0000	0,0000
48		205 R00	Zednické výpomoci pro oddělovací stěny montované	soubor	1	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **441 668,17 Kč**