

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2024-114**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí oddělení provozu Brno
vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoby:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA,

ve věcech technických: Ivana Štěstíková DiS.,

za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

Ing. Petr Hocek,

Jiří Hruška,

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

2. DW STAVBY BRNO s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C/119612

Sídlo: Nádražní 156, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou,

IČO: 09619801,

DIČ: CZ09619801,

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

Číslo účtu: 123-2788350207/0100,

Zastoupená: Danielem Weisem, jednatel,

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: fpwpdge,

Adresa pro doručování: Nádražní 156, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou,

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé,

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 2 odst. 2.6. a 2.7. smlouvy o dílo č. 6440-0003-2024-114 ze dne 2.6.2024 uzavřené na plnění veřejné zakázky „**PS 0611 - Oprava vozovek Sklad Štefánikova 53, Brno**“, systémové číslo NEN N006/24/V00010679 (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v úpravě smluvního textu v souvislosti se změnami kontaktní osoby jednající za objednatele, ve snížení rozsahu prací o méněpráce, navýšení rozsahu prací o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat, celkové snížení ceny za dílo a prodloužení termínu realizace z důvodu provedení víceprací:

Článek 2 **Změny smlouvy**

2.1. V záhlaví smlouvy o dílo č. 6440-0003-2024-114 se na straně objednatele mění kontaktní osoby, jednající ve věcech smluvních a technických tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku č. 1 k citované smlouvě.

2.2. Článek 14 odstavec 14.6. smlouvy o dílo č. 6440-0003-2024-114 se mění takto:
„Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.“

2.3. V čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.2. se předmět smlouvy doplňuje o vícepráce a méněpráce.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.4. Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2. smlouvy se mění a nově zní takto:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 775 664,00 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony sedm set sedmdesát pět tisíc šest set šedesát čtyři korun českých nula haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 582 889,44 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3 358 553,44 Kč.“

Odůvodnění:

Původní cena za dílo dle smlouvy:

2.998 426,00 Kč bez DPH

3 628 095,46 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 629 669,46 Kč

Snížení ceny za dílo dle dodatku č. 1:

- 607 213,00 Kč bez DPH
- 734 727,73 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí - 127 514,73 Kč

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č. 1:

- 384 451,00 Kč bez DPH
- 465 185,71 Kč včetně DPH
- Sazba DPH 21 % činí 80 734,71 Kč

2.5. Článek 4 Čas a místo plnění odst. 4.3. se v důsledku víceprací mění:

Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 113 kalendářních dnů od předání staveniště.**

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: položkový rozpočet víceprací, méněprací – počet listů: 5

za objednatel

Česká republika - Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

DW STAVBY BRNO s.r.o.
Daniel Weis
Jednatel

**Daniel
Weis**

Digitálně podepsal
Daniel Weis
Datum: 2024.09.03
17:32:42 +02'00'

“PS 0611 - Oprava vozovek Sklad Štefánikova 53, Brno ” - dodatek č.1
Méněpráce

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Sklad, Štefánikova 53 Brno				
	Část A, živičná vozovka od vjezdové vrátnice k obj.č.8				
9a	Demontáž, dodávka a montáž cementového podkladu, (CS II), tl.15 - 20cm, hutnění s ruční úpravou, (124,2m3 - 273,24t)	m ²	621,00		
10a	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.5 - 10cm včetně srovnání a zhutnění podkladu, (62,1m3 - 111,78t)	m ²	621,00		
36a	Odvoz nevhodného podkladního kameniva a zeminy, včetně naložení, vyložení, uložení a poplatku za skládku, do 20 km	t	111,78		
38a	Odvoz vybouraného betonu a cementového podkladu, (CS II), včetně naložení a vyložení na skládku do 20 km, a poplatku za skládku	t	273,24		
43a	Demontáž, dodávka a montáž chodníkových obrubníků 100x25x10cm, kladených do betonového lože tl.10cm, vjezd a vstup k obj.č.4, navázání ke stávajícím, (1t)	m	9,00		
44a	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože tl.10cm, pro chodníkové obrubníky, (0,4t)	m ³	0,18		
45a	Demontáž, dodávka a montáž protiskluzové zámkové dlažby tvaru kost, 200 x 100 x 60mm, zhutnění povrchu, zaspárování křemičitým pískem, barva přírodní šedá, plochy vyspádovány k vozovce, 0,66t	m ²	5,00		
46a	Demontáž, dodávka a montáž kameniva fr.4/8, tl.4cm, (0,48t)	m ²	5,00		
47a	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.5 - 10cm včetně srovnání a zhutnění, (1,1t)	m ²	5,00		
51a	Odvoz nevhodného podkladního kameniva, včetně naložení, vyložení, uložení a poplatku za skládku, do 20 km	t	1,58		
52a	Odvoz a likvidace vybouraného betonu, včetně naložení a vyložení na skládku do 20 km, a poplatku za skládku	t	1,06		
	Část C4, živičná vozovka ostatní				
107	Odfrezování poškozeného živičného povrchu vozovky - výtluky, tl.4cm, (7,2t)	m ²	75,00		
108	Odfrezování poškozeného živičného povrchu vozovky - výtluky, tl.10cm, (2,88t)	m ²	12,00		
109	Řezání živičné vozovky tl.4cm	m	20,00		
110	Řezání živičné vozovky tl.10cm	m	18,00		
111	Demontáž, dodávka a montáž cementového podkladu, (CS II), tl.15 - 20cm, hutnění s ruční úpravou, (5,28t)	m ²	12,00		
112	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.5 - 10cm včetně srovnání a zhutnění podkladu, (2,16t)	m ²	12,00		
113	Očištění a zametení vyfrezovaného povrchu, včetně likvidace smeteného materiálu	m ²	75,00		
114	Dodávka a aplikace spojovacího asfaltového postřiku z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m ²	87,00		

115	Dodávka a montáž asfaltového betonu tl.6cm, ACP 16S, podkladní vrstva, včetně srovnání a zhutnění válcováním, (1,73t)	m ²	12,00		
116	Dodávka a montáž asfaltového betonu tl.4cm, ACO 11 včetně srovnání a zhutnění válcováním, (8,35t), se zazubením ke stávajícímu povrchu, (4m2 před branou)	m ²	87,00		
117	Profrézování spar a prasklin ve vozovce, š.-10-30mm, hl.- 20-40mm, včetně vyčištění a vytryskání horkým tlakovým vzduchem	m	55,00		
118	Zalítí spar a prasklin modifikovanou elastickou asfaltovou záplivkou, např.: Biguma apod.	m	55,00		
119	Demontáž a zpětná montáž kompletu litinové uliční vpusti 65x65cm včetně podbetonování do úrovně živičné vozovky, vyčištění	ks	2,00		
120	Demontáž, dodávka a montáž litinového hydrantového poklopu včetně podbetonování a srovnání s živičným povrchem	ks	1,00		
121	Demontáž, dodávka a montáž litinového vodovodního poklopu včetně podbetonování a srovnání s živičným povrchem	ks	1,00		
122	Oprava drobných výtluků a nerovností na komunikaci, tryskovou vysprávkou za horka, včetně vyčištění od prachu a travního porostu, na ploše 1333m2	t	1,50		
123	Odvoz asfaltového recyklátu na skládku, (do obalovny) včetně naložení, vyložení, poplatku za skládku a složení do 20km	t	10,08		
124	Odvoz nevhodného podkladního kameniva, včetně naložení, vyložení, uložení a poplatku za skládku, do 20 km	t	2,16		
125	Odvoz a likvidace vybouraného betonu, včetně naložení a vyložení na skládku do 20 km, a poplatku za skládku	t	5,28		
126	Likvidace dalšího odpadu po ukončení prací	soub	1,00		
Cena celkem bez DPH					607 213,00
DPH 21%					127 514,73
Cena zakázky celkem					734 727,73

**“PS 0611 - Oprava vozovek Sklad Štefánikova 53, Brno ” - dodatek č.1
vícepráce**

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Sklad, Štefánikova 53 Brno				
	Část A, živičná vozovka od vjezdové vrátnice k obj.č.8				
	živičný povrch tl.10cm				
1	Odfrézování živičného povrchu vozovky, průměrná tl.10cm, (95,28t)	m ²	397,00		
2	Odvoz asfaltového recyklátu na skládku, (do obalovny) včetně naložení, vyložení, poplatku za skládku a složení do 20km	t	95,28		
3	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.10cm včetně srovnání a zhutnění podkladu, (20,7t)	m ²	115,00		
4	Dodávka a montáž cementového podkladu, (CS II), včetně hutnění, tl.10cm, (28,2m3 - 62,04t)	m ²	282,00		
	pražce v podkladní vrstvě				
5	Vybourání dřevěných kolejových prážců v podkladní vrstvě pod vozovkou, 18x14x260 cm, v délce 53mb	ks	53,00		
6	Odvoz a likvidace vybouraných dřevěných prážců, včetně naložení a vyložení na skládku do 20 km, a poplatku za skládku	t	3,00		
	živičný povrch tl.6cm				
7	Odfrézování živičného povrchu vozovky, tl.6cm, (4,9t)	m ²	34,00		
8	Demontáž, dodávka a montáž cementového podkladu, (CS II), tl.15 - 20cm, hutnění s ruční úpravou, (15t)	m ²	34,00		
9	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.5 - 10cm včetně srovnání a zhutnění podkladu, (6,12t)	m ²	34,00		
10	Odvoz vybouraného cementového podkladu (CS II), včetně naložení a vyložení na skládku do 20 km, a poplatku za skládku	t	15,00		
11	Odvoz asfaltového recyklátu na skládku, (do obalovny) včetně naložení, vyložení, poplatku za skládku a složení do 20km	t	4,90		
12	Odvoz nevhodné podkladní zeminy a podkladního kameniva, včetně naložení, vyložení, uložení a poplatku za skládku, do 20 km	t	6,12		
	uliční vpust				
13	Výkop jámy (2,5 x 1 x 1,5m) pro demontáž a montáž tělesa uliční vpusti , včetně příložného pažení, 6,75t	m ³	3,75		
14	Demontáž betonového tělesa stávající uliční vpusti uliční (1t)	ks	1,00		
15	Dodávka a montáž kompletu tělesa uliční vpusti, prům. 60cm, na výšku 2,1m včetně podbetonování	ks	1,00		
16	Demontáž, dodávka a montáž plastových tvarovek z PVC - KG, DN150mm, včetně propojení na stávající trubní vedení a dodávky trubky, redukce.	ks	1,00		

17	Dodávka a montáž betonového lože pod těleso uliční vpusti a obetonování trubního vedení	m ³	0,50	
18	Zpětný zásyp jámy pro těleso uliční vpusti a trubní vedení, kamenivem fr. 0/32, zhutnění, 6,75t	m ³	3,75	
19	Demontáž, dodávka a montáž litinové uliční mříže s rámem, 500x500 mm, včetně obetonování a usazení do výše vozovky	ks	1,00	
20	Naložení a odvoz odkopané zeminy a podkladního kameniva na skládku do vzdálenosti 20km včetně naložení, vyložení a poplatku za skládku, (3,75m3)	t	6,75	
21	Odvoz vybouraného betonu, včetně naložení a vyložení na skládku do 20 km, a poplatku za skládku	t	1,00	
	poklop 55cm			
22	Demontáž litinového čtvercového poklopu 55x55cm	ks	1,00	
23	Zásyp a hutnění prázdného prostoru pod poklopem, kamenivo fr.0/32, 1x1x1,5m	m ³	1,50	
	poklop 80cm ve vozovce			
24	Demontáž, dodávka a montáž litinového čtvercového poklopu z tvárné litiny, 800 x 800mm, výška 75mm, zatížení C250, protiskluzový povrch, např.: Stephenson, Whittle apod., výšková úprava k povrchu vozovky, včetně vyčištění šachty	ks	1,00	
	poklop 80cm v zeleném pásu			
25	Demontáž a zpětná montáž kompletu litinového čtvercového poklopu 80x80cm, včetně podbetonování do úrovně okolního terénu a vyčištění šachty	ks	1,00	
26	Mechanické očištění a obroušení litinového poklopu včetně rámu 80x80cm přebroušením, odstranění rzi	m ²	1,50	
27	Nátěr litinového poklopu po obou stranách, včetně rámu : 2x základní antikoroziční nátěr a 2x syntetický, barva černá	m ²	1,50	
	hydrantový poklop			
28	Demontáž, dodávka a montáž litinového hydrantového poklopu včetně podbetonování a srovnání s živichým povrchem, (před vraty č.5)	ks	1,00	
	odvodnění			
29	Demontáž, dodávka a montáž lapače střešních splavenin, např.: LikoDrain KV, DN 110/125, napojení na svod od garáže č.3	ks	1,00	
30	Demontáž, dodávka a montáž betonu pro osazení lapače střešních splavenin	m ³	0,20	
31	Výkop rýhy pro pokládku ležaté kanalizace z PVC, pevnostní KG, DN 125, průměrná hloubka 0,7m, šířka 0,40 m, d.-8,5m, 4,28t	m ³	2,38	
32	Demontáž, dodávka a montáž ležaté kanalizace z PVC, pevnostní KG, DN 125 včetně tvarovek, napojení a zaústění do stávající kanalizační šachty ve vozovce	m	8,50	
33	Dodávka a montáž štěrkopísku fr.2-4, obsyp kanalizačního potrubí DN 125, zahutnění, 1,8t	m ³	1,00	
34	Zpětný zásyp rýhy pro kanalizační potrubí odkopanou zeminou a podkladním kamenivem , zhutnění, 2,48t, hutnění po vrstvách	m ³	1,38	
35	Odvoz nevhodné podkladní zeminy a podkladního kameniva, včetně naložení, vyložení, uložení a poplatku za skládku, do 20 km	t	1,80	
	chodníkové oprubníky			

36	Demontáž, dodávka a montáž chodníkových obrubníků 100x25x10cm, kladených do betonového lože tl.10cm, na odkopanou a zhutněnou pláň, podél anglického dvorku, 2,75t	m	53,00		
37	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože tl.10cm, pro chodníkové obrubníky, (2,64t)	m ³	1,20		
38	Odvoz vybouraného betonu včetně naložení a vyložení na skládku do 20 km, a poplatku za skládku	t	5,39		
	sanace				
39	Odkop neúnosné zeminy a kameniva, pod konstrukční vrstvou, 3,7 x 4,6 x 0,3m, (5,1m ³ - 9,18t)	m ²	17,00		
40	Dodávka a montáž kameniva fr.0/32, tl.30cm, včetně srovnání a zhutnění, sanace pláň pod konstrukční vrstvou	m ²	17,00		
41	Odvoz nevhodné podkladní zeminy a kameniva, včetně naložení, vyložení, uložení a poplatku za skládku, do 20 km	t	9,18		
	chráničky				
42	Výkop rýhy pro pokládku chrániček, 0,9 x 0,5 x 10m, 8,1t	m ³	4,50		
43	Dodávka a montáž 2ks korugované ohebné chráničky kabelových rozvodů, prům.50mm, s přesahem 0,5m za obrubníky vozovky, např.: KOPOFLEX a pod	m	20,00		
44	Dodávka a montáž štěrkopísku fr.2 - 4, obsyp korugovaných chrániček, , 1,35t	m ³	0,75		
45	Dodávka a zásyp rýhy kamenivem fr. 0/32, hutnění po vrstvách 30cm, 6,75t	m ³	3,75		
46	Odvoz podkladní zeminy a kameniva, včetně naložení, vyložení, uložení a poplatku za skládku, do 20 km	t	8,10		
Cena celkem bez DPH					384 451,00
DPH 21%					80 734,71
Cena zakázky celkem					465 185,71