

Dohoda ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele:

„MOST EV.Č. 37314-2, CAKOV“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (**SSOK**)
se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
zastoupena:
Ing. Ivo Černý, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Tomáš Vaida, krajský mostmistr (████████████████████)
SSOK
Ing. Michal Pospíšil, vedoucí TSÚ (████████████████████)
IČO : **70960399**
DIČ: **CZ70960399**
bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**
číslo účtu: **27-4231420297/0100**
tel: **5** (██████████)
DS: **ur4k8nn**
e-mail: (████████████████████)

a

Z h o t o v i t e l: **JR stavby CZ, s.r.o.**
se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc-Hodolany
kontaktní adresa: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc-Hodolany
Zápis v OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 41039
Zastoupen: **Jaroslav Rosypal, jednatel společnosti**
IČO: **26875080** DIČ: **CZ26875080**
Telefon: (██████████) e-mail: (████████████████████)
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
Číslo účtu: **1814951379/0800**
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
Olomouc
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Jaroslav Rosypal, jednatel společnosti
ve věcech technických oprávněn k jednání:
(████████████████████), **vedoucí výroby**
stavbyvedoucí: jm., př., č. autorizace
(████████████████████), **ČKAIT 1201042**

Smluvní strany uzavřely dne 25.07.2022 smlouvu o dílo.

Z důvodu změn vyvolaných odlišným skutečným stavem oproti předpokladům, ze kterých vycházel projektant při zpracování projektové dokumentace, se smluvní strany dohodly na této dohodě, kterým se upravuje čl. 3, bod 3.2. a čl.4, bod 4.1..

3. Cena díla

Cena díla se mění následovně:

- 3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze - cenové nabídce - k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla	bez DPH	6 221 998,40Kč
Vícepráce	bez DPH	+ 401 570,62Kč
<u>Méněpráce</u>	<u>bez DPH</u>	<u>- 448 945,30Kč</u>
Nová cena díla	bez DPH	6 174 623,72Kč
DPH ve výši 21 %		1 296 670,98Kč
Nová cena včetně DPH		7 471 294,70Kč

4. Termín plnění

- 4.1. Lhůta k provedení díla: **113 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.

Přílohy:

- soupis víceprací a méněprací

V Olomouci dne
Za objednatele:

Elektronický podpis: 4.9.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2025 00:00 +01:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Ivo Černý
ředitel

Ve Olomouci dne
Za zhotovitele:

Digitálně podepsal
Jaroslav Rosypal
Datum: 2024.08.23
10:07:00 +02'00'

JR stavby CZ, s.r.o.
Jaroslav Rosypal
ředitel jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-17


Stavba: Most ev.č. 37314-2, Cakov - DI č. 1-vícepráce,méněpráce

Místo: Datum: 18. 4. 2024

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ Projektant: PROKOP MOSTY s.r.o.

Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Vícepráce			
001	Bourací práce	79 482,60	96 173,95
101	Dopravně inženýrské opatření	101 618,80	122 958,75
201	Most ev.č. 37314-2	220 469,22	266 767,76
Méněpráce			
000	Ostatní a vedlejší náklady stavby	-25 000,00	-30 250,00
101	Dopravně inženýrské opatření	-45 981,60	-55 637,74
201	Most ev.č. 37314-2	-377 963,70	-457 336,08
Vícepráce		401 570,62	485 900,45
Podíl víceprací			6,45%
Méněpráce		-448 945,30	-543 223,81
Podíl méněprací			7,22%
Změna celkem		850 515,92	1 029 124,26
Podíl změny			13,67%
Cena díla podle SoD		6 221 998,40	7 528 618,06
Cena díla podle změny		6 174 623,72	7 471 294,70



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-2, Cakov - DI č. 1-vícepráce,méněpráce

Objekt:

001 Bourací práce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

JR stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

79 482,60

D	1	Zemní práce					56 712,60
27	K	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	18,000	124,00	2 232,00
	VV		sanace pláňe komunikace před OP1				
	VV		10,0*6,0*0,3		18,000		
	VV		Součet		18,000		
28	K	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA	M3KM	450,000	17,30	7 785,00
	VV		odkop				
	VV		18*25		450,000		
	VV		Součet		450,000		
21	K	13183A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II - BEZ DOPRAVY	M3	114,450	408,00	46 695,60
	VV		10,90 x 10,50 x 1,00		114,450		
	VV		Součet		114,450		
D	96	Bourání konstrukcí					14 670,00
23	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	7,500	1 236,00	9 270,00
	VV		nápojení na stávající komunikaci-dopočet				
	VV	A4	12,5*5,0*(0,07+0,05)		7,500		
	VV		Součet		7,500		
24	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	225,000	24,00	5 400,00
	VV		nápojení na stávající komunikaci-dopočet				
	VV	A5	7,5*2,0*15		225,000		
	VV		Součet		225,000		
D	990	Poplatky za skládky					8 100,00
25	K	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNI ODPAD)	M3	18,000	450,00	8 100,00
	VV		sanace pláňe komunikace před OP1				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-2, Cakov - DI č. 1-vícepráce,méněpráce

Objekt:

101-1 - Dopravně inženýrské opatření-vícepráce

Místo:

Datum: 18. 4. 2024

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

PROKOP MOSTY
s.r.o.

Zhotovitel:

JR stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

101 618,80

D	911	Dočasné dopravní značení					101 618,80
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	7,000	304,80	2 133,60
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	178,80	1 251,60
3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	3 320,000	8,40	27 888,00
	VV		od 12.9.2022 do 10.5.2023				
	VV	A9_1	20*244		4 880,000		
	VV		Součet		4 880,000		
4	K	914212	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	345,60	691,20
5	K	914213	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	178,80	357,60
6	K	914RR1	Výroba značek IP22	KS	0,000	5 000,00	0,00
7	K	914RR2	Výroba značek IS11a	KS	2,000	5 000,00	10 000,00
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	242,40	0,00
12	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	127,20	0,00
13	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	248,000	15,60	3 868,80
	VV		od 12.9.2022 do 10.5.2023				
	VV	A18_1	2*244		488,000		
	VV		Součet		488,000		
14	K	916112	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	932,00	1 864,00
15	K	916113	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	430,00	860,00
16	K	916119	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	488,000	108,00	52 704,00
	VV		od 12.9.2022 do 10.5.2023				
	VV		2*244		488,000		
	VV		Součet		488,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-2, Cakov - DI č. 1-vícepráce,méněpráce

Objekt:

201-1 - Most ev.č. 37314-2-vícepráce

Místo:

Datum: 18. 4. 2024

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

PROKOP MOSTY
s.r.o.

Zhotovitel:

JR stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

220 469,22

D	1		Zemní práce				8 041,00
20	K	11522	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M	M	17,000	473,00	8 041,00
	VV		17		17,000		
	VV		Součet		17,000		
D	11		Přípravné práce				13 869,00
14	K	11523	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M	M	23,000	603,00	13 869,00
	VV		23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
D	27		Základy				52 417,30
3	K	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,661	79 300,00	52 417,30
	VV		dopočet výztuže základů - rozdíl mezi DPSP a DSPS				
	VV		DPSP				
	VV		13,61983		13,620		
	VV		RDS				
	VV		-12,95935		-12,959		
	VV		Součet		0,661		
D	5		Komunikace				96 771,00
7	K	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	68,750	18,00	1 237,50
	VV		napojení na stávající komunikaci-prodloužení úseku				
	VV		12,5*5,5		68,750		
	VV		Součet		68,750		
8	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	98,350	510,00	50 158,50
	VV		napojení na stávající komunikaci-prodloužení úseku				
	VV		12,5*5,5		68,750		
	VV		náhrada za litý asfalt				
	VV		29,6		29,600		
	VV		Součet		98,350		
9	K	574C65	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 70MM	M2	68,750	660,00	45 375,00
	VV		napojení na stávající komunikaci-prodloužení úseku				
	VV		12,5*5,5		68,750		
	VV		Součet		68,750		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 704,00
D	2		Zakládání				20 424,00
17	K	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	18,000	818,00	14 724,00
	VV		sanace pláně před OP1				
	VV		10,0*6,0*0,3		18,000		
	VV		Součet		18,000		
18	K	21461F	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 600G/M2	M2	60,000	95,00	5 700,00
	VV		sanace pláně před OP1				
	VV		10,0*6,0		60,000		
	VV		Součet		60,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 280,00
19	K	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	4,000	1 320,00	5 280,00
	VV		dodatečné zábradlí				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 304,00
15	K	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	28,000	118,00	3 304,00
	VV		ochrana izolace rubu opěr				
	VV		7,0*2*2		28,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		28,000		
D	93		Dokončovací práce inženýrských staveb				20 362,92
3	K	261313	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 25MM	M	1,280	794,30	1 016,70
	VV		dodatečné zábradlí				
	VV	A4	4*4*0,08		1,280		
	VV		Součet		1,280		
5	K	78315	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM	M2	4,400	886,60	3 901,04
	VV		dodatečné zábradlí				
	VV	A5	4,4		4,400		
	VV		Součet		4,400		
6	K	78322	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	4,400	800,80	3 523,52
	VV		dodatečné zábradlí				
	VV	A8	4,4		4,400		
	VV		Součet		4,400		
10	K	93650.1	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	5,280	98,80	521,66
	VV		dodatečné zábradlí				
	VV		"Kotvy M12				
	VV	B3	12*0,44		5,280		
	VV		Součet		5,280		
12	K	R9312	Kotva M12 s přísl.	KUS	12,000	950,00	11 400,00
	VV		dodatečné zábradlí				
	VV	A13	4*3		12,000		
	VV		Součet		12,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-2, Cakov - DI č. 1-vícepráce,méněpráce

Objekt:

000 - Ostatní a vedlejší náklady stavby-méněpráce

Místo:

Datum: 18. 4. 2024

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

PROKOP MOSTY
s.r.o.

Zhotovitel:

JR stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-25 000,00

D	0	Všeobecné konstrukce a práce			-25 000,00		
2	K	01400.2	POPLATKY	KPL	-1,000	20 000,00	-20 000,00
12	K	02950.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	-1,000	5 000,00	-5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-2, Cakov - DI č. 1-vícepráce,méněpráce

Objekt:

101 - Dopravně inženýrské opatření-méněpráce

Místo:

Datum: 18. 4. 2024

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

PROKOP MOSTY
s.r.o.

Zhotovitel:

JR stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-45 981,60

D	911	Dočasné dopravní značení					-45 981,60
8	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,000	1 212,00	-2 424,00
9	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	610,80	-1 221,60
10	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	-240,000	176,40	-42 336,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-2, Cakov - DI č. 1-vícepráce,méněpráce

Objekt:

201 - Most ev.č. 37314-2-méněpráce

Místo:

Datum: 18. 4. 2024

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

PROKOP MOSTY
s.r.o.

Zhotovitel:

JR stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-377 963,70

D	11	Přípravné práce					-125 940,45
1	K	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	-547,000	97,50	-53 332,50
	VV		2*24*14*-1		-672,000		
	VV		62+55+8		125,000		
	VV		Součet		-547,000		
2	K	11526	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	-26,000	2 067,00	-53 742,00
3	K	11599	Ochrana čerpacího zařízení po dobu výstavby	KPL	-1,000	2 600,00	-2 600,00
4	K	13773	VÝKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I	M3	-1,130	3 269,50	-3 694,54
6	K	24211	PLÁŠŤ STUDNY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3	-1,017	11 505,00	-11 700,59
7	K	27152	POLŠTÁRE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-0,904	963,30	-870,82
D	23	Štětové stěny - REZERVA					-209 771,25
1	K	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	-6,270	29 575,00	-185 435,25
2	K	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	-72,000	338,00	-24 336,00
D	5	Komunikace					-42 252,00
6	K	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	-234,000	23,00	-5 382,00
10	K	575C65	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM	M2	-29,600	700,00	-20 720,00
11	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-17,000	950,00	-16 150,00