

**REKAPITULACE STAVBY**

číslo: \_24031\_rev01  
stavba: **Nové zastřešení světlíku objektu čp 80, Rokycany**

OSO:  
Místo: p.č.st. 76, k.ú. Rokycany

CC-CZ:  
Datum: 1. 8. 2024

Objednatel:  
Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 0

IČ:  
DIČ:

Fotograf: RYTA s.r.o.

IČ: 26354870  
DIČ: CZ26354870

Projektant:  
Martin Vild, Pivovarská 223, 337 01 Rokycany

IČ: 04562909  
DIČ: CZ04562909

Pracovatel:  
Eva Vopalecká

IČ: 04382196  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

Cena bez DPH 1 984 685,43

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	1 984 685,43	238 162,25

Cena s DPH v CZK 2 222 847,68

V ROKYCANECH DNE 26. 8. 2024



**RYTA s.r.o.**

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA  
Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

IČO: 26354870

DIČ: CZ26354870



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: \_24031\_rev01

Stavba: **Nové zastřešení svítlíku objektu čp 80, Rokycany**

Místo: p.č.st. 76, k.ú. Rokycany

Datum:

1. 8. 2024

Zadavatel: Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 0

Projektant:

Martin Vild, Pivovarská

Zhotovitel:

Zpracovatel:

223,337 01 Rokycany

Eva Vopalecká

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 984 685,43</b>	<b>2 222 847,68</b>	
D.1.1.	<b>ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>	1 874 425,43	2 099 356,48	STA
00	<b>VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby</b>	110 260,00	123 491,20	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové zastřešení světlíku objektu čp 80, Rokycany

Objekt:

**D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

KSO:

Místo: p.č.st. 76, k.ú. Rokycany

Zadavatel:

Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 0

Zhotovitel:

Projektant:

Martin Vild, Pivovarská 223, 337 01 Rokycany

Zpracovatel:

Eva Vopalecká

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [odminkv.urs.cz](http://odminkv.urs.cz).

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ: 26354870

DIČ: CZ26354870

IČ: 04562909

DIČ: CZ04562909

IČ: 04382196

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 874 425,43**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
0,00  
1 874 425,43

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
0,00  
224 931,05

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 099 356,48**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové zastřešení světlíku objektu čp 80, Rokycany

Objekt:

**D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Místo:

p.č.st. 76, k.ú. Rokycany

Zadavatel:

Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 0

Zhotovitel:

Datum:

1. 8. 2024

Projektant:

Martin  
Vild,Pivovarská  
223,337 01

Zpracovatel:

Eva Vopalecká

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 874 425,43**

### HSV - Práce a dodávky HSV

176 060,59

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 294,00

4 - Vodorovné konstrukce

10 124,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

56 953,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

75 322,32

997 - Přesun sutě

19 183,61

998 - Přesun hmot

4 182,11

### PSV - Práce a dodávky PSV

1 689 564,84

712 - Povlakové krytiny

49 002,92

713 - Izolace tepelné

7 079,67

764 - Konstrukce klempířské

34 381,85

767 - Konstrukce zámečnické

1 562 466,28

783 - Dokončovací práce - nátěry

31 180,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 454,12

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

8 800,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové zastřešení světlíku objektu čp 80, Rokycany  
 Objekt: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
 Místo: p.č.st. 76, k.ú. Rokycany  
 Zadavatel: Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 0  
 Zhotovitel:

Datum: 1. 8. 2024  
 Projektant: Vild,Pivovarská  
 223,337 01  
 Zpracovatel: Eva Vopalecká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 874 425,43**

D HSV Práce a dodávky HSV 176 060,59

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 294,00

1	K	310232055	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 300 mm	m2	2,280	1 850,00	4 218,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/310232055](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310232055)  
 VV dozděná štitová zeď tl.300mm  
 VV 0,3\*3,8\*2

2,280

2	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm	m2	4,900	1 240,00	6 076,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/311235121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235121)  
 VV nová podezdívka s  
 VV ŽB věncem  
 VV 0,35\*(7\*2)  
 VV Součet

4,900

4,900

D 4 Vodorovné konstrukce 10 124,60

3	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,560	4 570,00	2 559,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/417321414](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321414)  
 VV nová podezdívka s  
 VV ŽB věncem  
 VV 0,2\*0,2\*(7\*2)  
 VV Součet

0,560

0,560

4	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	5,600	719,00	4 026,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/417351115](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115)  
 VV nová podezdívka s  
 VV ŽB věncem  
 VV 0,2\*2\*(7\*2)  
 VV Součet

5,600

5,600

5	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	5,600	140,00	784,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/417351116](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116)

6	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,050	55 100,00	2 755,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/417361821](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821)  
 VV nová podezdívka s  
 VV ŽB věncem  
 VV 0,2\*0,2\*(7\*2)\*90/1000 \*předpoklad 90kg/m3  
 VV Součet

0,050

0,050

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					56 953,95
7	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325225</a>					
VV			dozděná štitová zeď tl.300mm					
VV			*0,3*3,8*2					
VV			1					1,000
8	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	19,980	57,20	1 142,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121</a>					
VV			dozděná štitová zeď tl.300mm					
VV			0,3*3,8*2					2,280
VV			Mezisoučet					2,280
VV			Tepelná izolace EPS GW tl. 140mm					
VV			Lepeno + kotveno					
VV			roh pod oplech. vyplněný MW					
VV			0,55*(7*2)					7,700
VV			Mezisoučet					7,700
VV			Součet					9,980
9	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	19,700	1 640,00	32 308,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221131</a>					
VV			Tepelná izolace EPS GW tl. 140mm					
VV			Lepeno + kotveno					
VV			roh pod oplech. vyplněný MW					
VV			0,55*(7*2)					7,700
10	M	63151532	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 140mm	m2	20,085	682,00	13 697,97	CS ÚRS 2024 01
VV			7,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					8,085
11	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	2,280	329,00	750,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622321121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622321121</a>					
VV			dozděná štitová zeď tl.300mm					
VV			0,3*3,8*2					2,280
12	K	622525105	Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4,0 m2	kus	3,500	1 930,00	6 755,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622525105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622525105</a>					
VV			dozděná štitová zeď tl.300mm					
VV			*0,3*3,8*2					
VV			1					1,000
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					75 322,32
13	K	943121311	Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového těžkého pracovního s podlahami výšky do 30 m s provozním zatížením tř. 4 a 5 přes 200 do 450 kg/m2, celkového objemu do 1 000 m3 nezakrytého	kus	1,000	6 100,00	6 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943121311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943121311</a>					
14	K	943221111	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m2	247,800	52,60	13 034,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221111</a>					
VV			Lešení výšky do 6m celá plocha světlíku					
VV			6*(5,9*7)					247,800
15	K	943221211	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	9 912,000	1,96	19 427,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221211</a>					
VV			247,8*40 'Přepočtené koeficientem množství					9 912,000
16	K	943221811	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m2	247,800	43,30	10 729,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221811</a>					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	41,300	166,02	6 856,63	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901114</a> plocha pod světlíkem (5,9*7)		41,300			
18	K	977271111	Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu přes 200 do 500 mm2	kus	22,000	560,00	12 320,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977271111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977271111</a> odřiznutí přesahů konstrukce krovu 11*2		22,000			
19	K	993121211	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost do 10 km	m3	247,800	17,20	4 262,16	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993121211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993121211</a>					
20	K	993121219	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m3	495,600	5,23	2 591,99	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993121219">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993121219</a> 247,8*2 *Přepočtené koeficientem množství		495,600			
	D	997	Přesun sutě				19 183,61	
21	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	2,758	2 550,00	7 032,90	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013157">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013157</a>					
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,758	295,87	816,01	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501</a>					
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	16,548	12,92	213,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509</a> 2,758*6 *Přepočtené koeficientem množství		16,548			
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,025	2 090,00	52,25	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631</a> 2,758 -1,457 -1,276 Součet		2,758 -1,457 -1,276 0,025			
25	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	1,457	4 050,00	5 900,85	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013804">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013804</a>					
26	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	1,276	4 050,00	5 167,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813</a>					
	D	998	Přesun hmot				4 182,11	
27	K	998012109	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdvaným obvodovým pláštěm vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	3,293	1 270,00	4 182,11	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012109</a>					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 689 564,84	
	D	712	Povlakové krytiny				49 002,92	
28	K	712340911	Provedení rekonstrukce střech plochých do 10° se sypkými vrstvami s ponecháním stávajících vrstev přitavením asfaltového pásu s přikotvením přes stávající sypkou vrstvu do betonu	m2	14,400	935,00	13 464,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340911">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340911</a> Tepelná izolace EPS GW tl. 140mm Lepeno + kotveno roh pod oplech. vyplněný MW					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Přítlační lišta a oprava asfa (1+0,2)*(7*2+6)*0,6 *60% plochy		14,400			
29	M	62853006	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,2mm	m2	22,176	389,00	8 626,46	CS ÚRS 2024 01
			VV 14,4*1,54 'Přepočtené koeficientem množství		22,176			
30	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	48,000	135,00	6 480,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559</a>					
			VV Tepelná izolace EPS GW tl. 140mm					
			VV Lepeno + kotveno					
			VV roh pod oplech. vyplněný MW					
			VV Přítlačná lišta 600mm					
			VV - vytažení HI 200mm nad střeš. plášť					
			VV Asfaltové hydroizolace 2x vrstva (1x s břidličným posypem) 1 m šířky kolem dokola světlíku					
			VV (1+0,2)*(7*2+6)*2 "2 vrstvy		48,000			
31	M	62853006	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,2mm	m2	27,972	389,00	10 881,11	CS ÚRS 2024 01
			VV Tepelná izolace EPS GW tl. 140mm					
			VV Lepeno + kotveno					
			VV roh pod oplech. vyplněný MW					
			VV Přítlačná lišta 600mm					
			VV - vytažení HI 200mm nad střeš. plášť					
			VV Asfaltové hydroizolace 2x vrstva (1x s břidličným posypem) 1 m šířky kolem dokola světlíku					
			VV (1+0,2)*(7*2+6)		24,000			
			VV 24*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		27,972			
32	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	27,972	213,00	5 958,04	CS ÚRS 2024 01
			VV Tepelná izolace EPS GW tl. 140mm					
			VV Lepeno + kotveno					
			VV roh pod oplech. vyplněný MW					
			VV Přítlačná lišta 600mm					
			VV - vytažení HI 200mm nad střeš. plášť					
			VV Asfaltové hydroizolace 2x vrstva (1x s břidličným posypem) 1 m šířky kolem dokola světlíku					
			VV (1+0,2)*(7*2+6)		24,000			
			VV 24*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		27,972			
33	K	712363373	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC přítlačná lišta rš 70 mm	m	20,000	133,00	2 660,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363373">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363373</a>					
			VV Tepelná izolace EPS GW tl. 140mm					
			VV Lepeno + kotveno					
			VV roh pod oplech. vyplněný MW					
			VV Přítlačná lišta 60mm					
			VV - vytažení HI 200mm nad střeš. plášť					
			VV (7*2+6)		20,000			
34	K	998712112	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,469	1 990,00	933,31	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712112</a>					
	D	713	Izolace tepelné				7 079,67	
35	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	14,000	116,60	1 632,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141212</a>					
			VV Tepelná izolace EPS GW tl. 140mm					
			VV Lepeno + kotveno					
			VV roh pod oplech. vyplněný MW					
			VV 7*2		14,000			
36	M	63152008	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm	m	14,700	367,30	5 399,31	CS ÚRS 2024 01
			VV 14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,022	2 180,00	47,96	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713112</a>					
D 764			Konstrukce klempířské	34 381,85				
38	K	764001851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti	m	7,050	78,10	550,61	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001851</a> VV odstranění oplechování světlíku VV 7,05					
39	K	764223417	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní dilatace jednoduchá rš 670 mm	m	5,600	991,00	5 549,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764223417">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764223417</a> VV oplechování napojení na stěnu VV 5,6					
40	K	764224404	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	7,600	722,00	5 487,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764224404">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764224404</a> VV dozdná štítová zeď VV oplechování hliníkové VV RAL 7016 VV Oplechování stítu VV 3,8*2					
41	K	764225407	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 670 mm	m	14,000	1 460,00	20 440,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764225407">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764225407</a> VV Tepelná izolace EPS GW tl. 140mm VV Lepeno + kotveno VV roh pod oplech. vyplněný MW VV Oplechování AL r.š. 600mm VV 7*2					
42	K	764225445	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	3,000	274,00	822,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764225445">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764225445</a> VV dozdná štítová zeď VV oplechování hliníkové VV RAL 7016 VV Oplechování stítu VV 3					
43	K	764225446	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,000	337,00	1 348,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764225446">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764225446</a> VV Tepelná izolace EPS GW tl. 140mm VV Lepeno + kotveno VV roh pod oplech. vyplněný MW VV Oplechování AL r.š. 600mm VV 2*2					
44	K	998764112	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,053	3 480,00	184,44	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764112</a>					
D 767			Konstrukce zámečnické	1 562 466,28				
45	K	767001R	Dodávka a montáž střešního světlíku, Izolační protisluneční bezpečnostní dvojsklo - viz specifikace v PD	soub	1,000	1 292 021,00	1 292 021,00	
			P Poznámka k položce: Pod střešním světlíkem bude ponechána stávající ocelová konstrukce					
46	K	767002R	Dodávka a montáž automatické protipožární žaluzie 1400/1440mm PO EW 30min - viz specifikace v PD	soub	1,000	148 652,00	148 652,00	
47	K	767311851	Demontáž světlíků s umělohmotnou výplní pásových sedlových	m2	45,560	1 180,00	53 760,80	CS ÚRS 2024 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767311851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767311851</a> VV Demontáž polykarbonátu ze stávajícího světlíku VV 3,4*6,7*2				45,560	
48	K	767311860	Demontáž světlíků se skleněnou výplní pultových	m2	40,467	1 440,00	58 272,48	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767311860">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767311860</a> VV skleněná výplň VV - demontáž VV - drátosklo VV 7,05*(2,87+2,87)				40,467	
49	K	998767112	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,000	2 440,00	9 760,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767112</a>					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				31 180,00	
50	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	50,000	99,60	4 980,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783306801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783306801</a> VV Obroušení stávající konstrukce světlíku + nátěr VV 50 "předpoklad				50,000	
51	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	50,000	134,00	6 700,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101</a> VV Obroušení stávající konstrukce světlíku + nátěr VV 50 "předpoklad				50,000	
52	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	50,000	158,00	7 900,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101</a> VV Obroušení stávající konstrukce světlíku + nátěr VV 50 "předpoklad				50,000	
53	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	50,000	232,00	11 600,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101</a> VV Obroušení stávající konstrukce světlíku + nátěr VV 50 "předpoklad				50,000	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 454,12	
54	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	50,000	7,14	357,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111005">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111005</a>					
55	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	42,000	22,00	924,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101</a> VV podlahy VV 6*7				42,000	
56	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	44,100	3,37	148,62	CS ÚRS 2024 01
			VV 42*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				44,100	
57	M	58124850	folie s papírovou samolepicí páskou pro vnitřní malířské potřeby 0,21mx20m	m	27,300	7,97	217,58	CS ÚRS 2024 01
			VV obvod VV podlahy VV 6*2+2*7				26,000	
			VV 26*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				27,300	
58	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	0,300	8,16	2,45	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111</a> VV otvory VV 0,5*0,6 "okno ve štítu				0,300	
			VV Součet				0,300	
59	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	0,315	3,37	1,06	CS ÚRS 2024 01
			VV 0,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				0,315	
60	M	58124850	folie s papírovou samolepicí páskou pro vnitřní malířské potřeby 0,21mx20m	m	2,310	7,97	18,41	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		otvory					
	VV		0,5*2+2*0,6 "okno ve štitu			2,200		
	VV		Součet			2,200		
	VV		2,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			2,310		
61	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	50,000	27,30	1 365,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181125</a>					
62	K	784221105	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	50,000	48,40	2 420,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221105</a>					
	VV		vnitřní výmalba					
	VV		50 "předpoklad		50,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				8 800,00	
63	K	HZS2142	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí pokrývač odborný	hod	8,000	550,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2142</a>					
	VV		stavební práce a přípomoc nezahnuté ve výkazu výměr					
	VV		8		8,000			
64	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	8,000	550,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2491">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2491</a>					
	VV		stavební práce a přípomoc nezahnuté ve výkazu výměr					
	VV		8		8,000			

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRÁCI**

Stavba:

Nové zastřešení světlíku objektu čp 80, Rokycany

Objekt:

**00 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

KSO:

Místo: p.č.st. 76, k.ú. Rokycany

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2024

Zadavatel:

Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 0

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

26354870

DIČ:

CZ26354870

Projektant:

Martin Vild, Pivovarská 223, 337 01 Rokycany

IČ:

04562909

DIČ:

CZ04562909

Zpracovatel:

Eva Vopalecká

IČ:

04382196

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH****110 260,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	110 260,00	12,00%	13 231,20

**Cena s DPH****v CZK****123 491,20**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové zastřešení světlíku objektu čp 80, Rokycany  
Objekt: **00 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**  
Místo: p.č.st. 76, k.ú. Rokycany  
Zadavatel: Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 0  
Zhotovitel:

Datum: 1. 8. 2024  
Projektant: Martin Vild, Pivovarská 223,337 01  
Zpracovatel: Eva Vopalecká

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**110 260,00**

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

110 260,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

49 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

58 260,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové zastřešení světlíku objektu čp 80, Rokycany  
 Objekt: **00 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**  
 Místo: p.č.st. 76, k.ú. Rokycany  
 Zadavatel: Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 0  
 Zhotovitel:

Datum: 1. 8. 2024  
 Projektant: Martin Vild, Pivovarská 223, 337 01  
 Zpracovatel: Eva Vopalecká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>110 260,00</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				110 260,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 000,00	
1	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013244000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013244000</a> Poznámka k položce: dílenská dokumentace					
D	VRN3		Zařízení staveniště				49 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000</a>					
3	K	032503000	Skládky na staveništi	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032503000</a>					
4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032903000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032903000</a> Poznámka k položce: průběžný úklid společných prostor bytového domu					
D	VRN4		Inženýrská činnost				58 260,00	
5	K	045203000	Kompletační činnost	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000</a>					
6	K	045303000	Manipulační technika s nadměrnými pozicemi a skly, vč.přesunu hmot	soub	1,000	57 260,00	57 260,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045303000</a>					
D	VRN7		Provozní vlivy				1 000,00	
7	K	071103000	Provoz investora	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071103000</a>					

## Příloha č. 3 – Soupis prací a dodávek neobsažených ve výkazu

Dodavatel: RYTA s.r.o. neshledal v přiloženém soupise prací položky bez kterých nelze dílo dokončit.

V Rokycanech dne 26.8.2024

  
**RYTA s.r.o.**  
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA  
Bezručova 1159, 338 01 Rokycany  
IČO: 233 11 70  
DIČ: CZ23354870

.....  
Eduard Rytíř – jednatel RYTA s.r.o.

## Příloha č. 4 – Doba plnění zakázky – harmonogram, záruční podmínky

Dodavatel: RYTA s.r.o. respektuje ustanovení návrhu smlouvy dle čl. V.

5.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit práce a dílo předat objednateli nejpozději do **70 dnů** od předání staveniště.

Viz. příloha – předběžný harmonogram prací

a dále ustanovení čl. X.

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli odpovědnost za vady díla a záruku za jakost díla po dobu **šedesáti měsíců** ode dne řádného předání díla objednateli.

V Rokycanech dne 26.8.2024



.....  
Eduard Rytíř – jednatel RYTA s.r.o.

### Týdenní harmonogram prací na provedení střešního pláště - čp.80 Náměstí T.G.Masaryka

Rok 2024									
Týden	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden
Předání staveniště									
objednání zstřešení									
stavba lešení, výměna světlíku									
demontáž stávající střešní krytiny-průběžně aby nedošlo k zatečení									
demontáž klempířských prvků-průběžně s krytinou, izolace ploché střechy									
montáž klempířských prvků-průběžně s dodávkou světlíku									
montáž nové krytiny ploché střechy -průběžně s demontáží									
Úklid, demontáž a odvoz lešení a žebříku									
Předání díla									

vypracoval: J. Bartoš