

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO VN V PEKLE**č. 029/S945/2022/077****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Správy toků – oblast povodí Berounky, na základě pověření ze dne 2.1.2023

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ZVÁNOVEC a.s.

se sídlem Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 11009

zastoupená Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 86-8606050287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo „VN V Pekle“, č. 029/S945/2022/077 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2022 Smlouvu o dílo č. 029/S945/2022/077, jejímž předmětem je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo „VN V Pekle“ a závazek objednatele zaplatit za provedené dílo zhotoviteli ujednanou cenu (dále jen „smlouva“). Dne 19. 10. 2023 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Dne 22. 4. 2024 byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.
2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na pozdější předání staveniště o 7 dní oproti termínu uvedenému ve smlouvě se posunul termín pro provedení díla z 2. 9. 2024 na 9. 9. 2024.
3. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly, že článek II. odst. 3 smlouvy nově zní takto:

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. Odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 9. 9. 2024. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“
4. V průběhu realizace díla se vyskytly objektivní skutečnosti, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat a které si vyžádaly změnu díla v podobě méněprací a víceprací.

SO 01 Oprava hráze

- a) bude provedená ochrana vyústění potrubí DN 200 mm patního drénu ocelovou chráničkou v rovině u skalního masivu pravého závězu hráze v délce 1 m, prodloužení ochrany vyústění patního drénu DN 200 mm ocelovou chráničkou v rovině vývaru spodní výpusti – vícepráce,

SO 02 - Spodní výpust

- b) bude prodloužená konstrukce záhozu frakce do 200 kg o 0,78 m³ za závěrným prahem ve vývaru spodní výpusti – vícepráce.

SO 03 Bezpečnostní přeliv

- c) bude provedena úprava hrany zářezu svahu skalního masivu podél přístupové cesty na hráze do sklonu 1:1 odtěžením materiálu v množství 8,5 m³ – vícepráce,
- d) úprava hrany zářezu svahu skalního masivu nad lávkou BP v množství 5,063 m³ – vícepráce,

- e) odkopávky skalního masivu odtokového koryta BP v množství 6,3 m³ – vícepráce,
- f) uložení jednotlivých kamenů min. výšky 0,6 m mezi přelivem a přístupovou cestou v délce 18 m v celkovém množství 5,4 m³ – vícepráce,
- g) upřesněný výkaz výměr bednění kašny BP dle skutečného provedení je navýšený v rovinném bednění o 16,70 m² – vícepráce,
- h) bednění přelivné hrany BP od řezu I-Í v oblouku bude provedené jako zakřivené bednění s výměrou 14,457 m² – vícepráce,
- i) opevnění svahu skalního masivu mezi BP a přístupovou cestou nebude prováděné v délce 17 m a objemu rovnániny 30 m³ – méněpráce,
- j) změna typu bednění přelivné hrany BP od řezu I-Í v oblouku nebude provedené jako rovinné bednění s výměrou 11,352 m² – méněpráce,

5. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za dílo, a to následovně:

Původní cena za dílo (dle smlouvy + dodatků č.1 a č.2)	6 559 569,96 Kč bez DPH
Vícepráce (dle tohoto dodatku)	109 854,09 Kč bez DPH
<u>Méněpráce (dle tohoto dodatku)</u>	<u>99 396,39 Kč bez DPH</u>
Nová cena za dílo (včetně dodatku č. 3)	6 570 027,66 Kč bez DPH

6. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly, že článek III. odst. 1 smlouvy nově zní takto:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 6 570 027,66 Kč (slovy: šest milionů pět set sedmdesát tisíc dvacet sedm korun českých šedesát šest haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet VN V Pekle – Dodatek č. 3 - méněpráce
Příloha č. 2 – Rozpočet VN V Pekle – Dodatek č. 3 – vícepráce
Příloha č. 3 – Změnový list (ZmL) č. 3

V Plzni, dne
Za objednatele:

V, dne
Za zhotovitele:

.....

ST – OP Berounky
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jaroslav Zvánovec
předseda správní rady
ZVÁNOVEC a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021J-050
Stavba: VN V PEKLE

KSO:
Místo: Velký Malahov - Jivjany

CC-CZ:
Datum: 22.7.2022

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Zvánovec a.s, Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			99 396,39
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	99 396,39	20 873,25
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	120 269,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2021J-050

Stavba:

VN V PEKLE

Místo:

Velký Malahov - Jivjany

Datum:

22.7.2022

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zvánovec a.s, Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		99 396,39	120 269,64
SO 03	Bezpečnostní přeliv	99 396,39	120 269,64
SO 03	Dodatek č.3 - méněpráce	99 396,39	120 269,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN V PEKLE

Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Soupis:

SO 03 - Dodatek č.3 - méněpráce

KSO:

Místo: Velký Malahov - Jivjany

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Zhotovitel:

Zvánovec a.s, Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.7.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

99 396,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 396,39	21,00%	20 873,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

120 269,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN V PEKLE

Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Soupis:

SO 03 - Dodatek č.3 - méněpráce

Místo:

Velký Malahov - Jivjany

Datum:

22.7.2022

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:



Zhotovitel:

Zvánovec a.s, Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	99 396,39
HSV - Práce a dodávky HSV	99 396,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 848,62
4 - Vodorovné konstrukce	66 653,70
998 - Přesun hmot	10 894,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN V PEKLE

Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Soupis:

SO 03 - Dodatek č.3 - méněpráce

Místo:

Velký Malahov - Jivjany

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Zhotovitel:

Zvánovec a.s, Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Datum:

22.7.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 396,39

D	HSV	Práce a dodávky HSV					99 396,39	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					21 848,62	
7	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	11,352	1 482,88	16 833,65	
	PP	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných						
	P	Poznámka k položce: bude prováděné zakřivené bednění v obloukové sekci od řezu I-I pro betonáž rubu zdí BP						
	VV	" betonové konstrukce z vodostavebního betonu 25/30 C 25/30,XF3,S3 "						
	VV	" bezpečnostní přeliv- odečtení plochy bednění tělesa BP od řezu I-I v oblouku"11,352				11,352		
	VV	Součet				11,352		
8	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	11,352	441,77	5 014,97	
	PP	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných						
	VV	" betonové konstrukce z vodostavebního betonu 25/30 C 25/30,XF3,S3 "						
	VV	" bezpečnostní přeliv- odečtení plochy bednění tělesa BP od řezu I-I v oblouku"11,352				11,352		
	VV	Součet				11,352		
D	4	Vodorovné konstrukce					66 653,70	
10	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	30,000	2 221,79	66 653,70	
	PP	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene						
	P	Poznámka k položce: pravý břeh u kašny BP je skalní masiv, nebude provedená rovnanina - opevnění svahu mezi přelivem a cestou dle výkresu D.3.1 v objemu 30 m3 a délce 15 bm						
	VV	" rovnanina z LK 200-500 kg tl. 0,5 m "						
	VV	" opevnění svahu mezi přelivem a cestou " 15*4,0*0,5				30,000		
D	998	Přesun hmot					10 894,07	
13	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	59,996	181,58	10 894,07	
	PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m						
	VV	1,99680*30*rovnanina				59,904		
	VV	0,00726*11,352+0,00086*11,352*bednění				0,092		
	VV	Součet				59,996		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021J-050
Stavba: VN V PEKLE

KSO:
Místo: Velký Malahov - Jivjany

CC-CZ:
Datum: 22.7.2022

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Zvánovec a.s, Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			109 854,09
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	109 854,09	23 069,36
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			132 923,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021J-050

Stavba: VN V PEKLE

Místo: Velký Malahov - Jivjany

Datum: 22.7.2022

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Zvánovec a.s, Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

109 854,09

132 923,45

SO 01	Oprava hráze, vy...	11 032,00	13 348,72
SO 01	Dodatek č.3 - vícepráce	11 032,00	13 348,72
SO 02	Spodní výpusť	1 540,78	1 864,35
SO 02	Dopdatek č.3 - vícepráce	1 540,78	1 864,35
SO 03	Bezpečnostní přeliv	97 281,31	117 710,39
SO 03	Dodatek č.3 - vícepráce	97 281,31	117 710,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN V PEKLE

Objekt:

SO 01 - Oprava hráze, vy...

Soupis:

SO 01 - Dodatek č.3 - vícepráce

KSO:

Místo: Velký Malahov - Jivjany

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Zhotovitel:

Zvánovec a.s, Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.7.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 032,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 032,00	21,00%	2 316,72
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 348,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN V PEKLE

Objekt:

SO 01 - Oprava hráze, vy...

Soupis:

SO 01 - Dodatek č.3 - vícepráce

Místo:

Velký Malahov - Jivjany

Datum:

22.7.2022

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:



Zhotovitel:

Zvánovec a.s, Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 032,00
HSV - Práce a dodávky HSV	11 032,00
2 - Zakládání	11 032,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN V PEKLE

Objekt:

SO 01 - Oprava hráze, vy...

Soupis:

SO 01 - Dodatek č.3 - vícepráce

Místo: Velký Malahov - Jivjany

Datum: 22.7.2022

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Zvánovec a.s, Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 032,00

D HSV Práce a dodávky HSV 11 032,00

D 2 Zakládání 11 032,00

28	K	230200121	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 200	m	2,000	2 246,00	4 492,00	
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	--

PP Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvavého potrubí DN 200

P Poznámka k položce:
doplnění ocelové chráničky drenážního potrubí patního drénu u objektu bezpečnostního přelivu SO 03 za řezem E-É v délce 1 m, prodloužení chráničky patního drénu ve vývaru spodní výpusti u SO 02 o 1m

29	M	14011106	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm	m	2,000	3 270,00	6 540,00	
----	---	----------	---	---	-------	----------	----------	--

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm

P Poznámka k položce:
doplnění ocelové chráničky drenážního potrubí patního drénu u objektu bezpečnostního přelivu SO 03 za řezem E-É v délce 1 m, prodloužení chráničky patního drénu ve vývaru spodní výpusti u SO 02 o 1m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN V PEKLE

Objekt:

SO 02 - Spodní výpusť

Soupis:

SO 02 - Dopdatek č.3 - vícepráce

KSO:

Místo: Velký Malahov - Jivjany

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Zhotovitel:

Zvánovec a.s, Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.7.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 540,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 540,78	21,00%	323,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 864,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN V PEKLE

Objekt:

SO 02 - Spodní výpusť

Soupis:

SO 02 - Dopdatek č.3 - vícepráce

Místo:

Velký Malahov - Jivjany


Datum:

22.7.2022

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:



Zhotovitel:

Zvánovec a.s, Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 540,78
HSV - Práce a dodávky HSV	1 540,78
4 - Vodorovné konstrukce	1 540,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN V PEKLE

Objekt:

SO 02 - Spodní výpusť

Soupis:

SO 02 - Dopdatek č.3 - vícepráce

Místo:

Velký Malahov - Jivjany

Datum:

22.7.2022

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zvánovec a.s, Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 540,78	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 540,78	
D		4	Vodorovné konstrukce				1 540,78	
9	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	0,780	1 975,36	1 540,78	
PP			Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
P			Poznámka k položce: Prodloužení záhozu z LK odtokového koryta od SV o 1,3 bm					
VV			" opevnění koryta pod výtokem z požeráku zához z LK 80-200kg " 1,3*3,0*0,2				0,780	
VV			Součet				0,780	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN V PEKLE

Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Soupis:

SO 03 - Dodatek č.3 - vícepráce

KSO:

Místo: Velký Malahov - Jivjany

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.


Zhotovitel:

Zvánovec a.s, Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.7.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

97 281,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 281,31	21,00%	20 429,08
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 710,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN V PEKLE

Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Soupis:

SO 03 - Dodatek č.3 - vícepráce

Místo:

Velký Malahov - Jivjany

Datum:

22.7.2022

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zvánovec a.s, Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		97 281,31
HSV - Práce a dodávky HSV		97 281,31
1 - Zemní práce		12 872,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce		70 192,48
4 - Vodorovné konstrukce		11 997,67
998 - Přesun hmot		2 218,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN V PEKLE

Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Soupis:

SO 03 - Dodatek č.3 - vícepráce

Místo:

Velký Malahov - Jivjany

Datum:

22.7.2022

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zvánovec a.s, Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

97 281,31

D	HSV	Práce a dodávky HSV	97 281,31
D	1	Zemní práce	12 872,25

21	K	131451104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	19,863	566,33	11 249,09	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131451104							
	Poznámka k položce:							
	jednotková cena upravená koeficientem 0,862 dle SoD, nová jednotková cena 657*0,862=566,33 - cena použita dle dodatku č.1 k SoD							
P	- bezpečnostní přeliv, úprava hrany zářezu svahu podél přístupové cesty na hráz do sklonu 1:1 odtěžením materiálu							
	- bezpečnostní přeliv, úprava hrany zářezu svahu nad lávkou BP							
VV	- odkopávky koryta BP							
	"výkopek uložen do podsypů odtoku od BP"							
VV	"bezpečnostní přeliv, úprava hrany zářezu svahu podél přístupové cesty na hráz do sklonu 1:1 odtěžením materiálu, délka * plocha v řezu"17*(1*1/2)							
	"bezpečnostní přeliv, úprava hrany zářezu svahu nad lávkou BP"4,5*1,5*1,5/2							
VV	"odkopávky koryta BP"4,2*3*0,5							
VV	Součet							

23	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	19,863	81,72	1 623,16	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123							
	Poznámka k položce:							
	jednotková cena upravená koeficientem 0,862 dle SoD, nová jednotková cena 94,80*0,862=81,72 - cena použita dle dodatku č.1 k SoD							
P	- výkopek uložen do podsypů odtoku od BP							
VV	"výkopek uložen do podsypů odtoku od BP"							
VV	"bezpečnostní přeliv, úprava hrany zářezu svahu podél přístupové cesty na hráz do sklonu 1:1 odtěžením materiálu, délka * plocha v řezu"17*(1*1/2)							
	"bezpečnostní přeliv, úprava hrany zářezu svahu nad lávkou BP"4,5*1,5*1,5/2							
VV	"odkopávky koryta BP"4,2*3*0,5							
VV	Součet							

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	70 192,48
---	---	-------------------------------	-----------

7	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	16,700	1 482,88	24 764,10	
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--

PP	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných							
	Poznámka k položce:							
	navýšení výkazu výměr proti původnímu předpokladu v PD po doměření dle skutečnosti							
VV	"betonové konstrukce z vodostavebního betonu 25/30 C 25/30,XF3,S3 "							
VV	" bezpečnostní přeliv,upřesněný výkaz výměr-výkaz výměr původní" 216,66-199,96							
VV	Součet							

26	K	321351030	Bednění konstrukcí vodních staveb jinak zakřivené - zřízení	m2	14,457	2 200,00	31 805,40	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch jinak zakřivených než válcové							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351030							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . <i>Poznámka k položce:</i> nová položka dle SoD čl. III/4 - URS 02/2024 bednění obloukové sekce kašny BP od řezu I-I " betonové konstrukce z vodostavebního betonu 25/30 C 25/30,XF3,S3 " " bezpečnostní přeliv,plocha zakřiveného bednění tělesa BP od řezu I-I , vekovní oblouk- odměřeno dle skutečnosti " 7,3*1,64 " bezpečnostní přeliv,plocha zakřiveného bednění tělesa BP od řezu I-I , vnitřní oblouk- odměřeno dle skutečnosti " 7,1*0,35 Součet					
8	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	16,700	441,77	7 377,56	
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			navýšení výkazu výměr proti původnímu předpokladu v PD po doměření dle skutečnosti					
	VV		" betonové konstrukce z vodostavebního betonu 25/30 C 25/30,XF3,S3 "					
	VV		" bezpečnostní přeliv,upřesněný výkaz výměr-výkaz výměr původní"216,66-199,96		16,700			
	VV		Součet		16,700			
27	K	321352030	Bednění konstrukcí vodních staveb jinak zakřivené - odstranění	m2	14,457	432,00	6 245,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch jinak zakřivených než válcové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352030					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . <i>Poznámka k položce:</i> nová položka dle SoD čl. III/4 -URS 02/2024 bednění obloukové sekce kašny BP od řezu I-I " betonové konstrukce z vodostavebního betonu 25/30 C 25/30,XF3,S3 " " bezpečnostní přeliv,plocha zakřiveného bednění tělesa BP od řezu I-I , vekovní oblouk- odměřeno dle skutečnosti " 7,3*1,64 " bezpečnostní přeliv,plocha zakřiveného bednění tělesa BP od řezu I-I , vnitřní oblouk- odměřeno dle skutečnosti " 7,1*0,35 Součet					
	P							
	VV				11,972			
	VV					2,485		
	VV					14,457		
D	4		Vodorovné konstrukce				11 997,67	
10	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	5,400	2 221,79	11 997,67	
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, třídného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			uložení jednotlivých kamenů min. výšky 0,6 m mezi přelivem a cestou v délce 18 m v rozteci 0,2 m					
	VV		" rovnanina z LK 200-500 kg tl. 0,5 m "					
	VV		"uložení jednotlivých kamenů min. výšky 0,6 m mezi přelivem a cestou v délce 18 m " 18,0*0,6*0,5		5,400			
	VV		Součet		5,400			
D	998		Přesun hmot				2 218,91	
13	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	12,220	181,58	2 218,91	
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráže rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	VV		5,4*1,9968"rovnanina		10,783			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,301+(0,00726*16,7+0,00086*16,7)"bednění"		1,437			
	VV		Součet		12,220			

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 3		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Berounky		
Název akce	VN V Pekle		
Zhotovitel akce	ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, 370 00 České Budějovice; IČO:26026279 ; DIČ: CZ: 26026279		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	955272
Zdroj financování	DVT 2. etapa		
Druh zakázky	otevřené řízení		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00105-2022-945,12.9.2022	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	6 260 556,29
Dodatky SoD, datum uzavření	SML-00085-2022-955-D01,19.10.2023; SML-00085-2022-955-D02, 22.04.2024		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	6 559 569,96		
Specifikace (popis) změny			
Situování: VN V Pekle SO 03 Bezpečnostní přeliv : 1.) bude provedena úprava hrany zářezu svahu skalního masivu podél přístupové cesty na hráz do sklonu 1:1 odtěžením materiálu v množství 8,5 m³, 2.) úprava hrany zářezu svahu skalního masivu nad lávkou BP v množství 5,063 m³, 3.) odkopávky skalního masivu odtokového koryta BP v množství 6,3 m³, 4.) uložení jednotlivých kamenů min. výšky 0,6 m mezi přelivem a přístupovou cestou v délce 18 m v celkovém množství 5,4 m³, 5.) upřesněný výkaz výměr bednění kašny BP dle skutečného provedení je navýšený v rovinném bednění o 16,70 m², 6.) bednění přelivné hrany BP od řezu I-I v oblouku bude provedeno jako zakřivené bednění s výměrou 14,457 m² - vícepráce. Opevnění svahu skalního masivu mezi BP a přístupovou cestou nebude prováděné v délce 17 m a objemu rovnaniny 30 m³, změna typu bednění přelivné hrany BP od řezu I-I v oblouku nebude provedeno jako rovinné bednění s výměrou 11,352 m² - méněpráce SO 01 - Oprava hráze Bude provedena ochrana vyústění potrubí DN 200 mm patního drénu ocelovou chráničkou v rovnanině u skalního masivu pravého zavázání hráze v délce 1 m, prodloužení ochrany vyústění patního drénu DN 200 mm ocelou chráničkou v rovnanině vývaru spodní výpusti - vícepráce SO 02 - Spodní výpust Bude prodloužena konstrukce záhozu frakce do 200 kg o 0,78 m³ za závěrným prahem ve vývaru spodní výpusti - vícepráce			
Příčina - důvod vzniku změny			
SO 03 : Bezpečnostní přeliv 1.) Obnažený skalní masiv pravého břehu u bezpečnostního přelivu není nutné opevňovat rovnaninou, 2.) změna rovinného bednění na zakřivené bednění, odečet původní výměry rovinného bednění oblouku BP- méněpráce, 1.) bude provedena úprava ukončení horní hrany do sklonu 1:1, 2.) přístupová cesta nad BP bude ohraničená uložení jednotlivých kamenů min. výšky 600 mm na hranu skalního masivu v délce 18 m, 3.) napojení rovnaniny ve dně u odtokového koryta BP na skalní podloží bude upravené odbouráním skalního podloží do projektovaného sklonu, 4.) bednění obloukové sekce konstrukce BP pro betonáž rubu zdi od řezu I-I se provede jako zakřivené bednění - vícepráce. SO 01 - Oprava hráze Nutno provést ochranu vyústění PVC potrubí patního drénu DN 200 mm do konstrukce rovnaniny ocelovou chráničkou u skalního masivu a vývaru od spodní výpusti - vícepráce SO 02 - Spodní výpust Pro ochranu břehů koryta spodní výpusti při zvýšeném odtoku vody se provede prodloužení konstrukce záhozu frakce do 200 kg - vícepráce			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce, Příloha č.2 - méněpráce			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	99 396,39		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	109 854,09		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	150 243,76		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	459 715,13		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	7,34		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	6 570 027,66		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	16.8.2024		
správce toku	16.8.2024		
Vedoucí ST	16.8.24		
zhotovitel	16.8.2024		
projektant	16.8.2024		
Záznamy o změnách ve SD			
datum : 22.7.2024	číslo strany SD : 5100582,5100583		
datum : 13.8.2024	číslo strany SD : 5100591,5100592		