

Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň“

**veřejná zakázka na stavební práce
otevřené nadlimitní řízení**

I. Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň“

Limit veřejné zakázky:	nadlimitní
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení

II. Identifikační údaje zadavatele:

statutární město Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
se sídlem náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň
zastoupené Taťánou Kicovou, pověřenou vedením OI MMP
Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

datová schránka: 6iybfxn

III. Základní informace

Zadávací řízení na zadání veřejné zakázky bylo zahájeno dne 15.04.2024 odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a Věstníku veřejných zakázek.

Veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), náklady realizace stavby budou částečně hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, částečně z programu IROP: Rekonstrukce objektu Plzeň, Klatovská 19 – muzeum, a částečně z programu NPO: Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň – brownfield. Veřejná zakázka je zadavatelem zadávána v nadlimitním režimu v otevřeném řízení ve smyslu ustanovení § 56 a násl. ZZVZ.

Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen při zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací podmínky. Zadavatel předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování a podání nabídky v zadávacím řízení řídit. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce.

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud by se kdekoliv objevily odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, dodavatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští možnost nabídnout a použít i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení. Záměnou nesmí být zhoršeny jejich stavebně technické a fyzikální vlastnosti a musí být splněny požadavky na ně kladené normami a zákony.

Kontaktní osoba zadavatele
ve věci administrace veřejné zakázky:

xxx
e-mail: xxx
tel. xxx

Odbor investic MMP

Škroupova 5, 306 32 Plzeň

V. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a údaje o osobách podílejících se na zpracování zadávacích podmínek:

Celá zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ na profilu zadavatele na adrese <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen>.

Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely:

F.E.D. s.r.o.

IČO: 252 01 255

se sídlem Hřebíčкова 1320, 76302 Zlín - zpracovatel projektové dokumentace pro provádění stavby

Ing. arch. Ludvík Grym

IČO: xxx

se sídlem xxx

– zpracovatel restaurátorského projektu, na základě kterého bude prováděna obnova památkově chráněných interiérů - bytu Huga Semlera. Restaurátorský projekt je součástí dokumentace pro provádění stavby.

V. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary:

45000000-7	Stavební práce
45454100-5	Rekonstrukce budov
45111300-1	Demontážní práce

VI. Vymezení předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávající budovy na adrese Klatovská třída 289/19, na pozemku p. č. 5789 (zastavěná plocha a nádvoří) a dvůr části na pozemku p. č. 5790 (ostatní plocha) k. ú. Plzeň.

Předmětem realizace je řadový dům z konce 19. století, umístěný v západní části bloku Klatovská třída x Americká x V Šipce x Havlíčkova. Třípodlažní budova o zastavěné ploše cca 480 m² je plně podsklepena, pod sedlovou střechou se nachází rozlehlý nevyužívaný půdní prostor. K domu náleží doplňkový částečně dvoupodlažní objekt (110m²) a z velké části zpevněná dvorní část o rozloze přes 600 m² přístupná průjezdem z Klatovské třídy.

V 1. patře budovy se nacházejí dochované památkově chráněné interiéry - jídelna, salon a hudební salon; hudební salon obložený charakteristickým mramorem fantastico navrhl arch. Adolf Loos, autorem salonu a jídelny je arch. Adolf Hrusza.

V rámci rekonstrukce dojde k náhradě stávajících dřevěných trámových stropů a dále bude provedeno kompletní odstranění krovu a jeho náhrada za novou střešní konstrukci. Budou doplněny vikýře a střešní okna. Součástí obnovy bude zachování historicky cenných artefaktů přispívajících k charakteru rekonstruovaného objektu. Jedná se například zachování a repase stávajících radiátorů.

Stavba se skládá z rekonstrukce historického objektu Klatovská 19 a novostavby – přístavby dvorních objektů pro výstavní účely.

Součástí řešeného rozsahu je: asanace samostatně stojícího dvorního objektu garáží, rekonstrukce historického objektu, mimo průjezd a prostory přízemí, asanace zděných plotů vč. přízemní přístavby objektu Klatovská 21, provedení dvorní přístavby, přesun tanku Sherman do prostoru dvorní haly. Navržena je změna konstrukce a tvaru krovu, střešní konstrukce bude nahrazena novým krovem, hlavní nosná konstrukce bude tvořena ocelovými nosníky.

Součástí realizace je rovněž část 2.np (1.patru), kde jsou umístěny historicky a architektonicky cenné interiéry projektované architektem Adolfem Loosem a jeho spolupracovníkem Adolfem Hruszou. Tato část interiéru je movitou kulturní památkou s číslem rejstříku ÚSKP: 54869/34-2517. Restaurátorský projekt na obnovu interiéru, jehož autorem je Ing. arch. Ludvík Grym, byl zpracován na základě podrobného restaurátorského průzkumu s přihlédnutím k charakteru a stavu památky a posouzením památkových hledisek, které dalo vzniknout koncepci restaurátorského zásahu. Ta spočívá v komplexním restaurování dřevěných, kamenných a kovových prvků interiéru bytu Huga Semlera, a to především s ohledem na celkovou rehabilitaci estetických kvalit a plné funkčnosti této výjimečné památky. Tento projekt je součástí projektu rekonstrukce Klatovská 19.

Restaurátorské práce na původním dochovaném vybavení interiéru bytu Huga Semlera musí provádět restaurátoři s platnou licenci MKČR k restaurování v příslušných oborech. Restaurátorské práce budou prováděny členem/členy realizačního týmu stavby odbornou osobou/odbornými osobami, která má příslušná oprávnění k provádění interiérů památkově chráněných – viz technická kvalifikace.

V průběhu provádění restaurátorských prací bude proveden zpřesňující průzkum v jídelně, v místě, kde je vynechán původní obklad a druhotně zakryt nepůvodní dřevěnou deskou.

V průběhu restaurování bude dále proveden rozšířený průzkum nálezu černo – zlaté tapety (po odvezení vestavěného nábytku do restaurátorské dílny a demontáži parketové podlahové krytiny). Průzkumem bude nejprve stanoveno, ze které vývojové etapy nově nalezená tapeta pochází. V případě, že se prokáže, že uvedená tapeta bývala součástí prostor v době vzniku Loosem navrženého hudebního salonu, bude nezbytné v zájmu prezentace prostor v autentické podobě, tapetu prezentovat, v chybějících úsecích doplnit prostory o její repliku.

Veškeré statické zásahy ve stávajícím domě budou prováděny tak, aby při jejich realizaci nebyly narušeny konstrukce v okolí chráněných interiérů. Statické úpravy v bezprostředním okolí chráněných interiérů budou prováděny vždy z přiléhajících prostor.

Dvorní strana domu, která v minulosti utrpěla nejvíce degradujících zásahů, bude provedena zcela nově, v soudobých formách. Na dvorní fasádu naváže bohatě prosklená vstupní hala a pro veřejnost volně přístupný dvorek se stupňovitým hledištěm. V zadní části pak bude rozlehlá hala s panoramatickými projekcemi, kde bude mj. vystaven americký tank Sherman. Dovezení tanku před objekt Klatovská 19, Plzeň zajistí objednatel, přemístění tanku z Klatovské třídy do dvorní části včetně zajištění všech souvisejících opatření je předmětem veřejné zakázky. Vzhledem k nadměrné hmotnosti exponátu tanku (předběžný odhad 32t) a obtížné manipulovatelnosti s ním bude muset být osazen již v průběhu realizace díla, a to po provedení základových konstrukcí. Umístění tanku do dvorní části vyvolá omezení v automobilové dopravě a provozu tramvají na ulici Klatovská (v souvislosti s přemístěním tanku bude nutné vypnout a odpojit trolejové vedení), proto se předpokládá přemístění tanku během víkendových dní nebo v době, ve které je výrazně snížen dopravní provoz. Zadavatel předpokládá, že umístění tanku z Klatovské ulice do dvorní části proběhne ve lhůtě maximálně 2 dnů (přípravné práce pro přemístění tanku a přemístění tanku). Vypnutí a odpojení trolejového vedení a následné uvedení do původního stavu a opětovné zapojení trolejového vedení musí být koordinováno s Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s. (dále jen „PMDP“) v dostatečném předstihu tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení tramvajové dopravy. Zadavatel výslovně sděluje, že do lhůty výše uvedených 2 dnů pro přípravné práce pro přemístění tanku a přemístění tanku nejsou zahrnuty přípravné práce pro

vypnutí a odpojení trolejového vedení a následné uvedení tramvajové dopravy do provozu, neboť lhůta pro přípravu pro vypnutí a odpojení trolejového vedení bude záviset na rozhodnutí PMDP.

První den proběhne příprava a zajištění transportního jeřábu před objektem Klatovská 19, bude probíhat zajištění břemene tanku pro transport přes uliční frontu domů v ulici Klatovská. V součinnosti s provozovatelem a správcem trakčního vedení městské dopravy musí být provedena demontáž pro upevňovací lana pro vynesení trakčního vedení tramvají. Předpokládaný rozsah demontáže těchto lan je viditelný ze situace ZOV, předpokládá se provizorní podepření trakčního vedení. Konkrétní provedení a rozsah bude řešen se správcem trakčního vedení v koordinaci se zhotovitelem, případně poddodavatelem zhotovitele pro zajištění osazení - tanku. První den zadavatel předpokládá vyloučení tramvajové dopravy na obou kolejích, silniční doprava na protější straně ulice zůstane zachována.

Druhý den se předpokládá samotné osazení exponátu tanku na místo v expozici (tedy přemístění tanku z Klatovské třídy do dvorní části - bude proveden přesun přes objekty do vnitrobloku a osazení tanku na finální místo). Z důvodu zajištění bezpečnosti se předpokládá kompletní uzavření části ulice Klatovská. Po dokončení těchto prací budou zpět osazena upínací lana pro vynesení trakčního vedení a komunikace bude uvedena do původního stavu a zajištěna obnova provozu. Konkrétní vedení objízdných tras, koordinace uzavírek bude předmětem jednání se zástupci objednatele, zhotovitele stavby a všech příslušných správců sítí a dotčených stran.

Dílo bude provedeno dle požadavku zadavatele tak, že nejprve bude provedena rekonstrukce domu Klatovská 19 a následně bude provedena přístavba dvorních objektů.

Realizace stavby proběhne dle:

- Zadávacích podmínek na zadání předmětné veřejné zakázky
- Dokumentace pro provádění stavby
- Restaurátorského projektu (součást DPS)
- Územního rozhodnutí č. 6606, vydaného Magistrátem města Plzně, Odbor stavebně správní č.j. MMP/331027/21 ze dne 1.10.2021
- Stavebního povolení, vydaného Úřadem městského obvodu Plzeň 3, č.j.: UMO3/44742/23 ze dne 14.9.2023, které nabylo právní moci dne 29.9.2023
- ROZHODNUTÍ – Závazné stanovisko o státní památkové péči č.j.: MMP/427711/23 ze dne 12.10.2023

Dále je předmětem zakázky:

- **vypracování dokumentace skutečného provedení stavby** (čtyři vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdanou objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu dwg a pdf, texty ve formátu pdf;
- **geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení** pro zanesení do technické mapy Statutárního města Plzně s tímto postupem:
 - 1) Objednat u registrovaného geodeta (viz <http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka>) pořízení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s provozním řádem DTM PK, tj. včetně „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“
 - 2) Převzetí od geodeta „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“
 - 3) Doložit stavebnímu úřadu „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ v rámci dokumentace skutečného provedení stavby
- **zpracování geometrického plánu po dokončení stavby** v členění dle jednotlivých správců, potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu čtyř (4) vyhotovení pro každého správce

- **Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen**, min. v pěti (5) vyhotoveních v listinné i v elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě každého dalšího vlastníka
- **Získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby.** Zhotovitel je povinen obstarat veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení vyžadovaná právními předpisy, která budou nutná k povolení případného předčasného užívání stavby, jakož i následně k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti prováděné jménem objednatele (stavebníka) bude zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc.

Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací, zejména kapitola týkající se použití recyklovaných materiálů do konstrukcí vozovek vč. nastavení povinného odkupu vyfrézovaných či vybouraných asfaltových směsí a materiálů podkladních vrstev vozovek (nestmelených i stmelených) za symbolickou 1,- Kč za 1 tunu s následnou povinností předat veškeré tyto materiály k recyklaci, s doporučením jejich zpětného použití. Veškeré recyklované materiály musí pochopitelně vždy splnit požadavky příslušných norem a dále bude stavba provedena v souladu s Plzeňským standardem vodovod – kanalizace, standardy jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz, www.vodarna.cz/plzenske-standardy/.

Předmět plnění, vymezený výše, zahrnuje zejména provedení, dokončení a předání předmětu díla, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, výrobky, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení díla do jeho přejímky objednatelem, včetně odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem.

Podrobné obchodní, platební, záruční a ostatní podmínky jsou stanoveny v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky vč. návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.

Pokud jsou v této zadávací dokumentaci včetně jejích příloh uvedeny technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení.

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 203.030.248,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě tři milionů třicet tisíc dvě stě čtyřicet osm Korun českých).

Zadavatel sděluje účastníkům, že v případě, že nabídky účastníků překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, může zadavatel zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, a smlouvu s účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější neuzavřít.

Zadavatel současně výslovně upozorňuje dodavatele, že má v úmyslu veřejnou zakázku hradit částečně z dotačního titulu - programu IROP: Rekonstrukce objektu Plzeň, Klatovská 19 – muzeum, a částečně z programu NPO: Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň – brownfield.

Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. e) v případě neobdržení dotace smlouvu s vybraným účastníkem neuzavřít a zadávací řízení zrušit.

VIII. Doba plnění veřejné zakázky

Podáním nabídky do zadávacího řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje dílo v termínech uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Zadavatel dále výslovně upozorňuje dodavatele, že uvedené termíny pro plnění díla jsou nepřekročitelné a účastníci jsou povinni tuto skutečnost respektovat a tuto skutečnost ve své nabídce zohlednit.

Zadavatel předpokládá zahájení stavebních prací v říjnu 2024. Zahájení stavebních prací je však závislé na průběhu zadávacího řízení a jeho řádném ukončení podpisem smlouvy se zhotovitelem.

IX. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění:

Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 150 dní.

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 30.04.2024 v 9:00 hod., sraz účastníků je na adrese před vchodem do budovy na adrese Klatovská 19, Plzeň.

X. Požadavky na způsob zpracování nabídky:

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě.

- Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
- Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
- Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
- Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!)."

- Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.
- Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Tyto soubory mohou být součástí komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí být opatřen heslem. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu.

Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce.

- Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem upravuje § 211 ZZVZ.
- Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou komunikaci, a to v některé z následujících forem:
 - elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ,
 - datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
 - elektronická pošta (e-mail).

Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje Tender Arena, přičemž **nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.**

**Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že nabídky
NENÍ možné podat prostřednictvím datové schránky.**

Účastník je povinen předložit v nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále i „Soupis“) v .pdf a ve formátu .xml.

Dodavatelé nejsou oprávněni provádět žádné úpravy soupisu oproti zadání kromě doplnění jednotkové ceny.

- V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech,
 - a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem požadovaných dokumentech;
 - b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.

(Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet).

- Jako součást nabídky je dodavatel povinen rovněž předložit dokument, který označí jako „Čestné prohlášení k likvidaci odpadu“, ve kterém uvede, že veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V tomto čestném prohlášení dodavatel rovněž jmenovitě uvede místa skládek, které si pro ukládání jednotlivých druhů odpadu určil, a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
- Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání, které tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
- Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit dokument s názvem Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů, který tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
- Účastník je dále povinen předložit v nabídce časový a finanční harmonogram (měsíční), který bude plně odpovídat rozsahu prací a dodávek uvedených v časovém harmonogramu, a který bude zpracován dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo. - Harmonogram musí být datován a podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé při sestavování HMG zohlednili nutnost včasné stavební připravenosti pro instalaci tanku tak, aby byl zhotovitel následně schopen dodržet termín předání přístavby dvorních objektů dle termínů uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo. Účastníci jsou povinni dokončení stavební připravenosti pro instalaci tanku v HMG jasně označit.

- Ke kontrole zamezení vzniku střetu zájmů (zejména dodržení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, a článku 61 nařízení EK č. 2018/1046), podvodů a korupce je účastník povinen jako součást nabídky je účastník povinen předložit čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a článku 61 nařízení EK č. 2018/1046 včetně seznamu skutečných majitelů a členů statutárních orgánů (jednatelé, představenstvo, dozorčí rada apod.) vč. jejich jmen, příjmení, data narození a trvalého bydliště. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. Čestné prohlášení tvoří přílohu č. 10 zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen toto čestné prohlášení ve stejném rozsahu předložit i pro své poddodavatele 1. stupně. Bude-li dodavatel mít pro plnění veřejné zakázky více poddodavatelů, musí předložit toto čestné prohlášení pro každého z nich.

- Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho příloh, doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele. Přílohy smlouvy o dílo budou ke smlouvě o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem. Závazný návrh smlouvy o dílo musí být podepsán oprávněnou osobou.

V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 ZZVZ zadavatel vylučuje nahrazení dokladů k prokázání kvalifikace v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky čestným prohlášením.

XI. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

- Účastníkem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou realizaci předmětných stavebních prací, dodávek a služeb, tak veškeré další náklady, které souvisejí s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo, a to včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla.
- Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je přílohou této Zadávací dokumentace.
- V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je účastník povinen promítnout do hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod.
- V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.
- Účastník doloží do nabídky oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých částí. Všechny oddíly soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. **Zadavatel nepripouští nulové položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.**
- **Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit.**
- Jednotlivé položky soupisu mohou být oceněny pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa.
- Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých Korunách (Kč).
- Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek. Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.).
- Součástí nabídkové ceny u položek Soupisu obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za uložení na skládku, pokud tyto nejsou samostatnými položkami výkazů výměr.
- Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který vypracoval cenovou nabídku.
- Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich při vynaložení potřebné péče vědět měl nebo mohl a zadavatele o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace prokazatelně neinformoval.
- **Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na znění čl. 7.24. Smlouvy, který zní:**

Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) z objektů hrazených SMP je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,- Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě) předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena za toto předání bude uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou předány vážné lístky od společnosti oprávněné k recyklaci.

Účastníci jsou povinni předmětné položky ocenit v Soupisu částkou 1,- Kč.

- **Všechny údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy musí**

být totožné. V případě nesouladu mezi nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu nabídky, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy, bude zadavatel pro účely hodnocení nabídek a uzavření Smlouvy vycházet z nabídkové ceny uvedené v Krycím listu nabídky.

XII. Požadavky na kvalifikaci

Kvalifikační předpoklady:

Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
- b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,
- c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) musí splňovat požadavky podle odstavce 2.

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla stanovená tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace prokazována.

Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání žádosti o účast, předběžné nabídky nebo nabídky, se předkládá s překladem do zadavatelem určeného jazyka. Doklad v českém jazyce nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,
- b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Změny v kvalifikaci dodavatele

V souladu s § 88 ZZVZ, pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost podle odstavce 1.

Doklady o kvalifikaci

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

Dodavatel může do nabídky doložit doklady prokazující splnění kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli doklady prokazující splnění kvalifikace dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ.

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno

osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování.

a) Základní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali **základní způsobilost dle § 74 ZZVZ**.

Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.

- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením **výpisu z evidence Rejstříku trestů**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením **potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením **písemného čestného prohlášení**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením **výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán**.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

b) Profesní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali splnění **profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 ZZVZ**.

Profesně způsobilý je účastník, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové evidence požaduje;
- doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

c) Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace:

- **technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu:**

Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací.

V případě, že dodavatel předkládá referenční zakázku, kterou plnil jako poddodavatel nebo člen sdružení, může jejím prostřednictvím prokazovat kvalifikaci pouze v takovém rozsahu poskytovaných stavebních prací, které sám vlastními kapacitami řádně realizoval. Informaci o tom, zda (a v jakém rozsahu) se dodavatel podílel na plnění jako člen sdružení či poddodavatel, uvede dodavatel v seznamu poskytnutých stavebních prací.

Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně dokončil **alespoň:**

- **tři (3) stavby, jejichž předmětem byla rekonstrukce objektů pozemních staveb, jejichž finanční objem činil minimálně 95.000.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu**

Dodavatel prokáže splnění kritérií této části technické kvalifikace předložením čestného prohlášení – seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat identifikace objednatele včetně kontaktních údajů, předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, doba plnění (zahájení MM/RR a ukončení MM/RR) a místo jejich realizace.

Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně:

- identifikaci stavební práce,
- identifikaci objednatele (investora),
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH,
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace,
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací),
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce.
- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení či poddodavatel, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel vlastními kapacitami.

- **technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ v rozsahu:**

Dodavatel bude mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým sestávající se z níže uvedených osob:

a) stavbyvedoucí

- vysokoškolské vzdělání odpovídajícího odborného zaměření;

- praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let;
- **zkušenost s realizací min. 2 dokončených pozemních staveb, na kterých se tato osoba podílela ve funkci stavbyvedoucího, přičemž obě stavby musí být realizovány s finančním objemem min. 80.000.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu;**
- existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele;
- autorizaci, popř. registraci jako **autorizovaný inženýr** dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor **pozemní stavby** nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu funkce stavbyvedoucího;

b) specialista pro restaurování děl z kamene a dřeva

- **má zkušenost s realizací alespoň tří zakázek, jejichž předmětem bylo restaurování děl z kamene a dřeva** uvedené pod kódem 3b Třídníku specializací restaurátorských prací, tedy „Nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene, dřeva, štuky, umělého kamene, sádky“ na památkově chráněném objektu zapsaném v seznamu nemovitých kulturních památek, a to v min. finančním objemu **3.000.000,- Kč bez DPH** za každou realizaci (částka Kč se vztahuje k hodnotě prací v oboru „restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene, dřeva, štuky, umělého kamene, sádky“ na památkově chráněném objektu zapsaném v seznamu nemovitých kulturních památek, nikoli k hodnotě zakázky jako celku), a to v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení. Zkušenost musí zahrnovat všechny požadované materiály, tj. z kamene a dřeva, nicméně je možno ji rozdělit mezi více osob.
V případě rozdělení mezi více osob musí každá osoba prokázat výše uvedené zkušenosti na konkrétní materiál – každá osoba se musí prokázat zkušeností a povolením pro alespoň jeden z požadovaných druhů materiálu (kámen či dřevo) – položky specializací dle třídníku restaurátorských prací (tj. první osoba může disponovat zkušeností a povolením pro restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene a druhá ze dřeva.
- **disponuje platným povolením k restaurování Ministerstva kultury ČR podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k provádění restaurátorských prací spočívající v restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene, dřeva, štuky, umělého kamene a sádky**
- **má nejméně 10 let praxe v oboru restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene, dřeva, štuky, umělého kamene, sádky (pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že délka praxe v oboru se počítá od udělení příslušné licence v požadovaném oboru do konce lhůty pro podání nabídek).**

Zadavatel uvádí, že pro restaurování nefigurálních kamenných architektonických prvků (mramorových obkladů) dle třídníku MK ČR kód 3b „Nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene, dřeva, štuky, umělého kamene, sádky“ připouští prokázání této části kvalifikace i osobou, která má „vyšší“ povolení uvedené pod kódem 2a Třídníku MK ČR – „Polychromovaná sochařská umělecká díla z kamene, dřeva, kovu, keramiky, terakoty, štuky, sádky, umělého kamene a jiných výtvarných materiálů.“

K prokázání kritéria této části technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení - seznamu členů realizačního týmu, ve kterém budou uvedeny níže uvedené údaje:

Pro osobu stavbyvedoucího bude v seznamu uvedeno:

- jméno a příjmení konkrétní osoby,
- nejvyšší dosažené vzdělání,

- existence pracovního či obdobného poměru u účastníka,
- číslo autorizace,
- celková doba praxe v požadované funkci;
- pro osobu hlavního stavbyvedoucího musí být dále uvedena identifikace stavebních prací, cena stavebních prací (jejich finanční objem) bez DPH a popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace – zadavatel připouští prokázání zkušenosti osoby stavbyvedoucího jeho životopisem. Životopis musí být datován nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení, musí být podepsán osobou hlavního stavbyvedoucího a bude tvořit přílohu čestného prohlášení.

Přílohou čestného prohlášení – seznamu členů realizačního týmu bude kopie **autorizačního osvědčení pro osobu hlavního stavbyvedoucího**.

Pro specialistu pro restaurování bude v seznamu uvedeno:

- jméno a příjmení odborně způsobilé osoby – restaurátora
- existence pracovního poměru u účastníka či zda je tato osoba poddodavatelem účastníka
- rozsah uděleného povolení
- číslo povolení
- identifikace restaurátorských prací a jejich popis, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace

Přílohou čestného prohlášení – seznamu členů realizačního týmu pro specialistu / specialisty pro restaurování bude / budou strukturované profesní životopisy a kopie osvědčení odborné kvalifikace. Životopis musí být datován nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení, musí být podepsán osobou specialisty pro restaurování.

Pro osobu restaurátora bude dále přílohou seznamu též čestné prohlášení osoby prokazující odbornou kvalifikaci o řádném poskytnutí a dokončení uvedených služeb.

Seznam členů realizačního týmu musí být datován a podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba jiná osoba, musí být v nabídce předložena plná moc.

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že na restaurátorských pracích památkově chráněného interiéru se NESMÍ podílet jiná osoba, než pro kterou byly v nabídce předloženy požadované dokumenty.

Pro osobu specialisty pro restaurování děl z obecných kovů a papíru budou předloženy dokumenty prokazující odbornou způsobilost v průběhu provádění díla před započítáním restaurátorských prací. I v tomto případě platí, že na restaurování kovových (papírových) prvků se NESMÍ podílet jiná osoba, než pro kterou budou předloženy dokumenty prokazující odbornou způsobilost. Zadavatel upozorňuje účastníka, že případné restaurování tapet je závislé na provedení průzkumu.

XIII. Využití poddodavatele

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů - s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací.

Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, avšak je povinen takovou změnu předložit zadavateli na vědomí. Zadavatel bude oprávněn takovou změnu odmítnout.

V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavatelů), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením.

Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní kapacitou jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je zadavatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne.

XIV. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení **a končí 20.05.2024 v 10:00 hodin.**

V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

XV. Hodnocení nabídek

Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících kritériích:

Celková cena: 100 %

Celkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky.

Celková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky.

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou cenou. Nabídky budou seřazeny za nabídkou s nejnižší celkovou cenou podle jejich výše a to od nejnižší po nejvyšší celkovou cenu.

Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako **ekonomicky nejvýhodnější nabídka**.

XVI. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u nadlimitní veřejné zakázky dle ustanovení § 98 ZZVZ na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace postupuje dle ustanovení § 98 a 99 ZZVZ.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být adresována kontaktní osobě zadavatele ve věci administrace veřejné zakázky, uvedené v čl. III. této zadávací dokumentace.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém jazyce.

XVII. Další požadavky zadavatele

Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. Dodavatelé nejsou oprávněni provádět změny v návrhu smlouvy - s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany účastníka jsou označeny **[DOPLNÍ DODAVATEL]**). Závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ.

Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel doklady o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn., pokud je již dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení).

Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na povinnost zapsání v Informačním systému evidence skutečných majitelů (ISSM). V případě, že vybraný dodavatel nebude v ISSM zapsán, bude jeho nabídka z výběrového řízení vyloučena v souladu s ustanovením § 122 odst. 7 ZZVZ.

Další podmínky pro uzavření smlouvy jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

XVIII. Vyhrazená práva zadavatele a podmínky uzavření smlouvy

Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, a to buď na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu. Pokud zadavatel upraví či změní zadávací podmínky, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.

XIX. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného zadávání. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Je-li to možné, dodavatel je povinen nabídnout Zadavateli plnění, které obsahuje inovativní prvky.

Aspekty sociálně a environmentálně odpovědného zadávání jsou zohledněny zejména v této zadávací dokumentaci a v textu obchodních podmínek.

Dodavatel je povinen čestně prohlásit, že se bude řídit pravidly, které umožní sociálně a environmentálně odpovědné zadání veřejné zakázky. Dodavatel může pro tyto účely využít čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 - Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání.

XX. Přílohy zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1:** Krycí list nabídky
- Příloha č. 2:** Závazný návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 3:** Projektová dokumentace
- Příloha č. 4:** Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr
- Příloha č. 5:** Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání

- Příloha č. 6:** Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů
Příloha č. 7: Formulář – Zjednodušený plán nakládání s odpadem
Příloha č. 8: Formulář - Zpráva o plnění zásady DNSH
Příloha č. 9: Podmínky DNSH
Příloha č. 10: Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů

V Plzni dne 17.04.2024

Tat'ána Kicová
pověřená vedením OI MMP

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň

Zadavatel:

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32

Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Dodavatel:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Adresa sídla/místa podnikání:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

DIČ:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Osoba zastupující dodavatele:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Bankovní spojení:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Kontaktní osoba dodavatele:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Telefonní/faxové spojení:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

e-mailové spojení:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

**Informace, zda dodavatel spadá
pod definici malého a středního
podniku ve smyslu doporučení
Komise 2003/361/ES:**

[DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE]

**Informace, zda je dodavatel
kótován na burze cenných papírů:**

[DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE]

Nabídková cena:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Cena za rekonstrukci stávajícího historického objektu	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Cena za přístavbu dvorních objektů	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
<u>Celková cena</u>	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

.....
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba
jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která
zastupuje dodavatele]

Příloha č. 2 zadávací dokumentace:

Smlouva o dílo

*uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)*

pro realizaci stavby
„Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň“
18TUOIN36

I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Mgr. Hynkem Tomáškem, ředitelem Technického úřadu MMP

pověřeného vedením OI MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

a

(DOPLNÍ DODAVATEL)

se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL)

zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL)

IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL)

DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL),
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL)

bankovní spojení: (DOPLNÍ DODAVATEL)

číslo účtu: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

(DOPLNÍ DODAVATEL)

tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho předání objednateli v dohodnutém termínu.
- 2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

III. Předmět díla

- 3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele a dle vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky označené:

„Klatovská 19, Plzeň“
(dále jen „veřejná zakázka“).

- 3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném:

- a) dokumentací pro provádění stavby zpracované spol. F.E.D. s.r.o., Hřebíčкова 1320, 76302 Zlín
- b) restaurátorským projektem zpracovaným Ing. arch. Ludvíkem Grymem, na základě kterého bude prováděna obnova památkově chráněných interiérů bytu Huga Semlera. Restaurátorský projekt je součástí dokumentace pro provádění stavby.
- c) Územním rozhodnutím č. 6606, vydaným Magistrátem města Plzně, Odbor stavebně správní č.j. MMP/331027/21 ze dne 1.10.2021
- d) Stavebním povolením, vydaným Úřadem městského obvodu Plzeň 3, č.j.: UMO3/44742/23 ze dne 14.9.2023, které nabylo právní moci dne 29.9.2023
- e) ROZHODNUTÍM – Závazným stanoviskem o státní památkové péči č.j.: MMP/427711/23 ze dne 12.10.2023
- f) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky;
- g) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž součástí je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“);
- h) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku, budou – li uděleny;
- i) časovým a finančním harmonogramem.

- 3.3. Součástí díla je dále:

- a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (4 vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdané objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.;
- b) zpracování geodetického zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do technické mapy Statutárního města Plzně s tímto postupem:
 - 1. Objednat u registrovaného geodeta (viz <http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka>) pořízení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s provozním řádem DTM PK, tj. včetně „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“;
 - 2. Převzetí od geodeta „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“;

3. Doložit stavebnímu úřadu „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ v rámci dokumentace skutečného provedení stavby;
- c) zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu čtyř (4) vyhotovení pro každého správce;
 - d) vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen, min. v pěti (5) vyhotoveních v listinné i v elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě každého dalšího vlastníka;
 - e) získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení vyžadovaná právními předpisy, která budou nutná k povolení případného předčasného užívání stavby, jakož i následně k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti prováděné jménem objednatele (stavebníka) bude zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc.

Povinnost vypracovat či získat dokumenty uvedené pod písm. a) – e) tohoto článku platí pro každou část zvlášť, tj. pro rekonstrukci stávajícího historického objektu a pro přístavbu dvorních objektů.

3.4 Součástí díla je rovněž obstarání dílčích kolaudačních rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy (dále jen „kolaudační rozhodnutí“), přičemž obstarání této záležitosti spočívá v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a jednání o této žádosti, tj. především:

- a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy a vydání kolaudačního rozhodnutí;
- b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších stavbou dotčených subjektů;
- c) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy;
- d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem;
- e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního rozhodnutí dle potřeby či pokynů a výzev příslušného stavebního úřadu;
- f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této smlouvy;
- g) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností podstatných k projednání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této smlouvy a jeho vydání;
- h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků.

3.5 Kde se v této smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního rozhodnutí, má se na mysli kolaudační rozhodnutí s právními účinky.

3.6 Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků vč. vydání kolaudačních rozhodnutí a jejich předání objednateli.

IV. Místo a doba plnění

4.1. Místo plnění dle této smlouvy je Klatovská 19, Plzeň.

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:

4.2.1. Předání a převzetí staveniště: **na výzvu objednatele**

4.2.2. Zahájení stavebních prací: **dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem**

4.2.3. Dokončení stavebních prací na rekonstrukci stávajícího historického objektu, předání bez vad a nedodělků a převzetí stávajícího historického objektu objednatelům a podání žádosti o kolaudační rozhodnutí:

nejpozději do 31.12.2025

4.2.4. Předání kolaudačního rozhodnutí pro stávající historický objekt s právními účinky objednateli:

do 3 dnů od právních účinků

4.2.4. Dokončení stavebních prací přístavby dvorních objektů, předání bez vad a nedodělků a převzetí přístavby dvorních objektů objednatelům, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí přístavby dvorních objektů, podání žádosti o kolaudační rozhodnutí:

nejpozději do 31.07.2026

4.2.5. Předání kolaudačního rozhodnutí pro přístavbu dvorních objektů s právními účinky objednateli:

do 3 dnů od právních účinků

Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele, že **termíny plnění díla uvedené v čl. 4.2. jsou nepřekročitelné.**

Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele, že je nezbytné vypnutí a odpojení trolejového vedení tramvajové dopravy koordinovat s Plzeňskými městskými dopravními podniky (dále jen „PMDP“) v dostatečném předstihu tak, aby vypnutí a odpojení trolejového vedení tramvajové dopravy a následné uvedení do původního stavu a opětovné zapojení trolejového vedení těsně navazovalo na přesun tanku z Klatovské třídy do dvorní části. V případě, že zhotovitel tyto činnosti s PMDP neprojedná v dostatečném předstihu, a porušení této povinnosti bude mít za následek prodlení s přesunem tanku z Klatovské třídy do dvorní části z důvodu nevypnutí a neodpojení trolejí, má objednatel právo udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s přesunem tanku do dvorní části od jeho dovezení na Klatovskou třídu objednatelům.

Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele, že přesun tanku z Klatovské třídy do dvorní části musí proběhnout v koordinaci s objednatelům tak, aby přesun tanku do dvorní části zhotovitelem těsně navazoval na dovezení tanku na Klatovskou třídu, které bude zajišťovat objednatel. Pakliže zhotovitel povinnost koordinace nedodrží a nebude zajištěna těsná návaznost přesunu tanku do dvorní části (tj. pokud nedorazí k přesunu tanku do dvorní části ve lhůtě do 48 hodin včetně přípravy – viz čl. VI. zadávací dokumentace - Vymezení předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky), má objednatel právo udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s přesunem tanku do dvorní části od jeho dovezení na Klatovskou třídu objednatelům.

4.3. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na následující prodloužení doby plnění (doby pro dokončení a předání díla):

4.3.1. Doba plnění stanovená v čl. 4.2. Smlouvy o dílo může být prodloužena o dobu, po kterou trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat

zejména:

- a) na straně správních orgánů, kdy je plnění zhotovitele na činnosti těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,
- b) na straně třetích osob vyjma poddodavatelů zhotovitele, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
- c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (*vis maior*),
- d) v nepříznivých klimatických podmínkách v zimních měsících (tuhá zima - přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, mráz nebo teploty pod 5 °C, atp.), které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech. V případě výskytu takových nepříznivých klimatických podmínek, které objektivně zabraňují realizaci Díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně zapsat do stavebního deníku.

Prodloužení doby plnění na základě shora uvedených důvodů je ze strany zhotovitele nenárokovatelné a objednatel k prodloužení doby plnění může na základě vlastního uvážení přistoupit pouze v případě, že mu prodloužení doby pro úplné dokončení celého díla odsouhlasí poskytovatel dotace.

- 4.4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“).
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě nedohodnou jinak. V takovém případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací.
- 4.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy.
- 4.7. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání objednatelem požadované), termín vyklizení staveniště, termín vydání kolaudačního rozhodnutí, technologické přestávky, které budou současně i zohledněny provozem blízkosti bytových domů. Harmonogram bude obsahovat lhůty pro realizace potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby. Harmonogram bude také obsahovat termíny provedení napojování sítí v rámci stávajícího objektu. V harmonogramu budou uvedeny termíny provedení přepojování sítí v rámci překládek sítí.

V HMG musí být zohledněna nutnost včasné stavební připravenosti pro instalaci tanku tak, aby byl zhotovitel následně schopen dodržet termín předání přístavby dvorních objektů dle stanovených termínů pro provádění díla. Dokončení stavební připravenosti pro instalaci tanku bude v HMG jasně označeno.

Zhotovitel je povinen stavební práce rozvrhnout tak, aby bylo zaručeno včasné dokončení díla dle termínů uvedených v čl. 4.2. Smlouvy.

- 4.8. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby.

- 4.9. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram v členění po částech. Budou vyčísleny měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH.
- 4.10. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoli prodlení nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k aktualizaci Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele.
- V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.10. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 4.11. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.

V. Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši:

Celková cena díla bez DPH: **(DOPLNÍ DODAVATEL) Kč** (dále také jako „cena díla“)

Celková cena díla se skládá z:

- a) ceny za rekonstrukci stávajícího historického objektu bez DPH: **(DOPLNÍ DODAVATEL) Kč**
- b) ceny za přístavbu dvorních objektů bez DPH: **(DOPLNÍ DODAVATEL) Kč**

Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy.

- 5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Cena za provedení díla je dána cenou uvedenou v nabídce zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, tak i náklady zejména na:
- zařízení staveniště a jeho provoz,
 - na vytýčení sítí,
 - na zhotovení staveništních přípojek,
 - na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,
 - na odvoz a likvidaci odpadů,
 - na poplatky za skládky,

- na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí,
- na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,
- na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven,
- náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených stavebním úřadem dle stavebního povolení,

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

- 5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.
- 5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této smlouvy nadřazený ostatním přílohám.
- 5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, tak i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti.
V případě, že zhotovitel na výzvu objednatele kalkulaci ceny či fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je objednatel oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové nabídky a délka platnosti cenové nabídky.
- 5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit u příslušného poddodavatele.
- 5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokládat cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b).
- 5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena na základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.
- 6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, která je dostupná na internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací.
- 6.3. Před provedením první fakturace provede zhotovitel rozdělení oceněného soupisu prací, který byl součástí nabídky, dle způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Konkrétní podoba rozdělení soupisu prací a konkrétní položky způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněno v přiměřené lhůtě před první fakturací.
- 6.4. Rozdělením soupisu prací nesmí dojít ke změně ceny díla uvedené v čl. 5.1. smlouvy. Zhotovitel není oprávněn rozdělením soupisu měnit jednotkové ceny jednotlivých položek oproti oceněnému soupisu prací, který byl součástí nabídky. Změna ceny díla či změna jednotkových cen je hrubým porušením povinnosti a zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
- 6.5. Pokud se ve Smlouvě hovoří o soupisu prací, myslí se tím jakýkoliv z dílčích soupisů; povinnosti týkající se soupisu prací se v plném rozsahu aplikují i na dílčí soupisy.
- 6.6. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce.
- 6.7. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy.
- 6.8. Datem zdanitelného plnění (DÚZP) faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude poslední kalendářní den měsíce, kromě posledního měsíce, kdy bude DÚZP poslední den dle skutečného ukončení stavby. Faktura bude vystavena do 14 dní od DÚZP. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
- 6.9. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli k úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání kompletního díla (posledního pravomocného kolaudačního rozhodnutí).
- 6.10. Faktury musí mít tyto náležitosti:
 - vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32;
 - název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo;
 - název a registrační číslo projektu;
 - důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 18TUOIN36;
 - označení bankovního účtu a číslo účtu, na který má být placeno;
 - den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - uvedení registračního čísla projektu;

- uznatelné a neuznatelné náklady stavby musí být fakturovány odděleně;
 - faktury, které budou vykazovat čerpání způsobilých výdajů z Národního plánu obnovy musí být označeny jedinečným identifikátorem: "Dotace pro projekt Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň – brownfield Výzva č. 5/NPOBF/2023, jedinečný identifikátor programu 2.8.1";
 - faktury, které budou vykazovat čerpání způsobilých výdajů z programu IROP musí být označeny jedinečným identifikátorem: "Dotace pro projekt Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň – muzeum, 50. výzva IROP - Muzea - SC 4.4 (ITI), r.č. CZ.06.04.04/00/22_050/0004235;
 - částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele;
 - další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - přílohy – odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání a převzetí poslední části díla u konečné faktury.
- 6.11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 6.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 6.13. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová faktura bude opatřena novou splatností.
- 6.14. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s ustanovením § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D – 59 GŘŘ k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 Pokynu.
- 6.15. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 6.16. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 6.17. Zhotovitel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby a ve formátu .pdf.

VII. Podmínky provedení díla

- 7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.
- 7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro provádění stavby, kterou předá zhotoviteli objednatel.

- 7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí, a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště.
- 7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této stavbě.
- 7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení sjednaným smlouvou.
- 7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona (resp. § 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky.
- 7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášením o vlastnostech, stavebně technické osvědčení).
- 7.8. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být kdykoliv dostupný pro nahlížení a záznamy oprávněných osob, tj. investorského technického dozoru stavebníka (objednatele), stavebního úřadu. Smluvní strany se mohou dohodnout na konkrétní formě vedení elektronického stavebního deníku.
- Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku bude zapisovat pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či mazány. Každý zápis musí být podepsán hlavním stavbyvedoucím Zhotovitele nebo zástupcem stavbyvedoucího zaručeným elektronickým podpisem s časovým razítkem.
- Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy technický dozor Objednatele, autorský dozor projektanta, pověřený zástupce objednatele, koordinátor BOZP, státní stavební dohled a další dle pokynu objednatele.
- Zhotovitel bude povinen při předání díla předat objednateli elektronickou kopii stavebního deníku na USB.
- V případě nepředání elektronické kopie stavebního deníku na USB objednateli, nelze považovat dílo za úplné a nebudou tak splněny podmínky dílčích termínů dle čl. 4 této Smlouvy.**
- 7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

- 7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané hygienickými předpisy.
- 7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
- 7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato odpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli.
- 7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným předpisem.
- 7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním.
- 7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
- 7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném omezení přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, obchodů, provozoven).
- 7.18. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu likvidace odpadu (včetně vážných lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokové úhrady nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 7.18. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.
- 7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň.
- 7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dále s osobou vykonávající funkci TDS.
- 7.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel.
- 7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.

Kontrolní porady budou svolávány 1x týdně, kontrolní dny 1x měsíčně, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních porad a dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka již při předání a převzetí staveniště zápisem do předávacího protokolu. Písemný zápis z KP zajistí Zhotovitel, písemný zápis z KD zajistí TDS Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KP a KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, případně dalších relevantních osob. KD dny a kontrolní porady budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne či porady, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.

7.23. Stavba musí být označena informačními tabulemi:

- informační tabulí stavby (2,1 m x 2,2 m) – IROP v grafickém provedení a velikosti dle požadavků objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště.
- informační tabulí stavby (2,1 m x 2,2 m) – NPO v grafickém provedení a velikosti dle požadavků objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště.
- informační tabulí stavby (3 m x 1,5 m) – město Plzeň v grafickém provedení a velikosti dle požadavků objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště.
- Dokončená stavba musí být označena dvěma pamětními deskami (rozměry š 400 x v 300 mm) pro každý dotační titul zvlášť, a to z odolného a trvanlivého materiálu dle zadání, které bude zhotoviteli předáno nejpozději při předání staveniště.

7.24. Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,- Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě) předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena za toto předání bude uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou předány vážní lístky od společnosti oprávněné k recyklaci.

7.25. **Zhotovitel je povinen ihned po předání a převzetí staveniště důkladně zdokumentovat výchozí stav okolních objektů (provést jejich pasportizace), fasády včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků, chodníku, stávajícího oplocení zahrady vnitrobloku apod., které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude důkladně zdokumentován stav všech ploch zabraných pro výstavbu (video, foto). Zhotovitel bude povinen předat fotodokumentaci z provedené pasportizace v listinné podobě i na CD (popř. USB) + video.**

V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.

7.26. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti obytných budov, proto bude zhotovitel povinen eliminovat hluk a prašnost na nejmenší možnou míru.

7.27. Další podmínky provádění díla:

- a) Pro osobu specialisty pro restaurování děl z obecných kovů a papíru budou předloženy dokumenty prokazující odbornou způsobilost v průběhu provádění díla min. 5 pracovních dní PŘED započítáním restaurátorských prací.
- b) Restaurovátké práce na původním dochovaném vybavení interiéru bytu Huga Semlera musí být prováděny VYHRADNĚ odborně způsobilými osobami s platnou licenci MKČR, pro které zhotovitel předložil příslušné doklady. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každé porušení této povinnosti, a to i opakovaně.
- c) Práce na původním dochovaném vybavení interiéru bytu Huga Semlera budou provedeny v restaurátorském režimu, tj. pod odborným dozorem a za konzultací zástupců státní památkové péče a autora projektu restaurování.

- d) V průběhu provádění restaurátorských prací bude proveden zpřesňující průzkum v jídelně, v místě, kde je vynechán původní obklad a druhotně zakryt nepůvodní dřevěnou deskou.
 - e) V průběhu restaurování bude proveden rozšířený průzkum nálezu černo – zlaté tapety (po odvezení vestavěného nábytku do restaurátorské dílny a demontáži parketové podlahové krytiny). Průzkumem bude nejprve stanoveno, ze které vývojové etapy nově nalezená tapeta pochází. V případě, že se prokáže, že uvedená tapeta bývala součástí prostor v době vzniku Loosem navrženého hudebního salonu, bude nezbytné v zájmu prezentace prostor v autentické podobě, tapetu prezentovat, v chybějících úsecích doplnit prostory o její repliku.
 - f) Bude-li nutné rozvody elektroinstalace vést v nových trasách, je zhotovitel povinen v dostatečném předstihu provést v navrhovaném trasování orientační průzkum, zda tyto navržené trasy nejsou v kolizi s významným autentickým prvkem interiéru. Nová trasa musí být odsouhlasena se zástupci státní památkové péče a autora projektu restaurování.
 - g) Zadavatel klade velký důraz na volbu konkrétních svítidel, kterými bude cenná památka nasvícena. Svítidla musí být nastavena tak, aby byla památka vhodně a důstojně prezentována.
 - h) U svítidel osazovaných do historických prostor bude provedena světelná zkouška za účasti zástupců státní památkové péče a autora restaurátorské dokumentace. Zhotovitel je povinen informovat objednatele, zástupce státní památkové péče a autora restaurátorské dokumentace o osazení svítidel min. 14 dní předem. Vybraná svítidla musí být schválena zástupci objednatele, státní památkové péče a autora restaurátorské dokumentace projektu restaurování a musí být podrobená světelné zkoušce.
 - i) Zhotovitel je povinen ve lhůtě min. 2 měsíce před dokončením stavební připravenosti pro instalaci tanku začít koordinovat s objednatelem návazný přesun tanku z Klatovské třídy do dvorní části (viz čl. 4.2. smlouvy).
 - j) Zhotovitel je povinen s dostatečným časovým předstihem projednat s PMDP vypnutí a odpojení trolejového vedení tramvajové dopravy a následné uvedení do původního stavu a opětovné zapojení trolejového vedení tak, aby tyto činnosti těsně navazovaly na přesun tanku z Klatovské třídy do dvorní části a k omezení tramvajové dopravy došlo v nejnižší možné míře (viz čl. 4.2. smlouvy).
 - k) Tank, který bude v průběhu stavby instalován do prostor vnitrobloku musí být po umístění do dvorní části ochráněn proti poškození probíhající výstavbou, a to až do dokončení veškerých stavebních prací. Veškeré škody na tanku vzniklé ze stavební činnosti (byť nepatrné) jdou k tíži zhotovitele.
 - l) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zásady DNSH, které tvoří přílohu č. 9 zadávací dokumentace.
- 7.28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet.
- 7.29. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, SFPI, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 7.30. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázán, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy.
- 7.31. **Zhotovitel se zavazuje na plnění smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob, jimiž prokazoval technickou kvalifikaci na veřejnou zakázku dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ a k plnění dle této smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby musí být předem písemně schválena objednatelem.** Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou způsobilostí dle požadavku objednatele uvedených zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

VIII. Staveniště

- 8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě.
- 8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci, které zhotoviteli předá objednatel po podpisu smlouvy o dílo:
- 2 paré projektové dokumentace pro provedení stavby, která tvoří část zadávací dokumentace této veřejné zakázky;
 - územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení, vč. štítku STAVBA POVOLENA.
- 8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace sjednanou smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na příslušném MO povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní užívání. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna tak, aby po vyklizení staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.
- 8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi či přilehlých komunikacích, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů

vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

- 8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.
- 8.9. Nejpozději k datu podpisu předávacího protokolu bude staveniště vyklizeno a proveden úklid komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje projektová dokumentace, je povinen na toto upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.
- 8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo objednatelem.
- 8.13. Přístup a vjezd na staveniště je stávajícím vjezdem z ulice Klatovská dle ZOV.
- 8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Místo napojení bude určeno správcem objektu při předání staveniště. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie a vody podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie zhotovitel uhradí po ukončení stavby správci objektů – Obytná zóna Sylván a.s. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit zhotovitelem. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto zahrnout do nabídkové ceny.
- 8.15. [NEOBSAZENO]
- 8.16. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se v místě a přilehlém okolí stavby, a to oplocením o výšce minimálně 2,5m a aby bylo zabráněno vzniku úrazu třetích osob na veřejných prostorech.
- 8.17. Bude-li potřeba, je zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen požádat příslušný silniční správní úřad, (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle ust. § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb.) o povolení zvláštního užívání dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. provádění stavebních prací na pozemních komunikacích, a o povolení částečné uzavírky podle § 24 tohoto zákona.

Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před podáním žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích zajistí zhotovitel stavby aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy v předmětné lokalitě. Objednatel upozorňuje na lhůtu pro vyřízení v délce cca 30 dnů.

V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, stanoví dopravní značení na základě žádosti zhotovitele dle § 77 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení bude minimálně 30 dní před zahájením prací na jeho instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn.

8.18. Zhotovitel si zajistí povolení dočasných staveb ZS (buňkoviště).

IX. Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla

- 9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelům provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil. Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout.
- 9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv jiné plnění nebo platbu.
- 9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatel se termín dokončení díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatel přerušeno.
- 9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil.

X. Zástupci smluvních stran

- 10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané konstrukce i vlastní dílo.
- 10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba (stavbyvedoucí), pro kterou v nabídce doloží autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude **přítomna trvale na stavbě**. Před zahájením prací vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba oprávněna jej zastupovat.

Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.

- 10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatel změnu osoby pověřené k vedení stavby (popř. osoby zástupce stavbyvedoucího, byl-li zadavatelem v zadávací dokumentaci požadován). V takovém případě je zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém byla pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba stavbyvedoucího splňovala požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení.
- 10.4. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatel změnu specialisty pro restaurování, kterými zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních požadavků. V takovém případě je zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace pro nového specialistu pro restaurování v takovém rozsahu, v jakém byla pro specialistu pro restaurování doložena v nabídce tak, aby i nová osoba restaurátora

splňovala všechny požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každé takové porušení.

- 10.5. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu specialisty pro restaurování, pro kterého předkládal doklady o odborné způsobilosti dle čl. 7.27. písm. a). V takovém případě je zhotovitel povinen doložit doklady o odborné způsobilosti tak, aby i nová osoba restaurátora disponovala příslušnou platnou licencí MKČR. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každé takové porušení.
- 10.5. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škod.

XI. Poddodavatelé

- 11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. Zhotovitel je povinen pro každého poddodavatele předložit i čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů - příloha č. 10 zadávací dokumentace (s výjimkou těch, pro které čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů předložit již v zadávacím řízení).
- 11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit objednateli na vědomí změny poddodavatelů podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen písemně objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob či jejich plnění včetně předložení čestného prohlášení k vyloučení střetu zájmů – příloha č. 10 zadávací dokumentace. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve veřejné zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném rozsahu jako poddodavatel původní (za tímto účelem je zhotovitel povinen objednateli předložit k posouzení veškeré doklady ke kvalifikaci vztahující se k takové osobě). Objednatel je oprávněn uložit za porušení informační povinnosti dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude zhotovitel povinen odmítnutého poddodavatele nahradit.
- 11.3. Na realizaci díla se musí podílet osoba, jejímž prostřednictvím zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření smlouvy prokázal svou kvalifikaci, eventuálně osoba, která byla nahrazena postupem dle odst. 11.2 smlouvy; v případě, že práce, pro které byla kvalifikace prokázána jinou osobou, bude provádět zhotovitel sám či jiná nekvalifikovaná osoba, je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (300.000,- Kč v případě osoby restaurátora) za každé takové porušení, a to i opakovaně. Oprávnění objednatele uložit smluvní pokutu za porušení informační povinnosti dle odst. 11.2 smlouvy tímto není dotčeno.
- 11.4. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby zhotovitel ukončil svou spolupráci s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen požadavkům objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu.

- 11.5. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do 14 dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

XII. Odpovědnost za škody, pojištění stavby

- 12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli a třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla, a to včetně památkově chráněných interiérů a tanku Sherman. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.
- 12.3. Sjednané pojištění bude kryt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- a) způsobené provozní činností;
 - b) způsobené vadným výrobkem;
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami;
 - d) vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 12.4. Sjednané pojištění bude kryt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé:
- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám způsobeným činnostmi zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době realizace díla až do předání posledního pravomocného kolaudačního rozhodnutí objednateli.
- 12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. 12 smlouvy.
- 12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži zhotovitele.

XIII. Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky

- 13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na

všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

- 13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb a technologických postupů.
- 13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
- 13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši.
- 13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí-li zástupce objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště). Pro kontrolní dny bude k dispozici kancelář správce budovy.
- 13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, které budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní plán komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve stavebním deníku.
- 13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.

XIV. Předání a převzetí díla

- 14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání posledního kolaudačního rozhodnutí a předání díla objednateli bez vad a nedodělků dle čl. 4.2. smlouvy. Předání a převzetí díla, resp. jeho části bude dokumentováno přejímacím protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije.
- 14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
- 14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.
- 14.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací a předání stavby jakožto součásti díla.
- 14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti smluvních stran.
- 14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné.
- 14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení (pro oba objekty):
 - a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na CD, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a texty ve formátu *.pdf;

- b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky, např. pasporty, návody k obsluze (ve čtyřech vyhotoveních), provozní řád;
- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech vyhotoveních);
- d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
- e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních);
- f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
- g) stavební deníky v elektronické podobě na USB
- h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. (ve čtyřech vyhotoveních);
- i) (neobsazeno);
- j) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního rozhodnutí;
- k) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních);
- l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení);
- m) Zjednodušený plán nakládání s odpadem;
- n) Zpráva o plnění zásady DNSH.

Doklady c), d), e), h), a k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo objednatelem převzít.

- 14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit a vrátit objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou stran.

XV. Bankovní záruka

- 15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více záručních listin) za plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to:

- (i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo bankovní záruku **za řádné provedení díla** ve výši **5 % ceny díla za rekonstrukci stávajícího historického objektu bez DPH** dle čl. 5.1. a) smlouvy a dále ve výši **5% ceny díla za přístavbu dvorních objektů bez DPH** dle čl. 5.1. b) smlouvy, a to za účelem (I) splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla v platnosti dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XII. této smlouvy, (III) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatele odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně do dne řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. Dojde – li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla

musí být **platná a účinná ode dne uzavření této Smlouvy** nejméně do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou.

- (i) **Bankovní záruka za záruční opravy** ve výši **3 % ceny díla bez DPH za rekonstrukci stávajícího historického objektu** (ve znění případných dodatků ke smlouvě) a ve výši **3% ceny díla bez DPH za přístavbu dvorních objektů** (ve znění případných dodatků ke smlouvě), a to za účelem zajištění povinnosti (I) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musí být bankovní záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou dobu trvání záruky za jakost.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.

Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou objednatelem.

- 15.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (i) této smlouvy objednateli do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, a originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (ii) smlouvy nejpozději ke dni následujícímu vydání daného kolaudačního rozhodnutí.
- 15.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou sjednanou dobu; v případě, že bude zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen předat objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky.
- 15.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

XVI. Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla.

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.
- 16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, ne však dříve než dnem vydání kolaudačního rozhodnutí s právními účinky/právní moci kolaudačního rozhodnutí a trvá po dobu 60 měsíců.
- 16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.
- 16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel nebo provozovatel oprávněn tyto vrátit zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele či provozovatele, dodat tomuto úplné doklady bez vad.
- 16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel nebo provozovatel oprávněn oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.
- 16.6. Zjistí-li objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel nebo provozovatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady díla dle odst. 16.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla.
- 16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato práva z vad díla:
- a) požadovat opravu vady;
 - b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění;
 - c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo;
 - d) odstoupit od této smlouvy.
- 16.8. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedoručí k dohodě o jiném termínu.
- 16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel nebo provozovatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje.
- 16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění.
- 16.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli nebo provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol.

- 16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelům; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelům.
- 16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností objednatel či provozovatel.
- 16.14. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelům či provozovatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke stavení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.
- 16.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze záruky nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup objednatelů či provozovatelů nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je objednatel nebo provozovatel oprávněn využít Bankovní záruku za záruční opravy.
- 16.16. Náklady vzniklé objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen objednateli či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.
- 16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatelů na smluvní pokutu a náhradu škody.
- 16.18. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši objednatelů v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění.
- 16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku smlouvy je objednatel či provozovatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovou vadu k přímé žádosti objednatelů či provozovatelů vznesené vůči poddodavateli.
- 16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkově, správci - uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto provozovatele.
- 16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či provozovatele díla.
- 16.22. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatelů, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci určenou objednatelům.

XVII. Sankce

- 17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl objednatelem upozorněn dle čl. 13.4., bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý takový případ a každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty.
- 17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných čl. 16.8. a čl. 16.12. této Smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti.
- 17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 12 této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. 15. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
- 17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 17.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.27. této smlouvy (vyjma písm. b), má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. Při porušení povinnosti sjednané čl. 7.27 písm. b) je objednatel oprávněn udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každé porušení této povinnosti, a to i opakovaně.
- 17.9. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 17.10. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvou tímto výslovně sjednávají odchýlnou úpravu od ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.
- 17.11. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu.

XVIII. Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, zejména:
- a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané lhůtě nezajistil nápravu,
 - b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti Harmonogramu,
 - c) pokud zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy,
 - d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12 této Smlouvy a bankovní záruky dle této Smlouvy,

- e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou,
 - f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat,
 - g) v případě pravomocného odsouzení zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - h) na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - i) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo Sankčního nařízení EU.
- 18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 18.3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně odvedených prací.
- 18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti.
- 18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených prací.

XIX. Sociálně environmentální odpovědné zadávání

- 19.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu v této smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle definice doporučení Komise 2003/361/ES.
- 19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel při realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, zhotovitel využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.
- 19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých baleních.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na realizaci díla podílet.

XX. Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem.
- 20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezzbytku účel zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem a touto smlouvou.
- 20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu bezzbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na základě této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a kvalifikovaný.
- 20.4. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana podpisem smlouvy souhlasí.
- 20.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek smlouvy o dílo a zadávací dokumentace.
- 20.6. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci určenou objednatelem.
- 20.7. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě do zástavy.
- 20.8. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
- 20.9. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.

- 20.10. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem.
- 20.11. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy:
- Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň“;
 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr;
 - Sazebníky smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)
- 20.12. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.
- 20.13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.
- 20.14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 20.15. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.16. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považující ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni dne

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Taťána Kicová
pověřená vedením OI MMP

.....
[DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

**Sazebníky smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO)
a ochrany životního prostředí (OŽP)**

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, PO a OŽP, zejména při jejich opakovaném výskytu, bude objednatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu.

Objednatel má právo vymáhat smluvní pokutu dle níže uvedeného sazebníku již při druhém porušení jednoho případu pravidel BOZP, PO a OŽP (např. za opakované nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků apod.).

Smluvní pokuta bude vymáhána v níže uvedené výši **za každé porušení za osobu za den či za každé porušení jednotlivých případů za den**, přičemž nedojde-li k nápravě, bude smluvní pokuta vypočtena dle osob / případu za každý jednotlivý i započatý den, po který bude porušení pravidel BOZP, PO či OŽP trvat.

Smluvní pokuta bude započtena v následující faktuře zhotovitele.

Tímto není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP!!!

BOZP	Výše pokuty /den
Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků	1000,- Kč za osobu
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení a spotřebičů, prodlužovacích přívodů (poškozená izolace, použití bez ochranných krytů, chybějící případně prošlé revize)	1000,- Kč za případ
Použití nevyhovujících žebříků v rozporu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	1000,- Kč za případ
Nezajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci na pracovišti.	1000,- Kč za případ
Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného vstupního školení z oblasti BOZP, PO a OŽP dle plánu BOZP k dané investiční akci.	2000,- Kč za osobu
Nevhodné skladování a ukládání materiálů a předmětů na staveništi	2000,- Kč za případ
Nezajištění oplocení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným bezpečnostním značením a dalšími náležitostmi.	3000,- Kč za případ
Nezajištění odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů (pro práce ve výškách, pro práce svářečů, obsluh zdvihacích zařízení atd.).	3000,- Kč za osobu
Nezajištění odpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů.	3000,- Kč za osobu
Nezajištění výkopů proti pádu osob do výkopu, nezřízení odpovídajících přechodů přes výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky vhodným prostředkem.	3000,- Kč za případ
Nezajištění stability stěn výkopů proti sesutí.	3000,- Kč za případ
Zjištění požití, či práce pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek zaměstnanci či podzhotviteli na pracovištích.	5000,- Kč za osobu
Práce ve výškách, která je prováděna bez řádného zajištění kolektivním opatřením či osobními ochrannými pracovními prostředky.	5000,- Kč za

	osobu
Použití lešení, které nebylo řádně předáno osobou odborně způsobilou a které není vybaveno všemi prvky pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce.	5000,- Kč za případ
Použití pojízdných lešení, pracovních podlah a dalších prostředků pro zvyšování místa práce v rozporu s průvodní dokumentací zařízení a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	5000,- Kč za případ
Použití nevhodných prostředků pro zvyšování místa práce (nestabilních předmětů, sudů, atd).	5000,- Kč za případ
Nezajištění řádného zabezpečení ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce a v jeho okolí.	5000,- Kč za případ
Další závažné porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	5000,- Kč za případ
PO	Výše pokuty
Zneužití věcných prostředků požární ochrany (přenosného hasicího přístroje).	1000,- Kč za případ
Zneužití požárně bezpečnostního zařízení (elektrické požární signalizace, hydrantu).	1000,- Kč za případ
Nedodržování zákazu kouření na stavbě vyjma vyhrazených míst na staveništi	1000,- Kč za osobu
Zamezení přístupu k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k uzávěrům vody a plynu.	2000,- Kč za případ
Svařování, či jiná práce se zvýšeným nebezpečím v areálu a prostorách stavby bez povolení ve smyslu vyhl. č. 87/2000 Sb.	5000,- Kč za případ
Další závažné porušení podmínek pro zajištění požární ochrany.	5000,- Kč za případ
OŽP	Výše pokuty
Neohlášení úniku ropných či jiných škodlivých látek v prostorách stavby.	5000,- Kč za případ
Zhotovitel nezajišťuje odstraňování odpadu, který vznikl jeho činností.	5000,- Kč za případ
Další porušení povinností ve smyslu zákona o odpadech, chemického zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o vodách.	5000,- Kč za případ
Ostatní	Výše pokuty
Neoznačení pracovníků jménem a firmou zhotovitele či podzhotovitele.	1000.-Kč za případ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 613
Stavba: Klatovská 19, Plzeň

KSO: 801 45 1
Místo: Klatovská třída 289/19, 301 00 Plzeň 3
CZ-CPV: 45212313-3

CC-CZ: 12621
Datum: 4. 4. 2024
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	#		
Stavba:	Klatovská 19, Plzeň		
Místo:	Klatovská třída 289/19, 301 00 Plzeň 3	Datum:	4. 4. 2024
Zadavatel:		Projektant:	TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
1	STÁVAJÍCÍ OBJEKT	0,00	0,00	STA
01	VRN	0,00	0,00	Soupis
D.1.1.a	BOURACÍ PRÁCE	0,00	0,00	Soupis
D.1.1.b	ASŘ - NOVÝ STAV	0,00	0,00	Soupis
D.1.1.c	ASŘ - SKLADBY KONSTRUKCÍ	0,00	0,00	Soupis
D.1.1.c.01.	VÝPIS DVEŘÍ	0,00	0,00	Soupis
D.1.1.c.02.	VÝPIS OKEN	0,00	0,00	Soupis
D.1.1.c.04.	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	0,00	0,00	Soupis
D.1.1.c.05.	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	0,00	0,00	Soupis
D.1.1.c.06.	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	0,00	0,00	Soupis
D.1.1.c.07.	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	0,00	0,00	Soupis
D.1.3.2.	EPS + ERO	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.1.	ZTI	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.2.	ODBĚRNÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.3.	VZDUCHOTECHNIKA	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.4.	VYTÁPĚNÍ	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.5.	CHLAZENÍ	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.7.	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.7.8.	1. PP - SO	0,00	0,00	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
D.1.4.7.8.1.	1. NP - SO	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.7.8.2.	2. NP - SO	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.7.8.3.	3. NP - SO	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.7.8.4.	4. NP - SO	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.7.8.5.	Svítidla - SO	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.7.	HROMOSVOD + UZEMNĚNÍ	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.10.2.	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE	0,00	0,00	Soupis
D.2.1.	NÁVRH SANAČNÍCH OPATŘENÍ	0,00	0,00	Soupis
1	REKONSTRUKCE LOOSOVÝCH INTERIERU - BYT HUGA SEMLERA	0,00	0,00	Soupis
01	Stavební část - Byt HS	0,00	0,00	Soupis
02	Restaurát. práce - Byt HS	0,00	0,00	Soupis
03	Osvětlení - Byt HS	0,00	0,00	Soupis
04	Elektroinstalace - Byt HS	0,00	0,00	Soupis
2	PŘÍSTAVBA	0,00	0,00	STA
02	VRN	0,00	0,00	Soupis
D.1.1.a	ASŘ - BOURACÍ PRÁCE	0,00	0,00	Soupis
D.1.1.b	ASŘ - NOVÝ STAV	0,00	0,00	Soupis
D.1.1.c	ASŘ - SKLADBY KONSTRUKCÍ	0,00	0,00	Soupis
D.1.1.c.01.	VÝPIS DVEŘÍ	0,00	0,00	Soupis
D.1.1.c.02	VÝPIS OKEN	0,00	0,00	Soupis
D.1.1.c.05.	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	0,00	0,00	Soupis
D.1.1.c.06.	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	0,00	0,00	Soupis
D.1.1.c.07.	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	0,00	0,00	Soupis
D.1.3.2.	EPS + ERO	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.1.a	ZTI	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.1.b	ZTI - BOURÁNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.3.	VZDUCHOTECHNIKA	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.4.	VYTÁPĚNÍ	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.5.	CHLAZENÍ	0,00	0,00	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
D.1.4.7.	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.7.	HROMOSVOD + UZEMNĚNÍ	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.7.8.	1. NP - PŘ	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.7.8.1.	Svítlidla - PŘ	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.10.1.	SADOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.10.2.	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE	0,00	0,00	Soupis
1	PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ	0,00	0,00	Soupis
2	NÁKLADY NA PŘEMÍSTĚNÍ TANKU	0,00	0,00	Soupis
3	NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ VYPNUTÍ TROLEJOVÉHO VEDENÍ BĚHEM PŘEMÍSTĚNÍ TANKU	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
01 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: 01 - VRN

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Zpracovatel:

Náklady stavby celkem	0,00
000 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: 01 - VRN

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D		000	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady			0,00		
1	K	011544000	Průzkum restaurátorský	sada	1,000		0,00	vlastní
2	K	012002000	Geodetické práce	sada	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:☐ " Vytýčení inženýrských sítí na staveništi včetně obnovení správců sítí po dobu výstavby pro všechny objekty stavby. - Geodetické práce po celou dobu výstavby pro všechny objekty stavby - V tištěné i digitální podobě: • geodetické zaměření skutečného provedení stavby; • podklady pro zákres do digitální mapy; • geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí; • ostatní informace viz požadavky v ZD. "						
3	K	012002001	Geodetické práce související se stávajícími geodetickými body	sada	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:☐ "- Náklady související s jednáním s úřady ohledně stávajících geodetických bodů umístěných na bouraných objektech, v bouraných zpevněných plochách, v ploše zeleně dotčené stavbou.. - Vypracování dokumentace a zprávy o stávajících bodech vč. případné fotodokumentace.. - Splnění požadavků vycházející z jednání s úřady - opětovné osazení na místo určení vč. zaměření, případné odstranění a vyjmutí bodů z dokumentace, apod., - Vypracování závěrečné zprávy a dokumentace ohledně změn v umístění, apod. vč. případné fotodokumentace. "						
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:☐ "- Pro všechny objekty stavby (HSV,PSV,Montáže) -v počtu a provedení dle zadávací dokumentace a vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 sb(stavebního zákona) včetně fotodokumentace stavby. "						
5	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:☐ " Náklady na zařízení staveniště zahrnují: 1. Související (přípravné) práce, 2. Vybavení staveniště, 3. Připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie, 4. Zabezpečení staveniště, 5. Zrušení zařízení staveniště. V podrobnosti dle Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-0392 ☐ Jedná se např. o: • Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárními předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytýčeného materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů, vč. jeřábu. • Ostatní ZS - viz ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV, včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení. "						
6	K	032103000	Náklady na stavební buňky-KANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE	sada	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:☐ " Montáž, demontáž, pronájem, včetně vybavení po celou dobu výstavby. "						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	sada	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ "Dle grafického návrhu a počtu uvedeného v ZD. "☐ "POZN: Je uvážován 1 ks společný pro stávající objekt i pro přístavbu. "					
8	K	034503098	D+M Informační tabule nebo plachta pro vč. údržby, opravy a demontáže po realizaci díla	kus	2,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ "- Po dobu realizace stavby musí být v místě realizace projektu na viditelném místě vystavený dočasný billboard (informační tabule či plachta) rozměru 2,1x2,2 m a musí obsahovat povinná loga, název projektu a hlavní cíl projektu. Billboard bude udržován během výstavby (např. budou provedeny kontroly uchycení a případná náprava), kdy v případě poškození dojde k náhradě či opravě a po realizaci stavby bude billboard demontován., "☐ "POZN: 1 ks je určen pro SO, 1 ks je určen pro přístavbu z důvodu dvou dotačních titulů. "☐					
9	K	034503099	D+M Pamětní deska vyrobená z trvanlivého materiálu	kus	2,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ "- Do tří měsíců po dokončení realizace projektu vystaví příjemce v místě jeho realizace stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelná pro veřejnost. Stálá pamětní deska by měla být vyrobená z odolného a trvalého materiálu (dibondová deska) rozměru 0,3x0,4 m a musí obsahovat název projektu a hlavní cíl projektu. "☐ "POZN: 1 ks je určen pro SO, 1 ks je určen pro přístavbu z důvodu dvou dotačních titulů. "					
10	K	040001000	Inženýrská činnost	sada	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ "V rozsahu dle ceníku 800-0 příloha 04 odstavec 043, 044, 0491-3. Jedná se např. o: • Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu (tj. povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostat. užívání k určenému účelu dle zák. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (stav. zákon) • Revize, které nejsou součástí samostatných objektů • Zkoušky a ostatní měření, které nejsou součástí samostatných objektů, výjma zkoušek VZT potrubí "					
11	K	040001001	Zajištění provedení zkoušek těsnosti VZT potrubí vč. veškerých nutných prací a vypracování zprávy	sada	1,000		0,00	vlastní
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	sada	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " V rozsahu dle ceníku 800-0 příloha 04., odst. 0451-3., PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M). "					
13	K	051002000	Pojistné	sada	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " Poplatky za pojištění stavby požadované v ZD. "☐ "POZN: Pojištění platí jak pro stávající objekt, tak pro přístavbu "					
14	K	053002000	Poplatky	sada	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " Veškeré další nutné náklady zajišťující u daného obvodu pro provedení prací mimo ty uvedené v položkách "Náklady na zábor veřejného prostranství - chodníku - po dobu realizace stavby" a "Náklady související s Dopravně-inženýrským opatřením (DIO)".					
15	K	056002000	Bankovní záruka za provedení díla dle SOD	sada	1,000		0,00	vlastní
16	K	056002001	Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD	sada	1,000		0,00	vlastní
17	K	061002000	Územní vlivy	sada	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ "- Vlivy klimatických podmínek : - Zajištění odvodnění staveniště, zajištění proti účinkům větru, vyšší ztrátě u zabudovaných materiálů, zpomalení / omezení výstavby z titulu nízkých nebo vysokých teplot, potřeba obalového materiálu, odklizení sněhu a námrazy, posypový materiál, potřeba nadstandartních pracovních oděvů, zajištění nápojů pro zaměstnance v době vysokých teplot, čerpání vody při zaplavení výkopů nebo konstrukcí, oprava zabezpečení výkopů. - Mimosraveništní doprava materiálů a výrobků. "					
18	K	061002010	Náklady na ztížené podmínky při provádění prací	sada	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " Náklady na ztížené podmínky provádění. Jedná se např. o: - náklady za omezený prostor pro skladování materiálů; - náklady za překládání materiálů; - ostatní náklady související se ztíženými podmínkami pro skladování materiálů, provádění prací a zabudování velkých prvků a komponentů do objektu (VZT jendotky apod. "					
19	K	070001000	Provozní vlivy	sada	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ "- Náklady způsobené silničním provozem a provozem třetích osob a nelze jej v průběhu stavby vyloučit. - Náklady spojené s pracemi v ochranných pásmech. "					
20	K	070001010	Náklady spojené s omezením dopravní prostředků pro přístup na staveniště a zásobování vč. případného souhlasu s dotčeným orgánem pro povolení vjezdu vozidel vyšší hmotnosti vyplývající ze stanoviska.	sada	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	070001020	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.	sada	1,000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" POZN: Jedná se o další náklady mimo ty uvedené v DIO - značení značení objízdných tras během prací souvisejících s přemístěním tanku. "</i>					
22	K	070001030	Náklady na zábor veřejného prostranství - chodníku - po dobu realizace stavby	sada	1,000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Náklady na zábor veřejného chodníku před objektem po dobu realizace z důvodu výkopových prací, skladování materiálu, lešení apod. "</i>					
23	K	070001031	Náklady související s Dopravně-inženýrským opatřením (DIO)	sada	1,000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Jedná se o náklady na: - náklady na dopravní značení (pronájem) pro označení náhradních pěších tras a zamezení vjezdu (bariér) . "</i>					
24	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	sada	1,000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>"- Vzorkování materiálu - předkládání vzorků materiálů ke schválení projektantovi a investorovi "</i>					
25	K	091704000	Náklady na údržbu	sada	1,000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Náklady na údržbu a čištění příjezdových komunikací po celou dobu výstavby + náklady na obnovení všech dotčených ploch stavbou do původního stavu vyjma těch uvedených v soupise. "</i>					
26	K	092203000	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek.	sada	1,000		0,00	vlastní
27	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	sada	1,000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Sřežení a ochrana díla od ukončení přijímacího řízení do doby vydání pravomocného kolaudačního souhlasu - 30 dní. "</i>					
28	K	094104000	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD.	sada	1,000		0,00	vlastní
29	K	094104002	Koordinace a kontrola sanačních opatření	sada	1,000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Náklady související s kontrolou sanačních prací. Jedná se o: 2x cestovné, 2x kontrola provádění autorem sanačního návrhu."</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.1.a - BOURACÍ PRÁCE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.1.a - BOURACÍ PRÁCE

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
714 - Akustická a protiotřesová opatření	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - Plynovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
732 - Ústřední vytápění - topná tělesa	0,00
741 - Elektromontážní práce	0,00
742 - Elektromontážní práce - Slaboproud	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Konstrukce pokrývačské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00

775 - Podlahy skládané	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
787 - Zasklívání	0,00
790 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.1.a - BOURACÍ PRÁCE

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					
3	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001402					
4	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001406					
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001412					
6	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001423					
7	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	185,535		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213701					
VV			" 70% v hornině sk. 3. "					
VV			" Výkopy okolo základů - uliční pohled " (4,5*27,7)*0,7		87,255			
VV			" Výkopy okolo základů - dvorní pohled " (11,7*12,0)*0,7		98,280			
VV			Součet		185,535			
8	K	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	53,010		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131313701					
VV			" 20% v hornině sk. 4. "					
VV			" Výkopy okolo základů - uliční pohled " (4,5*27,7)*0,2		24,930			
VV			" Výkopy okolo základů - dvorní pohled " (11,7*12,0)*0,2		28,080			
VV			Součet		53,010			
9	K	131413701	Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	26,505		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131413701					
VV			" 10% v hornině sk. 5. "					
VV			" Výkopy okolo základů - uliční pohled " (4,5*27,7)*0,1		12,465			
VV			" Výkopy okolo základů - dvorní pohled " (11,7*12,0)*0,1		14,040			
VV			Součet		26,505			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	79,517		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
		VV	" Příplatek 30 % " (185,535+53,01+26,51)*0,30		79,517			
		VV	Součet		79,517			
11	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	185,535		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211201					
		VV	" Přesun zeminy z výkopu okolo základů " (185,535)		185,535			
		VV	Součet		185,535			
12	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	79,520		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211211					
		VV	" Přesun zeminy z výkopu okolo základů " (53,01+26,51)		79,520			
		VV	Součet		79,520			
13	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	742,140		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211209					
		VV	" Přesun zeminy z výkopu - vzdálenost max. 50 m. " (185,535)*4		742,140			
		VV	Součet		742,140			
14	K	162211219	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	318,080		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211219					
		VV	" Přesun zeminy z výkopu - vzdálenost max. 50 m. " (53,01+26,51)*4		318,080			
		VV	Součet		318,080			
15	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	185,535		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
		VV	" - Nakládání výkopku z výkopových prací " (185,535)		185,535			
		VV	Součet		185,535			
16	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	79,520		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102					
		VV	" - Nakládání výkopku z výkopových prací " (53,01+26,51)		79,520			
		VV	Součet		79,520			
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	185,535		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
		VV	" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z výkopových prací." (185,535)		185,535			
		VV	Součet		185,535			
18	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	79,520		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137					
		VV	" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z výkopových prací." (79,520)		79,520			
		VV	Součet		79,520			
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 855,350		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
		P	Poznámka k položce:☐ " - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována vzdálenost skládky do 20 km "					
		VV	(185,535)*10		1 855,350			
		VV	Součet		1 855,350			
20	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	795,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139					
		P	Poznámka k položce:☐ " - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována vzdálenost skládky do 20 km "					
		VV	(79,520)*10		795,200			
		VV	Součet		795,200			
21	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	265,055		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
	VV		" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhutnění "		265,055			
	VV		(185,5350+79,520)					
			Součet		265,055			
22	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - skládka S-OO1	t	530,110		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221					
			Poznámka k položce:☐					
			" POZN: Množství ze poplatků násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 = 2,0 t "☐					
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "☐					
			" CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY.☐					
			ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU č.. 273/2021 Sb. "					
	VV		" - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 " (265,055)*2		530,110			
	VV		Součet		530,110			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
23	K	317999101 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 120, dl. 1,550 m - P2.01	kus	1,000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce:☐					
			" Včetně I profilů, betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádrík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce.."☐					
	P		" V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat "☐					
			" V ceně přesun hmot " ☐					
			" V ceně také vysekání rýh pro vtažování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace suti. "☐					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. ☐					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). ☐					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "		1,000			
	VV		" Překlad - 1.NP " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	317999102 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 80, dl. 1,0 m - P2.03	kus	1,000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce:☐					
			" Včetně I profilů, betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádrík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce.."☐					
	P		" V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat "☐					
			" V ceně přesun hmot " ☐					
			" V ceně také vysekání rýh pro vtažování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace suti. "☐					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. ☐					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). ☐					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "		1,000			
	VV		" Překlad - 1.PP " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	317999103 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 80, dl. 0,8 m - P2.05	kus	1,000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce:☐					
			" Včetně I profilů, betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádrík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce.."☐					
	P		" V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat "☐					
			" V ceně přesun hmot " ☐					
			" V ceně také vysekání rýh pro vtažování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace suti. "☐					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. ☐					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). ☐					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "		1,000			
	VV		" Překlad - 1.NP " (1)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
26	K	317999104 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 200, dl. 2,2 m - P4.01	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádrík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce.. "☐ " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat "☐ " V ceně přesun hmot " ☐ " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace suti. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. ☐ Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). ☐ Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "		1,000			
	VV		" Překlad - 1.PP " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	317999105 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 160, dl. 2,6 m - P4.02	kus	3,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádrík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce.. "☐ " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat "☐ " V ceně přesun hmot " ☐ " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace suti. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. ☐ Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). ☐ Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "☐					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "		3,000			
	VV		" Překlad - 1.PP " (3)		3,000			
	VV		Součet		3,000			
28	K	317999106 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 160, dl. 2,4 m - P4.03	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádrík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce.. "☐ " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat "☐ " V ceně přesun hmot " ☐ " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace suti. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. ☐ Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). ☐ Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "		2,000			
	VV		" Překlad - 1.PP " (2)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	317999107 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 160, dl. 1,9 m - P4.05	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádrík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce.. "☐ " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat "☐ " V ceně přesun hmot " ☐ " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace suti. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. ☐ Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). ☐ Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "		1,000			
	VV		" Překlad - 1.PP " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	317999108 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 140, dl. 2,2 m - P4.06	kus	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádrík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce.. " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot " " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace sutí. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" Překlad - 1.NP " (1)			1,000		
	VV		Součet			1,000		
31	K	317999109 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 140, dl. 2,1 m - P4.07	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádrík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce.. " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot " " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace sutí. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" Překlad - 1.PP " (1)			1,000		
	VV		" Překlad - 1.NP " (1)			1,000		
	VV		Součet			2,000		
32	K	317999110 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 140, dl. 1,9 m - P4.08	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádrík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce.. " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot " " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace sutí. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" Překlad - 1.PP " (1)			1,000		
	VV		Součet			1,000		
33	K	317999111 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 140, dl. 1,7 m - P4.09	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádrík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce.. " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot " " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace sutí. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" Překlad - 1.PP " (1)			1,000		
	VV		Součet			1,000		
34	K	317999112 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 140, dl. 1,6 m - P4.10	kus	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce.." " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot " " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů dle posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" Překlad - 1.NP " (1)			1,000		
	VV		Součet			1,000		
35	K	317999113 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 120, dl. 1,90 m - P4.11	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce.." " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot " " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů dle posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" Překlad - 2.NP " (1)			1,000		
	VV		Součet			1,000		
36	K	317999114 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 80, dl. 1,5 m - P4.13	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce.." " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot " " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů dle posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" Překlad - 3.NP " (1)			1,000		
	VV		Součet			1,000		
37	K	317999115 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 80, dl. 1,3 m - P4.14	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce.." " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot " " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace suti. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů dle posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" Překlad - 1.NP " (1)			1,000		
	VV		" Překlad - 2.NP " (1)			1,000		
	VV		Součet			2,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
38	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	1 102,500		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111122 Poznámka k položce:☐ " V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení " " Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, zvětrování, zakrývání otvorů, prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození." " Venkovní lešení " (73,5)*15,0 Součet				1 102,500 1 102,500	
39	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	198 450,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111222 " Pronájem lešení - odhad 6 měsíců " (1102,5)*180 Součet		198 450,000 198 450,000			
40	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 102,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111822 " Součástí ceny demontáže je zapravení otvorů po lešenířských kotvách systémovými ucpávkami a jejich povrchová úprava. " (1102,500) Součet		1 102,500 1 102,500			
41	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 157,625		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111 " Montáž ochranné sítě pro použité lešení " (1102,5)*1,05 Součet		1 157,625 1 157,625			
42	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	198 450,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211 " Pronájem sítě - odhad 6 měsíců " (1102,5)*180 Součet		198 450,000 198 450,000			
43	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 102,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811 " Demontáž ochranné sítě pro použité lešení " (1102,5) Součet		1 102,500 1 102,500			
44	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	1,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711112 " Montáž stříška v místě vchodu 1.PP " (1,5)*1 Součet		1,500 1,500			
45	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do přes 1,5 do 2 m za každý den použití	m	270,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711212 " Pronájem stříšky - odhad 6 měsíců " (1,5)*180 Součet		270,000 270,000			
46	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	1,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711812					
47	K	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711114 " Montáž stříška v místě vchodu 1.NP " (2,5)*2 Součet		5,000 5,000			
48	K	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za každý den použití	m	450,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711214 " Pronájem stříšky - odhad 6 měsíců " (2,5)*180 Součet		450,000 450,000			
49	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711814					
50	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 148,694		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC P VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 Poznámka k položce:☐ " V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení " " Interiérové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, zvětrování apod. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Vnitřní lešení 1.PP "					
	VV		(15,04+6,62+10,26+3,01+4,06+5,05+13,92+3,87+13,64+4,304+18,56+10,44+8,77+4,7+5,53+19,56+8,44+1,84+3,83+8,06+10,45+3,38+16,64+12,87+10,05+14,41+31,8)		269,104			
	VV		" Vnitřní lešení 1.NP "					
	VV		(10,26+11,10+8,52+3,9+2,6+1,28+3,89+2,82+1,35+4,68+20,76+12,14+6,14+2,37+1,30+2,40+1,32+3,0+1,62+1,4+4,27+6,84+25,91+21,23+16,58+26,73+18,15+19,80)		242,360			
	VV		(24,81+6,0+23,62+4,79)		59,220			
	VV		" Vnitřní lešení 2.NP "					
	VV		(39,64+21,10+24,13+17,26+10,29+25,74+35,10+4,0+1,15+1,60+7,67+19,21+13,17+7,40+1,31+1,31+5,84)		235,920			
	VV		" Vnitřní lešení 3.NP "					
	VV		(34,72+43,66+20,44+24,64+4,5+5,1+23,4+17,26+22,47+32,91+11,93+23,06+4,0+1,15+1,6+28,6+10,0+16,18+4,79+11,68)		342,090			
	VV		Součet		1 148,694			
51	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	32,740		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		" V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "					
	VV		" Interiérové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zárážek, závětrování apod. "					
	VV		" Vnitřní lešení 1.NP " (32,74)		32,740			
	VV		Součet		32,740			
52	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 148,694		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
	VV		" Vyčištění místností po bouracích pracích "					
	VV		" Vyčištění místností 1.PP "					
	VV		(15,04+6,62+10,26+3,01+4,06+5,05+13,92+3,87+13,64+4,304+18,56+10,44+8,77+4,7+5,53+19,56+8,44+1,84+3,83+8,06+10,45+3,38+16,64+12,87+10,05+14,41+31,8)		269,104			
	VV		" Vyčištění místností 1.NP "					
	VV		(10,26+11,10+8,52+3,9+2,6+1,28+3,89+2,82+1,35+4,68+20,76+12,14+6,14+2,37+1,30+2,40+1,32+3,0+1,62+1,4+4,27+6,84+25,91+21,23+16,58+26,73+18,15+19,80)		242,360			
	VV		(24,81+6,0+23,62+4,79)		59,220			
	VV		" Vyčištění místností 2.NP "					
	VV		(39,64+21,10+24,13+17,26+10,29+25,74+35,10+4,0+1,15+1,60+7,67+19,21+13,17+7,40+1,31+1,31+5,84)		235,920			
	VV		" Vyčištění místností 3.NP "					
	VV		(34,72+43,66+20,44+24,64+4,5+5,1+23,4+17,26+22,47+32,91+11,93+23,06+4,0+1,15+1,6+28,6+10,0+16,18+4,79+11,68)		342,090			
	VV		Součet		1 148,694			
53	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	32,740		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901114					
	VV		" Vyčištění místností po bouracích pracích "					
	VV		" Vnitřní lešení 1.NP " (32,74)		32,740			
	VV		Součet		32,740			
54	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	218,223		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032231					
	VV		" Bourání zdiva. "					
	VV		" Bourání zdiva 1.PP. " (74,772)		74,772			
	VV		" Bourání zdiva 1.NP. " (45,913)		45,913			
	VV		" Bourání zdiva 2.NP. " (35,083)		35,083			
	VV		" Bourání zdiva 3.NP. " (62,455)		62,455			
	VV		Součet		218,223			
55	K	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	36,563		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032631					
	VV		" Bourání komínu. "					
	VV		" Bourání zdiva 1.PP. " (3,893)		3,893			
	VV		" Bourání zdiva 1.NP. " (3,662)		3,662			
	VV		" Bourání zdiva 2.NP. " (3,2)		3,200			
	VV		" Bourání zdiva 3.NP. " (3,066)		3,066			
	VV		" Bourání zdiva 4.NP. " (22,742)		22,742			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		36,563			
56	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	6,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963022819					
	VV		" Bourání venkovního schodiště. "					
	VV		" Bourání schodiště - 1.NP. " (1,55)*4		6,200			
	VV		Součet		6,200			
57	K	963031434	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	84,472		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963031434					
	VV		" Bourání cihelných kleneb "					
	VV		" Bourání kleneb 1.PP " (45,808)		45,808			
	VV		" Bourání kleneb 1.NP " (38,664)		38,664			
	VV		Součet		84,472			
58	K	964999201 SPC	Odstranění podkladních vrstev podlah na stávající nosnou konstrukci stropu, popř.na základovou desku - Specifikace dle PD	m2	694,140		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: □					
	P		" Odstranění podkladních vrstev podlah jako dřevěná prkna, dřevěné trámký, tepelné izolace, hydroizolace, separační a roznášecí vrstvy, maltového lože, násypů, (podlahových pásků, tepelné izolace zdi v podlaze, ...), apod. "□					
			" V ploše také odstranění výškových změn v dané místnosti - např. zvýšený sokl, stupňovitá podlaha, apod. "□					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		Odstranění skladby podlahy - 1. NP					
	VV		(10,26+11,10+8,52+3,9+2,6+1,28+3,89+2,82+1,35+4,68+20,76+12,14+32,74)		116,040			
	VV		Odstranění skladby podlahy - 2. NP					
	VV		(39,67+21,10+24,13+17,26+10,29+25,74+35,10+4,0+1,15+1,60+7,67+19,21+13,17+7,40+1,31+1,31+5,84)		235,950			
	VV		Odstranění skladby podlahy - 3. NP					
	VV		(34,72+43,66+20,50+24,64+4,50+5,10+23,40+17,26+22,47+32,91+11,93+23,06+4,0+1,15+1,60+28,60+10,0+16,18+4,79+11,68)		342,150			
	VV		Součet		694,140			
59	K	964999202 SPC	Odstranění podkladních vrstev podlah vč. základové konstrukce na uvedenou úroveň - Specifikace dle PD	m2	286,360		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: □					
	P		" Odstranění podkladních vrstev podlah jako tepelné izolace, hydroizolace, separační a roznášecí vrstvy, maltového lože, násypů, (podlahových pásků, tepelné izolace zdi v podlaze, ...), apod. "□					
			" V ploše také odstranění výškových změn v dané místnosti - např. zvýšený sokl, stupňovitá podlaha, apod. "□					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Odstranění skladby podlahy - 1. PP "					
	VV		(15,04+6,62+10,26+3,01+4,06+5,05+13,92+3,87+13,92+3,87+13,64+4,04+18,56+10,44+8,77+4,7+5,53+19,56+8,44+1,84+3,83+8,06+10,45+3,38+16,64+12,87+10,05)		240,420			
	VV		(14,14+31,8)		45,940			
	VV		Součet		286,360			
60	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	136,770		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042241					
	VV		" Vybourání betonové mazaniny - nášlapná vrstva. "					
	VV		" 1.PP." (15,04+6,62+10,26+3,01+4,06+5,05+13,92+3,87+13,64+4,04+18,56+8,77+4,7+19,56+1,84+3,83)		136,770			
	VV		Součet		136,770			
61	K	968999002 SPC	Vybourání oken ocelových / sklobetonových / plastových / dřevěných včetně stínění - Specifikace dle PD	m2	132,800		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: □					
	P		" Součástí ceny demontáže je také demontáž okenních křidel, žaluzií, rolet apod. "□					
			" V ceně také nutné přisekání / řezání ostění a odstranění potěrů pod parapety. "□					
			" V ceně přesun a likvidace suti. "□					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Vybourání oken - stávající budova "					
	VV		" 1.PP." (1,11)*5+(0,5)*2		6,550			
	VV		" 1.NP." (2,47)*6+(4,55)*1+(2,46)*1+(3,20)*2+(1,24)*1		29,470			
	VV		" 2.NP." (2,92)*6+(2,38)*4+(2,27)*4+(3,18)*2+(1,24)*1+(1,2)*4		48,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		" 3.NP." (2,54)*10+(2,52)*4+(3,22)*2+(1,24)*1		43,160				
	VV		" Podkroví." (0,26)*(10+5)+(0,6)*2		5,100				
	VV		Součet		132,800				
62	K	968999003 SPC	Vybourání kovových / dřevěných / plastových dveřních zárubní a ráků vč. křidel, vybourání posuvných dveří vč. pouzdra, vybourání vrat - Specifikace dle PD	m2	200,820		0,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce:☐ " V poloze zahrnuto vyvěšení dřevěných nebo kovových (popř. plastových) dveřních křidel, odstranění prahů, vybourání kovových / dřevěných zárubní vč. světlíkových částí. V ceně nutné přisekání ostění a nutné odstranění prvků na dveřních křidlech - samozavíračů, okopného plechu, stavěče, apod. "☐ " V ceně přesun a likvidace suti. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "						
	VV		" Dveře "						
	VV		" Vybourání dveří v 1. PP " (33,37)		33,370				
	VV		" Vybourání dveří v 1. NP " (81,10)		81,100				
	VV		" Vybourání dveří v 2. NP " (31,95)		31,950				
	VV		" Vybourání dveří v 3. NP " (54,40)		54,400				
	VV		Součet		200,820				
63	K	974031148 SPC	Vysekání rýh a drážek ve zdivu hl. do 70 mm, š. do 70 mm vč. odvozu a likvidace suti	m	1,000		0,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně vysekání drážky, rýhy pro vedení potrubí (kabeláže) profesí, odvoz a likvidace suti a veškeré další nutné práce a materiál související s vysekáním rýh a drážek. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. "☐ Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). ☐ Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "						
	VV		" Vysekání rýh a drážek pro vedení profesí vč. odvozu a likvidace suti. "						
	VV		" Vodovod. " 1,0		1,000				
	VV		Součet		1,000				
64	K	974031163 SPC	Vysekání rýh a drážek ve zdivu hl. do150 mm, š. do 150 mm vč. odvozu a likvidace suti	m	2,500		0,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně vysekání drážky, rýhy pro vedení potrubí (kabeláže) profesí, odvoz a likvidace suti a veškeré další nutné práce a materiál související s vysekáním rýh a drážek. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. "☐ Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). ☐ Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "						
	VV		" Vysekání rýh a drážek pro vedení profesí vč. odvozu a likvidace suti. "						
	VV		" Kanalizace " 2,5		2,500				
	VV		Součet		2,500				
65	K	974031169 SPC	Vysekání rýh a drážek ve zdivu hl. do150 mm, š. do 300 mm vč. odvozu a likvidace suti	m	330,000		0,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně vysekání drážky, rýhy pro vedení potrubí (kabeláže) profesí, odvoz a likvidace suti a veškeré další nutné práce a materiál související s vysekáním rýh a drážek. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. "☐ Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). ☐ Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "						
	VV		" Vysekání rýh a drážek pro vedení profesí vč. odvozu a likvidace suti. "						
	VV		" Vytápění " 330,0		330,000				
	VV		Součet		330,000				
66	K	975022271	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 5 m	m	6,500		0,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975022271						
	VV		" Podchycení zdiva ve 2.NP - venkovní balkóny "						
	VV		" 1.NP " (6,5)		6,500				
	VV		Součet		6,500				
67	K	975022671	Příplatek k podchycení dl přes 5 m nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou ZKD 1 m přes 3 m	m	13,000		0,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975022671						
	VV		" Příplatek k podchycení balkónů." (6,5)*2		13,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		13,000			
68	K	975053151 RTO	Víceřadové podchycení balkónů v do 3,5 m	m	14,400		0,00	vlastní
	VV		" Podchycení balkónů v exteriéru - 2.NP "					
	VV		" 2.NP " (3,6*2)*2		14,400			
	VV		" Podchycení z důvodů úpravy stropní konstrukce uvnitř objektu."					
	VV		Součet		14,400			
69	K	975058151	Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro zatížení přes 1500 kg/m2 ZKD 1 m přes 3,5 m v podchycení	m	28,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975058151					
	VV		" 2.NP " (14,4)*2		28,800			
	VV		Součet		28,800			
70	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 283,992		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011191					
	VV		" Úplné oklepání vnitřních omítek stropů - 100 % "					
	VV		" 1.PP " (268,82)		268,820			
	VV		" 1.NP " (303,27)		303,270			
	VV		" 2.NP " (372,625)		372,625			
	VV		" 3.NP " (339,277)		339,277			
	VV		Součet		1 283,992			
71	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	5 463,220		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191					
	VV		" Úplné oklepání vnitřních omítek stěn - 100 % "					
	VV		" 1.PP " (1154,68)		1 154,680			
	VV		" 1.NP " (1472,36)		1 472,360			
	VV		" 2.NP " (1445,32)		1 445,320			
	VV		" 3.NP " (1253,18)		1 253,180			
	VV		" 4.NP " (137,68)		137,680			
	VV		Součet		5 463,220			
72	K	978019381	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 65 do 80 %	m2	413,900		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978019381					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně vyškábání spár a očištění zdíva. "					
	VV		" Oklepání zdegradované fasádní omítky - uliční pohled - 65-80% "					
	VV		" Venkovní omítka - uliční pohled " (413,9)		413,900			
	VV		Součet		413,900			
73	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	253,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978019391					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně vyškábání spár a očištění zdíva. "					
	VV		" Úplné oklepání fasádní omítky - dvorní pohled - 100% "					
	VV		" Venkovní omítka - uliční pohled " (253,0)		253,000			
	VV		Součet		253,000			
74	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	188,142		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně otlučení podkladní omítky až na zdivo. "					
	VV		" Odstranění obkladu 1.PP. " (45,898)		45,898			
	VV		" Odstranění obkladu 1.NP. " (53,031)		53,031			
	VV		" Odstranění obkladu 2.NP. " (63,204)		63,204			
	VV		" Odstranění obkladu 3.NP. " (26,009)		26,009			
	VV		Součet		188,142			
75	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	15,960		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059641					
	VV		" Odsekání vnějších obkladů fasády - sokl. "					
	VV		" Exteriér " (15,96)		15,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		15,960			
76	K	988999101 SPC	Vyklizení objektu před započítím rekonstrukce objektu včetně případného opětovného nastěhování - Specifikace dle PD	m2	1 181,434		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Odstranění / vyklizení veškerých zařízení, technologického zařízení, hasících přístrojů, interiérových žaluzií, nábytku, spotřebičů, vybavení šaten, vybavení sociálních zázemí (dávkovače, zásobníky, háčky, madla apod.), zrcadel apod. " " V ceně případné opětovné nastěhování po rekonstrukci. " " Součástí také případná výměna poškozených či nevhodných prvků, doplňků, apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Vyklizení místností 1.PP "					
	VV		(15,04+6,62+10,26+3,01+4,06+5,05+13,92+3,87+13,64+4,304+18,56+10,44+8,77+4,7+5,53+19,56+8,44+1,84+3,83+8,06+10,45+3,38+16,64+12,87+10,05+14,41+31,8)		269,104			
	VV		" Vyklizení místností 1.NP "					
	VV		(10,26+11,10+8,52+3,9+2,6+1,28+3,89+2,82+1,35+4,68+20,76+12,14+32,74+6,14+2,37+1,30+2,40+1,32+3,0+1,62+1,4+4,27+6,84+25,91+21,23+16,58+26,73+18,15)		255,300			
	VV		(19,80+24,81+6,0+23,62+4,79)		79,020			
	VV		" Vyklizení místností 2.NP "					
	VV		(39,64+21,10+24,13+17,26+10,29+25,74+35,10+4,0+1,15+1,60+7,67+19,21+13,17+7,40+1,31+1,31+5,84)		235,920			
	VV		" Vyklizení místností 3.NP "					
	VV		(34,72+43,66+20,44+24,64+4,5+5,1+23,4+17,26+22,47+32,91+11,93+23,06+4,0+1,15+1,6+28,6+10,0+16,18+4,79+11,68)		342,090			
	VV		Součet		1 181,434			
77	K	989999104 SPC	Vybourání / odstranění stávajících překladů nade dveřmi / okny při rozšiřování / zvýšení otvorů / bourání celé konstrukce - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně také vysekání kapsy s uložením, odvoz a likvidace suti, a veškeré další práce související s provedení odstranění stávajících překladů vč. odstranění veškerých podkladních, úložných a výplňových prvků. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Odstranění všech stávajících překladů - cihelných, ŽB, ocelových, monolitických, ... v 1.PP - 3.NP " 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	989999105 SPC	Vybourání drobných prvků nespecifikovaných	hod	10,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Odstranění nespecifikovaných poklopů, revizních dvířek, větracích mřížek, konzol, vodících kolejnic, madel, kovových ochran rohů, ochrany schodišťových stupňů apod. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
79	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně	t	1 154,297		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013216					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně svislé a vodorovné přesunutí sutě vč. naložení s urovnáním. "					
	VV		" Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně do vzdálenosti 50 m. "					
	VV		" Směsný stavební odpad " (1154,297)		1 154,297			
	VV		Součet		1 154,297			
80	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 154,297		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
	VV		" Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením "					
	VV		" Směsný stavební odpad " (1154,297)		1 154,297			
	VV		Součet		1 154,297			
81	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16 160,158		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		" Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 15 km "					
	VV		" Směsný stavební odpad " (1154,297)*14		16 160,158			
	VV		Součet		16 160,158			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1 154,297		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
		P	Poznámka k položce:☐ " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
		VV	" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "					
		VV	" Směsný stavební odpad " (1154,297)					
		VV	Součet					
					1 154,297			
					1 154,297			
83	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně	t	5,864		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013216					
		P	Poznámka k položce:☐ " V ceně svislé a vodorovné přesunutí sutě vč. naložení s urovnáním. "					
		VV	" Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ručně do vzdálenosti 50 m. "					
		VV	" Dřevo a materiál na bázi dřeva " (5,864)					
		VV	Součet					
					5,864			
					5,864			
84	K	997013501 RTO	Odvoz sutí a vybouraných hmot do spalovny / na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,864		0,00	vlastní
		VV	" Odvoz sutí a vybouraných hmot do spalovny / na skládku do 1 km se složením "					
		VV	" Dřevo a materiál na bázi dřeva " (5,864)					
		VV	Součet					
					5,864			
					5,864			
85	K	997013509 RTO	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot do spalovny / na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	82,096		0,00	vlastní
		VV	" Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot do spalovny / na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 15 km "					
		VV	" Dřevo a materiál na bázi dřeva " (5,864)*14					
		VV	Součet					
					82,096			
					82,096			
86	K	997013811 RTO	Poplatek za odstranění odpadu ve spalovně stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,864		0,00	vlastní
			Poznámka k položce:☐ " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
		P	" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "					
		VV	" Dřevo a materiál na bázi dřeva " (5,864)					
		VV	Součet					
		VV						
					5,864			
					5,864			
87	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně	t	3,670		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013216					
		P	Poznámka k položce:☐ " V ceně svislé a vodorovné přesunutí sutě vč. naložení s urovnáním. "					
		VV	" Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ručně do vzdálenosti 50 m. "					
		VV	" Sklo " (0,122+3,548)					
		VV	Součet					
					3,670			
					3,670			
88	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,670		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
		VV	" Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením "					
		VV	" Sklo " (0,122+3,548)					
		VV	Součet					
					3,670			
					3,670			
89	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51,380		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
		VV	" Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 15 km "					
		VV	" Sklo " (0,122+3,548)*14					
		VV	Součet					
					51,380			
					51,380			
90	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	3,670		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013804					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "					
	VV		" Sklo " (0,122+3,548)		3,670			
	VV		Součet		3,670			
91	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně	t	2,888		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013216					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně svislé a vodorovné přesunutí sutě vč. naložení s urovnáním. "					
	VV		" Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně do vzdálenosti 50 m. "					
	VV		" Kov " (2,888)		2,888			
	VV		Součet		2,888			
92	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,888		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
	VV		" Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením "					
	VV		" Kov " (2,888)		2,888			
	VV		Součet		2,888			
93	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,432		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		" Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 15 km "					
	VV		" Kov " (2,888)*14		40,432			
	VV		Součet		40,432			
D 99 Přesun hmot							0,00	
94	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,258		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003					
95	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	42,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. " 42,0		42,000			
	VV		Součet		42,000			
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D 714 Akustická a protiotřesová opatření							0,00	
96	K	714120811	Demontáž akustických minerálních stěnových panelů	m2	69,478		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714120811					
	VV		" Demontáž akustických obkladů "					
	VV		" 3.NP " (69,478)		69,478			
	VV		Součet		69,478			
97	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 714 " 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0,00	
98	K	721999101 SPC	Odstranění stávajících rozvodů kanalizace splaškové + dešťové vč. příslušenství, včetně zapravení prostupů - svodné potrubí	m	40,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Ostranění stávajících rozvodů svodného potrubí kanalizace vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, kotvicích, úložných podpůrných, ucpávek, ...) izolace vč. odpojení a vypouštění, vyčištění, odčerpání. "☐ " V ceně také případné zaslepení potrubí, případné vybourání podlahy a zpětné provedení (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů skrze podlahu apod. "☐ " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, apod.. " ☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Stávající objekt - předpokládané maximální množství -40,0 m " 40,0 VV 40,000 VV Součet 40,000					
99	K	721999102 SPC	Odstranění stávajících rozvodů kanalizace splaškové + dešťové vč. příslušenství, včetně zapravení prostupů - odpadní (svislé) potrubí	m	80,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Ostranění stávajících rozvodů odpadního (svislého) potrubí kanalizace vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, kotvicích, úložných podpůrných, ucpávek, ...) a izolace vč. odpojení a vypouštění, vyčištění, odčerpání. "☐ " V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. "☐ " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, apod.. " ☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 80,0 m " 80,0 VV 80,000 VV Součet 80,000					
100	K	721999103 SPC	Odstranění stávajících rozvodů kanalizace splaškové + dešťové vč. příslušenství, včetně zapravení prostupů - přípojovací potrubí vč. potrubí na odvod kondenzátu	m	50,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Ostranění stávajících rozvodů přípojovacího potrubí kanalizace a potrubí odvodu kondenzátu vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, kotvicích, úložných podpůrných, ucpávek, ...) a izolace vč. odpojení a vypouštění, vyčištění, odčerpání. "☐ " V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. "☐ " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, apod.. " ☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 50,0 m " 50,0 VV 50,000 VV Součet 50,000					
101	K	721999104 SPC	Odstranění veškerých armatur kanalizace vč. příslušenství - Specifikace dle PD	kus	30,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Odstranění veškerých armatur kanalizace vč. příslušenství - např. čisticí kusy, přívzdušňovací ventily, zpětné klapky, zápachové uzávěry, větrací hlavice, LSS, revizní dvířka apod. "☐ " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, apod.. " ☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 30,0 ks " 30,0 VV 30,000 VV Součet 30,000					
102	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2211					
		VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721 " 15,0		15,000			
		VV	" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
		VV	Součet		15,000			
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00	
103	K	722999101 SPC	Odstranění stávajících rozvodů teplé + cirkulační vody vč. veškerých tvarovek a případné izolace, včetně zapravení prostupů	m	105,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " Ostranění stávajících rozvodů teplé a cirkulační vody vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, kotvicích, úložných podpůrných, ucpávek, ...) a izolace vč. odpojení a vypouštění. " " V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 105,0 m " 105,0 VV VV Součet		105,000 105,000			
104	K	722999102 SPC	Odstranění stávajících rozvodů studené vody vč. veškerých tvarovek a případné izolace, včetně zapravení prostupů	m	140,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Ostranění stávajících rozvodů studené vody vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, kotvicích, úložných podpůrných, ucpávek, ...) a případné izolace vč. odpojení a vypouštění. " " V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 140,0 m " 140,0 VV VV Součet		140,000 140,000			
105	K	722999103 SPC	Odstranění stávajících rozvodů požární vody vč. veškerých tvarovek a případné izolace, včetně zapravení prostupů	m	50,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Ostranění stávajících rozvodů požární vody vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, kotvicích, úložných podpůrných, ucpávek, ...) a případné izolace vč. odpojení a vypouštění. " " V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 50,0 m " 50,0 VV VV Součet		50,000 50,000			
106	K	722999104 SPC	Odstranění veškerých armatur vodovodu vč. příslušenství	kus	50,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Odstranění veškerých armatur vodovodu vč. příslušenství - např. kulové kohouty, vypouštěcí ventily, vyvažovací ventily, odvzdušňovací ventily, vodoměry, revizní dvířka apod. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 50,0 ks " 50,0 VV VV Součet		50,000 50,000			
107	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2211					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
		VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722 " 10,0		10,000			
		VV	Součet		10,000			
	D	723	Zdravotechnika - Plynovod				0,00	
108	K	723999101 SPC	Odstranění stávajících rozvodů plynovodu vč. veškerých tvarovek, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	m	35,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> "Ostranění stávajících rozvodů plynovodu vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chráničků, kotvicích, úložných podpůrných, ucpávek, ...) vč. odpojení, vypouštění, ineretizace. " " V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž pohledů, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 35,0 m " 35,00 Součet 35,00					
109	K	723999102 SPC	Odstranění veškerých armatur plynovodu vč. příslušenství - Specifikace dle PD	kus	20,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Odstranění veškerých armatur plynovodu vč. příslušenství - např. kulové kohouty, manometry, vzorkovací kohouty, filtry, zpětné klapky, regulátory, plynoměry, revizní dvířka apod. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 20,0 ks " 20,00 Součet 20,00					
110	K	HZS2211.2	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	10,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> "Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce. " " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 723. " 10,00 Součet 10,00					
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				0,00	
111	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110811					
		VV	" 1.PP " (1)		1,000			
		VV	Součet		1,000			
112	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	13,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
		VV	" 1.PP " (2)		2,000			
		VV	" 1.NP " (4)		4,000			
		VV	" 2.NP " (3)		3,000			
		VV	" 3.NP " (4)		4,000			
		VV	Součet		13,000			
113	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	11,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
		VV	" 1.NP - umyvadlo " (4)		4,000			
		VV	" 2.NP - umyvadlo " (3)		3,000			
		VV	" 3.NP - umyvadlo " (4)		4,000			
		VV	Součet		11,000			
114	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725850800					
		VV	" 1.NP - umyvadlo " (4)		4,000			
		VV	" 2.NP - umyvadlo " (3)		3,000			
		VV	" 3.NP - umyvadlo " (4)		4,000			
		VV	Součet		11,000			
115	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	soubor	11,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811					
		VV	" 1.NP - umyvadlo " (4)		4,000			
		VV	" 2.NP - umyvadlo " (3)		3,000			
		VV	" 3.NP - umyvadlo " (4)		4,000			
		VV	Součet		11,000			
116	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725 " 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	732	Ústřední vytápění - topná tělesa				0,00	
117	K	732999101 SPC	Odstranění stávajících rozvodů vytápění vč. veškerých tvarovek a případné izolace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	m	800,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Ostranění stávajících rozvodů vytápění vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, kotvicích, úložných podpůrných, ucpávek, ...) a izolace vč. odpojení a vypouštění. "☐ " V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. "☐ " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, apod.. " ☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 800,0 m " 800,0		800,000			
	VV		Součet		800,000			
118	K	732999102 SPC	Odstranění stávajících otopných těles - Specifikace dle PD	kus	55,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Ostranění stávajících otopných těles vč. příslušenství (např. elektrických, podlahových, trubkových, deskových, žebrových, lavicových, ...), vč. odpojení a vypouštění. "☐ " V ceně také případné zaslepení potrubí, zapravení otvorů po kotvicích prvcích, zdíva a povrchových úprav. "☐ " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, apod.. " ☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 55 ks " 55,0		55,000			
	VV		Součet		55,000			
119	K	732999103 SPC	Odstranění veškerých armatur vytápění vč. příslušenství - Specifikace dle PD	kus	100,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Odstranění veškerých armatur vytápění vč. příslušenství - např. kulové kohouty, vypouštěcí ventily, vyvažovací ventily, odvzdušňovací ventily, vodoměry, regulační ventily, čidla, teploměry, manometry, kompenzátory, zpětné klapky, filtry, termostaty, revizní dvířka apod. "☐ " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, apod.. " ☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 100,0 ks " 100,0		100,000			
	VV		Součet		100,000			
120	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 732. " 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	741	Elektromontážní práce				0,00	
121	K	741999101 SPC	Demontáž svítidel vč. veškerého jejich příslušenství - krytů závěsů, mříží, zářivek, žárovek, apod. - Specifikace dle PD	kus	400,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Odstranění svítidel vč. jejich veškerých prvků a příslušenství - krytů závěsů, mříží, zářivek, žárovek, ... "☐ " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 400 ks " 400,0		400,000			
	VV		Součet		400,000			
122	K	741999102 SPC	Demontáž koncových prvků vč. veškerého příslušenství - rámu, krabice, krytů, apod. - Specifikace dle PD	kus	600,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Odstranění koncových prvků (zásuvek, vypínačů, tlačítek, apod.), rozvaděčů a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace. " ☐ " V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. " ☐ " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod. " ☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 600 ks " 600,0 Součet		600,000 600,000			
123	K	741999103 SPC	Demontáž silnoproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD	m	12 000,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Odstranění kabeláže včetně úložného materiálu (lišt, ochranný trubek, apod.) " ☐ " V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. " ☐ " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod. " ☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 12 000 m " 12000,0 Součet		12 000,000 12 000,000			
124	K	741999104 SPC	Demontáž vedení a prvků hromosvodu vč. příslušenství - podpěr, úhelníků, štítků, svorek, apod. - Specifikace dle PD	m	250,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Odstranění prvků hromosvodu a uzemnění - odpojení z hromosvodu od stávajícího objektu, vybourání zemních pásků, vč. příslušenství - podpěr, úhelníků, štítků, svorek, apod. " ☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 250,0 m " 250,0 Součet		250,000 250,000			
125	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2221					
		VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741 " 15,0		15,000			
		VV	Součet		15,000			
	D	742	Elektromontážní práce - Slaboproud				0,00	
126	K	742999101 SPC	Demontáž koncových prvků slaboproudých rozvodů - Specifikace dle PD	kus	100,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Odstranění koncových prvků (zásuvek, hlásičů, čidel, detektorů, sirén, telefonů, tabel, apod), rozvaděčů, a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace slaboproudu. " ☐ " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod. " ☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 100,0 ks " 100,0 Součet		100,000 100,000			
127	K	742999102 SPC	Demontáž kabeláže slaboproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD	m	2 500,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Odstranění kabeláže včetně úložného materiálu (lišt, ochranný trubek, apod.). " ☐ " V ceně případné zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. " ☐ " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, kabelových lávek apod. " ☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 2 500 m " 2500,0 Součet		2 500,000 2 500,000			
128	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2221					
		VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742 " 5,0		5,000			
		VV	Součet		5,000			
	D	751	Vzduchotechnika				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	751999101 SPC	Odstranění stávajících rozvodů VZT čtyřhranných vč. veškerých tvarovek a izolace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	m	30,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Odstranění stávajících rozvodů vzduchotechniky vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, oplechování, kotvicích, úložných podpůrných, ucpávek, ...) a izolace vč. odpojení. " " V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 30,0 m " 30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
130	K	751999101 SPC.1	Odstranění stávajících rozvodů VZT kruhových vč. veškerých tvarovek a izolace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	m	30,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Odstranění stávajících rozvodů vzduchotechniky vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, oplechování, kotvicích, úložných podpůrných, ucpávek, ...) a izolace vč. odpojení. " " V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 30,0 m " 30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
131	K	751999104 SPC	Odstranění veškerých prvků vzduchotechniky vč. příslušenství - Specifikace dle PD	kus	10,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Odstranění veškerých prvků vzduchotechniky vč. příslušenství - např. taliřové ventily, difúzory, potrubní a stěnové mřížky, výústky, protidešťové žaluzie, klapky (požární, regulační, uzavírací, ...), regulátory průtoku, tlumiče hluku, ohřivače vč. filtrů, revizní dvířka apod. " " V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu, např. z izolací, těsnících prvků, apod.. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 10 ks " 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
132	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	10,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	762	Konstrukce tesařské				0,00	
133	K	762999001 SPC	Demontáž dřevěného trámového stropu - Specifikace dle PD	m2	646,558		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Demontáž stropních trámů, podbíjení z prken, záklopu z prken, odstranění násypu." " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Odstranění skladby stropu."					
	VV		" 1.NP " (114,851)		114,851			
	VV		" 2.NP " (193,833)		193,833			
	VV		" 3.NP " (337,874)		337,874			
	VV		Součet		646,558			
134	K	762999002 SPC	Demontáž stávajícího krovu - Specifikace dle PD	m2	512,450		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " - Demontáž krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, sloupků, pásků, vzpěr, pozednic - 30,200 m3. " " - Demontáž latování střech z latí - 512,450 m2 " " - Demontáž bednění střech z prken - 512,450 m2 " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Odstranění prvků krovu."					
	VV		" Krov - plocha střechy" 512,45		512,450			
	VV		Součet		512,450			
135	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763 " 15,0		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00	
136	K	764004821 RTO	Demontáž nástřešního žlabu vč. háků do suti	m	27,700		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatelé: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň. "</i>					
	VV		" Demontáž žlabu do suti."					
	VV		" Střecha " (27,7)		27,700			
	VV		Součet		27,700			
137	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	85,700		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatelé: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň. "</i>					
	VV		" Demontáž svodu do suti."					
	VV		" Střecha " (15,5*2+9,8*4+15,5)		85,700			
	VV		Součet		85,700			
138	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	26,650		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatelé: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň. "</i>					
	VV		" Demontáž oplechování parapetů oken."					
	VV		" 1.PP " (1,8)		1,800			
	VV		" 1.NP " (5,15)		5,150			
	VV		" 2.NP " (9,85)		9,850			
	VV		" 3.NP " (9,85)		9,850			
	VV		Součet		26,650			
139	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	178,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002861					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatelé: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň. "</i>					
	VV		" Demontáž oplechování říms."					
	VV		" 2.NP " (32,2+2,1*6*2+6,85*2*2)		84,800			
	VV		" 3.NP " (2,1*6*2)+(6,85*2*3)		66,300			
	VV		" 4.NP " (27,7*1)		27,700			
	VV		Součet		178,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	764001821 SPC	Odstranění stávající plechové krytiny vč. podkladních vrstev - Specifikace dle PD	m2	512,450		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ "Odstranění plechové kytiny vč. bednění, laťování, dělicí rohož, parozábrana, tepelné izolace, apod." □ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Střecha " 512,45		512,450			
	VV		Součet		512,450			
141	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764 " 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	765	Konstrukce pokrývačské				0,00	
142	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	430,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765192001					
	VV		" Zakrytí podkroví po demontáži střešní konstrukce."					
	VV		" Podkroví " (430,0)		430,000			
	VV		Součet		430,000			
143	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764 " 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
144	K	766211812	Demontáž schodišťového madla upevněného na stěnovou konstrukci	m2	6,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766211812					
	VV		" Demontáž madel na schodišti "					
	VV		" 1.PP " (3,4+1,2)		4,600			
	VV		" 1.NP " (1,5)		1,500			
	VV		Součet		6,100			
145	K	766421812	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	83,040		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766421812					
	VV		" Demontáž dřevěných podhledů "					
	VV		" 1.NP " (21,23+16,58)		37,810			
	VV		" 2.NP " (21,10+24,13)		45,230			
	VV		Součet		83,040			
146	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	57,907		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411812					
	VV		" Demontáž akustických obkladů "					
	VV		" 1.PP " (49,002)		49,002			
	VV		" 2.NP " (8,905)		8,905			
	VV		Součet		57,907			
147	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 714 " 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
148	K	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	m2	16,900		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767122812					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatel: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných listků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň. "					
		P	" Demontáž stěn s výplní drátěné sítě."					
		VV	" 1.NP " (16,9)		16,900			
		VV	Součet		16,900			
149	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	85,520		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767661811 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatel: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných listků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň. "					
		P	" Vybourání okenních mříží - pevných."					
		VV	" 1.PP." (0,5)*2		1,000			
		VV	" 1.NP." (2,47)*6+(4,55)*1+(2,46)*1+(3,20)*2+(1,24)*1		29,470			
		VV	" 2.NP." (2,27)*3+(3,18)*2+(1,24)*1		14,410			
		VV	" 3.NP." (2,54)*10+(2,52)*3+(3,22)*2+(1,24)*1		40,640			
		VV	Součet		85,520			
150	K	767999101 SPC	Repase stávajících prvků na fasádě a v interiéru - Specifikace dle PD	kus	14,000		0,00	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Odstranění stávajícího nátěru, očištění přebroušení, výměna / oprava jednotlivých prvků, doplnění prvků, očištění konstrukce, nový nátěr (základní nátěr + min. 2x emailový nátěr - odstín dle architekta), přesun hmot. "☐ " V ceně i případná nutná demontáž, uskladnění, zpětná montáž vč. kotvicích, spojovacích a veškerých nutných prvků. "					
		VV	" Repase stávajících prvků na fasádě a v interiéru."					
		VV	" Fasáda - držák na vlajky, ocelová výplň v balkónech ." (1+8)		9,000			
		VV	" Interiér - ocelová dvířka na schodišti, dvířka elektrických skříní v průjezdu ." (1+4)		5,000			
		VV	Součet		14,000			
151	K	767999102 SPC	Repase stávajícího zábradlí schodiště včetně dřevěného madla - Specifikace dle PD	m	7,800		0,00	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Odstranění stávajícího nátěru, očištění přebroušení, výměna / oprava jednotlivých prvků, doplnění prvků, očištění konstrukce, nový nátěr (základní nátěr + min. 2x emailový nátěr - odstín dle architekta), přesun hmot. "☐ " Odstranění starého nátěru dřevěného madla, očištění přebroušení, vytmelení, nový finální olejový nátěr, oprava / výměna poškozených dřevěných prvků. "☐ " V ceně i případná nutná demontáž, uskladnění, zpětná montáž vč. kotvicích, spojovacích a veškerých nutných prvků. "					
		VV	" Repase stávajícího kovového zábradlí schodiště vč. dřevěného madla. "					
		VV	" Zábradlí vnitřního schodiště z 1. PP do PODKROVÍ " (1,95)*4		7,800			
		VV	Součet		7,800			
152	K	767999103 SPC	Repase stávajícího dřevěného madla pro středové schodiště - Specifikace dle PD	m	27,400		0,00	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Odstranění starého nátěru dřevěného madla, očištění přebroušení, vytmelení, nový finální olejový nátěr, oprava / výměna poškozených dřevěných prvků. "☐ " V ceně i případná nutná demontáž, uskladnění, zpětná montáž vč. kotvicích, spojovacích a veškerých nutných prvků. "					
		VV	" Repase stávajícího dřevěného madla. "					
		VV	" Madla vnitřního schodiště z 1. PP do PODKROVÍ " (3,4)*7+(1,2)*3		27,400			
		VV	Součet		27,400			
153	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
		VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 " 3,0		3,000			
		VV	Součet		3,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00	
154	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	149,880		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771571810					
		VV	" Demontáž keramických podlah."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1.PP " (8,44+8,06+10,45)		26,950			
	VV		" 1.NP " (3,9+2,6+1,28+3,89+2,82+1,35+32,74+6,14+2,37+1,3+2,4+1,32+3,0+1,62+1,4)		68,130			
	VV		" 2.NP " (4,0+1,15+1,6+13,17+7,4+1,31+1,31+0,85)		30,790			
	VV		" 3.NP " (17,26+4,0+1,15+1,6)		24,010			
	VV		Součet		149,880			
155	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771 " 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	775	Podlahy skládané				0,00	
156	K	775511810 RTO	Demontáž podlah vlysových / z tabulí s lištami do suti	m2	158,780		0,00	vlastní
	VV		" Demontáž podlah z parket."					
	VV		" 2.NP " (39,67+21,10+10,29+25,74+35,10+7,67+19,21)		158,780			
	VV		Součet		158,780			
157	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771 " 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	776	Podlahy povlakové				0,00	
158	K	776201812 SPC	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně vč. podkladních vrstev	m2	700,100		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. □ Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). □ Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Demontáž povlakových podlah."					
	VV		" 1.PP " (10,44+5,53+3,38+16,64+2,87+10,05+14,41+31,8)		95,120			
	VV		" 1.NP " (11,10+8,52+4,68+20,76+6,84+25,91+21,23+16,58+26,73+18,15+19,8+24,81+6,0+23,62+4,79)		239,520			
	VV		" 2.NP " (4,11+0,46+13,31+17,81+4,84+6,89)		47,420			
	VV		" 3.NP " (34,72+43,66+20,40+24,64+4,5+5,1+23,4+22,47+32,91+11,93+23,06+28,6+10,0+16,18+4,79+11,68)		318,040			
	VV		Součet		700,100			
159	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	22,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201814					
	VV		" Demontáž povlakových podlah."					
	VV		" 1.NP " (10,26+12,14)		22,400			
	VV		Součet		22,400			
160	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776 " 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	787	Zasklívání				0,00	
161	K	787100801	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet pl do 1 m2 skla plochého	m2	12,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/787100801					
	VV		" Vysklívání vybouraných oken."					
	VV		" 1.PP." ((0,5)*2)*2		2,000			
	VV		" Podkroví." ((0,26)*(10+5)+(0,6)*2)*2		10,200			
	VV		Součet		12,200			
162	K	787100802	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet pl přes 1 do 3 m2 skla plochého	m2	253,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/787100802					
	VV		" Vysklívání vybouraných oken."					
	VV		" 1.PP." ((1,11)*5)*2		11,100			
	VV		" 1.NP." ((2,47)*6+(4,55)*1+(2,46)*1+(3,20)*2+(1,24)*1)*2		58,940			
	VV		" 2.NP." ((2,92)*6+(2,38)*4+(2,27)*4+(3,18)*2+(1,24)*1+(1,2)*4)*2		97,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 3.NP." ((2,54)*10+(2,52)*4+(3,22)*2+(1,24)*1)*2			86,320		
	VV		Součet			253,400		
163	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	8,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771 " 8,0			8,000		
	VV		Součet			8,000		
	D	790	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
164	K	790999001 SPC	DMTŽ + MTŽ Stávající kachlová kamna - Specifikace dle PD	kus	2,000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce:☐ " V ceně také přesun a likvidace suti "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Postupná opatrná demontáž stávajících kachlových kamen s dočasným uložením a následnou montáží na nové místo určena investorem."					
	VV		" 3.NP " 2,0			2,000		
	VV		Součet			2,000		
165	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	8,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	P		Poznámka k položce:☐ " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790 " 8,0			8,000		
	VV		Součet			8,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.1.b - ASŘ - NOVÝ STAV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.1.b - ASŘ - NOVÝ STAV

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
714 - Akustická a protiotřesová opatření	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
781 - Obklady keramické	0,00
783 - Nátěry	0,00
784 - Malby a tapety	0,00
790 - Ostatní práce a dodávky	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
33-M - Montáže dopravních zařízení a vah	0,00
43-M - Montáže ocelových konstrukcí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.1.b - ASŘ - NOVÝ STAV

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					
3	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001402					
4	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001406					
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001412					
6	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001423					
7	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	16,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139711111					
P			Poznámka k položce: " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od jámy, lepivost a případné urovnání dna. "					
VV			" Hloubení jam - 40% z celkové kubatury "					
VV			(41,0)*0,40					
VV			Součet					
					16,400			
					16,400			
8	K	139712111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	24,600		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139712111					
P			Poznámka k položce: " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od jámy, lepivost a případné urovnání dna. "					
VV			" Hloubení jam - 40% z celkové kubatury "					
VV			" Skupina 4 " (41,0)*0,40					
VV			" Skupina 5 " (41,0)*0,20					
VV			Součet					
					16,400			
					8,200			
					24,600			
9	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211201					
VV			" Přesun zeminy z výkopu okolo základů " (16,4)					
					16,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		16,400			
10	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	24,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211211					
	VV		" Přesun zeminy z výkopu okolo základů " (24,6)		24,600			
	VV		Součet		24,600			
11	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
	VV		" Příplatek 10 % " (16,4+24,6)*0,10		4,100			
	VV		Součet		4,100			
12	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	47,178		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501					
	VV		" Zhutnění pod podsyp - základová deska 1.NP " (47,178)		47,178			
	VV		Součet		47,178			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	267,640		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		" Zpětný zásyp vhodnou dovezenou zeminou "					
	VV		" Zásyp okolo budovy - uliční strana " (75,4)		75,400			
	VV		" Zpětný zásyp šterkodrtí frakce 0/32. "					
	VV		" Zásyp okolo budovy - uliční strana " (20,6)		20,600			
	VV		" Zásyp okolo budovy - dvorní strana " (144,1)		144,100			
	VV		" Zásyp okolo výťahu " (27,54)		27,540			
	VV		Součet		267,640			
14	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	75,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Zásyp dovezenou zeminou. "					
	VV		" Zásyp okolo budovy - uliční strana " (75,4)		75,400			
	VV		Součet		75,400			
15	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	192,240		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Zásyp šterkodrtí frakce 0/32. "					
	VV		" Zásyp okolo budovy - uliční strana " (20,6)		20,600			
	VV		" Zásyp okolo budovy - dvorní strana " (144,1)		144,100			
	VV		" Zásyp okolo výťahu " (27,54)		27,540			
	VV		Součet		192,240			
16	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	16,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101					
	VV		" Nakládání zeminy - hloubení jam " (16,4)		16,400			
	VV		Součet		16,400			
17	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	24,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111102					
	VV		" Nakládání zeminy - hloubení jam " (24,6)		24,600			
	VV		Součet		24,600			
18	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211201					
	VV		" Vodorovné přemístění - hloubení jam " (16,4)		16,400			
	VV		Součet		16,400			
19	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	24,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211211					
	VV		" Vodorovné přemístění - hloubení jam " (24,6)		24,600			
	VV		Součet		24,600			
20	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211209					
	VV		" Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku - hloubení jam " (16,4)		16,400			
	VV		Součet		16,400			
21	K	162211219	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	24,600		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211219 " Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku - hloubení jam " (24,6) Součet			24,600 24,600		
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	41,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 " Uložení sypaniny - hloubení jam " (16,4+24,6) Součet			41,000 41,000		
23	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	16,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101 " Nakládání výkopku - hloubení jam " (16,4) Součet			16,400 16,400		
24	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	24,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102 " Nakládání výkopku - hloubení jam " (24,6) Součet			24,600 24,600		
25	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 " Vodorovné přemístění - hloubení jam " (16,4) Součet			16,400 16,400		
26	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	24,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137 " Vodorovné přemístění - hloubení jam " (24,6) Součet			24,600 24,600		
27	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m2	164,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 " Příplatek k vodorovnému přemístění vytěžené zeminy na skládku / recyklační přes 10 000 m do 20 000 m " (16,4)*10 Součet			164,000 164,000		
28	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m2	246,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139 " Příplatek k vodorovnému přemístění vytěžené zeminy na skládku / recyklační přes 10 000 m do 20 000 m " (24,6)*10 Součet			246,000 246,000		
29	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	41,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101 " Uložení sypaniny - hloubení jam " (16,4+24,6) Součet			41,000 41,000		
30	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - skládka S-OO1	t	82,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC P VV VV D 2					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221 Poznámka k položce:☐ " POZN: Množství za poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 = 2,0 t " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. ☐ " CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY.☐ ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU č.. 273/2021 Sb. " " Odvoz zeminy z hloubení jam " (16,4+24,6)*2 Součet					
						82,000 82,000		
							0,00	
31	K	271532212 RTO	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	4,718		0,00	vlastní
			VV VV Součet					
			" Podsyp pod základovou desku - tl. 100 mm " (47,178)*0,1 Součet			4,718 4,718		
32	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	47,178		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
33	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	6,920		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
34	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	6,920		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
35	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,696		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
36	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	5,483		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			P					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
37	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	31,761		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
38	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	31,761		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
39	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,313		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
40	K	282606015 RTO	Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm stísněné podmínky	m	147,000		0,00	vlastní
			P					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
41	M	58932908 RTO	beton C 25/30	m3	115,395		0,00	vlastní
			VV					
			VV					
			Součet					
			D 3				0,00	
42	K	310239411	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	30,451		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
43	K	317999101 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x l č. 80, dl. 1,40 m - P2.02	kus	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby.." " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot " " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace sutí. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. <i>Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného zařazení dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).</i> <i>Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "</i> " Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" 1.NP " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	317999102 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 80, dl. 1,00 m - P2.03	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby.." " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot " " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace sutí. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. <i>Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného zařazení dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).</i> <i>Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "</i> " Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" 1.NP " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	317999103 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 80, dl. 0,90 m - P2.04	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby.." " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot " " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace sutí. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. <i>Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného zařazení dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).</i> <i>Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "</i> " Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" 1.PP " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	317999104 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 80, dl. 0,80 m - P2.05	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby.." " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot " " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace sutí. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. <i>Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného zařazení dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).</i> <i>Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "</i> " Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" 1.PP " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	317999105 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 80, dl. 0,70 m - P2.06	kus	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby.." " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot " " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace sutí. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. <i>Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).</i> <i>Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "</i> " Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" 1.NP " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	317999106 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x L č. 50x5, dl. 1,20 m - P2.07	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby.." " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot " " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace sutí. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. <i>Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).</i> <i>Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "</i> " Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" 1.NP " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	317999107 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 160, dl. 2,00 m - P4.04	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby.." " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot " " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace sutí. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. <i>Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).</i> <i>Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "</i> " Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" 1.PP " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	317999108 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 120, dl. 1,90 m - P4.11	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby.." " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot " " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace sutí. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. <i>Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).</i> <i>Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "</i> " Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	VV		" 2.NP " (1)		1,000			
	VV		" 3.NP " (1)		1,000			
	VV		Součet		2,000			
51	K	317999109 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 120, dl. 1,10 m - P4.12	kus	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby." " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot " " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace sutí. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. <i>Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů dle posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).</i> <i>Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "</i>					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "		1,000			
	VV		" 1.NP " (1)		1,000			
	VV		Součet					
52	K	317999110 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 80, dl. 1,10 m - P4.15	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby." " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot " " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace sutí. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. <i>Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů dle posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).</i> <i>Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "</i>					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "		1,000			
	VV		" 1.NP " (1)		1,000			
	VV		Součet					
53	K	317999111 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 80, dl. 1,00 m - P4.16	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby." " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot " " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace sutí. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. <i>Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů dle posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).</i> <i>Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "</i>					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "		2,000			
	VV		" 1.PP " (2)		2,000			
	VV		Součet					
54	K	317999112 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 80, dl. 0,90 m - P4.17	kus	7,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby." " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat " " V ceně přesun hmot " " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace sutí. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. <i>Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů dle posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).</i> <i>Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "</i>					
	VV		" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "		2,000			
	VV		" 1.PP " (2)		3,000			
	VV		" 1.NP " (3)		1,000			
	VV		" 2.NP " (1)		1,000			
	VV		" 3.NP " (1)		7,000			
	VV		Součet					
55	K	317999113 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 80, dl. 0,80 m - P4.18	kus	9,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádrík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby."☐ " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat "☐ " V ceně přesun hmot "☐ " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace suti. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. ☐ Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). ☐ Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	P							
	VV							
	VV		" 1.PP " (5)		5,000			
	VV		" 2.NP " (3)		3,000			
	VV		" 3.NP " (1)		1,000			
	VV		Součet		9,000			
56	K	317999114 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 80, dl. 0,70 m - P4.19	kus	3,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Včetně I profilů, betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádrík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby."☐ " V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat "☐ " V ceně přesun hmot "☐ " V ceně také vysekání rýh pro vtahování nosníků - překladů vč. odvozu a likvidace suti. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. ☐ Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). ☐ Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
	P							
	VV							
	VV		" 1.PP " (2)		2,000			
	VV		" 1.NP " (1)		1,000			
	VV		Součet		3,000			
57	K	330321511	Sloupý nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0,678		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/330321511					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). " " Beton C 25/30 - XC1, - Cl 0,20 - Dmax 16 - S3. " " Sloup čtyřhranný 0,2×0,4 m " " 1. NP " (0,246)*1,05 " 2. NP " (0,246)*1,05 " Sloup čtyřhranný 0,25×0,2 m " " 3. NP " (0,154)*1,05 Součet					
	VV							
	VV		" 1. NP " (0,246)*1,05		0,258			
	VV		" 2. NP " (0,246)*1,05		0,258			
	VV		" Sloup čtyřhranný 0,25×0,2 m "					
	VV		" 3. NP " (0,154)*1,05		0,162			
	VV		Součet		0,678			
58	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	12,612		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351121					
	VV		" Bednění sloupů čtyřhranných - 0,4×0,4 m. "					
	VV		" 1.NP " (0,4*4)*3,075		4,920			
	VV		" 2.NP " (0,4*4)*3,075		4,920			
	VV		" Bednění sloupů čtyřhranných - 0,25×0,2 m. "					
	VV		" 3. NP " (0,25*2+0,2*2)*3,08		2,772			
	VV		Součet		12,612			
59	K	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	12,612		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351122					
60	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,239		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331361821					
	VV		" Výztuž sloupů 370 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného. "					
	VV		" Výztuž sloupů vnitřních čtyřhranných " ((0,678)/1,05)*0,370		0,239			
	VV		Součet		0,239			
61	K	331351911	Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton	m2	12,612		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351911					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Příplatek k bednění sloupů za pohledový beton - pohledová třída PB3 "					
	VV		" Sloup vnitřní čtyřhranný " (12,612)		12,612			
	VV		Součet		12,612			
62	K	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	44,702		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341321410						
	P	Poznámka k položce:☐ "Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "☐						
	VV		" Beton C 25/30 - XC1, - Cl 0,20 - Dmax 16 - S3. "					
	VV		" Stěny ze železobetonu "					
	VV		" 1.PP " (1,889)*1,05		1,983			
	VV		" Stěny ze železobetonu - pohledový "					
	VV		" 1.PP " (7,312)*1,05		7,678			
	VV		" 1.NP " (9,783)*1,05		10,272			
	VV		" 2.NP " (9,864)*1,05		10,357			
	VV		" 3.NP " (9,187)*1,05		9,646			
	VV		" 4.NP " (4,539)*1,05		4,766			
	VV		Součet		44,702			
63	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	412,179		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341351111						
	VV		" Bednění ŽB stěn "					
	VV		" 1.PP " (71,114)		71,114			
	VV		" Bednění ŽB stěn - pohledový - třída PB3 "					
	VV		" 1.PP " (10,858)		10,858			
	VV		" 1.NP " (93,844)		93,844			
	VV		" 2.NP " (94,472)		94,472			
	VV		" 3.NP " (89,229)		89,229			
	VV		" 4.NP " (43,562)		43,562			
	VV		" Bednění otvorů v ŽB stěnách." (9,1)		9,100			
	VV		Součet		412,179			
64	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	412,179		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341351112						
65	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 ®	t	5,535		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341361821						
	VV		" Výztuž stěn 130 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého. " ((44,703)/1,05)*0,130		5,535			
	VV		Součet		5,535			
66	K	341351911	Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton	m2	392,221		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341351911						
	VV		" Příplatek k bednění stěn za pohledový beton - třída PB3 "					
	VV		" Stěny vnitřní " (403,079-10,858)		392,221			
	VV		Součet		392,221			
67	K	341391902 SPC	D+M Energokanál z montovaných dílců vč. obalzení HI a geotextilií	m	20,100		0,00	
		Poznámka k položce:☐ " Rozměry: 0,62x0,65x17,9 m "☐ " V ceně: "☐ " - Nosná konstrukce tvaru U kanálu"☐ " - Zákrytová deska kanálu "☐ P " - Obalení kanálu hydroizolačními pásy SBS "☐ " - Obalení kanálu geotextilií o plošné hmotnost 500 g/m2 "☐ " - Očištění instalačního kanálu, úklid. "☐ " - Případná povrchová úprava konstrukcí - omítka, nátěr. "☐ " - Přesun hmot. "☐ " - Případné další nutné práce a materiál pro provedení montovaného instalačního kanálu "						
	VV		" Energokanál z montovaných dílců- komplet - stěny, dno, strop " (20,100)		20,100			
	VV		Součet		20,100			
68	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	8,866		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225						
	VV		" Příčky z pórobetonových tvárnic na dozdivky. "					
	VV		" 1. PP " (4,036)*1,05		4,238			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. NP " (2,472)*1,05		2,596			
	VV		" 2. NP " (1,935)*1,05		2,032			
	VV		Součet		8,866			
69	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	35,315		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245					
	VV		" Příčky z pórobetonových tvárnic na dozdivky. "					
	VV		" 1. PP " (15,122)*1,05		15,878			
	VV		" 1. NP " (7,714)*1,05		8,100			
	VV		" 2. NP " (1,117)*1,05		1,173			
	VV		" 3. NP " (7,328)*1,05		7,694			
	VV		" 4. NP " (2,352)*1,05		2,470			
	VV		Součet		35,315			
70	K	342272245 RTO	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu	m2	25,563		0,00	vlastní
	VV		" Příčky z pórobetonových tvárnic na dozdivky. "					
	VV		" 3. NP " (1,038)*1,05		1,090			
	VV		" 4. NP " (23,308)*1,05		24,473			
	VV		Součet		25,563			
71	K	342272245 RT1	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu	m2	10,824		0,00	vlastní
	VV		" Příčky z pórobetonových tvárnic na dozdivky. "					
	VV		" 3. NP " (10,309)*1,05		10,824			
	VV		Součet		10,824			
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
72	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,424		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321414					
	VV		" Beton C 25/30 - XC1 - Cl 0,20 - Dmax 16 - S3. "					
	VV		" Stropy rovné ze ŽB. "					
	VV		" Strop nad 1. PP " (3,77)*1,05		3,959			
	VV		" Strop nad 1. NP " (0,94)*1,05		0,987			
	VV		" Strop nad 2. NP " (0,94)*1,05		0,987			
	VV		" Strop nad 3. NP " (0,468)*1,05		0,491			
	VV		Součet		6,424			
73	K	411323434	Skořepiny nebo klenby ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,420		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411323434					
	VV		" Klenba z ŽB tř. C 25/30."					
	VV		" 1.PP " (1,352)*1,05		1,420			
	VV		Součet		1,420			
74	K	411324444	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30	m3	1,235		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411324444					
	VV		" Beton C 25/30 - XC1 - Cl 0,20 - Dmax 16 - S3. "					
	VV		" Stropy rovné ze ŽB. "					
	VV		" Strop nad 4. NP " (1,176)*1,05		1,235			
	VV		Součet		1,235			
75	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	437,483		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411322424					
	VV		" Stropní deska nad trapezovým plechem z ŽB tř. C 25/30."					
	VV		" 1.PP " (2,81)		2,810			
	VV		" 1.NP " (13,673)		13,673			
	VV		" 2.NP " (175,0)		175,000			
	VV		" 3.NP " (246,0)		246,000			
	VV		Součet		437,483			
76	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	32,033		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011					
	VV		" Bednění stropů deskových "					
	VV		" Bednění stropu nad 1. PP " (7,154)*1,05		7,512			
	VV		" Bednění stropu nad 1. NP " (4,700)*1,05		4,935			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Bednění stropu nad 2. NP " (4,700)*1,05		4,935			
	VV		" Bednění stropu nad 3. NP " (4,680)*1,05		4,914			
	VV		" Bednění stropů deskových - pohledový - třída PB3"					
	VV		" Bednění stropu nad 4. NP " (4,130)*1,05		4,337			
	VV		" Bednění otvorů v ŽB deskách." (5,4)		5,400			
	VV		Součet		32,033			
77	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	32,032		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012					
	VV		" Odstranění bednění stropů deskových " (32,032)		32,032			
	VV		Součet		32,032			
78	K	411353102	Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 5 do 25 cm	m2	7,088		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411353102					
	VV		" Bednění stropů klenbových "					
	VV		" Bednění stropu nad 1. PP " (6,750)*1,05		7,088			
	VV		Součet		7,088			
79	K	411353102.1	Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 5 do 25 cm	m2	7,088		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411353102.1					
80	K	411354209	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	590,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354209					
	VV		" Bednění stropů z hraněných trapézových vln."					
	VV		" Strop "					
	VV		" 1.PP " (29,0)		29,000			
	VV		" 1.NP " (140,0)		140,000			
	VV		" 2.NP " (175,0)		175,000			
	VV		" 3.NP " (246,0)		246,000			
	VV		Součet		590,000			
81	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	590,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354311					
	VV		" Zřízení podpěrné konstrukce." (590,000)		590,000			
	VV		Součet		590,000			
82	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	590,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354312					
83	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	32,032		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313					
	VV		" Zřízení podpěrné konstrukce." (32,032)		32,032			
	VV		Součet		32,032			
84	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	32,032		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314					
85	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	m2	22,870		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021					
	VV		" Výztuž stropní desky - trapézový strop - 50 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného a provaření výztuže. " (437,483)*0,050		21,874			
	VV		" Výztuž stropní desky - 130 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného a provaření výztuže. " (6,424+1,235)*0,130		0,996			
	VV		Součet		22,870			
86	K	430321901 SPC	D+M Vyrovnávací rampa ze ŽB - Specifikace dle PD	m3	9,236		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:□ " V ceně přesun hmot."					
	VV		" Vyrovnávací rampy 1.PP." (0,840+0,866)		1,706			
	VV		" Vyrovnávací rampy 1.NP." (7,530)		7,530			
	VV		" V ceně bednění, výztuž a veškeré práce související s provedením."					
	VV		Součet		9,236			
87	K	430321902 SPC	D+M Vyrovnávací schodiště ze ŽB - Specifikace dle PD	m3	2,070		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:□ " V ceně přesun hmot."					
	VV		" Vyrovnávací schodiště 1.PP." (0,453)		0,453			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Vyrovnávací schodiště 1.NP." (1,617)		1,617			
	VV		" V ceně bednění, výztuž a veškeré práce související s provedením."					
	VV		Součet		2,070			
88	K	430321903 SPC	D+M Schodiště ze ŽB - Specifikace dle PD	m3	1,001		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □					
	VV		" V ceně přesun hmot."					
	VV		" Schodiště 1.PP." (1,001)		1,001			
	VV		" V ceně bednění, výztuž a veškeré práce související s provedením."					
	VV		Součet		1,001			
89	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,362		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413321414					
	VV		" Nosníky z ŽB tř. C 25/30."					
	VV		" 1.PP " (0,509)*1,05		0,534			
	VV		" 1.NP " (0,523)*1,05		0,549			
	VV		" 2.NP " (0,542)*1,05		0,569			
	VV		" 3.NP " (0,389)*1,05		0,408			
	VV		" 4.NP " (0,288)*1,05		0,302			
	VV		Součet		2,362			
90	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	62,554		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351121					
	VV		" Bednění nosníků."					
	VV		" 1.PP " (11,292)		11,292			
	VV		" 1.NP " (18,670)		18,670			
	VV		" 2.NP " (25,104)		25,104			
	VV		" 3.NP " (4,128)		4,128			
	VV		" 4.NP " (3,360)		3,360			
	VV		Součet		62,554			
91	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	62,554		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351122					
92	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	62,554		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352115					
	VV		" Zřízení podpěrné konstrukce." (62,554)		62,554			
	VV		Součet		62,554			
93	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	62,554		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352116					
94	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	19,629		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321515					
	VV		" Beton C 25/30 - XC1 - Cl 0,20 - Dmax 16 - S3 "					
	VV		" Ztužující věnec "					
	VV		" 1.NP " (2,926)*1,05		3,072			
	VV		" 2.NP " (3,078)*1,05		3,232			
	VV		" 3.NP " (10,729)*1,05		11,265			
	VV		" 4.NP " (1,962)*1,05		2,060			
	VV		Součet		19,629			
95	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	52,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115					
	VV		" Zřízení dřevěného oboustranného bednění pro ztužující věnce "					
	VV		" Bednění " (52,1)		52,100			
	VV		" V ceně také náklady na případné vzpěry. "					
	VV		Součet		52,100			
96	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	52,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116					
	VV		" Odstranění oboustranného bednění pro ztužující věnce " (52,100)		52,100			
	VV		Součet		52,100			
97	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,926		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Výztuž ŽB věnců 210 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného " (19,63/1,05)*0,210		3,926			
	VV		Součet		3,926			
98	K	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	296,775		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315124					
	VV		" Podkladní beton pod základy " (282,643)*1,05		296,775			
	VV		Součet		296,775			
	D	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				0,00	
99	K	611131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně	m2	212,815		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131321					
	VV		" Penetrační nátěr pod omítky stropů "					
	VV		" 1.NP." (143,134)		143,134			
	VV		" 2.NP." (50,044)		50,044			
	VV		" 3.NP." (19,637)		19,637			
	VV		Součet		212,815			
100	K	611341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	212,815		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611341321					
	VV		" Sádrová omítka stropů "					
	VV		" 1.NP." (143,134)		143,134			
	VV		" 2.NP." (50,044)		50,044			
	VV		" 3.NP." (19,637)		19,637			
	VV		Součet		212,815			
101	K	611341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	212,815		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611341391					
	VV		" Příplatek k sádrové omítce stěn za tl. před 10 do 15 mm - 1× "					
	VV		" 1.NP." (143,134)		143,134			
	VV		" 2.NP." (50,044)		50,044			
	VV		" 3.NP." (19,637)		19,637			
	VV		Součet		212,815			
102	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	1 979,795		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131321					
	VV		" Penetrační nátěr pod nové omítky."					
	VV		" 1.NP." (809,986)		809,986			
	VV		" 2.NP." (546,569)		546,569			
	VV		" 3.NP." (531,051)		531,051			
	VV		" 4.NP." (92,189)		92,189			
	VV		Součet		1 979,795			
103	K	612135101 RTO	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy vč. přesunu hmot	m2	99,445		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		" V ceně veškerý nutný materiál rpo hrubý zához rýh a drážek - malta, případné ochranné prvky, apod. V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Hrubá výplň rýh adrážek ve stěnách po provedení vedení profesí, kabeláže "					
	VV		" Vodovod " (0,07)*1,0		0,070			
	VV		" Kanalizace " (0,15)*2,5		0,375			
	VV		" Vytápění " (0,3)*330,0		99,000			
	VV		Součet		99,445			
104	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	296,969		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001					
	VV		" Vyztužení nových omítek - uvažováno 15 % např. při přechodech materiálů." (1979,795)*0,15		296,969			
	VV		Součet		296,969			
105	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 979,795		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612341321					
	VV		" Nové omítky stěn."					
	VV		" 1.NP." (809,986)		809,986			
	VV		" 2.NP." (546,569)		546,569			
	VV		" 3.NP." (531,051)		531,051			
	VV		" 4.NP." (92,189)		92,189			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 979,795			
106	K	612341391 RTO	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn / sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	1 979,795		0,00	vlastní
	VV		" Příplatek k sádrové omítce stěn za tl. před 10 do 15 mm - 1× "					
	VV		" 1.NP." (809,986)		809,986			
	VV		" 2.NP." (546,569)		546,569			
	VV		" 3.NP." (531,051)		531,051			
	VV		" 4.NP." (92,189)		92,189			
	VV		Součet		1 979,795			
107	K	612143099 SPC	Příplatek k omítce vnitřních stěn za použití podomítkových kovových rohovníků proti poškození rohů a veškerých dalších profilů a lišt kolem otvorů - Specifikace dle PD	m2	1 979,795		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: □ " Příplatek za použití veškerých ochranných profilů nutných k omítní. Např.: - profily okolo oken a dveří - začíšťovací, dilatační, ukončovací, apod.; - podomítkové kovové rohovníky na rohy, nadpraží, apod.; - dilatační profily; - případné omítníky; - přesun hmot; - další veškeré nutné prvky a profily potřebné pro omítní. " □ " POZN: Výměra vztažena a celkovou plochu omítek. "</i>					
	VV		" Příplatek k omítkám za veškeré nutné prvky a profily " (1979,795)		1 979,795			
	VV		Součet		1 979,795			
108	K	622811901 SPC	Omítky vnějších stěn, včetně říms a ozdobných fasádních prvků, včetně fasádní malby / nátěru - odborné provedení, členitost fasády III až V vč. doplnění a úpravy	m2	692,285		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: □ " V ceně: " □ "- Příprava podkladu - očištění fasády tlakovou vodou či ručním očištěním. " □ "- Případné zapravení trhlin vč. veškerých prací - např.: vyčištění, injektáž vč. vrtu, úpravy trhlin, apod. " □ "- Případná plošná úprava spárování stávajícího zdiva - odstranění nesoudržné malty ze spár, provedení nového spárování, vyklínování cihel vč. veškerých prací a materiálů. " □ "- Oprava případných navětralých cihel plombováním vč. odstranění narušeného zdiva. " □ "- Odborné provedení a kopie štukové výzdoby - bosáží, doplnění ozdobných prvků a říms. " □ "- Tl omítka vč. podkladní vrstvy a příslušenství a lišt kolem otvorů. " □ "- Fasádní malba / nátěr vhodná na historické objekty vč. přípravy podkladu a penetrace. " □ "- Přesun hmot " □ "- Případné další nutné práce a materiál pro provedení vnější omítky stěn. " □ " Výměra vztažena na pohledovou plochu fasády, do ceny nutno zahrnout plochy říms a zdobných prvků, spodní střezy předstupujících konstrukcí, apod. " □</i>					
	VV		" Omítka vnějších stěn - ulice Klatovská. " (629,35)*1,1		692,285			
	VV		Součet		692,285			
109	K	633931901 SPC	Oprava stávajícího teraco povrchu schodiště - Specifikace dle PD	m2	48,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: □ " V ceně oprava rozbitého teraca (speciální hmota), spárování (spárovací hmota+písek). " □ " V ceně očištění bez chemie a abraziv, pemrlváním, přebroušením, voskování, impregnace. " □ " V ceně také přesun hmot, případný odvoz a likvidace sutí a další veškeré nutné práce a materiál pro úpravu povrchu stávajícího schodiště. " □ " POZN: Jedná se o půdorysnou plochu schodišť ve všech patrech. V ceně je nutno zohlednit i úpravu podstupnic. "</i>					
	VV		" Oprava stávajícího teraco povrchu schodiště. " (48,0)		48,000			
	VV		Součet		48,000			
110	K	633931902 SPC	Oprava stávajícího betonového povrchu schodiště - Specifikace dle PD	m2	16,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: □ " V ceně očištění bez chemie a abraziv, pemrlváním, impregnace. " □ " V ceně také přesun hmot, případný odvoz a likvidace sutí a další veškeré nutné práce a materiál pro úpravu povrchu stávajícího schodiště. " □ " POZN: Jedná se o půdorysnou plochu schodišť ve všech patrech. V ceně je nutno zohlednit i úpravu podstupnic. "</i>					
	VV		" Oprava stávajícího betonového povrchu schodiště. " (16,0)		16,000			
	VV		Součet		16,000			
111	K	634911901 SPC	Řezání dilatačních / smršťovacích spár v potěru / mazanině vč. jejich výplně	m	215,300		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ " V ceně veškeré nutné práce související s vyřezáním dilatačních spár a jejich vyplněním (např. řezání, vyčištění, vyplnění, ochrana hran řezání apod.) vč. případných systémových systémových dilatačních lišt. ☐ V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace sutí. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí. ☐ Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). ☐ Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "☐ " POZN: Uvažováno s řezáním v místnostech s potěrem plochy nad 40,0 m2. Jedná se o plochy uvažované rozpočtem, pro skutečné řezání je nutno mít hotov např. spárořezu. " " Vyřezání nutných dilatačních / smršťovacích spár v potěru či mazanině a jejich vyčištění z důvodu dilatace vč. jejich výplně pružným materiálem " " Řezání spár v potěru či betonu podlah. " " 1. PP " (5,9)*3+(5,0)*1 " 1. NP " (6,0)*1+(6,6)*3 " 2. NP " (6,6)*1+(1,5)*1+(6,75)*1+(1,8)*1 " 3. NP " (6,75)*4+(6,75)*1+(1,5)*1+(5,9)*1 " 4. NP " (26,9)*2+(13,8)*4 Součet					
	P							
	VV							
	VV							
	VV					22,700		
	VV					25,800		
	VV					16,650		
	VV					41,150		
	VV					109,000		
	VV					215,300		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
112	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	1 052,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111122					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení " " Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování, zakrývání otvorů, prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození." " Venkovní lešení - pro NS " " Uliční strana." (27,7)*19,0 " Dvorní strana." (27,7)*19,0 Součet					
	VV					526,300		
	VV					526,300		
	VV					1 052,600		
113	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	47 367,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111222					
	VV		" Pronájem lešení - odhad 3 měsíce " ((526,30)*90)			47 367,000		
	VV		Součet			47 367,000		
114	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	1 052,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111822					
115	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 052,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111					
	VV		" Montáž ochranné sítě pro použité lešení " ((27,7)*19,0)*2			1 052,600		
	VV		Součet			1 052,600		
116	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	47 367,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211					
	VV		" Pronájem sítě - odhad 3 měsíce " ((526,30)*90)			47 367,000		
	VV		Součet			47 367,000		
117	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 052,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811					
	VV		" Demontáž ochranné sítě pro použité lešení " (1052,600)			1 052,600		
	VV		Součet			1 052,600		
118	K	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	7,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711114					
	VV		" Montáž stříška v místě vchodu 1. NP " (2,1+2,3+1,5+1,5)			7,400		
	VV		Součet			7,400		
119	K	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	666,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711214					
	VV		" Pronájem stříšky - odhad 3 měsíce " (7,4)*90			666,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		666,000			
120	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	7,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711814					
	VV		" Demontáž stříšky v místě vchodů 1.NP " (7,400)		7,400			
	VV		Součet		7,400			
121	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	1 240,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211111					
	P		Poznámka k položce:□ " Cena včetně dopravy, podlahy v jedné úrovni a zábradlí po obvodu jedné podlahy. " □ " POZN: Uvažována částečná plocha 4. NP v krovu - cca 97 % a s průměrnou výškou 4,0 m3. "					
	VV		" Pomocné vnitřní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování, a dalších prvků pro bezpečnou realizaci lešení."					
	VV		" Pomocné lešení pro provádění prací - krov " (310,0)*4,0		1 240,000			
	VV		Součet		1 240,000			
122	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	111 600,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211211					
	VV		" Příplatek za pronájem prostorového lešení - odhadovaná doba 90 dní " (1240,0)*90		111 600,000			
	VV		Součet		111 600,000			
123	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	1 240,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211811					
	VV		" Demontáž prostorového lešení po provedení prací " (1240,0)		1 240,000			
	VV		Součet		1 240,000			
124	K	944121122	Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	154,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944121122					
	VV		" Montáže ochranného zábradlí po obvodu dvou podlah navíc pro prostorové lešení. " (77,0)*2		154,000			
	VV		Součet		154,000			
125	K	944121222	Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému vnitřnímu dvoutýčovému za každý den použití	m	13 860,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944121222					
	VV		" Příplatek za pronájem ochranného zábradlí po obvodu dvou podlah navíc pro prostorové lešení. Odhad - 90 dní "		13 860,000			
	VV		(154,0)*90					
	VV		Součet		13 860,000			
126	K	944121822	Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	154,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944121822					
	VV		" Demontáže ochranného zábradlí po obvodu dvou podlah navíc pro prostorové lešení. " 154,0		154,000			
	VV		Součet		154,000			
127	K	949221111	Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m	m2	620,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949221111					
	VV		" Montáž dvou podlah navíc pro prostorové lešení. " (310,0)*2		620,000			
	VV		Součet		620,000			
128	K	949221211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m za každý den použití	m2	55 800,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949221211					
	VV		" Příplatek za pronájem dvou úrovní podlahy navíc pro prostorové lešení. Odhad - 90 dní " (620,0)*90		55 800,000			
	VV		Součet		55 800,000			
129	K	949221811	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m	m2	620,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949221811					
	VV		" Demontáž jednoho patra podlahy navíc pro prostorové lešení. " 620		620,000			
	VV		Součet		620,000			
130	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 373,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112					
	P		Poznámka k položce:□ " Interiérové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování apod. " □ " V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "					
	VV		" Interiérové pomocné lešení pro stavební práce. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Vnitřní lešení 1. PP "		304,960			
	VV		(8,0+8,05+12,12+16,98+7,37+4,08+4,82+8,39+24,01+95,43+5,01+13,01+5,18+9,36+18,79+36,78+19,22+8,36)					
	VV		" Vnitřní lešení 1. NP "					
	VV		(10,7+25,07+3,57+1,98+38,12+22,16+3,14+2,99+19,88+100,66+33,37+14,53+14,52+30,87+4,08+4,58+23,62+3,93+107,61		590,800			
	VV		+4,77+38,65+19,12+13,74+14,14+9,18+25,82)					
	VV		(234,37+23,77+159,47)		417,610			
	VV		" Vnitřní lešení 2. NP " (22,54+20,48+8,54+4,58+4,08+10,83+4,89+26,63+6,27+74,48+37,75+37,68+32,22+59,42)		350,390			
	VV		" Vnitřní lešení 3. NP " (21,06+27,54+8,13+4,94+4,08+39,56+5,82+179,16+2,64+2,64+63,77)		359,340			
	VV		" Vnitřní lešení 4. NP " (13,73+306,31+19,47+3,54+3,57+4,08)		350,700			
	VV		Součet		2 373,800			
131	K	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	19,920		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949311112					
	VV		" Vnitřní lešení do výtahové šachty. " (19,920)		19,920			
	VV		Součet		19,920			
132	K	949311212	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití	m	1 792,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949311212					
	VV		" Pronájem lešení - odhad 3 měsíce " (19,92)*90		1 792,800			
	VV		Součet		1 792,800			
133	K	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	19,920		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949311812					
	VV		" Demontáž lešení výtahové šachty." (19,920)		19,920			
	VV		Součet		19,920			
134	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2 373,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
	VV		" Vyčištění místností po provedení prací. "					
	VV		" Čistý úklid 1. PP "		304,960			
	VV		(8,0+8,05+12,12+16,98+7,37+4,08+4,82+8,39+24,01+95,43+5,01+13,01+5,18+9,36+18,79+36,78+19,22+8,36)					
	VV		" Čistý úklid 1. NP "					
	VV		(10,7+25,07+3,57+1,98+38,12+22,16+3,14+2,99+19,88+100,66+33,37+14,53+14,52+30,87+4,08+4,58+23,62+3,93+107,61		590,800			
	VV		+4,77+38,65+19,12+13,74+14,14+9,18+25,82)					
	VV		(234,37+23,77+159,47)		417,610			
	VV		" Čistý úklid 2. NP " (22,54+20,48+8,54+4,58+4,08+10,83+4,89+26,63+6,27+74,48+37,75+37,68+32,22+59,42)		350,390			
	VV		" Čistý úklid 3. NP " (21,06+27,54+8,13+4,94+4,08+39,56+5,82+179,16+2,64+2,64+63,77)		359,340			
	VV		" Čistý úklid 4. NP " (13,73+306,31+19,47+3,54+3,57+4,08)		350,700			
	VV		Součet		2 373,800			
135	K	971035901 SPC	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tl. do 900 mm pl do 0,25 m2	kus	37,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □					
			" Včetně zapravení po vybourání a přesunu suti."□					
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. □					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). □					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Vytvoření prostupu pro instalace skrze stávající konstrukce. "					
	VV		" Vytvoření prostupu v 1. PP " (17)		17,000			
	VV		" Vytvoření prostupu v 1. NP " (10)		10,000			
	VV		" Vytvoření prostupu v 2. NP " (5)		5,000			
	VV		" Vytvoření prostupu v 3. NP " (5)		5,000			
	VV		Součet		37,000			
136	K	971035902 SPC	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tl. do 900 mm pl od 0,25 do 1,25 m2	kus	8,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □					
			" Včetně zapravení po vybourání a přesunu suti."□					
	P		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. □					
			Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). □					
			Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Vytvoření prostupu pro instalace skrze stávající konstrukce. "					
	VV		" Vytvoření prostupu v 1. PP " (6)		6,000			
	VV		" Vytvoření prostupu v 1. NP " (2)		2,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	1,320		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151118					
		VV	" Vytvoření prostupu pro instalace skrze stávající konstrukce. "					
		VV	" Vytvoření prostupu v 3.NP - D 100 mm " (1,32)		1,320			
		VV	Součet		1,320			
138	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	1,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151123					
		VV	" Vytvoření prostupu pro instalace skrze stávající konstrukce. "					
		VV	" Vytvoření prostupu v 1.PP - D 150 mm " (1,2)		1,200			
		VV	Součet		1,200			
139	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	2,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151125					
		VV	" Vytvoření prostupu pro instalace skrze stávající konstrukce. "					
		VV	" Vytvoření prostupu v 1.PP - D 200 mm " (2,2)		2,200			
		VV	" Vytvoření prostupu v 2.NP - D 200 mm " (0,6)		0,600			
		VV	Součet		2,800			
140	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151127					
		VV	" Vytvoření prostupu pro instalace skrze stávající konstrukce. "					
		VV	" Vytvoření prostupu v 1.PP - D 250 mm " (4,0)		4,000			
		VV	Součet		4,000			
141	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	1,080		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151129					
		VV	" Vytvoření prostupu pro instalace skrze stávající konstrukce. "					
		VV	" Vytvoření prostupu v 1.PP - D 350 mm " (1,08)		1,080			
		VV	Součet		1,080			
142	K	977151218	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm	m	0,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151218					
		VV	" Vytvoření prostupu pro instalace skrze stávající konstrukce. "					
		VV	" Vytvoření prostupu v 1.PP - D 100 mm " (0,1)		0,100			
		VV	" Vytvoření prostupu v 3.NP - D 100 mm " (0,4)		0,400			
		VV	Součet		0,500			
143	K	977151223	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm	m	0,900		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151223					
		VV	" Vytvoření prostupu pro instalace skrze stávající konstrukce. "					
		VV	" Vytvoření prostupu v 1.PP - D 150 mm " (0,3)		0,300			
		VV	" Vytvoření prostupu v 1.NP - D 150 mm " (0,3)		0,300			
		VV	" Vytvoření prostupu v 2.NP - D 150 mm " (0,2)		0,200			
		VV	" Vytvoření prostupu v 3.NP - D 150 mm " (0,1)		0,100			
		VV	Součet		0,900			
144	K	977151227	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 225 do 250 mm	m	0,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151227					
		VV	" Vytvoření prostupu pro instalace skrze stávající konstrukce. "					
		VV	" Vytvoření prostupu v 1.PP - D 250 mm " (0,1)		0,100			
		VV	" Vytvoření prostupu v 1.NP - D 250 mm " (0,1)		0,100			
		VV	" Vytvoření prostupu v 2.NP - D 250 mm " (0,1)		0,100			
		VV	" Vytvoření prostupu v 3.NP - D 250 mm " (0,1)		0,100			
		VV	Součet		0,400			
145	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně	t	1,017		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013216					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " V ceně svislé a vodorovné přesunutí sutě vč. naložení s urovnáním. "</i>					
	VV		<i>" Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně do vzdálenosti 50 m. "</i>					
	VV		<i>" Směsný stavební odpad " (0,022+0,047+0,193+0,440+0,227+0,009+0,035+0,044)</i>			1,017		
	VV		<i>Součet</i>			1,017		
146	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,017		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
	VV		<i>" Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením "</i>					
	VV		<i>" Směsný stavební odpad " (0,022+0,047+0,193+0,440+0,227+0,009+0,035+0,044)</i>			1,017		
	VV		<i>Součet</i>			1,017		
147	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,238		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		<i>" Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 15 km "</i>					
	VV		<i>" Směsný stavební odpad " (0,022+0,047+0,193+0,440+0,227+0,009+0,035+0,044)*14</i>			14,238		
	VV		<i>Součet</i>			14,238		
148	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,017		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "</i>					
	VV		<i>" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "</i>					
	VV		<i>" Směsný stavební odpad " (0,022+0,047+0,193+0,440+0,227+0,009+0,035+0,044)</i>			1,017		
	VV		<i>Součet</i>			1,017		
D	99		Přesun hmot				0,00	
149	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2 131,910		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003					
150	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	100,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292					
	VV		<i>" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomocce, doplňkové práce a dodávky,kompletace</i>			100,000		
	VV		<i>apod. " (100,0)</i>					
	VV		<i>Součet</i>			100,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
151	K	711100101 SPC	D+M Hydroizolace včetně penetračního nátěru - vodorovná - Specifikace dle PD	m2	292,040		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " D+M Hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů, nosná vložka - skleněná tkanina 200g/m2, horní povrch s jemným minerálním posypem, spodní povrch nakaširovaná spalná fólie. " ☐ " D+M Modifikovaný asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel pod asfaltovou hydroizolaci. " ☐ " V ceně kotvící a spojovací prvky, zesílení hydroizolace v rozích a koutech, systémové řešení prostupů, utěsnění prostupů pomocí speciální tmelů (lepidel). Všechny spoje a těsnění HI u prostupů budou provedeny v 2. kategorii těsnosti. "</i>					
	VV		<i>" Hydroizolace podkladní betonové desky - vodorovná vč. ometení povrchu před pokládkou. "</i>			292,040		
	VV		<i>" Vodorovná hydroizolace - 1.NP " (292,04)</i>					
	VV		<i>Součet</i>			292,040		
152	K	711100102 SPC	D+M Hydroizolace včetně penetračního nátěru - svislá - Specifikace dle PD	m2	95,100		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " D+M Hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů, nosná vložka - skleněná tkanina 200g/m2, horní povrch s jemným minerálním posypem, spodní povrch nakaširovaná spalná fólie. " ☐ " D+M Modifikovaný asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel pod asfaltovou hydroizolaci. " ☐ " V ceně kotvící a spojovací prvky, zesílení hydroizolace v rozích a koutech, systémové řešení prostupů, utěsnění prostupů pomocí speciální tmelů (lepidel). Všechny spoje a těsnění HI u prostupů budou provedeny v 2. kategorii těsnosti. "</i>					
	VV		<i>" Hydroizolace podkladní betonové desky - vodorovná vč. ometení povrchu před pokládkou. "</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Svislá hydroizolace " (95,1)				95,100	
	VV		Součet				95,100	
153	K	998711313	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 4,51 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711313						
	P	Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 4,51. "						
154	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2161						
	P	Poznámka k položce:☐ " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "						
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711 " (20,0)		20,000			
	VV		Součet		20,000			
D 714			Akustická a protiotřesová opatření				0,00	
155	K	714112901 SPC	D+M Akustický obklad stropů z melaminových desek. - Specifikace dle PD	m2	231,124		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce:☐ " V ceně materiál, lepení. " Montáž akustických obkladů - melaminový obklad v tl. 45 mm."						
	VV		" 4.NP " (231,124)		231,124			
	VV		Součet		231,124			
156	K	998714313	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření ruční v objektech v do 24 m - 1,45 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998714313						
	P	Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,45. "						
157	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2161						
	P	Poznámka k položce:☐ " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "						
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711 " (10,0)		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D 762			Konstrukce tesařské				0,00	
158	K	762342901 SPC	D+M Veškeré dřevěné prvky krovu vč. úpravy a impregnace a spojovacích prvků	m3	22,660		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce:☐ " Dřevěné prvky s uvažovanými rozměry: - krokve - 100/180 mm; - vaznice - 300×80 mm; - paždíky - 80×300 mm; - výměny - dle potřeby."☐ " V ceně impregnace prvků dle potřeby (proti houbám, hmyzu, plísniím - napouštěním, nátěrem, ...), spojovací prvky (hřebíky, vruty, kramle, ...), hoblování a další nutné práce a materiál související s provedením krovu."						
	VV		" Dřevěné prvky krovu. "					
	VV		" Střecha " (20,6)*1,1		22,660			
	VV		Součet		22,660			
159	K	762342902 SPC	D+M Parotěsná fólie vyztužena PE mřížkou s celoplošně nesenou Al fólií - Specifiakace dle PD	m3	609,949		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce:☐ " V ceně parotěsná fólie vyztužena PE mřížkou s celoplošně nesenou Al fólií, parotěsné pásy a lepidla pro lepení přesahů a napojení na konstrukce, další nutné kotvící, spojovací, těsnící prvky, a veškeré další nutné práce a materiál související s dodávkou am ontáží parotěsné fólie. "						
	VV		" Parotěsná fólie s PE mřížkou do sklabeb konstrukce střech. "					
	VV		" Parotěsná fólie pro skladbu S5 " (494,75)*1,15		568,963			
	VV		" Parotěsná fólie pro skladbu S6 " (35,64)*1,15		40,986			
	VV		Součet		609,949			
160	K	998762313	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 7,64 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762313						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 7,64. "								
161	K	HZS2111	Hodinová zúčtovací sazba tesař	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2111								
P Poznámka k položce:☐ " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "								
VV " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 762 " 15,0								
VV Součet								
D 763 Konstrukce suché výstavby								
162	K	763111477 RTO	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a deska 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 57 dB	m2	3,536		0,00	vlastní
P Poznámka k položce:☐ " Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "☐ " Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "								
VV " S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profilý "								
VV " Opláštění 1xDFRIH2 do všech prostor desky vysokopevnostní. "								
VV " Opláštění 1xA do suchých prostor desky standartní. "								
VV " SDK příčka - 4. NP." (3,368)*1,05								
VV Součet								
163	K	763111477	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a deska 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 57 dB	m2	26,186		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111477								
P Poznámka k položce:☐ " Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "☐ " Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "								
VV " S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profilý "								
VV " Opláštění 1xDFRIH2 do všech prostor desky vysokopevnostní. "								
VV " Opláštění 1xA do suchých prostor desky standartní. "								
VV " SDK příčka - 1. PP." (1,603)*1,05								
VV " SDK příčka - 1. NP." (2,356)*1,05								
VV " SDK příčka - 4. NP." (20,98)*1,05								
VV Součet								
164	K	763111479	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 58 dB	m2	20,429		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111479								
P Poznámka k položce:☐ " Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "☐ " Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "								
VV " S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profilý "								
VV " Opláštění 1xDFRIH2 do všech prostor desky vysokopevnostní. "								
VV " Opláštění 1xA do suchých prostor desky standartní. "								
VV " SDK příčka - 1. NP." (19,456)*1,05								
VV Součet								
165	K	763111481	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 59 dB	m2	69,332		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111481								
P Poznámka k položce:☐ " Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "☐ " Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "								
VV " S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profilý "								
VV " Opláštění 1xDFRIH2 do všech prostor desky vysokopevnostní. "								
VV " Opláštění 1xA do suchých prostor desky standartní. "								
VV " SDK příčka - 1. NP." (14,934)*1,05								
VV " SDK příčka - 4. NP." (51,096)*1,05								
VV Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	92,813		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111717					
	VV		" Penetrační nátěr SDK příček " (3,536+4,157+20,429+69,332)/1,05		92,813			
	VV		Součet		92,813			
167	K	763111713 RTO	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m2	35,000		0,00	vlastní
	VV		" Zajištění ukončení SDK příček ve volném prostoru, vč. instalačních, předstěn. " (35,00)		35,000			
	VV		Součet		35,000			
168	K	763122421 RTO	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 bez izolace EI 30	m2	62,218		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "☐ " Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařízení předměty. "					
	VV		" Bez tepelné izolace, s jednoduchými ocel.profilý "					
	VV		" Opláštění 1xDFRIH2 do všech prostor desky vysokopevnostní. "					
	VV		" Opláštění 1xA do suchých prostor desky standardní. "					
	VV		" SDK stěna šachtová - 1. NP." (59,255)*1,05		62,218			
	VV		Součet		62,218			
169	K	763122423 RTO	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 bez izolace EI 30	m2	222,541		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "☐ " Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařízení předměty. "					
	VV		" Bez tepelné izolace, s jednoduchými ocel.profilý "					
	VV		" Opláštění 1xDFRIH2 do všech prostor desky vysokopevnostní. "					
	VV		" Opláštění 1xA do suchých prostor desky standardní. "					
	VV		" SDK stěna šachtová - 1. PP." (25,904)*1,05		27,199			
	VV		" SDK stěna šachtová - 1. NP." (56,098)*1,05		58,903			
	VV		" SDK stěna šachtová - 2. NP." (40,197)*1,05		42,207			
	VV		" SDK stěna šachtová - 3. NP." (37,669)*1,05		39,552			
	VV		" SDK stěna šachtová - 4. NP." (52,076)*1,05		54,680			
	VV		Součet		222,541			
170	K	763121421 RTO	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30	m2	45,505		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "☐ " Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařízení předměty. "					
	VV		" Bez tepelné izolace, s jednoduchými ocel.profilý "					
	VV		" Opláštění 2xH2 do vlhkých prostor desky impregnované."					
	VV		" SDK stěna předsazená - 4. NP." (43,338)*1,05		45,505			
	VV		Součet		45,505			
171	K	763121451 RTO	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 30	m2	16,515		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "☐ " Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařízení předměty. "					
	VV		" Bez tepelné izolace, s jednoduchými ocel.profilý "					
	VV		" Opláštění 2xH2 do vlhkých prostor desky impregnované."					
	VV		" SDK stěna předsazená - 4. NP." (15,729)*1,05		16,515			
	VV		Součet		16,515			
172	K	763121455 RT1	SDK stěna předsazená tl 200 mm profil dle potřeby desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 30	m2	53,916		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvicího materiálu. "☐ " Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařízení předměty. "					
	VV		" Bez tepelné izolace, s ocel.profilý dle potřeby - dvojité, speciální, na míru, apod. "					
	VV		" Opláštění 2xH2 do vlhkých prostor desky impregnované."					
	VV		" SDK stěna předsazená - instalační předstěna vysoká."					
	VV		" 1. PP." (6,027)*1,05		6,328			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 4. NP." (43,072)*1,05		45,226			
	VV		" SDK stěna přesazená - instalační předstěna nízká."					
	VV		" 2. NP." (1,125)*1,05		1,181			
	VV		" 3. NP." (1,125)*1,05		1,181			
	VV		Součet		53,916			
173	K	763121714 RTO	SDK stěna přesazená/šachtová základní penetrační nátěr	m2	351,551		0,00	vlastní
	VV		" Penetrační nátěr přesazených SDK stěn " (45,505+16,515+9,877)/1,05		68,473			
	VV		" Penetrační nátěr šachtová SDK stěn " (62,218+235,014)/1,05		283,078			
	VV		Součet		351,551			
174	K	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	772,166		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131414					
	P		Poznámka k položce:☐ " Cena včetně desek, hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
	VV		" Podhled - SDK hladký bílý "					
	VV		" 1.PP " (20,505)*1,05		21,530			
	VV		" 1.NP " (220,485)*1,05		231,509			
	VV		" 2.NP " (172,84)*1,05		181,482			
	VV		" 3.NP " (314,007)*1,05		329,707			
	VV		" 4.NP " (7,560)*1,05		7,938			
	VV		Součet		772,166			
175	K	763131511 RTO	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace s podkonstrukcí pro vynesení podhledu - profily tl. 50 mm	m2	519,488		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Cena včetně desek, hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
	VV		" Podhled - SDK hladký bílý jako finální konstrukce skladby střech "					
	VV		" SDK podhled pro skaldbu S5 " (494,75)*1,05		519,488			
	VV		Součet		519,488			
176	K	763131532	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1 232,868		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131532					
	P		Poznámka k položce:☐ " Cena včetně desek, hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
	VV		" Podhled - SDK protipožární "					
	VV		" 1.NP " (141,194)*1,05		148,254			
	VV		" 2.NP " (174,84)*1,05		183,582			
	VV		" 3.NP " (319,835)*1,05		335,827			
	VV		" 4.NP " (7,9)*1,05		8,295			
	VV		" SDK podhled protipožární do skladby střechy "					
	VV		" SDK podhled pro skaldbu S5 " (494,75)*1,05		519,488			
	VV		" SDK podhled pro skaldbu S6 " (35,64)*1,05		37,422			
	VV		Součet		1 232,868			
177	K	763231111 RTO	Sádrovláknitý podhled deska protipožární 1xD2F tl.15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	34,742		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Cena včetně desek, hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
	VV		" Podhled - Sádrovláknitý protipožární "					
	VV		" 1.PP " (33,088)*1,05		34,742			
	VV		Součet		34,742			
178	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2 524,522		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714					
	VV		" Penetrační nátěr SDK podhledů " (772,167+519,488)+(1232,867)		2 524,522			
	VV		Součet		2 524,522			
179	K	998763513	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 2,14 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763513					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ "POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 2,14. "					
180	K	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	hod	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2171					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763. " (30,0)		30,000			
	VV		Součet		30,000			
D		781	Obklady keramické				0,00	
181	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	45,458		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
182	K	781131112 RTO	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. systémových prvků,pásků	m2	52,279		0,00	vlastní
	VV		" Hydroizolační stěrka pod keramický obklad - 1. NP " (45,46)*1,15		52,279			
	VV		Součet		52,279			
183	K	781471991 SPC	D+M Obklad vnitřní keramický 200x200 mm - hladký, matný - Specifikace dle PD	m2	45,458		0,00	vlastní
			Poznámka k položce:☐ " V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodooodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo.					
	P		Součástí také barevná spárovací hmota."					
	VV		" D+M Obklad vnitřní keramický 200x200 mm, hladký "					
	VV		" Obklad v 1. PP " (5,75)		5,750			
	VV		" Obklad v 1. NP " (17,33)		17,330			
	VV		" Obklad v 2. NP " (22,378)		22,378			
	VV		Součet		45,458			
184	K	998781313	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 4,67 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781313					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 4,67. "					
185	K	HZS2321	Hodinová zúčtovací sazba obkladač	hod	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2321					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781. " (20,0)		20,000			
	VV		Součet		20,000			
D		783	Nátěry				0,00	
186	K	78399102 SPC	D+M Bezprašný nátěr stěn a stropu, dvojnásobný - Specifikace dle PD	m2	305,754		0,00	vlastní
	VV		" Nátěr stěna "					
	VV		" 1.PP. " (47,44)		47,440			
	VV		" 1.NP. " (75,397)		75,397			
	VV		" 2.NP. " (76,879)		76,879			
	VV		" 3.NP. " (71,449)		71,449			
	VV		" 4.NP. " (34,589)		34,589			
	VV		Součet		305,754			
187	K	783999901 SPC	D+M Nátěr vnitřních a venkovních kovových a ocelových prvků a konstrukcí včetně úpravy, očištění, základního a vrchního syntetického nátěru - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce:☐ " Nátěr: Základní rozpouštědlový nátěr s aktivními ochrannými pigmenty proti korozi, rozpouštědlo bez obsahu aromátů, email na bázi alkydové pryskyřice s přídavkem polyuretanu s obsahem rozpouštědla bez obsahu aromátů. "☐ " Vnitřní viditelné ocelové konstrukce budou otrýskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 60 µm a vrhnm nátěrem v celkové min. tloušťce 100 µm v odstínu dle architekta."					
	P		" Stávající budova " (1,0)					
	VV				1,000			
	VV		Součet		1,000			
188	K	783999002 SPC	D+M Nátěr epoxidové stěrky na stěny - imitace betonu	m2	118,696		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>" V ceně stěrka vč příplatku, provedení a veškeré další nutné práce a materiál související s provedením epoxidového nátěru. "</i>					
	VV		" Epoxidová stěrka na stěnách "					
	VV		" 1.PP. " (42,919)		42,919			
	VV		" 1.NP. " (20,287)		20,287			
	VV		" 2.NP. " (20,479)		20,479			
	VV		" 3.NP. " (18,943)		18,943			
	VV		" 4.NP. " (16,068)		16,068			
	VV		Součet		118,696			
189	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2311					
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."</i>					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 783. " (10,0)		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D		784	Malby a tapety				0,00	
190	K	784181103 RTO	D+M Penetrace základním pigmentovým nátěrem (modifikované remineralizační plastová disperze), vysoce čistitelná, odolná vůči dezinfekčním a čistícím prostředkům - Specifikace dle PD	m2	3 927,528		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>" V ceně také příprava podkladu před penetrací - oprášení, ometení. "</i>					
	VV		" Penetrace před výmalbou "					
	VV		" 1.PP " (27,877)		27,877			
	VV		" 1.NP " (854,781+609,016)		1 463,797			
	VV		" 2.NP " (554,939+226,479)		781,418			
	VV		" 3.NP " (538,647+336,621)		875,268			
	VV		" 4.NP " (248,778+530,39)		779,168			
	VV		Součet		3 927,528			
191	K	784181103 RTO.1	D+M Penetrace trixotropní penetrací pod silikátové barvy - Specifikace dle PD	m2	977,288		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>" V ceně také příprava podkladu před penetrací - oprášení, ometení. "</i>					
	VV		" Penetrace před výmalbou - na sanační omítku "					
	VV		" 1.PP " (740,680+236,608)		977,288			
	VV		Součet		977,288			
192	K	784211001 RTO	D+M Dvojnásobná interiérová disperzní, matná barva bez obsahu rouzpověřitelů, třída oděru za mokra 1 - Specifikace dle PD	m2	7 855,056		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>" V ceně také pásy opeření vnitřních ploch vč. dodávky pásy + zakrytí vnitřních ploch, stěn a konstrukcí vč. dodávky fólie. "</i>					
	VV		" Výmalba místností "					
	VV		" 1.PP " (27,877)*2		55,754			
	VV		" 1.NP " (854,781+609,016)*2		2 927,594			
	VV		" 2.NP " (554,939+226,479)*2		1 562,836			
	VV		" 3.NP " (538,647+336,621)*2		1 750,536			
	VV		" 4.NP " (248,778+530,39)*2		1 558,336			
	VV		Součet		7 855,056			
193	K	784211165 RTO	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu - dle investora	m2	3 927,528		0,00	vlastní
	VV		" Příplatek za barevné omítky " (7855,056)/2		3 927,528			
	VV		Součet		3 927,528			
194	K	784321001 RTO	D+M Jednonásobná interiérová silikátová malba na bázi draselného vodního skla s organickými stabilizátory, třída oděru za mokra 2 - Specifikace dle PD	m2	977,288		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>" V ceně také pásy opeření vnitřních ploch vč. dodávky pásy + zakrytí vnitřních ploch, stěn a konstrukcí vč. dodávky fólie. "</i>					
	VV		" Výmalba místností - na sanační omítku "					
	VV		" 1.PP " (740,680+236,608)		977,288			
	VV		Součet		977,288			
195	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	50,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 787." 50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
	D	790	Ostatní práce a dodávky				0,00	
196	K	790999101 SPC	D+M Bezpečnostní a výstražné zařízení	sada	1,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně: "☐ " Předpokládané druhy a množství tabulek:☐ - Tabulky pro označení únikových cest, schodišť - 20 ks;☐ - Tabulky pro označení zákazu vstupu nepovolaným osobám - 10 ks;☐ - Tabulky o informacích k rozvaděčům - Pozor elektrické napětí, Hlavní vypínač, Nehas vodou ani pěnovými přístroji, apod. - 8 ks;☐ - Tabulky pro označení hasicích přístrojů - 16 ks;☐ - Tabulky pro označení hydrantů - 5 ks☐ - Reflexní páska pro označení hran schodišť - 3 ks po 6 m. "					
	P							
	VV		" Bezpečnostní a výstražné tabulky pro stávající objekt " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
197	K	790999102 SPC	D+M Orientační a informativní systém interiéru	sada	1,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně: "☐ " Předpokládané druhy a množství tabulek:☐ - Hlavní informační panel - 1 ks☐ - Informační panel pro každé patro mimo 4. NP, část - 4 ks. "					
	P							
	VV		" Informační a orientační systém " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
198	K	998790253 SPC	Přesun hmot procentní pro pro ostatní výrobky ruční v objektech v do 24 m - 1,7 %	%			0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,7. "					
	P							
199	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	33-M	Montáže dopravních zařízení a vah				0,00	
200	K	330999102 SPC	D+M Osobní výtah	kus	1,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Cena obsahuje : dodávku výtahu včetně výtahových dveří s PO, dopravu výtahu a jeho montáž, případné lešení a žebříky, osvětlení šachty, žebřík do prohlubně, prokabelování, zaškolení obsluhy, stavební práce související s instalací zdvihacího zařízení, montážní háky, montážní nosníky, a veškeré další příslušenství a materiál.."☐ " Vybavení výtahu : ovládací panel, obložení kabiny nerezovým plechem, rozvaděč (předpoklad osazení do dveří), ovládací panely na nástupišťích, kartový systém, univerzální dorozumivací zařízení, polohová a směrová signalizace, tlačítko otevření a zavření dveří, zrcadlo, madlo, hlasový modul, sedátko, napojení na EPS, sign. přetížení apod. "☐ " Součástí také rozvaděč vč potřebného vystrojení, napojení, apod. Případna úprava otvorů po osazení dveří. "					
	P							
	VV		" Pásový trakční výtah pro přepravu osob. Počet stanic - 5. Počet nástupišť - 5. " (1,0)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
201	K	HZS3241	Hodinová zúčtovací sazba montér výtahář	hod	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3241					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M-33." (30,0)		30,000			
	VV		Součet		30,000			
	D	43-M	Montáže ocelových konstrukcí				0,00	
202	K	430999901 SPC	D+M Ocelových konstrukcí včetně nátěru a povrchové úpravy - Specifikace dle PD	kg	133 900,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> "Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí navrtání, kotev, ocelových kotevních desek, patníků a roznášecích plechů a chemického zakotvení a dalších prvků pro uložení - např. maltového lože, podliti, apod. " "Ocelová konstrukce výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090, nosné ocelové prvky dle ČSN EN 10025+A1 z oceli S235. " "Vnitřní ocelové konstrukce otryskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 60 µm a vrchní nátěr v celkové min. tloušťce 100 µm." "Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z pozinkované oceli nebo opatřen antikoroční úpravou " "Ocelové konstrukce ve stávajícím objektu. " "Ocelová konstrukce ve stávajícím objektu - na nosníky stropů, apod. " (133900,00) Součet					
						133 900,000		
						133 900,000		
203	K	HZS3121	Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí	hod	100,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3121 <i>Poznámka k položce:</i> "Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M-43. " (100,00) Součet					
						100,000		
						100,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.1.c - ASŘ - SKLADBY KONSTRUKCÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.1.c - ASŘ - SKLADBY KONSTRUKCÍ

Místo: Zadavatel: Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
712 - 1 - D+M Střecha plochá - betonová dlažba na terčích - Specifikace dle PD - S7	0,00
712 - 2 - D+M Střecha plochá - na trapézovém plechu - Specifikace dle PD - S8	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
713 - 1 - D+M Titanzinkový plech - TI skelná vlákna tl. 180 mm včetně povrchové úpravy - Speicifikace dl PD -	0,00
713 - 2 - D+M Titanzinkový plech - TI skelná vlákna tl. 180 mm včetně povrchové úpravy - Speicifikace dl PD -	0,00
713 - 3 - D+M Stěny nádstavby ve 4.NP - Specifikace dle PD - F10	0,00
713 - 4 - D+M Kontaktní zateplovací systém, Kamenná vlna tl. 100 mm - provedení dle ČSN (ETICS) - F12	0,00
713 - 5 - D+M Zateplení podzemní EPS Perimetr tl. 100 mm - F.11	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
764 - 1 - D+M Střecha šikmá - titanzinkový plech - Specifikace dle PD - S5	0,00
764 - 2 - D+M Střecha plochá - titanzinkový plech - Specifikace dle PD - S6	0,00
764 - 3 - D+M Střecha šikmá - titanzinkový plech - Specifikace dle PD - S9	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
771 - 1 - D+M Keramická dlažba - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ -	0,00
771 - 2 - D+M Keramická dlažba - Podlaha v 4. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ -	0,00
773 - Podlahy z teracové	0,00
773 - 1 - D+M Teraco lité - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P10	0,00
773 - 2 - D+M Teraco lité - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P17	0,00
773 - 3 - D+M Teraco lité - Podlaha v 1. NP, 2.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ	0,00
773 - 4 - D+M Teraco lité - Podlaha v 1. NP, 2.NP, 3.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONST	0,00
773 - 5 - D+M Teraco lité - Podlaha v 1. NP, 2.NP, 3.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONST	0,00
775 - Podlahy skládané	0,00
775 - 1 - D+M Vlysy na cihelné klenbě - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONST	0,00
775 - 2 - D+M Vlysy na cihelné klenbě - Podlaha v 1. NP, 2.NP, 3.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS S	0,00

775 - 3 - D+M Vlysy v arkýři - Podlaha v 2.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P2	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
776 - 1 - D+M Přírodní linoleum - Podlaha v 1. NP, 2.NP, 3.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB	0,00
776 - 2 - D+M Přírodní linoleum - Podlaha v 1. NP, 3.NP, 4.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB	0,00
776 - 3 - D+M Koberec - zdvojená podlaha - Podlaha v 4.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KON	0,00
776 - 4 - D+M Čistící zóna - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P18	0,00
776 - 5 - D+M Koberec - Podlaha v 3. NP - Specifikace dle PD - P26	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
777 - 1 - D+M Epoxidová stěrka - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ -	0,00
777 - 2 - D+M Epoxidová stěrka - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ -	0,00
777 - 3 - D+M Olejivzdorný nátěr - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ	0,00
777 - 4 - D+M Epoxidová stěrka - Podlaha v 1. NP, 2.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTR	0,00
777 - 5 - D+M Epoxidová stěrka - Podlaha v 1. NP, 2.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTR	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.1.c - ASŘ - SKLADBY KONSTRUKCÍ

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	712		Povlakové krytiny				0,00	
D	712 - 1		D+M Střecha plochá - betonová dlažba na terčích - Specifikace dle PD - S7				0,00	
1	K	636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 25 do 70 mm	m2	5,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/636311112					
P			Poznámka k položce:☐ "Cena skladby včetně ztrátového, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů, vytažení pásu na svislé stěny, zesílení tepelné izolace v místě vpustí, kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepicí tmely apod. "					
VV			" Kladení dlažby " 5,30		5,300			
VV			Součet		5,300			
2	M	59245716	dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 40mm vymývaný povrch	m2	6,095		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			" Dlažba " (5,30)*1,15		6,095			
VV			Součet		6,095			
3	K	712771105	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon přes 25°	m2	5,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771105					
VV			" - Ochranná rohož - mechanicky a tepelně zpevněná směs vláken z polyesterového a polypropylenového regenerátu					
VV			(600g/m2) tl.4 mm "					
VV			" Montáž ochranné rohože " 5,30		5,300			
VV			Součet		5,300			
4	M	69334100	rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm	m2	6,095		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			" Dodávka ochranné rohože " (5,30)*1,15		6,095			
VV			Součet		6,095			
5	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	5,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
VV			" - Asfaltový SBS natavitelný pás s polyesterovou rohoží 300g/m2, tl. 5,2 mm. "					
VV			" Montáž asfaltového pásu." 5,30		5,300			
VV			Součet		5,300			
6	M	62855099	asfaltový SBS natavitelný pás s polyesterovou rohoží 250g/m2, tl. 5,2 mm	m2	6,095		0,00	vlastní
VV			" Dodávka asfaltového pásu." (5,3)*1,15		6,095			
VV			Součet		6,095			
7	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	5,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" - SBS asfaltový modifikovaný samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou rohoží - tl. 3,0 mm "					
	VV		" Montáž natavitelného asfaltového pásu " 5,3		5,300			
	VV		Součet		5,300			
8	M	62856009 SPC	SBS asfaltový modifikovaný samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou rohoží - tl. 3,0 mm	m2	6,095		0,00	vlastní
	VV		" Dodávka natavitelného asfaltového pásu " (5,3)*1,15		6,095			
	VV		Součet		6,095			
9	K	713141311	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	5,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141311					
	VV		" - Spádové klíny tepelná izolace - PIR, λ = 0,027 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 140 mm "					
	VV		" Montáž spádové klíny - tepelná izolace." 5,3		5,300			
	VV		Součet		5,300			
10	M	28376149 SPC	spádové klíny tepelná izolace - PIR, λ = 0,027 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 140 mm	m3	0,466		0,00	vlastní
	VV		" Dodávka spádové klíny - tepelná izolace." (5,3)*0,08*1,10		0,466			
	VV		Součet		0,466			
11	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	5,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131241					
	VV		" - Tepelná izolace PIR tl. 100 mm " 5,3		5,300			
	VV		Součet		5,300			
12	M	28376532	tepelná izolace PIR, λ = 0,022 W/(m.K) - tl. 100 mm	m2	5,830		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka Tl." (5,3)*1,1		5,830			
	VV		Součet		5,830			
13	K	712331111.1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	5,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331111.1					
	VV		" - Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože - tl. 4,0 mm. "					
	VV		" Montáž natavitelného asfaltového pásu " 5,3		5,300			
	VV		Součet		5,300			
14	M	62836119 SPC	Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože - tl. 4,0 mm	m2	6,095		0,00	vlastní
	VV		" Dodávka natavitelného asfaltového pásu " (5,3)*1,15		6,095			
	VV		Součet		6,095			
15	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	5,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					
	VV		" - Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel - 0,002 t. "					
	VV		" Provedení penetračního nátěru " 5,3		5,300			
	VV		Součet		5,300			
16	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel - 0,002 t. "					
	VV		" Dodávka penetračního nátěru - uvažována spotřeba 0,4 kg/m2 " ((5,3*0,4)/1000)*1,1		0,002			
	VV		Součet		0,002			
17	K	631342222	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3	m3	0,668		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631342222					
	VV		" Provedení penetračního nátěru " (5,3*0,120)*1,05		0,668			
	VV		Součet		0,668			
18	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	6,095		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		" - Separační vrstva z PE fólie " (5,30)*1,15		6,095			
	VV		Součet		6,095			
19	K	998712313	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 4,54 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712313					

Poznámka k položce:☐

" POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐

V tomto případě je to hodnota 4,54. "

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2161					
		P	Poznámka k položce:☐					
		VV	" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů apod. "					
		VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712 " 20					
			Součet		20,000			
	D	712 - 2	D+M Střecha plochá - na trapézovém plechu - Specifikace dle PD - S8				0,00	
21	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	7,140		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
		P	Poznámka k položce:☐					
		VV	" Cena skladby včetně ztrátého, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů, vytažení pásu na svislé stěny, zesílení tepelné izolace v místě vpusť, kotvicí a spojovací prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepicí tmely apod. "					
		VV	" - Asfaltový SBS natavitelný pás s polyesterovou rohoží 300g/m2, tl. 5,2 mm. "					
		VV	" Montáž asfaltového pásu." 7,14					
			Součet		7,140			
					7,140			
22	M	62855099	asfaltový SBS natavitelný pás s polyesterovou rohoží 250g/m2, tl. 5,2 mm	m2	8,211		0,00	vlastní
		VV	" Dodávka asfaltového pásu." (7,14)*1,15					
		VV	Součet					
					8,211			
					8,211			
23	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	7,140		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331111					
		VV	" - SBS asfaltový modifikovaný samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou rohoží - tl. 3,0 mm "					
		VV	" Montáž natavitelného asfaltového pásu " 7,14					
		VV	Součet					
					7,140			
					7,140			
24	M	62856009 SPC	SBS asfaltový modifikovaný samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou rohoží - tl. 3,0 mm	m2	8,211		0,00	vlastní
		VV	" Dodávka asfaltového pásu." (7,14)*1,15					
		VV	Součet					
					8,211			
					8,211			
25	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	7,140		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141311					
		VV	" - Spádové klíny tepelná izolace - PIR, λ = 0,027 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 55 mm "					
		VV	" Montáž spádové klíny - tepelná izolace." 7,14					
		VV	Součet					
					7,140			
					7,140			
26	M	28376149 SPC	spádové klíny tepelná izolace - PIR, λ = 0,027 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 140 mm	m3	0,432		0,00	vlastní
		VV	" Dodávka spádové klíny - tepelná izolace." (7,14)*0,055*1,10					
		VV	Součet					
					0,432			
					0,432			
27	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	7,140		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131241					
		VV	" - Tepelná izolace PIR tl. 100 mm " 7,14					
		VV	Součet					
					7,140			
					7,140			
28	M	28376532	tepelná izolace PIR, λ = 0,022 W/(m.K) - tl. 100 mm	m2	7,854		0,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	" Dodávka TI." (7,14)*1,1					
		VV	Součet					
					7,854			
					7,854			
29	K	712331111.1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	7,140		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331111.1					
		VV	" - Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože - tl. 4,0 mm. "					
		VV	" Montáž natavitelného asfaltového pásu " 7,14					
		VV	Součet					
					7,140			
					7,140			
30	M	62836119 SPC	Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože - tl. 4,0 mm	m2	8,211		0,00	vlastní
		VV	" Dodávka natavitelného asfaltového pásu " (7,14)*1,15					
		VV	Součet					
					8,211			
					8,211			
31	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	7,140		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" - Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel - 0,002 t. "					
	VV		" Provedení penetračního nátěru " 7,14		7,140			
	VV		Součet		7,140			
32	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel - 0,002 t. "					
	VV		" Dodávka penetračního nátěru - uvažována spotřeba 0,4 kg/m2 " ((7,14*0,4)/1000)*1,1		0,003			
	VV		Součet		0,003			
33	K	998712313	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 4,54 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712313					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 4,54. "					
34	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2161					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712 " 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
	D	713	Izolace tepelné				0,00	
	D	713 - 1	D+M Titanzinkový plech - TI skelná vlákna tl. 180 mm včetně povrchové úpravy - Specifikace dle PD -				0,00	
35	K	622261901 SPC	D+M Falcovaný titanzinkový plech tl. 0,8 mm, předzvětralý, barva modrošedá, uhlová stojatá drážka	m2	221,683		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Cena zahrnuje také šroubovací hmoždinky s kompozitovým šroubem s povrchovou montáží, upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém, vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové polyuretanové pěny. "					
	VV		" - Falcovaný titanzinkový plech, tl. 0,8 mm. " (201,53)*1,10		221,683			
	VV		" Cena zahrnuje veškeré nutné prvky pro provedení skladby. "					
	VV		Součet		221,683			
36	K	766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	201,530		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417523					
	VV		" - Strukturní dělicí vrstva s paropropustnou fólií, tl. 8 mm. "					
	VV		" - Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy." 201,53		201,530			
	VV		Součet		201,530			
37	M	28329038	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)	m2	211,607		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - fólie " (201,53)*1,05		211,607			
	VV		Součet		211,607			
38	K	762431026 RTO	Obložení stěn z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku, tl. 25 mm.	m2	221,683		0,00	vlastní
	VV		" - OSB tl 25 mm " (201,53)*1,10		221,683			
	VV		Součet		221,683			
39	K	767491901 SPC	Nosná retifikovaná hliníková podkonstrukce, tl. 40 - 180 mm	m2	211,607		0,00	vlastní
	VV		" - Nosná retifikovaná hliníková podkce" (201,53)*1,05		211,607			
	VV		Součet		211,607			
40	K	766417901 SPC	Kontaktní pojistná difúzně otevřená netkaná textilie	m2	221,683		0,00	vlastní
	VV		" - Netkaná textilie." (201,53)*1,10		221,683			
	VV		Součet		221,683			
41	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	201,530		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
	VV		" - Tepelná izolace ze skelných vláken, λ = 0,030 W/(m.K) - tl. 180 mm " 201,53		201,530			
	VV		Součet		201,530			
42	M	63148165	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 180mm	m2	221,683		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - deska tepelně izolační minerální " (201,53)*1,10		221,683			
	VV		Součet		221,683			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	998713313	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 3,78 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713313					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 3,78. "					
44	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2161					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713." 6		6,000			
	VV		" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
	VV		Součet		6,000			
	D	713 - 2	D+M Titanzinkový plech - TI skelná vlákna tl. 180 mm včetně povrchové úpravy - Specifikace dle PD -				0,00	
45	K	622261901 SPC	D+M Falcovaný titanzinkový plech tl. 0,8 mm, předzvětralý, barva modrošedá, uhlová stojatá drážka	m2	71,412		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Cena zahrnuje také šroubovací hmoždinky s kompozitovým šroubem s povrchovou montáží, upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém, vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové polyuretanové pěny. "					
	VV		" - Falcovaný titanzinkový plech, tl. 0,8 mm. " (64,92)*1,10		71,412			
	VV		" Cena zahrnuje veškeré nutné prvky pro provedení skladby. "					
	VV		Součet		71,412			
46	K	766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	64,920		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417523					
	VV		" - Strukturní dělicí vrstva s paropropustnou fólií, tl. 8 mm. "					
	VV		" - Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy." 64,92		64,920			
	VV		Součet		64,920			
47	M	28329038	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)	m2	68,166		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - fólie " (64,92)*1,05		68,166			
	VV		Součet		68,166			
48	K	762431026 RTO	Obložení stěn z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku, tl. 25 mm.	m2	71,412		0,00	vlastní
	VV		" - OSB tl 25 mm " (64,92)*1,10		71,412			
	VV		Součet		71,412			
49	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	64,920		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
	VV		" - Tepelná izolace ze skelných vláken " 64,92		64,920			
	VV		Součet		64,920			
50	M	28376901 SPC	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem λ=0,026 tl 80mm	m2	71,412		0,00	vlastní
	VV		" deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem λ=0,026 tl 80mm " (64,92)*1,10		71,412			
	VV		Součet		71,412			
51	K	762431026 RTO	Obložení stěn z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku, tl. 25 mm.	m2	71,412		0,00	vlastní
	VV		" - OSB tl 25 mm " (64,92)*1,10		71,412			
	VV		Součet		71,412			
52	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	64,920		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131151					
	VV		" - Tepelná izolace ze skelných vláken " 64,92		64,920			
	VV		Součet		64,920			
53	M	63142022	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 60mm	m2	71,412		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád tl 60mm " (64,92)*1,10		71,412			
	VV		Součet		71,412			
54	K	713291222	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	64,920		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713291222					
	VV		" - Parozábrana " 64,92		64,920			
	VV		Součet		64,920			
55	M	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	71,412		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" PE folie " (64,92)*1,10		71,412			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			71,412			
56	K	998713313	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 3,78 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713313					
P			Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 3,78. "					
57	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2161					
P			Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713." 6		6,000			
VV			Součet		6,000			
D		713 - 3	D+M Stěny nádstavby ve 4.NP - Specifikace dle PD - F10				0,00	
58	K	783826615	Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka + fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice	m2	13,926		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783826615					
P			Poznámka k položce:☐ " Cena zahrnuje také šroubovací hmoždinky s kompozitovým šroubem s povrchovou montáží, upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém, vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové polyuretanové pěny. "					
VV			" Silikonová fasádní barva s fotokatalýzou a konzervačními prostředky " (12,66)*1,10		13,926			
VV			" Cena zahrnuje veškeré nutné prvky pro provedení skladby. "					
VV			Součet		13,926			
59	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	13,926		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823135					
VV			" Systémová penetrace pod fasádní barvu " (12,66)*1,10		13,926			
VV			Součet		13,926			
60	K	622531002	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn	m2	13,926		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531002					
VV			" Tenkovrstvá silikonová omítka " (12,66)*1,10		13,926			
VV			Součet		13,926			
61	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	13,926		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031					
VV			" Penetrace pod silikonovou omítku " (12,66)*1,10		13,926			
VV			Součet		13,926			
62	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	27,852		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
P			Poznámka k položce:☐ " - 2x Minerální tmel základní vrstvy s uhlíkovými vlákny, odolný ostrhující vodě + základní nátěr pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru silikonové pryskyřice a křemičitanů. "					
VV			(2*12,66)*1,10		27,852			
VV			Součet		27,852			
63	K	713999933 SPC	Výztužná tkanina 165 g/m2, velikost oka max. 4x4 mm	m2	29,118		0,00	vlastní
VV			" - 2x Výztužná tkanina " 2*(12,66)*1,15		29,118			
VV			Součet		29,118			
64	K	998713313	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 3,78 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713313					
P			Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 3,78. "					
65	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2161					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713." 6		6,000			
VV			" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
VV			Součet		6,000			
D		713 - 4	D+M Kontaktní zateplovací systém, Kamenná vlna tl. 100 mm - provedení dle ČSN (ETICS) - F12				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	622140001 RTO	Dvě vrstvy dvousložkové stěrkové hmoty na organické bázi s uhlíkovými vlákny	m2	103,301		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ "Cena zahrnuje také šroubovací hmoždinky s kompozitovým šroubem s povrchovou montáží, upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém, vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové polyuretanové pěny."					
	VV		" - Hmota " (93,91)*1,10		103,301			
	VV		Součet		103,301			
67	K	713999933 SPC	Výztužná tkanina 165 g/m2, velikost oka max. 4x4 mm	m2	107,997		0,00	vlastní
	VV		" - Výztužná tkanina " (93,91)*1,15		107,997			
	VV		Součet		107,997			
68	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	93,910		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131241					
	VV		" - Tepelná izolace " 93,91		93,910			
	VV		Součet		93,910			
69	M	63142025	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm	m2	103,301		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - Izolační deska " (93,91)*1,10		103,301			
	VV		Součet		103,301			
70	K	998713313	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 3,78 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713313					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ "POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 3,78. "					
71	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2161					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ "Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713." 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	713 - 5	D+M Zateplení podzemní EPS Perimetr tl. 100 mm - F.11				0,00	
72	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	208,794		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161115					
	VV		" - Nopová fólie HDPE, výška nopu 20mm, tl. fólie 1,0mm " (181,56)*1,15		208,794			
	VV		" V ceně lepicí materiál. "					
	VV		Součet		208,794			
73	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	208,794		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123					
	VV		" - Ochranná geotextílie " (181,56)*1,15		208,794			
	VV		Součet		208,794			
74	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	181,560		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
	VV		" - deska perimetrická " 181,56		181,560			
	VV		Součet		181,560			
75	M	28376017	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	199,716		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka tepelné izolace tl. 100 mm." (181,56)*1,10		199,716			
	VV		Součet		199,716			
76	K	998713313	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 3,78 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713313					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ "POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 3,78. "					
77	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2161					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713." 6		6,000			
	VV		" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,000			
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00	
	D	764 - 1	D+M Střecha šikmá - titanzinkový plech - Specifikace dle PD - S5				0,00	
78	K	622261901 SPC.1	D+M Falcovaný titanzinkový plech, předzvětralý, úhlová stojatá drážka, vč. těsnícího pásku, tl.0,8 mm	m2	544,225		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Cena skladby včetně ztrátého, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů, vytažení pásu na svislé stěny, zesílení tepelné izolace v místě vpustí, kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepicí tmely apod. "					
	VV		" - Falcovaný titanzinkový plech, tl. 0,8 mm. " (494,75)*1,10		544,225			
	VV		Součet		544,225			
79	K	766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	494,750		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417523					
	VV		" - Montáž difúzní paropropustné fólie " 494,75		494,750			
	VV		Součet		494,750			
80	M	28329038.1	fólie kontaktní difúzní propustná	m2	519,488		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - Fólie " (494,75)*1,05		519,488			
	VV		Součet		519,488			
81	K	762341027	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	544,225		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341027					
	VV		" - Dřevěné bednění s max. šířkou 160 mm, tl. 24 mm." (494,75)*1,1		544,225			
	VV		Součet		544,225			
82	K	762342521	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl do 100 mm	m	590,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342521					
	VV		" - Kontralatě." (590,0)		590,000			
	VV		Součet		590,000			
83	M	28376531 RTO	řezivo lať 10-25cm2	m3	1,628		0,00	vlastní
	VV		" - Kontralatě." (0,04*0,06*590,0)*1,15		1,628			
	VV		Součet		1,628			
84	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	494,750		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151					
	VV		" - Tepelná izolace PIR tl. 80 mm " 494,75		494,750			
	VV		Součet		494,750			
85	M	28376531	tepelná izolace PIR, λ = 0,022 W/(m.K) - tl. 80 mm	m2	544,225		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka Tl." (494,75)*1,10		544,225			
	VV		Součet		544,225			
86	K	762342521	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl do 100 mm	m	590,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342521					
	VV		" - Latě." (590,0)		590,000			
	VV		Součet		590,000			
87	M	28376531 RTO	řezivo lať 10-25cm2	m3	1,628		0,00	vlastní
	VV		" - Kontralatě." (0,04*0,06*590,0)*1,15		1,628			
	VV		Součet		1,628			
88	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	494,750		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151					
	VV		" - Tepelná izolace tl. 60 mm " 494,75		494,750			
	VV		Součet		494,750			
89	M	63142022	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 60mm	m2	544,225		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka Tl." (494,75)*1,10		544,225			
	VV		Součet		544,225			
90	K	998764313	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 2,13 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764313					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 2,13. "					
91	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2151					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767. " 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D		764 - 2	D+M Střecha plochá - titanzinkový plech - Specifikace dle PD - S6				0,00	
92	K	622261901 SPC.1	D+M Falcovaný titanzinkový plech, předzvětralý, úhlová stojatá drážka, vč. těsnícího pásku, tl.0,8 mm	m2	39,204		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Cena skladby včetně ztrátého, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů, vytažení pásu na svislé stěny, zesílení tepelné izolace v místě vpustí, kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepicí tmely apod. "					
	VV		" - Falcovaný titanzinkový plech, tl. 0,8 mm. " (35,64)*1,10		39,204			
	VV		Součet		39,204			
93	K	766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	35,640		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417523					
	VV		" - Montáž difúzní paropropustné fólie " 35,64		35,640			
	VV		Součet		35,640			
94	M	28329038.1	fólie kontaktní difuzně propustná	m2	37,422		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - Fólie " (35,64)*1,05		37,422			
	VV		Součet		37,422			
95	K	762341027	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	39,204		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341027					
	VV		" - Dřevoštěpkové desky OSB 3 P+D, tl. 25 mm." (35,64)*1,1		39,204			
	VV		Součet		39,204			
96	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	35,640		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151					
	VV		" - Tepelná izolace PIR tl. 80 mm " 35,64		35,640			
	VV		Součet		35,640			
97	M	28376531	tepelná izolace PIR, λ = 0,022 W/(m.K) - tl. 80 mm	m2	39,204		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka Tl." (35,64)*1,10		39,204			
	VV		Součet		39,204			
98	K	762341027	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	39,204		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341027					
	VV		" - Dřevoštěpkové desky OSB 3 P+D, tl. 25 mm." (35,64)*1,1		39,204			
	VV		Součet		39,204			
99	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	35,640		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151					
	VV		" - Tepelná izolace tl. 120 mm " 35,64		35,640			
	VV		Součet		35,640			
100	M	63142026	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 120mm	m2	39,204		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka Tl." (35,64)*1,10		39,204			
	VV		Součet		39,204			
101	K	998764313	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 2,13 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764313					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 2,13. "					
102	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2151					
		P	Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
		VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767. " 3			3,000		
		VV	Součet			3,000		
	D	764 - 3	D+M Střecha šikmá - titanzinkový plech - Specifikace dle PD - S9					0,00
103	K	622261901 SPC.1	D+M Falcovaný titanzinkový plech, předzvětralý, úhlová stojatá drážka, vč. těsnícího pásku, tl.0,8 mm	m2	14,861		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce:☐ " Cena skladby včetně ztrátého, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů, vytažení pásu na svislé stěny, zesílení tepelné izolace v místě vpustí, kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepicí tmely apod. "					
		VV	" - Falcovaný titanzinkový plech, tl. 0,8 mm. " (13,51)*1,10			14,861		
		VV	Součet			14,861		
104	K	766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	13,510		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417523					
		VV	" - Montáž difúzní paropropustné fólie " 13,51			13,510		
		VV	Součet			13,510		
105	M	28329038.1	fólie kontaktní difúzně propustná	m2	14,186		0,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	" - Fólie " (13,51)*1,05			14,186		
		VV	Součet			14,186		
106	K	762341027	Bednění střešních rovin s sklonem do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	14,861		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341027					
		VV	" - Dřevoštěpkové desky OSB 3 P+D, tl. 24 mm." (13,51)*1,1			14,861		
		VV	Součet			14,861		
107	K	998764313	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 2,13 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764313					
		P	Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 2,13. "					
108	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempířů	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2151					
		P	Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
		VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767. " 4			4,000		
		VV	Součet			4,000		
	D	771	Podlahy z dlaždic					0,00
	D	771 - 1	D+M Keramická dlažba - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ -					0,00
109	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	2,990		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574413					
		P	Poznámka k položce:☐ " V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "☐ " Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. " " - Keramická dlažba do flexibilního lepidla spárována flexibilní spárovací hmotou - tl. 15 mm - rozměr 600×600 mm."					
		VV	" Montáž dlažby." (2,990)			2,990		
		VV	Součet			2,990		
110	M	59761179	dlažba keramická nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	3,289		0,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	" - Dodávka dlažby." (2,99)*1,1			3,289		
		VV	Součet			3,289		
111	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,140		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
		VV	" - Elastická hydroizolační stěrka." (2,990)*1,05			3,140		
		VV	Součet			3,140		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	3,140		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254					
		VV	" - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm " (2,99)*1,05		3,140			
		VV	Součet		3,140			
113	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	8,970		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451293					
		P	Poznámka k položce:☐ " - Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých dalších započtených 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 65 mm (3× plocha) "					
		VV	(2,99)*3		8,970			
		VV	Součet		8,970			
114	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	3,439		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
		VV	" - Separáční vrstva z PE fólie " (2,99)*1,15		3,439			
		VV	Součet		3,439			
115	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2,990		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
		VV	" - Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty vč. okrajového pásku - tl. 30 mm "					
		VV	" - Montáž tepelné izolace " (2,990)		2,990			
		VV	Součet		2,990			
116	M	63141432	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 30mm	m2	3,289		0,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	" - Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty vč. okrajového pásku - tl. 30 mm "					
		VV	" - Dodávka tepelné izolace " (2,99)*1,1		3,289			
		VV	Součet		3,289			
117	K	631342232 RTO	Cementová litá pěna tl přes 120 do 240 mm objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	0,785		0,00	vlastní
		VV	" - Pěnobeton tl přes 240 mm objemové hmotnosti 500 kg/m3 " (2,99*0,25)*1,05		0,785			
		VV	Součet		0,785			
118	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	3,439		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
		VV	" - Separáční vrstva z PE fólie " (2,99)*1,15		3,439			
		VV	Součet		3,439			
119	K	998771313	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 9,13 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771313					
		P	Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 9,13. "					
120	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
		P	Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
		VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771 " 15		15,000			
		VV	Součet		15,000			
	D	771 - 2	D+M Keramická dlažba - Podlaha v 4. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ -					0,00
121	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	7,140		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574413					
		P	Poznámka k položce:☐ " V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "☐ " Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. " " - Keramická dlažba do flexibilního lepidla spárována flexibilní spárovací hmotou - tl. 15 mm - rozměr 600×600 mm."					
		VV	" Montáž dlažby." (7,140)		7,140			
		VV	Součet		7,140			
122	M	59761179	dlažba keramická nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	7,854		0,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	" - Dodávka dlažby." (7,14)*1,1		7,854			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			7,854		
123	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,497		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112						
	VV		" - Elastická hydroizolační stěrka." (7,14)*1,05			7,497		
	VV		Součet			7,497		
124	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	7,497		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254						
	VV		" - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm " (7,14)*1,05			7,497		
	VV		Součet			7,497		
125	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	7,140		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451293						
	P		Poznámka k položce:☐ " - Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých dalších započtených 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 55 mm (1× plocha) "					
	VV		(7,14)*1			7,140		
	VV		Součet			7,140		
126	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	8,211		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213						
	VV		" - Separační vrstva z PE fólie " (7,14)*1,15			8,211		
	VV		Součet			8,211		
127	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	7,140		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111						
	VV		" - Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty vč. okrajového pásku - tl. 30 mm "					
	VV		" - Montáž tepelné izolace " (7,140)			7,140		
	VV		Součet			7,140		
128	M	63141432	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 30mm	m2	7,854		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty vč. okrajového pásku - tl. 30 mm "					
	VV		" - Dodávka tepelné izolace " (7,14)*1,1			7,854		
	VV		Součet			7,854		
129	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	7,140		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111						
	VV		" - Tepelná izolace - podlahový EPS - $\lambda = 0,035$ W/(m·K), pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 150 kPa - tl. 30 mm "					
	VV		" - Montáž tepelné izolace " (7,140)			7,140		
	VV		Součet			7,140		
130	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	27,577		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - Tepelná izolace - podlahový EPS - $\lambda = 0,035$ W/(m·K), pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 150 kPa - tl. Ø120 mm "					
	VV		" - Dodávka tepelné izolace " (25,07)*1,1			27,577		
	VV		Součet			27,577		
131	K	998771313	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 9,13 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771313						
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 9,13. "					
132	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331						
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771 " 15			15,000		
	VV		Součet			15,000		
	D	773	Podlahy z teracové				0,00	
	D	773 - 1	D+M Teraco lité - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P10				0,00	
133	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm	m2	179,466		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773521260						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "					
	VV		" - Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm, tl 15 mm " (170,92)*1,05		179,466			
	VV		Součet		179,466			
134	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	179,466		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254					
	VV		" - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm " (170,92)*1,05		179,466			
	VV		Součet		179,466			
135	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	854,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451293					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " - Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých dalších započtených 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 75 mm (5× plocha) "					
	VV		(170,92)*5		854,600			
	VV		Součet		854,600			
136	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	196,558		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		" - Separační vrstva z PE fólie " (170,92)*1,15		196,558			
	VV		Součet		196,558			
137	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	170,920		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		" - Tepelná izolace - PIR - $\lambda = 0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kPa - tl. 60 mm "					
	VV		" - Montáž tepelné izolace " (170,92)		170,920			
	VV		Součet		170,920			
138	M	28376530	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy $\lambda=0,022$ tl 60mm	m2	188,012		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - Tepelná izolace - podlahový EPS - $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 150 kPa - tl. 20 mm "					
	VV		" - Dodávka tepelné izolace " (170,92)*1,1		188,012			
	VV		Součet		188,012			
139	K	998773313	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 5,16 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998773313					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 5,16. "					
140	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 773 " 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	773 - 2	D+M Teraco lité - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P17				0,00	
141	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm	m2	26,324		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773521260					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "					
	VV		" - Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm, tl 20 mm " (25,07)*1,05		26,324			
	VV		Součet		26,324			
142	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	25,070		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		" - Tepelná izolace - podlahový EPS - $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 150 kPa - tl. Ø120 mm "					
	VV		" - Montáž tepelné izolace " (25,07)		25,070			
	VV		Součet		25,070			
143	M	28375915 RTO	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	27,577		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" - Tepelná izolace - podlahový EPS - $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 150 kPa - tl. Ø120 mm "					
	VV		" - Dodávka tepelné izolace " (25,07)*1,1			27,577		
	VV		Součet			27,577		
144	K	631342232 RTO	Cementová litá pěna tl přes 120 do 240 mm objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	6,581		0,00	vlastní
	VV		" - Pěnobeton tl přes 240 mm objemové hmotnosti 500 kg/m3 " (25,07*0,25)*1,05			6,581		
	VV		Součet			6,581		
145	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	28,831		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		" - Separační vrstva z PE fólie " (25,07)*1,15			28,831		
	VV		Součet			28,831		
146	K	998773313	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 5,16 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998773313					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 5,16. "					
147	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 773 " 4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
	D	773 - 3	D+M Teraco lité - Podlaha v 1. NP, 2.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ				0,00	
148	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm	m2	63,231		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773521260					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "					
	VV		" - Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm, tl 15 mm " (60,22)*1,05			63,231		
	VV		Součet			63,231		
149	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	63,231		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254					
	VV		" - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm " (60,22)*1,05			63,231		
	VV		Součet			63,231		
150	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	180,660		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451293					
	P		Poznámka k položce:☐ " - Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých dalších započtených 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 65 mm (3× plocha) "					
	VV		(60,22)*3			180,660		
	VV		Součet			180,660		
151	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	69,253		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		" - Separační vrstva z PE fólie " (60,22)*1,15			69,253		
	VV		Součet			69,253		
152	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	60,220		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		" - Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty vč. okrajového pásku - tl. 30 mm "					
	VV		" - Montáž tepelné izolace " (60,220)			60,220		
	VV		Součet			60,220		
153	M	63141432	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 30mm	m2	66,242		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty vč. okrajového pásku - tl. 30 mm "					
	VV		" - Dodávka tepelné izolace " (60,22)*1,1			66,242		
	VV		Součet			66,242		
154	K	631342232 RTO	Cementová litá pěna tl přes 120 do 240 mm objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	15,808		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" - Pěnobeton tl přes 240 mm objemové hmotnosti 500 kg/m3 " (60,22*0,25)*1,05		15,808			
	VV		Součet		15,808			
155	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	69,253		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		" - Separační vrstva z PE fólie " (60,22)*1,15		69,253			
	VV		Součet		69,253			
156	K	998773313	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 5,16 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998773313					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 5,16. "					
157	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
	P		Poznámka k položce:☐ " Žednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 773 " 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	773 - 4	D+M Teraco lité - Podlaha v 1. NP, 2.NP, 3.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONST				0,00	
158	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm	m2	160,524		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773521260					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "					
	VV		" - Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm, tl 15 mm " (152,88)*1,05		160,524			
	VV		Součet		160,524			
159	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	160,524		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254					
	VV		" - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm " (152,88)*1,05		160,524			
	VV		Součet		160,524			
160	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	458,640		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451293					
	P		Poznámka k položce:☐ " - Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých dalších započtených 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 65 mm (3× plocha) "					
	VV		(152,88)*3		458,640			
	VV		Součet		458,640			
161	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	175,812		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		" - Separační vrstva z PE fólie " (152,88)*1,15		175,812			
	VV		Součet		175,812			
162	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	152,880		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		" - Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty vč. okrajového pásku - tl. 30 mm "					
	VV		" - Montáž tepelné izolace " (152,880)		152,880			
	VV		Součet		152,880			
163	M	63141432 RTO	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 30mm	m2	168,168		0,00	vlastní
	VV		" - Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty vč. okrajového pásku - tl. 30 mm "					
	VV		" - Dodávka tepelné izolace " (152,88)*1,1		168,168			
	VV		Součet		168,168			
164	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	152,880		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		" - Tepelná izolace - podlahový EPS - $\lambda = 0,035$ W/(m·K), pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 150 kPa - tl. 20 mm "					
	VV		" - Montáž tepelné izolace " (152,880)		152,880			
	VV		Součet		152,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	M	28375889 RTO	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	168,168		0,00	vlastní
	VV		" - Tepelná izolace - podlahový EPS - $\lambda = 0,035$ W/(m·K), pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 150 kPa - tl. 20 mm "					
	VV		" - Dodávka tepelné izolace " (152,88)*1,1		168,168			
	VV		Součet		168,168			
166	K	998773313	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 5,16 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998773313					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 5,16. "					
167	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
	P		Poznámka k položce:☐ " Žednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 773 " 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	773 - 5	D+M Teraco lité - Podlaha v 1. NP, 2.NP, 3.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONST				0,00	
168	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm	m2	12,884		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773521260					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "					
	VV		" - Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm, tl 20 mm " (12,27)*1,05		12,884			
	VV		Součet		12,884			
169	K	998773313	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 5,16 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998773313					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 5,16. "					
170	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
	P		Poznámka k položce:☐ " Žednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 773 " 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	775	Podlahy skládané				0,00	
	D	775 - 1	D+M Vlysy na cihelné klenbě - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONST				0,00	
171	K	775511611	Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 60 do 70 mm dl přes 400 do 500 mm dub I	m2	113,799		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775511611					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "					
	VV		" - Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 60 do 70 mm dl přes 400 do 500 mm dub I, tl. 20 mm " (108,38)*1,05		113,799			
	VV		Součet		113,799			
172	K	775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	113,799		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775121111					
	VV		" - Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah." (108,38)*1,05		113,799			
	VV		Součet		113,799			
173	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	113,799		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254					
	VV		" - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm "(108,38)*1,05		113,799			
	VV		Součet		113,799			
174	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	216,760		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451293					
	P		Poznámka k položce:☐ " - Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých dalších započtených 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 60 mm (2× plocha) "					
	VV		(108,38)*2		216,760			
	VV		Součet		216,760			
175	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	124,637		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		" - Separáční vrstva z PE fólie " (108,38)*1,15		124,637			
	VV		Součet		124,637			
176	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	108,380		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		" - Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty vč. okrajového pásku - tl. 30 mm "					
	VV		" - Montáž tepelné izolace " (108,38)		108,380			
	VV		Součet		108,380			
177	M	63141432 RTO	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 30mm	m2	119,218		0,00	vlastní
	VV		" - Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty vč. okrajového pásku - tl. 30 mm "					
	VV		" - Dodávka tepelné izolace " (108,38)*1,1		119,218			
	VV		Součet		119,218			
178	K	631342232 RTO.1	Cementová litá pěna tl přes 120 do 240 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3	m3	28,450		0,00	vlastní
	VV		" - Pěnobeton tl přes 240 mm objemové hmotnosti 500 kg/m3 " (108,38*0,25)*1,05		28,450			
	VV		Součet		28,450			
179	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	124,637		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		" - Separáční vrstva z PE fólie " (108,38)*1,15		124,637			
	VV		Součet		124,637			
180	K	998775313	Přesun hmot procentní pro podlahy skládané ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 1,7 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998775313					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,7. "					
181	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 773 " 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	775 - 2	D+M Vlysy na cihelné klenbě - Podlaha v 1. NP, 2.NP, 3.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS S				0,00	
182	K	775511611	Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 60 do 70 mm dl přes 400 do 500 mm dub I	m2	330,782		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775511611					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "					
	VV		" - Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 60 do 70 mm dl přes 400 do 500 mm dub I, tl. 20 mm " (315,03)*1,05		330,782			
	VV		Součet		330,782			
183	K	775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	330,782		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775121111					
	VV		" - Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah." (315,03)*1,05		330,782			
	VV		Součet		330,782			
184	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	330,782		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254					
	VV		" - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm " (315,03)*1,05		330,782			
	VV		Součet		330,782			
185	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	630,060		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451293					
	P		Poznámka k položce:☐ " - Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých dalších započtených 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 60 mm (2× plocha) "					
	VV		(315,03)*2		630,060			
	VV		Součet		630,060			
186	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	362,285		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		" - Separáční vrstva z PE fólie " (315,030)*1,15		362,285			
	VV		Součet		362,285			
187	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	315,030		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		" - Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty vč. okrajového pásku - tl. 30 mm "					
	VV		" - Montáž tepelné izolace " (315,030)		315,030			
	VV		Součet		315,030			
188	M	63141432	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 30mm	m2	346,533		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty vč. okrajového pásku - tl. 30 mm "					
	VV		" - Dodávka tepelné izolace " (315,03)*1,1		346,533			
	VV		Součet		346,533			
189	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	315,030		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		" - Tepelná izolace - podlahový EPS - $\lambda = 0,035$ W/(m·K), pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 150 kPa - tl. 20 mm mm "					
	VV		" - Montáž tepelné izolace " (315,030)		315,030			
	VV		Součet		315,030			
190	M	28375889	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	346,533		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - Tepelná izolace - podlahový EPS - $\lambda = 0,035$ W/(m·K), pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 150 kPa - tl. 20 mm mm "					
	VV		" - Dodávka tepelné izolace " (315,030)*1,1		346,533			
	VV		Součet		346,533			
191	K	998775313	Přesun hmot procentní pro podlahy skládané ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 1,7 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998775313					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,7. "					
192	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 773 " 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	775 - 3	D+M Vlysy v arkýři - Podlaha v 2.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P2				0,00	
193	K	775511611	Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 60 do 70 mm dl přes 400 do 500 mm dub I	m2	4,683		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775511611					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "					
	VV		" - Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 60 do 70 mm dl přes 400 do 500 mm dub I, tl. 20 mm " (4,46)*1,05		4,683			
	VV		Součet		4,683			
194	K	775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	4,683		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775121111					
	VV		" - Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah." (4,46)*1,05		4,683			
	VV		Součet		4,683			
195	K	763153411	SDK podlaha z desek DFRIEH2 tl 2x12,5 mm	m2	4,683		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763153411					
	VV		" - SDK podlaha z desek tl 2x12,5 mm." (4,46)*1,05		4,683			
	VV		Součet		4,683			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	763251111	Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z podlahových prvků tl 20 mm bez podsypu	m2	4,906		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763251111					
		VV	" - SDK podlaha z desek tl 15 mm." (4,460)*1,10		4,906			
		VV	Součet		4,906			
197	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	4,683		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141112					
		VV	" - Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm - tl. 5 mm."		4,683			
		VV	(4,460)*1,05		4,683			
		VV	Součet		4,683			
198	K	998775313	Přesun hmot procentní pro podlahy skládané ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 1,7 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998775313					
		P	Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,7. "					
199	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
		P	Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
		VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 773 " 6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
	D	776	Podlahy povlakové				0,00	
	D	776 - 1	D+M Přírodní linoleum - Podlaha v 1. NP, 2.NP, 3.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB				0,00	
200	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	152,250		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776251111					
		P	Poznámka k položce:☐ " V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "☐ " Cena zahrnuje disperzní lepidlo. "					
		VV	" - Přírodní linoleum v rolích tl. 2,5 mm. Lepeno disperzním lepidlem. Celková tl. 5,0 mm." 152,25		152,250			
		VV	Součet		152,250			
201	M	28411069 RTO	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1	m2	167,475		0,00	vlastní
		VV	" Dodávka linolea " (152,250)*1,1		167,475			
		VV	Součet		167,475			
202	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	159,863		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254					
		VV	" - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm " (152,250)*1,05		159,863			
		VV	Součet		159,863			
203	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	761,250		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451293					
		P	Poznámka k položce:☐ " - Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých dalších započtených 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 75 mm (5× plocha) "					
		VV	(152,250)*5		761,250			
		VV	Součet		761,250			
204	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	175,088		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
		VV	" - Separační vrstva z PE fólie " (152,250)*1,15		175,088			
		VV	Součet		175,088			
205	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	152,250		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
		VV	" - Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty vč. okrajového pásku - tl. 30 mm "					
		VV	" - Montáž tepelné izolace " (152,250)		152,250			
		VV	Součet		152,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
206	M	63141432	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 30mm	m2	167,475		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty vč. okrajového pásku - tl. 30 mm "					
	VV		" - Dodávka tepelné izolace " (152,250)*1,1		167,475			
	VV		Součet		167,475			
207	K	631342232 RTO	Cementová litá pěna tl přes 120 do 240 mm objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	39,966		0,00	vlastní
	VV		" - Pěnobeton tl přes 240 mm objemové hmotnosti 500 kg/m3 " (152,250*0,25)*1,05		39,966			
	VV		Součet		39,966			
208	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	175,088		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		" - Separační vrstva z PE fólie " (152,250)*1,15		175,088			
	VV		Součet		175,088			
209	K	998776313	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 0,67 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776313					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 0,67. "					
210	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776. " 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	776 - 2	D+M Přírodní linoleum - Podlaha v 1. NP, 3.NP, 4.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB				0,00	
211	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	33,270		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776251111					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "☐ " Cena zahrnuje disperzní lepidlo. "					
	VV		" - Přírodní linoleum v rolích tl. 2,5 mm. Lepeno disperzním lepidlem. Celková tl. 5,0 mm." 33,270		33,270			
	VV		Součet		33,270			
212	M	28411069 RTO	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1	m2	36,597		0,00	vlastní
	VV		" Dodávka linolea " (33,27)*1,10		36,597			
	VV		Součet		36,597			
213	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	34,934		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254					
	VV		" - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm " (33,27)*1,05		34,934			
	VV		Součet		34,934			
214	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	99,810		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451293					
	P		Poznámka k položce:☐ " - Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých dalších započtených 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 65 mm (3× plocha) "					
	VV		(33,27)*3		99,810			
	VV		Součet		99,810			
215	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	38,261		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		" - Separační vrstva z PE fólie " (33,27)*1,15		38,261			
	VV		Součet		38,261			
216	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	33,270		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		" - Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty vč. okrajového pásku - tl. 30 mm "					
	VV		" - Montáž tepelné izolace " (33,270)		33,270			
	VV		Součet		33,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	M	63141432	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 30mm	m2	36,597		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty vč. okrajového pásu - tl. 30 mm "					
	VV		" - Dodávka tepelné izolace " (33,270)*1,1		36,597			
	VV		Součet		36,597			
218	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	33,270		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		" - Tepelná izolace - podlahový EPS - $\lambda = 0,035$ W/(m·K), pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 150 kPa - tl. 30 mm "					
	VV		" - Montáž tepelné izolace " (33,270)		33,270			
	VV		Součet		33,270			
219	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	36,597		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - Dodávka tepelné izolace " (33,270)*1,1		36,597			
	VV		Součet		36,597			
220	K	998776313	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 0,67 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776313					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 0,67. "					
221	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776. " 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	776 - 3	D+M Koberec - zdvojená podlaha - Podlaha v 4.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KON				0,00	
222	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	21,030		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776211111					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "☐ " Cena zahrnuje disperzní lepidlo. "					
	VV		" - Koberec tl. 4,3 mm, lepeno disperzním lepidlem " (21,030)		21,030			
	VV		Součet		21,030			
223	M	77621901 SPC	Dodávka koberce	m2	23,133		0,00	vlastní
	VV		" Dodávka koberce " (21,03)*1,10		23,133			
	VV		Součet		23,133			
224	K	767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	21,030		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767541411					
	VV		" - Desky zdvojené podlahy "					
	VV		" - Montáž desek " (21,030)		21,030			
	VV		Součet		21,030			
225	M	60721005	deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana Al, horní strana bez povrchu tl 38mm 600x600mm	m2	23,133		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka desek " (21,03)*1,10		23,133			
	VV		Součet		23,133			
226	K	767541113	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 100 do 150 mm	m2	23,133		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767541113					
	VV		" - Nosná konstrukce, tl. 130 mm "					
	VV		" - Montáž desek " (21,030)*1,10		23,133			
	VV		Součet		23,133			
227	K	998776313	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 0,67 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776313					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 0,67. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
228	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
		P	Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."					
		VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776. " 10					
		VV	Součet					
					10,000			
					10,000			
	D	776 - 4	D+M Čistící zóna - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P18					0,00
229	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	11,235		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141114					
		P	Poznámka k položce:☐ " V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "					
		VV	" - Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 10 mm - tl. 11 mm "					
		VV	(10,7)*1,05					
		VV	Součet					
					11,235			
					11,235			
230	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	10,700		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
		VV	" - Tepelná izolace - podlahový EPS - λ = 0,035 W/(m·K), pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 150 kPa - tl. 50 mm "					
		VV	" - Montáž tepelné izolace " (10,7)					
		VV	Součet					
					10,700			
					10,700			
231	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	11,770		0,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	" - Dodávka tepelné izolace " (10,7)*1,1					
		VV	Součet					
					11,770			
					11,770			
232	K	631342232 RTO	Cementová litá pěna tl přes 120 do 240 mm objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	2,809		0,00	vlastní
		VV	" - Pěnobeton tl přes 240 mm objemové hmotnosti 500 kg/m3 " (10,7*0,25)*1,05					
		VV	Součet					
					2,809			
					2,809			
233	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	12,305		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
		VV	" - Separační vrstva z PE fólie " (10,7)*1,15					
		VV	Součet					
					12,305			
					12,305			
234	K	998776313	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 0,67 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776313					
		P	Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 0,67. "					
235	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
		P	Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."					
		VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776. " 10					
		VV	Součet					
					10,000			
					10,000			
	D	776 - 5	D+M Koberec - Podlaha v 3. NP - Specifikace dle PD - P26					0,00
236	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	258,280		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776211111					
		P	Poznámka k položce:☐ " V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "☐ " Cena zahrnuje disperzní lepidlo. "					
		VV	" - Koberec tl. 4,3 mm, lepeno disperzním lepidlem " (258,280)					
		VV	Součet					
					258,280			
					258,280			
237	M	77621901 SPC	Dodávka koberce	m2	284,108		0,00	vlastní
		VV	" Dodávka koberce " (258,28)*1,10					
		VV	Součet					
					284,108			
					284,108			
238	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	271,194		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254 " - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm " (258,28)*1,05 Součet		271,194 271,194			
239	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	516,560		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC P VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451293 Poznámka k položce:☐ " - Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých dalších započtených 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 60 mm (2× plocha) " (258,28)*2 Součet		516,560 516,560			
240	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	297,022		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213 " - Separační vrstva z PE fólie " (258,28)*1,15 Součet		297,022 297,022			
241	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	258,820		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111 " - Kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty pro lehké i těžké plovoucí podlahy, vč. okrajového pásku - tl. 30 mm " " - Montáž tepelné izolace " (258,82) Součet		258,820 258,820			
242	M	63141432	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 30mm	m2	284,702		0,00	CS ÚRS 2024 01
			VV VV VV Součet					
			" - Kročejová izolace z desek z tuhé minerální vaty pro lehké i těžké plovoucí podlahy, vč. okrajového pásku - tl. 30 mm " " - Dodávka tepelné izolace " (258,82)*1,1 Součet		284,702 284,702			
243	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	258,820		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111 " - Tepelná izolace - podlahový EPS - $\lambda = 0,035$ W/(m·K), pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 150 kPa - tl. 30 mm " " - Montáž tepelné izolace " (258,82) Součet		258,820 258,820			
244	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	284,702		0,00	CS ÚRS 2024 01
			VV VV Součet					
			" - Dodávka tepelné izolace " (258,82)*1,1 Součet		284,702 284,702			
245	K	998776313	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 0,67 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC P P VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776313 Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 0,67. "					
246	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC P VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331 Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod." " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776. " 10 Součet		10,000 10,000			
D	777		Podlahy lité				0,00	
D	777 - 1		D+M Epoxidová stěrka - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ -				0,00	
247	K	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	96,306		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC P VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777511105 Poznámka k položce:☐ " V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. " " - Epoxidová stěrka plněná, bez vsypu - tl. 3,0 mm " (91,72)*1,05 Součet		96,306 96,306			
248	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	96,306		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131101 " - Epoxidový penetrace "(91,72)*1,05		96,306			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			96,306		
249	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	96,306		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254					
	VV		" - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 50 mm " (91,72)*1,05			96,306		
	VV		Součet			96,306		
250	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	733,760		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451293					
	P		Poznámka k položce:☐ " - Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru za každých dalších započtených 5 mm přes tl. 50 mm (CT-C30-F6) - tl. od 50 do 87 mm (8× plocha) "					
	VV		(91,72)*8			733,760		
	VV		Součet			733,760		
251	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	105,478		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		" - Separáční vrstva z PE fólie " (91,72)*1,15			105,478		
	VV		Součet			105,478		
252	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	91,720		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		" - Tepelná izolace - PIR - λ = 0,022 W/(m·K), pevnost v tlaku při 10% defotrmaci 150 kPa - tl. 60 mm "					
	VV		" - Montáž tepelné izolace " (91,72)			91,720		
	VV		Součet			91,720		
253	M	28376530	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 60mm	m2	100,892		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - Dodávka tepelné izolace " (91,72)*1,1			100,892		
	VV		Součet			100,892		
254	K	998777313	Přesun hmot procentní pro podlahy lité ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 1,41 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777313					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,41. "					
255	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 777. " 4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
	D	777 - 2	D+M Epoxidová stěrka - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ -				0,00	
256	K	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	18,816		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777511105					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "					
	VV		" - Epoxidová stěrka plněná, bez vsypu - tl. 3,0 mm " (17,92)*1,05			18,816		
	VV		Součet			18,816		
257	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	18,816		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131101					
	VV		" - Epoxidový penetrace " (17,92)*1,05			18,816		
	VV		Součet			18,816		
258	K	632451253	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 40 do 45 mm	m2	18,816		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451253					
	VV		" - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 45 mm " (17,920)*1,05			18,816		
	VV		Součet			18,816		
259	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	20,608		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		" - Separáční vrstva z PE fólie " (17,92)*1,15			20,608		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		20,608			
260	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	20,608		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
	VV		" - Asfaltový penetrační nátěr na bázi modifikovaného asfaltu bez obsahu rozpouštědel - 0,010 t."					
	VV		" Provedení penetračního laku / nátěru " (17,92)*1,15		20,608			
	VV		Součet		20,608			
261	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,008		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" lak penetrační asfaltový - uvažována spotřeba 0,4 kg/m2 " ((17,920*0,4)/1000)*1,1		0,008			
	VV		Součet		0,008			
262	K	998777313	Přesun hmot procentní pro podlahy lité ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 1,41 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777313					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,41. "					
263	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 777. " 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	777 - 3	D+M Olejivzdorný nátěr - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ				0,00	
264	K	783917901 SPC	Olejivzdorný nátěr	m2	4,284		0,00	vlastní
	VV		" - Nátěr " (4,08)*1,05		4,284			
	VV		" V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby ja					
	VV		Součet		4,284			
265	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	4,080		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
	VV		" - Penetrační nátěr " (4,08)		4,080			
	VV		Součet		4,080			
266	M	11163150.1	lak penetrační asfaltový	m2	0,002		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" lak penetrační asfaltový - uvažována spotřeba 0,4 kg/m2 " ((4,08*0,4)/1000)*1,1		0,002			
	VV		Součet		0,002			
267	K	998777313	Přesun hmot procentní pro podlahy lité ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 1,41 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777313					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,41. "					
268	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 777. " 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	777 - 4	D+M Epoxidová stěrka - Podlaha v 1. NP, 2.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTR				0,00	
269	K	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	10,710		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777511105					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "					
	VV		" - Stěrka " (10,2)*1,05		10,710			
	VV		Součet		10,710			
270	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	10,710		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131101 " - Stěrka " (10,2)*1,05 Součet			10,710 10,710		
271	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	10,710		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254 " - Potěr " (10,2)*1,05 Součet			10,710 10,710		
272	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	61,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451293 " - Příplatek " (10,2)*6 Součet			61,200 61,200		
273	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	11,730		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213 " - Fólie " (10,2)*1,15 Součet			11,730 11,730		
274	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	10,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111 " - Fólie " (10,2) Součet			10,200 10,200		
275	M	63141432 RTO	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 30mm	m2	11,220		0,00	vlastní
			VV VV					
			" - Deska izolační " (10,2)*1,1 Součet			11,220 11,220		
276	K	631342232 RTO	Cementová litá pěna tl přes 120 do 240 mm objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	2,785		0,00	vlastní
			VV VV					
			" Pěnobeton tl přes 240 mm objemové hmotnosti 500 kg/m3 " (10,2)*1,05*0,260 Součet			2,785 2,785		
277	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	11,730		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213 " - Fólie " (10,2)*1,15 Součet			11,730 11,730		
278	K	998777313	Přesun hmot procentní pro podlahy lité ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 1,41 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC P					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777313 Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,41. "					
279	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC P VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331 Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod." " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 777. " 4 Součet			4,000 4,000		
	D	777 - 5	D+M Epoxidová stěrka - Podlaha v 1. NP, 2.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTR				0,00	
280	K	777511105 RTO	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	14,417		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC P VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777511105_RTO Poznámka k položce:☐ " V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. " " - Stěrka " (13,73)*1,05 Součet			14,417 14,417		
281	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	14,417		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131101 " - Stěrka " (13,73)*1,05 Součet			14,417 14,417		
282	K	998777313	Přesun hmot procentní pro podlahy lité ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 1,41 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777313					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,41. "								
283	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331								
P Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."								
VV" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 777. " 4					4,000			
VVSoučet					4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.1.c.01. - VÝPIS DVEŘÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: **D.1.1.c.01. - VÝPIS DVEŘÍ**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Zpracovatel:

Náklady stavby celkem		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
766 - Konstrukce truhlářské - Výpis dveří		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň

Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

Soupis: D.1.1.c.01. - VÝPIS DVEŘÍ

Místo: Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské - Výpis dveří 0,00

1	K	766910101 SPC	D+M Fasádní otočné hliníkové dveře dvoukřídle 2100×2700+1130 mm, plné s nadsvětlíkem - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF01	kus	1,000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. " " V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "					
			" Fasádní dveře hliníkové otočné dvoukřídle, plné s nadsvětlíkem. Rozměr otvoru 2300×3930 mm. "					
			" Dveře - 1. NP " 1					
			Součet					
2	K	766910102 SPC	D+M Fasádní otočné hliníkové dveře jednokřídle 600×2000 mm, plné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF02	kus	1,000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. " " V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "					
			" Fasádní dveře hliníkové otočné jednokřídle, prosklené. Rozměr otvoru 800×2100 mm. "					
			" Dveře - 1. NP " 1					
			Součet					
3	K	766910103 SPC	D+M Fasádní otočné hliníkové dveře jednokřídle 700×2200+600 mm, plné s nadsvětlíkem - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF03	kus	1,000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. " " V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "					
			" Fasádní dveře hliníkové otočné jednokřídle, plné s nadsvětlíkem. Rozměr otvoru 900×2900 mm. "					
			" Dveře - 1. NP " 1					
			Součet					
4	K	766910105 SPC	D+M Fasádní otočné hliníkové dveře jednokřídle 600×2000 mm, plné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF05	kus	1,000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. " " V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "					
			" Fasádní dveře hliníkové otočné jednokřídle, plné. Rozměr otvoru 800×2100 mm. "					
			" Dveře - 1. NP " 1					
			Součet					
5	K	766911101 SPC	D+M Automatické interiérové posuvné čtyřpanelové hliníkové dveře 1800×2100 mm, s bočními světlíky a nadsvětlíky, prosklené - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH101	kus	1,000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce: " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Interiérové automatické dveře hliníkové posuvné čtyřpanelovépanelové, prosklené, s bočními světlíky a nadsvětlíkem.					
	VV		Rozměr panelů 1700×2700 mm, ro					
	VV		" Dveře - 1. NP " 1					
	VV		Součet					
6	K	766911102 SPC	D+M Interiérové otočné hliníkové dveře jednokřídlé 800×2100 mm, prosklené - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH102	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře hliníkové otočné jednokřídlé, prosklené. Rozměr dveří celkový 1550×2175 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " 1					
	VV		Součet					
7	K	766911103 SPC	D+M Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 2200×2250 mm, prosklené, s PO EI 30DP1-Sm-C - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH103	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené, s požární odolností EI 30DP1 - Sm - C Rozměr dveří celkový 2350×2510-3510 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " 1					
	VV		Součet					
8	K	766911104 SPC	D+M Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+350×2100+775 mm, prosklené, s PO EI 30DP1-Sm-C - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH104	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené, s požární odolností EI 30DP1 - Sm - C Rozměr dveří celkový 1400×2950 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " 1					
	VV		Součet					
9	K	766911105 SPC	D+M Interiérové otočné hliníkové dveře jednokřídlé 900×2000 mm, prosklené, s PO EI 30DP1-Sm-C - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH105	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře hliníkové otočné jednokřídlé, prosklené, s požární odolností EI 30DP1 - Sm - C Rozměr dveří celkový 1400×1600-2370 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " 1					
	VV		Součet					
10	K	766911201 SPC	D+M Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+500×2100+825 mm, prosklené, s PO EI 30DP1-Sm-C - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH201	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené, s požární odolností EI 30DP1 - Sm - C. Rozměr dveří celkový 1550×3000 mm. "					
	VV		" Dveře - 2. NP " 1					
	VV		Součet					
11	K	766911301 SPC	D+M Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+500×2100+825 mm, prosklené, s PO EI 30DP1-Sm-C - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH301	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené, s požární odolností EI 30DP1 - Sm - C Rozměr dveří celkový 1550×3000 mm. "					
	VV		" Dveře - 3. NP " 1					
	VV		Součet					
12	K	766911401 SPC	D+M Interiérové otočné hliníkové dveře jednokřídlé 800×2100+425 mm, prosklené, s PO EI 30DP1-Sm-C - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH401	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře hliníkové otočné jednokřídlé, prosklené, s požární odolností EI 30DP1 - Sm - C Rozměr dveří celkový 950×2600 mm. "					
	VV		" Dveře - 4. NP " 1					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	766920001 SPC	D+M Interiérové otočné ocelové dveře jednokřídle 800×1970 mm, plné, s PO EW 45DP1-C - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D001	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře ocelové otočné jednokřídle, plné, s požární odolností EW 45DP1 - C Rozměr dveří celkový 900×2020 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	766920002 SPC	D+M Interiérové otočné ocelové dveře jednokřídle 900×1970 mm, plné, s PO EW 45DP1-C - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D002	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře ocelové otočné jednokřídle, plné, s požární odolností EW 45DP1 - C Rozměr dveří celkový 1000×2020 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	766920003 SPC	D+M Interiérové otočné ocelové dveře jednokřídle 900×1970 mm, plné, s PO EW 45DP1-C - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D003	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře ocelové otočné jednokřídle, plné, s požární odolností EW 45DP1 - C Rozměr dveří celkový 1000×2020 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	766920004 SPC	D+M Interiérové otočné ocelové dveře jednokřídle 700×1150 mm, plné, s PO EW 45DP1-C - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D004	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře ocelové otočné jednokřídle, plné, s požární odolností EW 45DP1 - C. Rozměr dveří celkový 800×1200 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	766920005 SPC	D+M Interiérové dveře skládací dvoupanelové 1300×2100 mm, plné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D005	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídle, plné. Rozměr otvoru 1300×2150 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	766920006 SPC	D+M Interiérové otočné ocelové dveře jednokřídle 800×2100 mm, plné, s s PO EW 45DP1-C - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D006	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře ocelové otočné jednokřídle, plné, s požární odolností EW 45DP1 - C. Rozměr otvoru 900×2150 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	766920007 SPC	D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídle 800×2100 mm, plné s bočním světlíkem - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D007	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídle, plné s bočním světlíkem. Rozměr otvoru 1500×2150 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	766920008 SPC	D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídle 800×2100 mm, plné s bočním světlíkem - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D008	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídle, plné s bočním světlíkem. Rozměr otvoru 1300×2150 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	766920009 SPC	D+M Interiérové otočné ocelové dveře jednokřídle 900×2100 mm, plné, s PO EW 45DP1-C - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D009	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře ocelové otočné jednokřídle, plné, s požární odolností EW 45DP1 - C. Rozměr otvoru 1000×2150 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	766920010 SPC	D+M Interiérové otočné ocelové dveře jednokřídle 800×2100 mm, plné, s PO EW 30DP1-C - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D010	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře ocelové otočné jednokřídle, plné, s požární odolností EW 30DP1 - C. Rozměr otvoru 900×2150 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	766920011 SPC	D+M Interiérové otočné ocelové dveře jednokřídle 600×1450 mm, plné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D011	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře ocelové otočné jednokřídle, plné Rozměr otvoru 700×1500 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	766920012 SPC	D+M Interiérové otočné prosklené dveře jednokřídle 900×2100 mm do prosklené příčky vč. příčky - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D011	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře prosklené otočné jednokřídle v prosklené příčce. Rozměr dveří: 900×2100 mm. Rozměr příčky: 2860×2190-2620 mm. "					
	VV		" Dveře v prosklené příčce vč. příčky - 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	766920101 SPC	D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídle 700×2100 mm, plné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D101	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídle, plné. Rozměr dveří celkový 800×2150 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	766920102 SPC	D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídle 700×2100 mm, plné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D102	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídle, plné. Rozměr dveří celkový 800×2150 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	766920103 SPC	D+M Interiérové otočné dřevěné dveře dvoukřídle 1000+400×2900 mm, plné, s PO EW 30DP3-C - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D103	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné dvoukřídle, plné, s požární odolností EW 30DP3 - C Rozměr dveří celkový 1600×3000 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	766920104 SPC	D+M Interiérové otočné dřevěné dveře dvoukřídle 1000+400×2900 mm, plné, s PO EW 30DP3-C - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D104	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné dvoukřídle, plné, s požární odolností EW 30DP3 - C Rozměr dveří celkový 1600×3000 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	766920105 SPC	D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídle 800×2100 mm, plné s bočním světlíkem - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D105	kus	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné s bočním světlíkem. Rozměr otvoru 1300×2150 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	766920106 SPC	D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 900×2900 mm, plné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D106	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné. Rozměr otvoru 1100×3000 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	766920107 SPC	D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 600×1970 mm, plné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D107	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné. Rozměr otvoru 700×2020 mm. "					
	VV		" Dveře - 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	766920201 SPC	D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 800×2100 mm, plné s bočním světlíkem - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D201	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné s bočním světlíkem. Rozměr otvoru 1300×2150 mm. "					
	VV		" Dveře - 2. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	766920202 SPC	D+M Interiérové otočné dřevěné dveře dvoukřídlé 900+400×2500 mm, plné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D202	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné dvoukřídlé, plné Rozměr otvoru 1500×2600 mm. "					
	VV		" Dveře - 2. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	766920203 SPC	D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 800×2100 mm, plné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D203	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné. Rozměr otvoru 900×2150 mm. "					
	VV		" Dveře - 2. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	766920204 SPC	D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 700×2100+400 mm, plné s nadsvětlíkem, s PO EW 30DP3-C - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D204	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné s nadsvětlíkem, s požární odolností EW 30DP3 - C Rozměr otvoru 800×2550 mm. "					
	VV		" Dveře - 2. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	766920205 SPC	D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 800×2100+850 mm, plné s nadsvětlíkem - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D205	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné s nadsvětlíkem. Rozměr otvoru 1500×3000 mm. "					
	VV		" Dveře - 2. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	766920301 SPC	D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 800×2100 mm, plné s bočním světlíkem - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D301	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné s bočním světlíkem. Rozměr otvoru 1300×2150 mm. "					
	VV		" Dveře - 3. NP " 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
38	K	766920302 SPC	D+M Interiérové otočné dřevěné dveře dvoukřídle 900+400×2350 mm, plné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D302	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné dvoukřídle, plné. Rozměr otvoru 1500×2450 mm. "					
	VV		" Dveře - 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	766920303 SPC	D+M Interiérové otočné dřevěné dveře dvoukřídle 900+400×2350 mm, plné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D303	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné dvoukřídle, plné. Rozměr otvoru 1500×2450 mm. "					
	VV		" Dveře - 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	766920304 SPC	D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídle 600×1970 mm, plné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D304	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídle, plné. Rozměr otvoru 700×2020 mm. "					
	VV		" Dveře - 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	766920305 SPC	D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídle 900×2100+850 mm, plné s nadsvětlíkem - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D305	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídle, plné s nadsvětlíkem. Rozměr otvoru 1800×3000 mm. "					
	VV		" Dveře - 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	766920401 SPC	D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídle 700×1970 mm, plné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D401	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídle, plné. Rozměr otvoru 800×2020 mm. "					
	VV		" Dveře - 4. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	766920402 SPC	D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídle 700×1970 mm, plné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D402	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "					
	VV		" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídle, plné. Rozměr otvoru 800×2020 mm. "					
	VV		" Dveře - 4. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	766999991 SPC	D+M Systém generálního klíče - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Systém centrálního klíče u dveří - pětistavitkový systém, klíče dle požadavků uživatele, min. 4 klíče ke každému zámku. "					
	VV		" Systém generálního klíče " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	998766313	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 1,45 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766313					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,45. "					
46	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	40,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2121					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " 40,0		40,000			
	VV		Součet		40,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.1.c.02. - VÝPIS OKEN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.1.c.02. - VÝPIS OKEN

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00
786 - Stínění a čalounické úpravy		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.1.c.02. - VÝPIS OKEN

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV					0,00
D	767		Konstrukce zámečnické					0,00
1	K	767620001 SPC	D+M Ocelové okno 1100/900 mm - Specifikace dle PD -D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OK01	kus	6,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "					
VV			" Ocelové okno, 2xotvíravé ven. Zasklení izolačním dvojsklem s pískováním. "					
VV			" 1.PP " 6		6,000			
VV			Součet		6,000			
2	K	767620201 SPC	D+M Hliníkové okno 900/2950 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OH201	kus	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "☐ " POZN: Žaluzie pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úpravy. "					
VV			" Hliníkové okno křídla - 1xsklopné/otevíravé. Zasklení čirým izolačním, bezpečnostním trojsklem. "					
VV			" 2. NP " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
3	K	767620202 SPC	D+M Hliníkové okno 1500/2950 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OH202	kus	2,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "☐ " POZN: Žaluzie pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úpravy. "					
VV			" Hliníkové okno křídla - 1xfixní, 2x sklopné/otevíravé. Zasklení čirým izolačním, bezpečnostním trojsklem. "					
VV			" 2. NP " 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
4	K	767620203 SPC	D+M Hliníkové okno 1500/2950 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OH203	kus	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "☐ " POZN: Žaluzie pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úpravy. "					
VV			" Hliníkové okno křídla - 1xfixní, 2x sklopné/otevíravé. Zasklení čirým izolačním, bezpečnostním trojsklem. "					
VV			" 2. NP " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
5	K	767620204 SPC	D+M Hliníkové okno 1500/2950 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OH204	kus	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "					
VV			" Hliníkové okno křídla - 1xfixní, 2x sklopné/otevíravé. Zasklení čirým izolačním, bezpečnostním trojsklem. "					
VV			" 2. NP " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
6	K	767620205 SPC	D+M Hliníkové okno 7300/2950 mm - Specifikace dle PD -D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OH205	kus	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "☐ " POZN: Žaluzie pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úpravy. "					
	VV		" Hliníkové okno křídla - 1x fixní, 1x posuvné. Zasklení čirým izolačním, bezpečnostním trojsklem. "					
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	767620301 SPC	D+M Hliníkové okno 1500x2950 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OH301	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "☐ " POZN: Žaluzie pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úpravy. "					
	VV		" Hliníkové okno křídla - 1x fixní, 1x sklopné/otevíravé. Zasklení čirým izolačním, bezpečnostním trojsklem. "					
	VV		" 3. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
8	K	767620302 SPC	D+M Hliníkové okno 1500x2950 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OH302	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "☐ " POZN: Žaluzie pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úpravy. "					
	VV		" Hliníkové okno křídla - 1x fixní, 1x sklopné/otevíravé. Zasklení čirým izolačním, bezpečnostním trojsklem. "					
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	767620303 SPC	D+M Hliníkové okno 1500x2950 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OH303	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "☐ " POZN: Žaluzie pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úpravy. "					
	VV		" Hliníkové okno křídla - 1x fixní, 1x sklopné/otevíravé. Zasklení čirým izolačním, bezpečnostním trojsklem. "					
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	767620304 SPC	D+M Hliníkové okno 7300/2950 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OH304	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "☐ " POZN: Žaluzie pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úpravy. "					
	VV		" Hliníkové okno křídla - 1x fixní, 1x posuvné. Zasklení čirým izolačním, bezpečnostním trojsklem. "					
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	767620401 SPC	D+M Hliníkové okno 1400x3200 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - O401	kus	6,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "☐ " POZN: Žaluzie pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úpravy. "					
	VV		" Hliníkové okno křídla - 1x fixní, 1x sklopné/otevíravé. Zasklení čirým izolačním, bezpečnostním trojsklem. "					
	VV		" 4. NP " 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
12	K	767620002 SPC	D+M Dřevěné okno kastlové 1200/2000 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OD101	kus	6,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "☐ " POZN: Žaluzie pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úpravy. "					
	VV		" Dřevěné okno křídla. Zasklení čirým izolačním dvojsklem. "					
	VV		" 1. NP " 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
13	K	767620003 SPC	D+M Dřevěné okno kastlové 2200/2000 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OD102	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "☐ " Dřevěné okno křídla. Zasklení čirým izolačním dvojsklem. "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	767620004 SPC	D+M Dřevěné okno kastlové 1300/2250 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OD201	kus	6,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "☐ " Dřevěné okno křídla. Zasklení čirým izolačním dvojsklem. "					
	VV		" 2. NP " 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	767620005 SPC	D+M Dřevěné okno kastlové 1150/2200 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OD202	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Dřevěné okno křídla. Zasklení čirým izolačním dvojsklem. "					
	VV		" 2. NP " 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
16	K	767620006 SPC	D+M Dřevěné okno kastlové 550/2200 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OD203	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Dřevěné okno křídla. Zasklení čirým izolačním dvojsklem. "					
	VV		" 2. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
17	K	767620007 SPC	D+M Dřevěné okno kastlové 550/2200 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OD204	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Dřevěné okno křídla. Zasklení čirým izolačním dvojsklem. "					
	VV		" 2. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
18	K	767620008 SPC	D+M Dřevěné okno kastlové 1200/2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OD301	kus	8,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Dřevěné okno křídla. Zasklení čirým izolačním dvojsklem. "					
	VV		" 3. NP " 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
19	K	767620009 SPC	D+M Dřevěné okno kastlové 1200/2900 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OD302	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Dřevěné okno křídla. Zasklení čirým izolačním dvojsklem. "					
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	7676200010 SPC	D+M Dřevěné okno kastlové 1200/2900 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OD303	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Dřevěné okno křídla. Zasklení čirým izolačním dvojsklem. "					
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	767620011 SPC	D+M Střešní okno hliníkové 1400/1200 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OS401	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "☐ " POZN: Roleta pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úpravy. "					
	VV		" Hliníkové okno. Zasklení čirým izolačním dvojsklem. "					
	VV		" STŘECHA " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	767620012 SPC	D+M Střešní okno hliníkové 2400/1200 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OS402	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "☐ " POZN: Roleta pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úpravy. "					
	VV		" Hliníkové okno. Zasklení čirým izolačním dvojsklem. "					
	VV		" STŘECHA " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	K	767620013 SPC	D+M Střešní okno hliníkové 2500/1200 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OS403	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "☐ " POZN: Roleta pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úpravy. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Hliníkové okno. Zasklení čirým izolačním dvojsklem. "					
	VV		" STŘECHA " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	767620014 SPC	D+M Střešní okno hliníkové 2900/1200 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OS404	kus	2,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. " ☐					
			" POZN: Roleta pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické úpravy. "					
	VV		" Hliníkové okno. Zasklení čirým izolačním dvojsklem. "					
	VV		" STŘECHA " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	998767313	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 2,39 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767313					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐					
			" POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐					
			V tomto případě je to hodnota 2,39. "					
26	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2131					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐					
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 " 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	786	Stínění a čalounické úpravy				0,00	
27	K	786999401 SPC	D+M Venkovní žaluzie - elektricky ovládané - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN	m2	76,755		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐					
			" Včetně podpůrné a rozšiřující konstrukce, vodičích kolejnic, elektrického pohonu, pokabelování, napojení na elektro, ovládacích prvků a příslušenství. " ☐					
	P		" V ceně žaluziový box včetně systémové izolace a izolace pro uložení a kolem boxu, systémové desky pro aplikaci omítky, oplechování z poplastovaného plechu, vynášecí profil pro žaluziový box. " ☐					
			" Součástí automaticky systém pro ovládání pomocí čidel - větrných, slunečních. " ☐					
			" POZN.: Plocha vztažena na výměru okenních výplní. "					
	VV		" Předokenní hliníková žaluzie. Šířka lamel 80 mm. Tvar lamely "C". Montáž do systémového kastlíku, podomítkový systém. "					
	VV		" Venkovní žaluzie pro okna. "					
	VV		" Žaluzie pro okno 900x2950 mm - OH201 - 1 ks " 0,9*2,95		2,655			
	VV		" Žaluzie pro okno 1500x2950 mm - OH202 - 2 ks " (1,5*2,95)*2		8,850			
	VV		" Žaluzie pro okno 1500x2950 mm - OH203 - 1 ks " 1,5*2,95		4,425			
	VV		" Žaluzie pro okno 7300x2950 mm - OH205 - 1 ks " 7,3*2,95		21,535			
	VV		" Žaluzie pro okno 1500x2950 mm - OH301 - 2 ks " (1,5*2,95)*2		8,850			
	VV		" Žaluzie pro okno 1500x2950 mm - OH302 - 1 ks " 1,5*2,95		4,425			
	VV		" Žaluzie pro okno 7300x2950 mm - OH304 - 1 ks " 7,3*2,95		21,535			
	VV		" Žaluzie pro okno 1400x3200 mm - OH401 - 1 ks " 1,4*3,2		4,480			
	VV		Součet		76,755			
28	K	786999401 SPC.1	D+M Vnitřní rolety na střešní okna - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN	m2	18,240		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐					
			" Včetně podpůrné a rozšiřující konstrukce, vodičích kolejnic, elektrického pohonu, pokabelování, napojení na elektro, ovládacích prvků a příslušenství. " ☐					
	P		" Součástí automaticky systém pro ovládání pomocí čidel - větrných, slunečních. " ☐					
			" POZN.: Plocha vztažena na výměru okenních výplní. "					
	VV		" Vnitřní rolety pro střešní okna. "					
	VV		" Roleta pro okno 1300x1200 mm - OS401 - 2 ks " (1,3*1,2)*2		3,120			
	VV		" Roleta pro okno 2300x1200 mm - OS402 - 2 ks " (2,3*1,2)*2		5,520			
	VV		" Roleta pro okno 2400x1200 mm - OS403 - 1 ks " 2,4*1,2		2,880			
	VV		" Roleta pro okno 2800x1200 mm - OS404 - 2 ks " (2,8*1,2)*2		6,720			
	VV		Součet		18,240			
29	K	998786313	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 0,55 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786313					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 0,55. "								
30	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492								
P Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."								
VV " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 786. " 15,0								
VV Součet								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.1.c.04. - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň

Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

Soupis: D.1.1.c.04. - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
766 - 1 - D+M Kuchyňská linka v m.č. 1.07 - Specifikace dle PD - D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - T1.1	0,00
766 - 2 - D+M Kuchyňská linka v m.č. 4.03 - Specifikace dle PD - D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - T1.2	0,00
D1 - Konstrukce truhlářské - ostatní truhlářské výrobky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.1.c.04. - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00	
D	766 - 1		D+M Kuchyňská linka v m.č. 1.07 - Specifikace dle PD - D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - T1.1				0,00	
1	K	766811101 SPC	D+M Pracovní linka bez vybavení a spotřebičů	kus	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Včetně spotřebičů / vybavení, zápusného umyvadla, nerezových baterií, osvětlení, obkladové desky, těsnících listů a veškerého příslušenství dle PD. " " POZN: Součástí veškerých uvedených částí je jak dodávka, tak i montáž → veškeré nutné kotvící, spojovací prvky, apod. "					
VV			" Kuchyňská linka vyššího standardu se sestavou dolních skříněk - orientační délka 1,55 m - bez vybavení a spotřebičů. " (1)		1,000			
VV			Součet		1,000			
2	K	725219901 SPC	D+M Nerezový dřez bez odkapu vč. nutného příslušenství	kus	1,000		0,00	vlastní
VV			" - Nerezový dřez bez odkapu vč. nutného příslušenství - odpadní ventil, sifon, apod. " (1)		1,000			
VV			Součet		1,000			
3	K	725829901 SPC	D+M Stojánková nerezová páková baterie	kus	1,000		0,00	vlastní
VV			" - Stojánková nerezová páková baterie integrovaná do dřezu. " (1)		1,000			
VV			Součet		1,000			
4	K	766811101 SPC.1	D+M Odpadkový koš na tříděný odpad	kus	1,000		0,00	vlastní
VV			" - Odpadkový koš na tříděný odpad pod dřez do skřínky. " (1)		1,000			
VV			Součet		1,000			
5	K	766811301 SPC	D+M Nerezová mikrovlnná trouba	kus	1,000		0,00	vlastní
VV			" - Nerezová mikrovlnná trouba. " (1)		1,000			
VV			Součet		1,000			
6	K	766811201 SPC	D+M Nerezová rychlovarná konvice	kus	1,000		0,00	vlastní
VV			" - Nerezová rychlovarná konvice. " (1)		1,000			
VV			Součet		1,000			
7	K	766811143 SPC	D+M Nízká vestavná lednice	kus	1,000		0,00	vlastní
VV			" - Nízká vestavná lednice. " (1)		1,000			
VV			Součet		1,000			
8	K	998766313	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 1,45 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,45. "					
9	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2121					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D		766 - 2	D+M Kuchyňská linka v m.č. 4.03 - Specifikace dle PD - D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - T1.2				0,00	
10	K	766811101 SPC	D+M Pracovní linka bez vybavení a spotřebičů	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně spotřebičů / vybavení, zápusného umyvadla, nerezových baterií, osvětlení, obkladové desky, těsnících listů a veškerého příslušenství dle PD. " ☐ " POZN: Součástí veškerých uvedených částí je jak dodávka, tak i montáž → veškeré nutné kotvící, spojovací prvky, apod. "					
	VV		" Kuchyňská linka vyššího standardu se sestavou dolních skříněk - orientační délka 1,85 m - bez vybavení a spotřebičů. " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	725219901 SPC	D+M Nerezový dřez bez odkapu vč. nutného příslušenství	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" - Nerezový dřez bez odkapu vč. nutného příslušenství - odpadní ventil, sifon, apod. " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	725829901 SPC	D+M Stojánková nerezová páková baterie	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" - Stojánková nerezová páková baterie integrovaná do dřezu. " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	766811101 SPC.1	D+M Odpadkový koš na tříděný odpad	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" - Odpadkový koš na tříděný odpad pod dřez do skřínky. " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	766811301 SPC	D+M Nerezová mikrovlnná trouba	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" - Nerezová mikrovlnná trouba. " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	766811201 SPC	D+M Nerezová rychlovarná konvice	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" - Nerezová rychlovarná konvice. " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	766811143 SPC	D+M Nízká vestavná lednice	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" - Nízká vestavná lednice. " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	998766313	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 1,45 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766313					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,45. "					
18	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2121					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D		D1	Konstrukce truhlářské - ostatní truhlářské výrobky				0,00	
19	K	766900202 SPC	D+M Skříň - Specifikace dle PD - D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - T2.1	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Skříň sloužící jako kryt technologií - dveře z DTD tl. min 18 mm, laminované. Barva: bílá. Rozměr krytu / dveří: 0,65×2,1 m. "☐ " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" Skříň jako kryt technologií - 4. NP " 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,000			
20	K	766900203 SPC	D+M Skříň - Specifikace dle PD - D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - T2.2	kus	1,000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Skříň pro úschovnu hydrantu a hasicích přístrojů - dveře z DTD tl. min 18 mm, laminované. Součástí jsou také 2 ks piktogramu z nerezí označující hydrant a hasicí přístroj. " Barva: bílá. Celkový rozměr sestavy 1,95×3,2 m. "					
			" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
VV			" Skříň jako kryt HP - 4. NP " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
21	K	998766313	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 1,45 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766313					
P			<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. "					
			V tomto případě je to hodnota 1,45. "					
22	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2121					
P			<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " 1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.1.c.05. - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň

Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

Soupis: D.1.1.c.05. - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň

Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

Soupis: D.1.1.c.05. - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Místo: Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

1	K	767999101 SPC	D+M Interiérové/exteriérové schodišťové zábradlí - madlo - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z1.1	m	53,200		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
VV			" Ocelové nerezové madlo, čtvercový průřez 50x50mm "					
VV			" 1. PP " (14,8)		14,800			
VV			" 1. NP " (15,1)		15,100			
VV			" 2. NP " (8,8)		8,800			
VV			" 3. NP " (9,0)		9,000			
VV			" 4. NP " (5,5)		5,500			
VV			Součet		53,200			
2	K	767999102 SPC	D+M Interiérové schodišťové zábradlí - madlo na sloupcích - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z1.2	m	26,100		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
VV			" Ocelové nerezové madlo, čtvercový průřez 50x50x2mm "					
VV			" 1. PP " (9,0)		9,000			
VV			" 1. NP " (17,1)		17,100			
VV			Součet		26,100			
3	K	767999103 SPC	D+M Interiérové schodišťové zábradlí - pozinkované - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z1.3	m	2,900		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
VV			" Zábradlí situované v suterénu budovy "					
VV			" 1. PP " 2,9		2,900			
VV			Součet		2,900			
4	K	767999104 SPC	D+M Interiérové schodišťové sklenění zábradlí - madlo - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z1.4	m	6,200		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
VV			" Výška horní hrany madla 900mm, bezsloupkový systém "					
VV			" 1. NP " 6,2		6,200			
VV			Součet		6,200			
5	K	767999105 SPC	D+M Exteriérové zábradlí francouzských oken (1500 mm) - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z1.5	kpl	15,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Horní hrana madla v úrovni 1000 mm od podlahy Komplety: - 1500x1000 - 8ks - 1400x1000 - 6ks - 900x1000 - 1ks "					
	VV		" 2. NP " 5		5,000			
	VV		" 3. NP " 4		4,000			
	VV		" 4. NP " 6		6,000			
	VV		Součet		15,000			
6	K	767999106 SPC	D+M Exteriérové zábradlí francouzských oken (7300mm) - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z1.6	kpl	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Horní hrana madla v úrovni 1000mm od podlahy "					
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	767999108 SPC	D+M Žebřík mezi VZT a dvorkem 1.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z2.2	kpl	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Výstup k dveřnímu otvoru z místnosti 1.20 k 1.18 "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	767999127 SPC	D+M Interiérové ocelové schodiště - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU - Z2.5	kpl	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "☐ " POZN: Celková hmotnost bez beztržného a prořezů vč. pororoštu 285,5 kg. "					
	VV		" Schodiště "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	767999112 SPC	D+M Zádržný systém - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z3.2	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Zádržný systém ke svírání různých typů podkladů. Nerezové kotvící body jednotlivé, rohové a koncové. S přerušným tepelným mostem, nerezové lano Ø 8 mm. Součástí je celotělový postroj a vázací lano s gumovým tlumičem. "☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐ "- Nerezové lanko Ø 8 mm - 41,36 m " (37,6)*1,1 ☐ "- Nerezové kotvící body pro betonovou desku vč. příslušenství (izolace termoplast tl. 20 mm, apod.) - plochá střeška - rohové - 2 ks "☐ "- Nerezové kotvící body pro betonovou desku vč. příslušenství (izolace termoplast tl. 20 mm, apod.) - plochá střeška - koncové - 2 ks "☐ "- Nerezové kotvící body pro betonovou desku vč. příslušenství (izolace termoplast tl. 20 mm, apod.) - plochá střeška - průběžné - 6 ks "☐ "- Napínací koncovka pro nerezové lano pro systémy s permanentním kotvicím vedením vč. napnutí lana a práci s tím související - 1 ks. "☐ "- Pevná koncovka k nalisování na nerezové lano vč. napnutí lana a práci s tím související - 1 ks. "☐ "- Popisovací štítek pro označení jednotlivých úseků permanentního kotvicího systému. vč. zajištění popisu - 1 ks. "☐ "- Kovová skříňka pro uložení příslušenství pro údržbu - celotělový postroj a vázací lano - 1 ks. "☐ " Celotělový postroj + vázací lano s tlumičem - 1 ks "☐ " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "☐ " POZN: Pevná koncovka, napínací koncovka a označovací štítek je uvažován 1 ks pro úsek do 80 m. "					
	VV		" Střeška. " 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	767999113 SPC	D+M Konstrukce pro uchycení skleněné stěny u výtahu - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z4.1	kpl	5,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Ocelová konstrukce pro uchycení schodišťového madla a opláštění SDK desky "					
	VV		" 1.PP " 1		1,000			
	VV		" 1.NP " 1		1,000			
	VV		" 2.NP " 1		1,000			
	VV		" 3.NP " 1		1,000			
	VV		" 4.NP " 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
11	K	767999114 SPC	D+M Ochranná síť nad zábradlím - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z5.1	kpl	4,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i>					
	VV		" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Ochranná síť "					
	VV		" 1. NP " 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
12	K	767999128 SPC	D+M Hliníkový poklop pro zadláždění - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z7.2	kpl	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i>					
	VV		" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Poklop pro zadláždění. Rozměr 900x600mm. "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	767999129 SPC	D+M Hliníkový poklop pro zadláždění - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z7.3	kpl	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i>					
	VV		" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Poklop pro zadláždění. Rozměr 600x600mm. "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	767999121 SPC	D+M Výstrče na uliční fasádě a jejich kotvení - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z9.1	kpl	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i>					
	VV		" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Okování hrany u vrat do dílny RO "					
	VV		" 3.NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	767999122 SPC	D+M Protidešťové žaluzie a rám v místnosti VZT - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z9.2	kpl	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i>					
	VV		" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Ocelový rámeček s protidešťovými žaluziemi pro připojení tlumiče hluku. "					
	VV		" 3.NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	767999124 SPC	D+M Ocelový nosný rám nad schodištěm 4.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z9.4	kpl	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i>					
	VV		" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Ocelový nosný rám nad schodištěm 4.NP "					
	VV		" 4.NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	767999125 SPC	D+M Střešní lamely a rám nad místností VZT - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z9.5	kpl	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i>					
	VV		" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Střešní lamely a rám nad místností VZT "					
	VV		" Střecha " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	767999126 SPC	D+M Ocelový anglický dvorek a napojením na VZT - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z9.6	kpl	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i>					
	VV		" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Ocelový anglický dvorek a napojením na VZT "					
	VV		" 1.PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	767999126 SPC.1	D+M Symbol americké hvězdy - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z9.7	kpl	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i>					
	VV		" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Symbol americké hvězdy "					
	VV		" Střecha " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998767313	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 2,39 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767313					
P			Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 2,39. "					
21	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2131					
P			Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 "		5,000			
VV			Součet		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.1.c.06. - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň

Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

Soupis: D.1.1.c.06. - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
764 - Konstrukce klempířské		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň

Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

Soupis: D.1.1.c.06. - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Místo: Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51,

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 746 01 Opava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

1	K	764900111 SPC	D+M Střešní svod dl. 14,8 m vč. kotlíku - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K1.1	sada	2,000		0,00	vlastní

P			Poznámka k položce: " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Kulatý svod průměru 125 mm, vč. spojek, objímek, odskoků (kolen) z titanzinkového plechu předzvětráého - 32,56 m. " (14,8*2)*1,1 " - Kotlík pro střešní svod z titanzinkového plechu předzvětráého - 2 ks. " " V ceně zajištění napojení sběrače na chlíč, veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. " POZN: V 1 sadě uvažován 1 kotlík a 14,8 m svodu (bez ztratného). " " Kulatý střešní svod z titanzinkového plechu předzvětráého.. Průměr svodu 125 mm. Barva: titanzinek patinovaný, modrošedý, předzvětralý. " " Střešní svod vč. kotlíku " 2						2,000
VV			Součet						2,000

2	K	764900112 SPC	D+M Střešní svod dl. 10,2 m vč. kotlíku - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K1.1	sada	3,000		0,00	vlastní

P			Poznámka k položce: " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Kulatý svod průměru 125 mm, vč. spojek, objímek, odskoků (kolen) z titanzinkového plechu předzvětráého - 33,66 m. " (10,2*3)*1,1 " - Kotlík pro střešní svod z titanzinkového plechu předzvětráého - 3 ks. " " V ceně zajištění napojení sběrače na chlíč, veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. " POZN: V 1 sadě uvažován 1 kotlík a 10,2 m svodu (bez ztratného). " " Kulatý střešní svod z titanzinkového plechu předzvětráého.. Průměr svodu 125 mm. Barva: titanzinek patinovaný, modrošedý, předzvětralý. " " Střešní svod vč. kotlíku " 3						3,000
VV			Součet						3,000

3	K	764900202 SPC	D+M Nástřešní žlab - Specifikace dle PD - D.1.c.06 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K2.2	m	30,500		0,00	vlastní

P			Poznámka k položce: " Nástřešní žlab půlkruhový z titanzinkového plechu. Průměr žlabu 150 mm, RŠ 660 mm. Barva: titanzinek patinovaný, modrošedý, předzvětralý. Plechové příponky po 400 - 500 mm. " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Nástřešní žlab vč. háků, čel, spojek, a veškerého příslušenství. - 33,55 m " (30,5)*1,1 " - Oblý lapač listů z bezkadmiového PVC pro žlab - 33,55 m. " (30,5)*1,1 " V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. " POZN: Příponky nutno zohlednit v ceně žlabu. " " Střecha " (30,5)						30,500
VV			Součet						30,500

4	K	764900203 SPC	D+M Okapový žlab hranatý - Specifikace dle PD - D.1.c.06 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K2.3	m	32,800		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " Okapový žlab hranatý z titanzinkového plechu. RŠ 825 mm. Barva: titanzinek patinovaný, modrošedý, předzvětralý. " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Podokapní žlab hranatý vč. háků, čel, spojek, a veškerého příslušenství. - 36,08 m " (32,8)*1,1 " - Obýl lapač listů z bezkadmiového PVC pro žlab - 36,08 m. " (32,8)*1,1 " V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. " VV " Střecha " (29,8+3,0) 32,800 VV Součet 32,800					
5	K	764900204 SPC	D+M Okapový žlab hranatý - Specifikace dle PD - D.1.c.06 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K2.4	m	13,800		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Okapový žlab hranatý z titanzinkového plechu. RŠ 333 mm. Barva: titanzinek patinovaný, modrošedý, předzvětralý. " " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Podokapní žlab hranatý vč. háků, čel, spojek, a veškerého příslušenství. - 15,18 m " (13,8)*1,1 " - Roh nebo kout hranatého podokapního žlabu z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm - 4 ks " (2)*2 " - Obýl lapač listů z bezkadmiového PVC pro žlab - 15,18 m. " (13,8)*1,1 " - Chříč pro odvodnění balkonů / lodžii dl. cca 0,1 m, vč. napojení a veškerého nutného příslušenství - 4 ks " (2)*2 " V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. " VV " 3. NP " (6,9)*2 13,800 VV Součet 13,800					
6	K	764900402 SPC	D+M Oplechování střešního okna - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VYPIS KLEMPÍRSKÝCH VYROBKU - K4.2	m	17,490		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Oplechování střešního okna z titanzinkového plechu předzvětrálního. Barva: titanzinek patinovaný, modrošedý, předzvětralý. RŠ = 400 mm. " VV " Střecha " ((1,4)*2+(2,4)*2+(2,5)*1+(2,9)*2)*1,1 17,490 VV Součet 17,490					
7	K	764900403 SPC	D+M Oplechování střešního okna - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VYPIS KLEMPÍRSKÝCH VYROBKU - K4.3	m	17,490		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Oplechování střešního okna z titanzinkového plechu předzvětrálního. Barva: titanzinek patinovaný, modrošedý, předzvětralý. RŠ = 300 mm. " VV " Střecha " ((1,4)*2+(2,4)*2+(2,5)*1+(2,9)*2)*1,1 17,490 VV Součet 17,490					
8	K	764900404 SPC	D+M Oplechování střešního okna - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VYPIS KLEMPÍRSKÝCH VYROBKU - K4.4	m	18,480		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Oplechování střešního okna z titanzinkového plechu předzvětrálního. Barva: titanzinek patinovaný, modrošedý, předzvětralý. RŠ = 440 mm. " VV " Střecha " ((1,2)*14)*1,1 18,480 VV Součet 18,480					
9	K	764900405 SPC	D+M Přítlačná lišta - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K4.5	m	10,406		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Přítlačná lišta z titanzinkového plechu předzvětrálního. Barva: titanzinek patinovaný, modrošedý, předzvětralý. RŠ = 165 mm. " VV " 3. NP " ((4,73)*2)*1,1 10,406					
10	K	764900406 SPC	D+M Výztužný L profil - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K4.6	m	131,890		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Výztužný "L" profil pro lemování oken z pozinkovaného plechu. Barva: pozinkovaný plech. Rozměr: 100×100×1 mm. " VV " 2. NP " ((7,3)*2+(2,95)*10+(1,5)*8)*1,1 61,710 VV " 3. NP " ((7,3)*2+(2,95)*12+(1,5)*8+(0,9)*2)*1,1 70,180 VV Součet 131,890					
11	K	764900407 SPC	D+M Lemování zdi - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K4.7	m	46,200		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Oplechování stříšky na stěnu z titanzinkového plechu předzvětrálního. Barva: titanzinek patinovaný, modrošedý, předzvětralý. RŠ = 250 mm. " VV " Střecha " ((10,5)*2+(9,2)*1+(11,8)*1)*1,1 46,200 VV Součet 46,200					
12	K	764900408 SPC	D+M Lemování soklové části TiZn fasády - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K4.8	m	36,300		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Oplechování stříšky na stěnu z titanzinkového plechu předzvětrálního. Barva: titanzinek patinovaný, modrošedý, předzvětralý. RŠ = 620 mm. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		" Střecha " (33,0)*1,1			36,300			
	VV		Součet			36,300			
13	K	764900501 SPC	D+M Oplechování parapetní římsy - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VYPIS KLEMPÍRSKÝCH VÝROBKU - K5.1	m	13,700		0,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce:☐ " Oplechování parapetní římsy z titanzinkového plechu předzvětráého. Barva: titanzinek patinovaný, modrošedý, předzvětrálý. RŠ = 175 mm. "☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "☐ " - Oplechování římsy rovné z TiZn předzvětráého plechu rš do 330 mm - 15,07 m. " (13,7)*1,1☐ " - Podkladní plech z Pz plechu tl. 1,0 mm pro TiZn rš do 150 mm pod oplechování římsy - 15,07 m " (13,7)*1,1☐ " V ceně také případné příplatky za provedení rohů, koutů. "☐ " 2. NP " (6,85)*2						
	VV					13,700			
	VV		Součet			13,700			
14	K	764900502 SPC	D+M Oplechování balkonové římsy - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VYPIS KLEMPÍRSKÝCH VÝROBKU - K5.2	m	13,640		0,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce:☐ " Oplechování balkonové římsy z titanzinkového plechu předzvětráého. Barva: titanzinek patinovaný, modrošedý, předzvětrálý. Díl 1: RŠ = 560 mm. Díl 2: RŠ 190 mm "☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "☐ " Díl 1: "☐ " - Oplechování římsy rovné z TiZn předzvětráého plechu rš do 670 mm - 15,004 m. " (13,64)*1,1☐ " - Podkladní plech z Pz plechu tl. 1,0 mm pro TiZn rš do 150 mm pod oplechování římsy - horní části - 15,004 m " (13,64)*1,1☐ " - Podkladní plech z Pz plechu tl. 1,0 mm pro TiZn rš do 200 mm pod oplechování římsy - spodní části - 15,004 m " (13,64)*1,1☐ " Díl 2: "☐ " - Oplechování římsy rovné z TiZn předzvětráého plechu rš do 330 mm - 15,004 m. " (13,7)*1,1☐ " - Podkladní plech z Pz plechu tl. 1,0 mm pro TiZn rš do 150 mm pod oplechování římsy - horní části - 15,004 m " (13,64)*1,1☐ " V ceně také případné příplatky za provedení rohů, koutů. "☐ " 3. NP " ((6,2)*2)*1,1						
	VV					13,640			
	VV		Součet			13,640			
15	K	764900503 SPC	D+M Oplechování římsy - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K5.3	m	63,450		0,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce:☐ " Oplechování parapetní římsy z titanzinkového plechu předzvětráého. Barva: titanzinek patinovaný, modrošedý, předzvětrálý. RŠ = do 450 mm. "☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "☐ " - Oplechování římsy rovné z TiZn předzvětráého plechu rš do 500 mm - 69,795 m. " (63,45)*1,1☐ " - Podkladní plech z Pz plechu tl. 1,0 mm pro TiZn rš do 330 mm pod oplechování římsy - 69,795 m " (63,45)*1,1☐ " V ceně také případné příplatky za provedení rohů, koutů. "☐ " 2. NP " (34,35)*1						
	VV					34,350			
	VV		" 4. NP " (29,1)*1			29,100			
	VV		Součet			63,450			
16	K	764900504 SPC	D+M Okapní plech - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K5.4	m	7,700		0,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce:☐ " Okapní plech z titanzinkového plechu předzvětráého. Barva: titanzinek patinovaný, modrošedý, předzvětrálý. RŠ = do 180 mm. "☐ " 3. NP " (7,0)*1,1						
	VV					7,700			
	VV		Součet			7,700			
17	K	764900601 SPC	D+M Zachytávač sněhu - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K6.1	m	112,970		0,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce:☐ " Jednotrubkový zachytávač sněhu pro falcovanou titanzinkovou krytinu. Držáky uchycené ke krytině pomocí šroubů Trubka sněholamu: 3/4" (DN 20). Materiál: hliník. "						
	VV		" Střecha " (102,7)*1,1			112,970			
	VV		Součet			112,970			
18	K	998764313	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 2,13 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764313						
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 2,13. "						
19	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	25,000		0,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2151						
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725. " 25,0		25,000			
VV			Součet		25,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.1.c.07. - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň

Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

Soupis: D.1.1.c.07. - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
790 - Ostatní práce a dodávky		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň

Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

Soupis: D.1.1.c.07. - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Místo: Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 790 Ostatní práce a dodávky 0,00

1	K	790900103 SPC	D+M Sanitární příčka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV1.3	sada	1,000		0,00	vlastní

P	Poznámka k položce:☐		
	" Sanitární příčka dělicí, systémová. Nosná konstrukce: ocelové profily, broušená nerez. Stěny: DTD deska potažena HPL laminátem tl. 32 mm. Celková výška: 2800 mm, z toho 50 mm nožky a 2750 mm stěna. "☐		
	" Dveře: - průchozí š. 700 mm - levé - 1 ks + pravé - 1 ks;. - WC zámek se signalizací otevřeno / zavřeno, odjistitelný zvenku, panty nerezové se šikmými dosedacími plochami. Doplněk dveří - dveřní háček z broušené nerezí. "☐		
	" V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐		
	" - Sanitární příčka, desky laminované tl 32 mm - 3,245 m2 " (1,35*2-(0,76*2))*2,75☐		
	" - Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 32 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm. Dveře pro sanitární příčky - 1× pravé + 1× levé → celkem 2 ks. "☐		
	" - Dveřní háček z broušené nerezí - 2 ks. "☐		
	" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "☐		
	" POZN: Výška příčky počítána bez nožiček. "☐		
	" POZN: Součástí veškerých uvedených částí je jak dodávka, tak i montáž → veškeré nutné kotvící, spojovací prvky, apod. "		
VV	" Stávající objekt - 4. NP m. č. 4.04a, b " 1		1,000
VV	Součet		1,000

2	K	790900201 SPC	D+M Vstupní čistící zóna - vnitřní - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV2.1	m2	10,700		0,00	vlastní

	Poznámka k položce:☐ " Vnitřní čistící zóna kobercová vyrobena ze 75 % ze 100% recyklovaných vláken ECONYL, zátěžová třída 33 - celková tl. 9,0 mm. "☐ " Součástí je také hliníkový rámeček pro uložení. Výška: 8 mm, šířka: 30 mm, tloušťka 2 mm. "☐ " - Vnitřní čistící zóna "☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐ " Pokládka vnitřní čistící kobercové zóny - 10,7 m2 "☐ " koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA Econyl, zátěž 33 - 11,77 m2. " (10,7)*1,1☐ " - Hliníkový rám vnitřní čistící zóny. "☐ " Osazení zapuštěného rámu čistícím rohožím -13,0 m " (13,0)☐ " hliníkový rám v. 8, š. 30, tl. 2 mm - 13,65 m " (13,0)*1,05☐ " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "☐ " POZN: Součástí veškerých uvedených částí je jak dodávka, tak i montáž → veškeré nutné kotvící, spojovací prvky, apod. "		
P	" Stávající objekt - m. 1.01- 2240 až 2910×3850 mm - celková plocha cca 10,7 m2 " 10,7	10,700	
VV	Součet	10,700	

3	K	790900301 SPC	D+M Přenosný hasicí přístroj - práškový - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV3.1	kus	16,000		0,00	vlastní

P	Poznámka k položce:☐ " Přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg umístěný na stěně, vč. držáku. Hasicí schopnost 21 A. "☐ " V ceně držák, revize a veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. PP " 5		5,000			
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		" 2. NP " 3		3,000			
	VV		" 3. NP " 3		3,000			
	VV		" 4. NP " 3		3,000			
	VV		Součet		16,000			
4	K	790900302 SPC	D+M Hydrantový systém vestavěný s tvarové stálou hadicí D25 - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV3.2	kus	5,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>"Hydrantový systém tvořen nerezovou skříň s ramenem a navijákem s plnými dvířky bílé barvy.pro zabudování do zdi. Součástí je tvarově stálá hadice D25 délky 30 m. Proudnice požárního ekivalentu 6 mm, průtok Q > 0,3 l/s. Rozměr: 710×710×175 mm. "☐</i> <i>" V ceně armatury, tvarovky, napojení na požární vodovod, revize a veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i> <i>" Stávající objekt "</i>					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		" 4. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
5	K	790900303 SPC	D+M Tabulka - "Požární evakuační plán" - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV3.3	sada	5,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>" Prosklená tabule kryta antireflexním sklem tl. 3 mm, s nerezovým rámečkem s přichytkou pro ukotvení na stěnu, pro kartonovou tabulku s nalepeným schématem Požárního evakuačního plánu. Kotvení pomocí hmoždin a vrutů na stěnu."☐</i> <i>" Materiál rámu: kartáčovaná nerez. Tabulka z kartonu gramáže ± 350 g/m2. "☐</i> <i>" Rozměr tabule - A4 - ± 210×297 mm. "☐</i> <i>" V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "☐</i> <i>" - Prosklená tabule s antireflexním zasklením a nerezovým rámem - pro umístění tabulky - 5 ks. "☐</i> <i>" - Tabulka z kartonu s nalepeným schématem "Požárního evakuačního plánu" vč. vyhotovení půdorysu s plánem - 5 ks. "☐</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "☐</i> <i>" POZN: Součástí veškerých uvedených částí je jak dodávka, tak i montáž → veškeré nutné kotvící, spojovací prvky, apod. "</i> <i>" Stávající objekt "</i>					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		" 4. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
6	K	790900305 SPC	D+M Tabulka " Tento výtah neslouží k evakuaci osob" - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV3.5	kus	5,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>" Tabulka "Tento výtah neslouží k evakuaci osob" ve fotoluminiscenčním samolepicím provedení. Formát A6. "</i>					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		" 4. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
7	K	790900308 SPC	D+M Požární mřížka zpěňovací - typ EI 15 - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV3.8	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>" Větrací mřížka výtahové šachty zhotovena z materiálů reakce na oheň A1 a intumescentních pásek. Barva: bílá (RAL 9010). Rozměr mřížky: 200×200×100 mm. "☐</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 4. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	790900401 SPC	D+M Zatemňovací roleta - rozměr 1300×2000 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV4.1	kus	4,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové kazetové rolety kotvené do zdíva s bočními vodícími lištami. Látková stínící výplň, průsvitnost látky 1 - 3 %, gramáž tkaniny 180 - 400 g/m2. Barevnost: vzorkována během realizace. Ovládání: řetízek + samosvorný mechanismus. Rozměr: 1300×2000 mm. "</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. NP " 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
9	K	790900402 SPC	D+M Zatemňovací roleta - rozměr 2300×2000 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV4.2	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové kazetové rolety kotvené do zdíva s bočními vodícími lištami. Látková stínící výplň, průsvitnost látky 1 - 3 %, gramáž tkaniny 180 - 400 g/m2. Barevnost: vzorkována během realizace. Ovládání: řetízek + samosvorný mechanismus. Rozměr: 2300×2000 mm. "</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	790900403 SPC	D+M Zatemňovací roleta - rozměr 1300×2350 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV4.3	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové kazetové rolety kotvené do zdíva s bočními vodícími lištami. Látková stínící výplň, průsvitnost látky 1 - 3 %, gramáž tkaniny 180 - 400 g/m2. Barevnost: vzorkována během realizace. Ovládání: řetízek + samosvorný mechanismus. Rozměr: 1300×2350 mm. "</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 2. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
11	K	790900404 SPC	D+M Zatemňovací roleta - rozměr 1150×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV4.4	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové kazetové rolety kotvené do zdíva s bočními vodícími lištami. Látková stínící výplň, průsvitnost látky 1 - 3 %, gramáž tkaniny 180 - 400 g/m2. Barevnost: vzorkována během realizace. Ovládání: řetízek + samosvorný mechanismus. Rozměr: 1150×2100 mm. "</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 2. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	K	790900405 SPC	D+M Zatemňovací roleta - rozměr 550×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV4.5	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové kazetové rolety kotvené do zdíva s bočními vodícími lištami. Látková stínící výplň, průsvitnost látky 1 - 3 %, gramáž tkaniny 180 - 400 g/m2. Barevnost: vzorkována během realizace. Ovládání: řetízek + samosvorný mechanismus. Rozměr: 550×2100 mm. "</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 2. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	790900406 SPC	D+M Zatemňovací roleta - rozměr 1300×2150 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV4.6	kus	6,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové kazetové rolety kotvené do zdíva s bočními vodícími lištami. Látková stínící výplň, průsvitnost látky 1 - 3 %, gramáž tkaniny 180 - 400 g/m2. Barevnost: vzorkována během realizace. Ovládání: řetízek + samosvorný mechanismus. Rozměr: 1300×2150 mm. "</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 3. NP " 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
14	K	790900407 SPC	D+M Zatemňovací roleta - rozměr 1250×2950 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV4.7	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Interiérové kazetové rolety kotvené do zdíva s bočními vodícími lištami. Látková stínící výplň, průsvitnost látky 1 - 3 %, gramáž tkaniny 180 - 400 g/m2. Barevnost: vzorkována během realizace. Ovládání: řetízek + samosvorný mechanismus. Rozměr: 1250×2950 mm. "</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 3. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	790900501 SPC	D+M Dilatační lišta - podlaha × podlaha - rovná - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV5.1	m	6,143		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Dilatační profil z lisovaných elastických pásů upevněných v hliníkových profilech umožňující pohyb svisle i vodorovně ± 10 mm. Pro hladké povrchy - vinyl.. Barva pružných pásů: šedá. "□ " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (1,05+0,7)*1,05		1,838			
	VV		" 1. NP " (1,75+2,35)*1,05		4,305			
	VV		Součet		6,143			
16	K	790900502 SPC	D+M Dilatační lišta - zeď × zeď - rovná - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VYPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV5.2	m	3,885		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Dilatační profil z lisovaných elastických pásů upevněných v hliníkových profilech umožňující pohyb svisle i vodorovně ± 10 mm. Umístění na omítku. Barva pružných pásů: šedá. "□ " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. NP " (3,7)*1,05		3,885			
	VV		Součet		3,885			
17	K	790900503 SPC	D+M Dilatační lišta - podlaha × zeď - rohová - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV5.3	m	26,355		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Dilatační profil z lisovaných elastických pásů upevněných v hliníkových profilech umožňující pohyb svisle i vodorovně ± 10 mm. Pro hladké povrchy - vinyl.. Barva pružných pásů: šedá. "□ " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (8,9)*1,05		9,345			
	VV		" 1. NP " (16,2)*1,05		17,010			
	VV		Součet		26,355			
18	K	790900504 SPC	D+M Dilatační lišta - zeď × zeď - rohová - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV5.4	m	9,555		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Dilatační profil z lisovaných elastických pásů upevněných v hliníkových profilech umožňující pohyb svisle i vodorovně ± 10 mm. Umístění na omítku. Barva pružných pásů: šedá. "□ " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" 1. PP " (3,5)*1,05		3,675			
	VV		" 1. NP " (5,6)*1,05		5,880			
	VV		Součet		9,555			
19	K	790901101 SPC	D+M Madlo toaletní - pevné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H1.1	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Pevné toaletní madlo z nerezí pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí.. Madlo odolné proti vysoké zátěži. Rozměr: 900×196 mm, tyč Ø 32 mm. "□ " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
20	K	790901102 SPC	D+M Madlo toaletní - sklopné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H1.2	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Sklopné toaletní madlo z nerezí pro osoby s tělesným postižením a sníženou ohyblivostí.. Madlo odolné proti vysoké zátěži. Rozměr: 600×220×82 mm, tyč Ø 32 mm. "□ " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
21	K	790901103 SPC	D+M Madlo jednoduché - svislé - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H1.3	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Svislé jednoduché madlo z nerezí pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí.. Madlo odolné proti vysoké zátěži. Délka: 300 mm, tyč Ø 25 mm. "□ " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" Stávající objekt "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
22	K	790901104 SPC	D+M Háček na oděvy - nástěnný - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H1.4	kus	5,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>" Nástěnný háček na oděvy. Materiál: nerez. Barva: nerez. Rozměr: Ø 20×50 mm. " ☐</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
23	K	790902102 SPC	D+M Zásobník tekutého / pěnového mýdla - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H2.2	kus	8,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>" Automatický dávkovač pěnového mýdla uzamykatelný s odkapávací miskou pro montáž na stěnu s bezdotykovým dávkováním pomocí senzoru pohybu. Materiál: nerez. Objem: 0,85 l. Rozměr zásobníku: 106×268×107 mm, rozměr misky: 108×35×108 mm. " ☐</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP " 2		2,000			
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		" 4. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
24	K	790902104 SPC	D+M Osoušeč rukou - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H2.4	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>" Automatický nástěnný osoušeč rukou pro umístění na stěnu s ovládáním pomocí senzoru pohybu Materiál: nerez. Barva: nerez. Rozměr: 284×248×202 mm. " ☐</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
25	K	790902105 SPC	D+M Zásobník papírových ručníků - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H2.5	kus	8,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>" Nástěnný zásobník papírových ručníků pro montáž na stěnu. Materiál: nerez. Barva: nerez. Kapacita: 600 - 800 ks utěrek. Rozměr: 345×268×112 mm. " ☐</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP " 2		2,000			
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		" 4. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
26	K	790902106 SPC	D+M Odpadkový koš bez víka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H2.6	kus	7,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>" Odpadkový koš bez víka. Objem: 24 l. Materiál: nerez. Barva: nerez. Rozměr: 360×160×435 mm. " ☐</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		" 4. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
27	K	790902107 SPC	D+M Odpadkový koš s víkem - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H2.7	kus	7,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Závěsný odpadkový koš na hygienické potřeby. Objem: 4 l. Materiál: nerez. Barva: nerez. Rozměr: 192×97×253 mm. "					
	VV		" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		" 4. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
28	K	790902108 SPC	D+M Zásobník toaletního papíru - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H2.8	kus	7,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Uzamykatelný zásobník toaletního papíru. Materiál: nerez. Barva: nerez. Rozměr: Ø 330×110 mm. "					
	VV		" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		" 4. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
29	K	790902109 SPC	D+M WC souprava - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H2.9	kus	7,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " WC souprava pro montáž na stěnu. Materiál: nerez. Barva: nerez. Rozměr: 400×96×89 mm. "					
	VV		" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		" 4. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
30	K	790902110 SPC	D+M Zásobník hygienických sáčků - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H2.10	kus	7,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zásobník hygienických sáčků pro montáž na stěnu. Materiál: nerez. Barva: nerez. Rozměr: 95×27×136 mm. "					
	VV		" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		" 4. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
31	K	790903101 SPC	D+M Nástěnné zrcadlo - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H3.1	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Nástěnné zrcadlo v antivandalovém provedení pro montáž na stěnu. Materiál: nerez. Rozměr: 900×400×7 mm. "					
	VV		" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
32	K	790903104 SPC	D+M Nástěnné zrcadlo - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H3.4	kus	3,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>"Nástěnné zrcadlo v antivandalovém provedení pro montáž na stěnu. Materiál: nerez. Rozměr: 600×400×7 mm. "☐</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		" 4. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
33	K	790905101 SPC	D+M Policový set - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H5.1	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>"Nástěnný policový set pro montáž na stěnu. Materiál: kov. Barva polic: bílá Rozměr: 500×400×1000 mm. "☐</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	790905102 SPC	D+M Věšák úklidového vybavení - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H5.2	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>"Plastový nástěnný držák pro uchycení úklidového nářadí vč. 6 ks výklopných háčků. Použití pro tyče Ø 20 - 30 mm. Rozměr: 405×60×105 mm. "☐</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	790905103 SPC	D+M Úklidový vozík - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H5.3	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>" Úklidový vozík pevné ocelové konstrukce s otočnými gumovými kolečky a plastovými chrániči proti poškození stěn a nábytku. Vozík umožňuje bezdotykové ždímání. "☐</i> <i>" Vozík obsahuje: - podvozek; - kbelíky - 2× 17 l; - ždímač; - držák pytle; - košík na madlo, které lze překlápat na obě strany dle potřeby obsluhy. "☐</i> <i>" Součástí je také kompletní sestava mopu. Ta obsahuje: - baviněný mop š. 400 mm vhodný na mokré stírání; - .plastový magnetický držák mopu š. 400 mm s lamelami; - hliníková tyč dl. 1400 mm. "☐</i> <i>" V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐</i> <i>" - Úklidový vozík s výbavou - 1 ks "☐</i> <i>" - Kompletní mop - mop, držák mopu, tyč - 1 ks. "☐</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	790905104 SPC	D+M Drátěný koš na odpady - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H5.4	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>"Nástěnný policový set pro montáž na stěnu. Objem: 44,5 l. Materiál: nerez. Rozměr: 540×340×260 mm. "☐</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	998790253 SPC	Přesun hmot procentní pro ostatní výrobky ruční v objektech v do 24 m - 1,7 %	%			0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>" POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐</i> <i>V tomto případě je to hodnota 1,7. "</i>					
38	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod."</i>					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.3.2. - EPS + ERO

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.3.2. - EPS + ERO

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
742 - Elektromontážní práce - Elektrická požární signalizace (EPS)	0,00
D1 - Elektromontážní práce - Evakuační rozhlas (ERO)	0,00
D2 - Elektromontážní práce - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.3.2. - EPS + ERO

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV					0,00
D	742		Elektromontážní práce - Elektrická požární signalizace (EPS)					0,00
1	K	742998801 SPC	D+M Ústředna EPS - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné vybavení a vystrojení pro plnění správné funkce. Např. Aku, napájecí zdroj, komunikační modul, vstupní a výstupní modul, atd. "					
VV			" Včetně montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení a veškerého nutného příslušenství. "					
VV			" Ústředna EPS - 1. PP " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
2	K	742998802 SPC	D+M Opticko-kouřový hlásič - Specifikace dle PD	kus	61,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Včetně patice, ukončení, zapojení kabelů a veškerého nutného příslušenství. "					
VV			" Opticko - kouřový hlásič. "					
VV			" 1. PP " 21		21,000			
VV			" 1. NP " 20-8		12,000			
VV			" 2. NP " 11		11,000			
VV			" 3. NP " 9		9,000			
VV			" 4. NP " 8		8,000			
VV			Součet		61,000			
3	K	742998803 SPC	D+M Opticko-kouřový hlásič nadpodhledový s externí signalizací - Specifikace dle PD	kus	23,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Včetně patice, ukončení, zapojení kabelů, signalizačních prvků a veškerého nutného příslušenství. "					
VV			" Opticko - kouřový hlásič nadpodhledový - s externí signalizací. "					
VV			" 1. NP " 13-3		10,000			
VV			" 2. NP " 6		6,000			
VV			" 3. NP " 7		7,000			
VV			Součet		23,000			
4	K	742998804 SPC	D+M Tlačítkový hlásič - Specifikace dle PD	kus	7,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " Včetně patice, ukončení, zapojení kabelů a veškerého nutného příslušenství. "					
VV			" Tlačítkový hlásič. "					
VV			" 1. NP " 5-1		4,000			
VV			" 2. NP " 1		1,000			
VV			" 3. NP " 1		1,000			
VV			" 4. NP " 1		1,000			
VV			Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	742998805 SPC	D+M Výstup / kontakt EPS - Specifikace dle PD	kus	20,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné příslušenství jako příprava pro budoucí napojení EPS na jednotlivá zařízení - krabice, ochrana, označení, apod. "					
	VV		" Výstup EPS pro ovládání jednotlivých prvků. "					
	VV		" 1. PP " 4		4,000			
	VV		" 1. NP " 14-7		7,000			
	VV		" 2. NP " 3		3,000			
	VV		" 3. NP " 4		4,000			
	VV		" 4. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		20,000			
6	K	742998806 SPC	D+M Klíčový trezor požární ochrany - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Klíčový trezor požární ochrany "					
	VV		" 1. NP - stávající objekt " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	742998807 SPC	D+M Obslužné pole požární ochrany - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Obslužné pole požární ochrany - 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	742998808 SPC	D+M Zobrazovací tablo - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Zobrazovací tablo. "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	742998809 SPC	D+M Maják - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, patice, vyzkoušení. "					
	VV		" Maják "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	742998810 SPC	D+M Zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně zařízení dálkového přenosu (vysílač, s dálkovým rozhraním na dvě přenosové cesty - hlavní pomocí rádiové sítě a záložní cesta - např. pomocí GPRS, antény, skříň vč. zámku,), veškerá nutná kabeláž, instalace, zapojení, odzkoušení, nutné kotvící, těsnící, úložné, prvky a veškeré nutné práce a materiál související s provedením a uvedením do provozu zařízení dálkového přenosu. "					
	VV		" Zařízení dálkového přenosu v předepsané rádiové síti "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	742998851 SPC	D+M Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	1 400,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabeláž slaboproudu - elektrické požární signalizace " 1400,0		1 400,000			
	VV		Součet		1 400,000			
12	K	742998852 SPC	D+M Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	40,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabeláž slaboproudu - elektrické požární signalizace " 40,0		40,000			
	VV		Součet		40,000			
13	K	742998854 SPC	D+M Kabel JE-H(St)H 8x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	90,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabeláž slaboproudu - elektrické požární signalizace " 90,0		90,000			
	VV		Součet		90,000			
14	K	742998891 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, úchytek, apod. "					
	VV		" Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	742998892 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra, popisové štítky, apod. "					
	VV		" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, apod. "		1,000			
	VV		" Pomocný materiál pro ESP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	742998899 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	1,000		0,00	vlastní
17	K	998742313	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 24 m - 1,07 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742313					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. "					
			V tomto případě je to hodnota 1,07. "					
18	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Žednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " 15,0		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	D	D1	Elektromontážní práce - Evakuační rozhlas (ERO)					0,00
19	K	742998901 SPC	D+M Ústředna ERO - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí ústředny je také systémová komunikační jendotka, digitálně výstupní modul, zesilovač, PSU, akumulátory. "					
	VV		" Včetně montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení, veškerého vystrojení a nuutného příslušenství. "					
	VV		" Ústředna ERO. "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	742998903 SPC	D+M Reproduktr podhledový - Specifikace dle PD	kus	66,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení, příslušenství. "					
	VV		" Reproduktr podhledový. "					
	VV		" 1. NP " 21-2		19,000			
	VV		" 2. NP " 15		15,000			
	VV		" 3. NP " 30		30,000			
	VV		" 4. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		66,000			
21	K	742998904 SPC	D+M Reproduktr nástěnný - Specifikace dle PD	kus	49,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení, příslušenství. "					
	VV		" Reproduktr nástěnný. "					
	VV		" 1. PP " 22		22,000			
	VV		" 1. NP " 22-16		6,000			
	VV		" 2. NP " 9		9,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		" 4. NP " 11		11,000			
	VV		Součet		49,000			
22	K	742998905 SPC	D+M Zátěžový terminál - ukončení linky - Specifikace dle PD	kus	5,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení, příslušenství. "					
	VV		" Zátěžový terminál pro ukončení reproduktorové linky - koncový člen reproduktorové linky. "					
	VV		" Stávající objekt "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 2-1		1,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		" 4. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
23	K	742998951 SPC	D+M Kabel CHKE-V 2x2,5 - Specifikace dle PD	m	1 400,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabeláž slaboproudu - evakuační rozhlas " 1400,0		1 400,000			
	VV		Součet		1 400,000			
24	K	742998991 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, úchytek, apod. "					
	VV		" Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	742998992 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra, popisové štítky, apod. "□ " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, apod. "					
	VV		" Pomocný materiál pro ERO " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	742998999 SPC	D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD.	sada	1,000		0,00	vlastní
27	K	998742313	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 24 m - 1,07 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742313					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. □ V tomto případě je to hodnota 1,07. "					
28	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	12,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " 12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	D2	Elektromontážní práce - Ostatní					0,00
29	K	742999101 SPC	D+M Případné vysekání rýh a prostupů pro vedení instalací v konstrukcích - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně vysekání rýh a drážek, případných prostupů pro vedení instalace v konstrukcích a omítky, vč. odvozu a likvidace suti. "□ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. □ Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). □ Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Případné vysekání rýh ve zdivu, omítky, pro veedení elektroinstalace. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	742999102 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Zajištění prostupů kabeláže mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. "□ □ " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "					
	VV		" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	998742313	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 24 m - 1,07 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742313					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,07. "					
32	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231					
	P		Poznámka k položce:☐ " Žednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. "		10,0			
	VV		Součet		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.4.1. - ZTI

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.1. - ZTI

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotně technické instalace - Zařizovací předměty	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.1. - ZTI

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					
3	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001402					
4	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001406					
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001412					
6	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001422					
7	K	132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	19,656		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212122					
P			Poznámka k položce:☐ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "☐					
VV			" POZN: Jedná se o výkopy po vyhloubení jámy - v místě budoucího objektu. "					
VV			" Výkopávky pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 3 - 45 % z celkové kubatury. "					
VV			" Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - vedení ve dvoře pro stávající objekt " (((3,7+12,2+18,1+2,4)*0,8)*1,5)*0,45					
VV			Součet					
			19,656					
			19,656					
8	K	132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	19,656		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312122					
P			Poznámka k položce:☐ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "☐					
VV			" POZN: Jedná se o výkopy po vyhloubení jámy - v místě budoucího objektu. "					
VV			" Výkopávky pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 4 - 45 % z celkové kubatury. "					
VV			" Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - vedení ve dvoře pro stávající objekt " (((3,7+12,2+18,1+2,4)*0,8)*1,5)*0,45					
VV			Součet					
			19,656					
			19,656					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	132412122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	4,368		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132412122					
		P	Poznámka k položce:☐ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, případné urovnání dna. "☐ " POZN: Jedná se o výkopy po vyhloubení jámy - v místě budoucího objektu. "					
		VV	" Vykopávky pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 5 - 10 % z celkové kubatury. "					
		VV	" Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - vedení ve dvoře pro stávající objekt " (((3,7+12,2+18,1+2,4)*0,8)*1,5)*0,1					
		VV	Součet					
10	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,528		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
		VV	" Příplatek - 5 % " ((19,656+19,656+4,368)+(16,128+10,752))*0,05					
		VV	Součet					
11	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	16,128		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139711111					
		P	Poznámka k položce:☐ " POZN: Neuvažován přesun zeminy na očasnou skládku a z dočasné skládky. Uvažováno s uložení zeminy v místě výkopu pro zpětný zásyp. "					
		VV	" Vykopávky uvnitř objektu pro svodné kanalizační potrubí v horninách třídy těžitelnosti I - 60 % z celkové kubatury. "					
		VV	" Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - v místě pod podlahou stávajícího objektu " (((8,6+15,4+1,5)*0,8)*1,0)*0,6					
		VV	" Hloubení pro potrubí kanalizace do čerpacího zařízení - v místě pod podlahou stávajícího objektu "					
		VV	(((3,2+10,3)*0,8)*0,6)*0,6					
		VV	Součet					
12	K	139712111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	10,752		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139712111					
		P	Poznámka k položce:☐ " POZN: Jedná se o předpokládanou délku pro výkop pro nové svodné potrubí. Přesná délka bude určena až během realizace. "					
		VV	" Vykopávky uvnitř objektu pro svodné kanalizační potrubí v horninách třídy těžitelnosti II - 40 % z celkové kubatury. "					
		VV	" Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - v místě pod podlahou stávajícího objektu " (((8,6+15,4+1,5)*0,8)*1,0)*0,4					
		VV	" Hloubení pro potrubí kanalizace do čerpacího zařízení - v místě pod podlahou stávajícího objektu "					
		VV	(((3,2+10,3)*0,8)*0,6)*0,4					
		VV	Součet					
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	61,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
		P	Poznámka k položce:☐ " POZN: Pažení pro rýhy pro potrubí k přečerpání není uvažováno. "					
		VV	" Pažení rýh pro svodné potrubí kanalizace - 50 % z celkové plochy "					
		VV	" Pažení rýhy pro svodné potrubí kanalizace - výkopy ve stávajícím objektu " (((8,4+15,4+1,5)*1,0)*2)*0,5					
		VV	" Pažení rýhy pro svodné potrubí kanalizace - výkopy ve dvoře pro stávající objekt " (((3,5+12,2+18,1+2,4)*1,0)*2)*0,5					
		VV	Součet					
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	61,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
15	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,620		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211201					
		P	Poznámka k položce:☐ " V ceně také vyprázdnění na hromadu. "					
		VV	" Přesun zeminy z objektu ven - přebytečná zemina pro odvoz na skládku. " (16,128)-((9,18)*(0,6))					
		VV	Součet					
16	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	7,080		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211211					
		P	Poznámka k položce:☐ " V ceně také vyprázdnění na hromadu. "					
		VV	" Přesun zeminy z objektu ven - přebytečná zemina pro odvoz na skládku. " (10,752)-((9,18)*(0,4))					
		VV	Součet					
17	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	159,720		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211209					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Uvažováno do vzdálenosti 120 m - vzdálenost dočasné skládky / kontejneru. Následné naložení pro odvoz naceněno v položkách níže. "					
	VV		" Přesun zeminy z objektu ven - příplatek za vzdálenost od 10 do max. 120 m " (14,52)*11		159,720			
	VV		Součet		159,720			
18	K	162211219	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	77,880		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211219 Poznámka k položce:☐ " POZN: Uvažováno do vzdálenosti 120 m - vzdálenost dočasné skládky / kontejneru. Následné naložení pro odvoz naceněno v položkách níže. "					
	P		" Přesun zeminy z objektu ven - příplatek za vzdálenost od 10 do max. 120 m " (7,08)*11		77,880			
	VV		Součet		77,880			
19	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	7,207		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311 Poznámka k položce:☐ " V ceně také vyprázdnění na hromadu. "					
	P		" Přesun zeminy z dvorní části ven - přebytečná zemina pro odvoz na skládku. " (19,656)-((27,664)*(0,45))		7,207			
	VV		Součet		7,207			
20	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	8,809		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211321 Poznámka k položce:☐ " V ceně také vyprázdnění na hromadu. "					
	P		" Přesun zeminy z dvorní části ven - přebytečná zemina pro odvoz na skládku. " (19,656+4,368)-((27,664)*(0,45+0,1))		8,809			
	VV		Součet		8,809			
21	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	79,277		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319 Poznámka k položce:☐ " POZN: Uvažováno do vzdálenosti 120 m - vzdálenost dočasné skládky / kontejneru. Následné naložení pro odvoz naceněno v položkách níže. "					
	P		" Přesun zeminy z objektu ven - příplatek za vzdálenost od 10 do max. 120 m " (7,207)*11		79,277			
	VV		Součet		79,277			
22	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	96,899		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211329 Poznámka k položce:☐ " POZN: Uvažováno do vzdálenosti 120 m - vzdálenost dočasné skládky / kontejneru. Následné naložení pro odvoz naceněno v položkách níže. "					
	P		" Přesun zeminy z objektu ven - příplatek za vzdálenost od 10 do max. 120 m " (8,809)*11		96,899			
	VV		Součet		96,899			
23	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	27,664		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101 " Zásyp svodného kanalizačního potrubí vykopanou zeminou - vedené ve dvoře pro stávající objekt. "					
	VV		((3,7+12,2+18,1+2,4)*0,8)*(1,5-0,15-0,4)		27,664			
	VV		Součet		27,664			
24	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	9,180		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111102 " Zásyp svodného kanalizačního potrubí vykopanou zeminou - vedené pod podlahou stávajícího objektu. "					
	VV		((8,6+15,4+1,5)*0,8)*(1,0-0,15-0,4)		9,180			
	VV		Součet		9,180			
25	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	24,668		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101 " Obsyp potrubí štěrkem pro svodné kanalizační potrubí - tl. 400 mm. "					
	VV		" Obsyp svodného kanalizačního potrubí štěrkem - vedené pod podlahou stávajícího objektu - tl. 400 mm "		8,160			
	VV		((8,6+15,4+1,5)*0,8)*0,4					
	VV		" Obsyp svodného kanalizačního potrubí štěrkem - vedené ve dvoře pro stávající objekt - tl. 400 mm "		11,648			
	VV		((3,7+12,2+18,1+2,4)*0,8)*0,4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro svodné kanalizační potrubí - tl.. 450 mm. "					
	VV		" Obsyp kanalizačního potrubí pro přečerpávání šterkem - v místě pod podlahou stávajícího objektu - tl. 450 mm "			4,860		
	VV		((3,2+10,3)*0,8)*0,45					
	VV		Součet			24,668		
26	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	49,336		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro svodné kanalizační potrubí - tl.. 400 mm. "					
	VV		" Obsyp svodného kanalizačního potrubí šterkem - vedené pod podlahou stávajícího objektu " (8,16)*2,0			16,320		
	VV		" Obsyp svodného kanalizačního potrubí šterkem - vedené ve dvoře pro stávající objekt " (11,648)*2,0			23,296		
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro svodné kanalizační potrubí - tl.. 450 mm. "					
	VV		" Obsyp kanalizačního potrubí pro přečerpávání šterkem - v místě pod podlahou stávajícího objektu " (4,86)*2,0			9,720		
	VV		Součet			49,336		
27	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	17,827		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
	VV		" Nakládání zeminy - výkopové práce pro svodné potrubí "					
	VV		" Z rýh pro svodné kanalizační potrubí vedené pod stávajícím objektem. " (10,62)			10,620		
	VV		" Z rýh pro svodné kanalizační potrubí vedené ve dvoře pro stávající objekt. " (7,207)			7,207		
	VV		Součet			17,827		
28	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	15,889		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102					
	VV		" Nakládání zeminy - výkopové práce pro svodné potrubí "					
	VV		" Z rýh pro svodné kanalizační potrubí vedené pod stávajícím objektem. " (7,08)			7,080		
	VV		" Z rýh pro svodné kanalizační potrubí vedené ve dvoře pro stávající objekt. " (8,809)			8,809		
	VV		Součet			15,889		
29	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,827		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku / recyklační do 10 000 m " (10,62+7,207)			17,827		
	VV		Součet			17,827		
30	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	15,889		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137					
	VV		" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku / recyklační do 10 000 m " (7,08+8,809)			15,889		
	VV		Součet			15,889		
31	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	178,270		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		" Příplatek k vodorovnému přemístění vytěžené zeminy na skládku / recyklační přes 10 000 m do 20 000 m "			178,270		
	VV		(10,62+7,207)*10					
	VV		Součet			178,270		
32	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	158,890		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139					
	VV		" Příplatek k vodorovnému přemístění vytěžené zeminy na skládku / recyklační přes 10 000 m do 20 000 m "			158,890		
	VV		(7,08+8,809)*10					
	VV		Součet			158,890		
33	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	33,716		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
	VV		" Uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuťnění " 17,827+15,889			33,716		
	VV		Součet			33,716		
34	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - skládka S-OO1	t	67,432		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 = 2,0 t " " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. " " CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY. ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU č.. 273/2021 Sb. " " Poplatek za uložení zeminy na skládce " (33,716)*2,0 Součet					
	VV				67,432			
	VV				67,432			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
35	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku	m3	9,048		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV		" Lože z písku pod svodné kanalizační potrubí "					
	VV		" Lože z písku pod svodné kanalizační potrubí - vedené pod podlahou stávajícího objektu - tl. 150 mm "		3,060			
	VV		((8,6+15,4+1,5)*0,8)*0,15					
	VV		" Lože z písku pod svodné kanalizační potrubí - vedené ve dvoře pro stávající objekt - tl. 150 mm "		4,368			
	VV		((3,7+12,2+18,1+2,4)*0,8)*0,15					
	VV		" Lože z písku pod potrubí kanalizace do čerpacího zařízení - v místě pod podlahou stávajícího objektu - tl. 150 mm "		1,620			
	VV		((3,2+10,3)*0,8)*0,15					
	VV		Součet		9,048			
D	8		Trubní vedení				0,00	
36	K	871211141 RTO	D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 63x5,8 mm - Specifikace dle PD	m	2,750		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "					
	VV		" Potrubí PE 100 RC SDR11 63x5,8 mm "					
	VV		" Potrubí pro dpojení přípojky vodovodu k vodoměrné šachtě " (2,5)*1,1		2,750			
	VV		Součet		2,750			
37	K	871999601 SPC	D+M Prostup potrubí základy / pod základy - Specifikace dle PD	kus	10,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot "					
	VV		" Prostup potrubí základy / pod základy.pro kanalizaci a vodovod stávajícího objektu. "					
	VV		" Prostup potrubí základy / pod základy - vodovod. " 1		1,000			
	VV		" Prostup potrubí základy / pod základy - kanalizace " 9		9,000			
	VV		Součet		10,000			
38	K	879211119 SPC	D+M Zajištění napojení nového potrubí vodovodní přípojky na stávající část přípojky	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně případné odlepení / vybourání stávajícího potrubí, veškeré nutné tvarovky pro napojení (přechodky, redukce apod.), případná úprava stávajícího potrubí, přerušení dodávky vody, veškerý nutný kotvící, spojovací, upevňovací, těsnící materiál a další nutné práce a materiál související s provedením napojení potrubí z dopojení přípojky na stávající potrubí. V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Napojení potrubí doplnění vodovodní přípojky na stávající potrubí "					
	VV		" Napojení nového potrubí na stávající " 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	2,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233122					
	VV		" Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - dopojení přípojky " (2,5)		2,500			
	VV		Součet		2,500			
40	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111					
	VV		" Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí - dopojení přípojky " (2,5)*2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
41	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně obsaženy náklady na: - montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce (ů) zkoušeného úseku; - montáž a demontáž koncových tvarovek; - montáž zaslepovacích prvků - přírub; - případné zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro případné odbočující větve; - ostatní veškeré nutné příslušenství a materiál nutný pro zajištění konců během zkoušek potrubí. "</i>					
VV			" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " 1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
42	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	2,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					
VV			" Signalizační vodič pro potrubí vodovodu "					
VV			" Signalizační vodič pro potrubí vodovodu - PE 100 63×5,8 mm " (2,5)		2,500			
VV			Součet		2,500			
43	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	2,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722114					
VV			" Výstražná fólie pro potrubí vodovodu "					
VV			" Výstražná fólie pro potrubí vodovodu - PE 100 63×5,8 mm " (2,5)		2,500			
VV			Součet		2,500			
44	K	899713119 SPC	D+M Označovací štítky pro prvky vodovodu a napojení - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Označení prvků a zařízení - např. šoupěte, teleskopické soupravy, napojení, apod. "</i> <i>" V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství (vč. spreje např. pro nástřik) vč. dopsání informací a přesunu hmot. "</i>					
VV			" Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur vodovodní přípojky - např. pro umístění na oplocení. " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	99		Přesun hmot				0,00	
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	67,667		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
46	K	998276124 RTO	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 200 m ručně nebo kolečkem	t	67,667		0,00	vlastní
VV			" Příplatek za přesun hmot pro kanalizaci do objektu a vnitrobloku - vzdálenost do 200 m ručně nebo kolečkem. " (67,667)		67,667			
VV			Součet		67,667			
47	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1291					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. " 10,0		10,000			
VV			Součet		10,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	721		Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace				0,00	
48	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	14,850		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "</i>					
VV			" Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "					
VV			" Kanalizační potrubí svodné - do čerpacího zařízení - DN 110 "					
VV			" Stávající objekt " (13,5)*1,1		14,850			
VV			Součet		14,850			
49	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	47,080		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "</i>					
VV			" Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "					
VV			" Kanalizační potrubí svodné DN 125 "					
VV			" Stávající objekt " (42,8)*1,1		47,080			
VV			Součet		47,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	21,010		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173404					
		P	Poznámka k položce:☐					
		VV	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
		VV	" Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "					
		VV	" Kanaizační potrubí svodné DN 200 "					
		VV	" Stávající objekt " (19,1)*1,1					
		VV	Součet					
					21,010			
					21,010			
51	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	14,850		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042					
		P	Poznámka k položce:☐					
		VV	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
		VV	" Potrubí HT PP, hrdlové. "					
		VV	" Kanaizační potrubí - připojovací " (13,5)*1,1					
		VV	Součet					
					14,850			
					14,850			
52	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	2,640		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043					
		P	Poznámka k položce:☐					
		VV	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
		VV	" Potrubí HT PP, hrdlové. "					
		VV	" Kanaizační potrubí - připojovací " (2,4)*1,1					
		VV	Součet					
					2,640			
					2,640			
53	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	5,060		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174044					
		P	Poznámka k položce:☐					
		VV	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
		VV	" Potrubí HT PP, hrdlové. "					
		VV	" Kanaizační potrubí - připojovací " (4,6)*1,1					
		VV	Součet					
					5,060			
					5,060			
54	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	12,980		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045					
		P	Poznámka k položce:☐					
		VV	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
		VV	" Potrubí HT PP, hrdlové. "					
		VV	" Kanaizační potrubí - připojovací " (11,8)*1,1					
		VV	Součet					
					12,980			
					12,980			
55	K	721175211	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 75	m	11,220		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175211					
		P	Poznámka k položce:☐					
		VV	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
		VV	" Potrubí odhlučňené z PP. "					
		VV	" Kanaizační potrubí - odhlučňené " (10,2)*1,1					
		VV	Součet					
					11,220			
					11,220			
56	K	721175212	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 110	m	47,740		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175212					
		P	Poznámka k položce:☐					
		VV	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
		VV	" Potrubí odhlučňené z PP. "					
		VV	" Kanaizační potrubí - odhlučňené " (80,9)*1,1					
		VV	" Odečet za kanalizační potrubí dešťové kanalizace " -(12,7+24,8)*1,1					
		VV	Součet					
					88,990			
					-41,250			
					47,740			
57	K	721175232	Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučňené třívrstvé DN 110	m	13,970		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175232					
		P	Poznámka k položce:☐					
		VV	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
		VV	" Potrubí odhlučňené z PP - dešťová kanalizace . "					
		VV	" Kanaizační potrubí - odhlučňené " (12,7)*1,1					
		VV	Součet					
					13,970			
					13,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	721175232 RTO	Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučnění třívrstvé DN 110 + TI z kaučuku tl. 13 mm	m	24,800		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " "- Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučnění třívrstvé DN 110 - 27,28 m " (24,8)*1,1 "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm - 24,8 m " "- pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 13 mm - 27,28 m " (24,8)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Potrubí odhlučnění z PP. vč. TI z kaučuku tl. 13 mm proti kondenzaci vody. "					
	VV		" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně k					
	VV		" Kanaizační potrubí dešťové - odhlučnění s TI " (24,8)		24,800			
	VV		Součet		24,800			
59	K	721175901 SPC	D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 32x2,9 mm - Specifikace dle PD	m	33,220		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou. "					
	VV		" Potrubí odvodu kondenzátu " (30,2)*1,1		33,220			
	VV		Součet		33,220			
60	K	721175902 SPC	D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 40x3,7 mm - Specifikace dle PD	m	12,760		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou. "					
	VV		" Potrubí odvodu kondenzátu " (11,6)*1,1		12,760			
	VV		Součet		12,760			
61	K	721180901 SPC	D+M Potrubí pro čerpání odpadních vod z trub tlakového polyethylénu PE 100 RC - 40×3,7 mm - Specifikace dle PD	m	5,610		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Potrubí PE 100 RC SDR11 40×3,7 mm "					
	VV		" Potrubí pro čerpání odpadních vod " (5,1)*1,1		5,610			
	VV		Součet		5,610			
62	K	721241901 SPC	D+M Lapač střešních splavenin DN 150/160 - Specifikace dle PD - LSS	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Lapač střešních splavenin s vyjímatelným košem a veškerým nutným příslušenstvím. Nátok DN 160, odtok DN 160. " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, protizápachové uzávěrky, montážní materiál a zednické výpomoci."					
	VV		" Lapač střešních splavenin - litinový " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
63	K	721211901 SPC	D+M Podlahová vpust - plast - Specifikace dle PD - VP	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí nerezová vtoková mřížka, kombinovaná zápachová uzavírka, prodlužovací nástavec s izolační přírubou + izolační souprava, nástavec se zápachovým uzávěrem kombinovaným a mřížkou, svislý odtok DN 75. " " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		" Podlahová vpust pro kanalizaci "					
	VV		" Vpust " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
64	K	721233902 SPC	D+M Střešní / terasová vpust pro ploché střechy DN 110, vyhřívaná - do kačírku / pro dlažby na terčích - Specifikace dle PD - VD3	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Svislá dešťová vpust s integrovanou hydroizolační manžetou, vyhřívaná, propojovací kabel 230V. Včetně perforovaného ochranného koše pro střechy s kačírkem. / dlažby na terčích. Svislý odpad DN 110. " " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci."					
	VV		" V ceně systémové napojení vč. napojení na elektro a prokabelování, zaizolování a utěsnění ve střešním plášti. "					
	VV		" Střešní / terasová vpust pro střechy s vrstvou z kačírku / dlažby na terčích "					
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	721279901 SPC	D+M Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné příslušenství a prvky. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Přívzdušňovací ventil pro potrubí " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	721289102 SPC	D+M Čistící kus kanalizačního potrubí DN 110 - Specifikace dle PD	kus	3,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "					
	VV		" Čistící kusy na potrubí kanalizace - třívrstvé odhlučňené. "					
	VV		" Čistící kus potrubí " 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
67	K	721289103 SPC	D+M Zpětná klapa kanalizačního potrubí DN 200 - Specifikace dle PD	kus	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "					
	VV		" Zpětná klapa na svodném kanalizačním potrubí DN 200 "					
	VV		" Zpětná klapa pro svodné potrubí " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
68	K	721289201 SPC	D+M Kondenzační sifon pro odvod kondenzátu - Specifikace dle PD	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně napojení, veškerý kotvící a spojovací materiál, apod. "					
	VV		" Kondenzační sifon pro odvod kondenzátu. "					
	VV		" Kondenzační sufon " 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
69	K	721289301 SPC	D+M Automatická přečerpávací stanice - Speifikace dle PD - ČZ1	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Včetně: čerpadla, filtrů, prokabelování, napojení na elektro, zprovoznění, napojení na kanalizaci a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD. "□ " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		" Automatická přečerpávací stanice pro čerpání vody bez obsahu fekálií. Vhodná pro čerppání vod z mračky, myčky, dřezu, vany, sprchy, umyvadla. "					
	VV		" Automatická přečerpávací stanice " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	721299101 SPC	D+M Revizní dvířka 200×200 mm - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "□ "- Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK stěně / přičce s vyztužením profily - 1 ks " □ "- Montáž dvířek revizních SDK kcí vel. 200x200 mm pro přičky a předsazené stěny - 1 ks " □ "- dvířka revizní jednokřídlá 200x200mm - 1 ks " □ "- Ostatní práce a materiál - např. Úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, zatmelení SDK desky dvířek, odvoz a likvidace sutí ze zhoovení otvoru pro dvířka, apod. vč. veškerého nutného materiálu - 1 sada " □ " V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek. "					
	VV		" Revizní dvířka pro kanalizaci do SDK stěny / přičky "					
	VV		" Revizní dvířka " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	226,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí. "					
	VV		" Potrubí odvodu kondenzátu "					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - potrubí odvodu kondenzátu - D 32×2,9 " (30,2)		30,200			
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - potrubí odvodu kondenzátu - D 40×3,7 " (11,6)		11,600			
	VV		" Potrubí čerpání odpadních vod "					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - potrubí čerpání odpadních vod - D 40×3,7 " (5,1)		5,100			
	VV		" Potrubí svodné "					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (13,5)		13,500			
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 125 " (42,8)		42,800			
	VV		" Potrubí přípojovací "					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 40 " (13,5)		13,500			
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 50 " (2,4)		2,400			
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 75 " (4,6)		4,600			
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (11,8)		11,800			
	VV		" Potrubí odpadní, svislé "					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 75 " (10,2)		10,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (80,9-24,8-12,7)		43,400			
	VV		" Potrubí dešťové kanalizace "					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (24,8+12,7)		37,500			
	VV		Součet		226,600			
72	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	19,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290112					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí. "					
	VV		" Potrubí svodné "					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 200 " (19,1)		19,100			
	VV		Součet		19,100			
73	K	721999101 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na jednotky profesí - Specifikace dle PD	kus	8,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: □ " V ceně veškerý nutný materiál (potrubí, příslušenství, veškeré nutné tvarovky vč. případné redukce, kotvící, těsnící a spojovací prvky, ...) a práce související s napojením potrubí. "</i>					
	VV		" Napojení potrubí kanalizace na jednotky chlazení - potrubí odvodu kondenzátu "					
	VV		" 3. NP " 4		4,000			
	VV		" 4. NP " 4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
74	K	721999601 SPC	D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody kanalizace	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: □ " V položce zahrnutý podlahové vpusti, nutné čistící kusy, revizní dvířka vč. protipožárních, poklapy pro čistící kusy v podlaze, sifony pro odvod kondenzátu, přívzdušňovací ventily, zpětné klapky, větrací hlavice, zajištění napojení na jednotky VZT, CHL, UT, či prvky ve vyšším množství, či jiných dimenzích a rozměrech, než je specifikováno - např. pro nutnou výměnu stávajících prvků během realizace v důsledku poškození, apod., se kterou nebylo uvažováno - čistící kusy, revizní dvířka vč. protipožárních, poklapy pro čistící kusy v podlaze, sifony pro odvod kondenzátu, a další veškeré prvky a armatury pro rozvody kanalizace. "</i>					
	VV		" Armatury, prvky a vybavení pro rozvody kanalizace " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	721999701 SPC	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: □ " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. " □ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "</i>					
	VV		" Případné dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí kanalizace skrze konstrukce - hlavně SDK vč. případné chráničky - např. pro napojení. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	721999901 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: □ " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "</i>					
	VV		" Zajištění prostupů potrubí kanalizace mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované p					
	VV		" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	721999991 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: □ " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "</i>					
	VV		" Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	998721313	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 2,43 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721313					
	P		<i>Poznámka k položce: □ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. □ V tomto případě je to hodnota 2,43. "</i>					
79	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	25,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2211					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721. "		25,000			
	VV		Součet		25,000			
D	722		Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod				0,00	
80	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	39,490		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130233					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Potrubí ocelové pro rozvod požární vody "					
	VV		" Požární voda - DN 25 (D 31,8×2,6) "					
	VV		" Stávající objekt " (35,9)*1,1		39,490			
	VV		Součet		39,490			
81	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	8,250		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130235					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Potrubí ocelové pro rozvod požární vody "					
	VV		" Požární voda - DN 40 (D 44,5×2,6) "					
	VV		" Stávající objekt " (7,5)*1,1		8,250			
	VV		Součet		8,250			
82	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	45,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130236					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Potrubí ocelové pro rozvod požární vody "					
	VV		" Požární voda - DN 50 (D 57,0×2,9) "					
	VV		" Stávající objekt " (41,0)*1,1		45,100			
	VV		Součet		45,100			
83	K	722175002 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 20x2,8 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	43,800		0,00	vlastní
			Poznámka k položce:☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐ "- Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 20x2,8 mm - 48,18 m " (43,8)*1,1☐ "- Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm - 48,18 m " (43,8)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetyleny tl. 9 mm v celé délce potrubí " Studená voda " 43,8					
	P							
	VV							
	VV							
	VV		Součet		43,800			
84	K	722175002 RT1	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 20x2,8 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	52,100		0,00	vlastní
			Poznámka k položce:☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐ "- Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 20x2,8 mm - 57,31 m " (52,1)*1,1☐ "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 52,1 m " ☐ "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 40mm - 57,31 m " (52,1)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. " " Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včet " Teplá a cirkulační voda " 52,1					
	P							
	VV							
	VV							
	VV		Součet		52,100			
85	K	722175003 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 25x3,5 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	12,700		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 25x3,5 mm - 13,97 m " (12,7)*1,1 " - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - 13,97 m " (12,7)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace náplekovou izolační hadicí z pěnového polyetyleny tl. 9 mm v celé délce potrubí			12,700		
	VV		" Studená voda " 12,7			12,700		
	VV		Součet			12,700		
86	K	722175003 RT1	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 25x3,5 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	33,400		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 25x3,5 mm - 36,74 m " (33,4)*1,1 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 33,4 m " " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 40mm - 36,74 m " (33,4)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace náplekovou izolační hadicí z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včet			33,400		
	VV		" Teplá a cirkulační voda " 33,4			33,400		
	VV		Součet			33,400		
87	K	722175004 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 32x4,4 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	12,400		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 34x4,4 mm - 13,64 m " (12,4)*1,1 " - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - 13,64 m " (12,4)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace náplekovou izolační hadicí z pěnového polyetyleny tl. 9 mm v celé délce potrubí			12,400		
	VV		" Studená voda " 12,4			12,400		
	VV		Součet			12,400		
88	K	722175004 RT1	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 32x4,4 mm + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m	12,200		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 34x4,4 mm - 13,42 m " (12,2)*1,1 " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 12,2 m " " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 50mm - 13,42 m " (12,2)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace náplekovou izolační hadicí z minerální vlny tl. 50 mm v celé délce potrubí včet			12,200		
	VV		" Teplá a cirkulační voda " 12,2			12,200		
	VV		Součet			12,200		
89	K	722175005 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 40x5,5 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	29,800		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 40x5,5 mm - 32,78 m " (29,8)*1,1 " - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - 32,78 m " (29,8)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace náplekovou izolační hadicí z pěnového polyetyleny tl. 9 mm v celé délce potrubí			29,800		
	VV		" Studená voda " 29,8			29,800		
	VV		Součet			29,800		
90	K	722174005 RT1	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 40x5,5 mm + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m	24,900		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z minerální vlny tl. 50 mm v celé délce potrubí včet					
	VV		" Teplá a cirkulační voda " 24,9			24,900		
	VV		Součet			24,900		
91	K	722175006 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 50x6,9 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	24,600		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐ " - Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 50x6,9 mm - 27,06 m " (24,6)*1,1☐ " - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm - 27,06 m " (24,6)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál. "</i>					
	VV		" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetyleny tl. 9 mm v celé délce potrubí					
	VV		" Studená voda " 24,6			24,600		
	VV		Součet			24,600		
92	K	72220242 RTO	D+M Redukce potrubí převlečnou maticí - Specifikace dle PD	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "</i>					
	VV		" Redukce potrubí z DN 50 na DN 25 s převlečnou maticí "					
	VV		" Redukce potrubí s převlečnou maticí - vodoměrná sestava " 2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
93	K	72225314 SPC	D+M Přechodka PE 63,0×5,8 / závit DN 50 - Specifikace dle PD	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " V ceně veškeré nutné příslušenství - těsnící a upevňovací materiál. "</i>					
	VV		" Přechodka ve vodoměrné sestavě pro napojení přípojky na vnitřní vodovod - vodoměrnou sestavu. "					
	VV		" Přechodka z PE potrubí / závit (DN 50 / DN 50) " 2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
94	K	722232048 RTO	D+M Kohout kulový uzavírací DN 50 - Specifikace dle PD - KK	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "</i>					
	VV		" Koulový kohout vodovodu - DN 50 "					
	VV		" Kulový kohout - vodoměrná sestava. " 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
95	K	722231077 RTO	D+M Zpětná klapka závitová DN 50 - Specifikace dle PD	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "</i>					
	VV		" Zpětná klapka závitová - DN 50 "					
	VV		" Zpětná klapka - vodoměrná sestava " 2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
96	K	722232062 RTO	D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 20 - Specifikace dle PD - KKV	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "</i>					
	VV		" Kulový kohout vodovodu s vypouštěním - DN 20 "					
	VV		" Kulový kohout s vypouštěním " 4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
97	K	722232063 RTO	D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 25 - Specifikace dle PD - KKV	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "</i>					
	VV		" Kulový kohout vodovodu s vypouštěním - DN 25 "					
	VV		" Kulový kohout s vypouštěním " 2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
98	K	722232064 RTO	D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 32 - Specifikace dle PD - KKV	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8" "</i>					
	VV		" Kulový kohout vodovodu s vypouštěním - DN 32 "					
	VV		" Kulový kohout s vypouštěním " 2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
99	K	722232066 RTO	D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 50 - Specifikace dle PD - KKV	kus	2,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Vypouštěcí ventil 3/8 " "					
	VV		" Kulový kohout vodovodu s vypouštěním - DN 50 "					
	VV		" Kulový kohout s vypouštěním - vodoměrná sestava " 2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
100	K	722234268 RTO	D+M Filtr závitový DN 50 - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "					
	VV		" Filtr závitový - DN 50 "					
	VV		" Filtr závitový - vodoměrná sestava " 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
101	K	722239101 SPC	D+M Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením - Specifikace dle PD - VVT	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Tělo : Mosaz-choromované. Ovládání: ocelová páčka potažená plastem. "					
	VV		" Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením - vodoměrná sestava " (1)			1,000		
	VV		Součet			1,000		
102	K	722239109 SPC	D+M Automatický termostatický vyvažovací ventil DN 20 - Specifikace dle PD - AVV	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Tělo : Kovaná mosaz, Těsnění : EPDM, součástí ventilu jsou pevné koncové členy pro měření, Ovládání : Ručně - nastavení podle teploty. "					
	VV		" Automatický termostatický vyvažovací ventil - DN 20 "					
	VV		" Automatický vyvažovací ventil. " 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
103	K	722262309 SPC	D+M Vodoměr DN 25 - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Včetně zařízení na dálkový odečet, prokabelování, připojení na elektro. "					
	VV		" Vodoměr - studená voda - Q = 10,0 m3/h. "					
	VV		" Vodoměr ve vodoměrné sestavě na potrubí SV - 1. PP " 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
104	K	722299111 SPC	D+M Revizní dvířka 650×1270 mm - do zdiva - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek a veškeré nutný materiál a práce související s osazením revizních dvířek do zdiva. "					
	VV		" Revizní dvířka pro vodovod do zděné konstrukce "					
	VV		" Revizní dvířka " 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
105	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	660,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226					
	VV		" Tlaková zkouška a konečná tlaková zkouška "					
	VV		" Potrubí požární vody "					
	VV		" Potrubí DN 25 (D 31,8×2,6) " (35,9)*2			71,800		
	VV		" Potrubí DN 40 (D 44,5×2,6) " (7,5)*2			15,000		
	VV		" Potrubí DN 50 (D 57,0×2,9) " (41,0)*2			82,000		
	VV		" Potrubí strudené a užitkové vody "					
	VV		" Potrubí D 20x2,8 " (43,8)*2			87,600		
	VV		" Potrubí D 25x3,5 " (12,7)*2			25,400		
	VV		" Potrubí D 32x4,4 " (12,4)*2			24,800		
	VV		" Potrubí D 40x5,5 " (29,8)*2			59,600		
	VV		" Potrubí D 50x6,9 " (24,6)*2			49,200		
	VV		" Potrubí teplé a cirkulační vody "					
	VV		" Potrubí D 20x2,8 " (52,1)*2			104,200		
	VV		" Potrubí D 25x3,5 " (33,4)*2			66,800		
	VV		" Potrubí D 32x4,4 " (12,2)*2			24,400		
	VV		" Potrubí D 40x5,5 " (24,9)*2			49,800		
	VV		Součet			660,600		
106	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	330,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234					
107	K	721999701 SPC.1	D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vodovodu	sada	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:☐ " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vodovodu nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nespecifikované v soupise prací. "☐ " V položce zahrmuty nutné ventily (automatické odvzdušňovací, vypouštěcí ventily, kohouty, ventily, filtry, vodoměry, revizní dvířka, apod), případná napojení na zařízení a jednotky UT, VZT, CHL, či prvky ve vyšším množství, či jiných dimenzích a rozměrech, než je specifikováno - např. pro nutnou výměnu stávajících prvků během realizace v důsledku poškození, apod., se kterou nebylo uvažováno - kulové kohouty, revizní dvířka, a další veškeré prvky a armatury pro rozvody vodovodu "</i>					
		VV	" Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vodovodu " 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
108	K	722999801 SPC	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:☐ " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "</i>					
		VV	" Případné dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí vodovodu skrze konstrukce - hlavně SDK vč. případné chráničky. " 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
109	K	722999802 SPC	D+M Ostatní práce spojené s vodovodem - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:☐ " V ceně: - přerušení dodávky vody před napojením nového potrubí na stávající; - proplach a desinfekce stávajícího potrubí po napojení a opětovném zprovoznění; - napojení potrubí na zařízení a potrubí jiných profesí; - další potřebné dodávky a práce na stávajícím vodovodním systému spojené s přerušením vedení a napojením na stávající rozvody potrubí. "</i>					
		VV	" Ostatní práce spojené s vodovodním potrubím při části rekonstrukce / napojení na stávající rozvody. " 1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
110	K	722999901 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBR	sada	1,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:☐ " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "</i>					
		VV	" Zajištění prostupů potrubí kanalizace mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované p					
		VV	" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
111	K	722999991 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:☐ " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "</i>					
		VV	" Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
112	K	998722313	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 1,48 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722313					
			<i>Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,48. "</i>					
113	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	25,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2211					
		VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722. " 25,0		25,000			
		VV	" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."					
		VV	Součet		25,000			
	D	725	Zdravotně technické instalace - Zařizovací předměty				0,00	
114	K	725999101 SPC	D+M Závěsný klozet - keramický, bez oplachového kruhu - Specifikace dle PD - K1	kus	2,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:☐ " Součástí podomítkový modul nosný do SDK / zdíva s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. V ceně sedátko s poklopem, splachování s nástěnným ovládacím tlačítkem pro instalační modul - 2 splachovací množství. Odpad DN 110. "☐ " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "</i>					
		P						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Závěsný keramický klozet "					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 4. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
115	K	725999102 SPC	D+M Závěsný klozet - keramický, bez oplachového kruhu - Specifikace dle PD - K2	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí podomítkový modul nosný do SDK / zdíva s nádržkou (8 cm) s integrovaným rohovým ventilem. V ceně sedátko s poklopem, splachování s nástěnným ovládacím tlačítkem pro instalační modul - 2 splachovací množství. Odpad DN 110. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		" Závěsný keramický klozet "					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
116	K	725999104 SPC	D+M Klozet závěsný zdravotní pro vozíčkáře - keramický, bez oplachového kruhu - Specifikace dle PD - KZ	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí podomítkový modul nosný do SDK / zdíva s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. Včetně sedátka. Oddálené pneumatické splachování do zdi - ruční, vč. prokabelování, napojení na elektro. V ceně i případné splachování s nerezovým ovládacím tlačítkem pro instalační modul - 2 splachovací množství. Odpad DN 110. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		" Keramický závěsný klozet zdravotní pro vozíčkáře "					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
117	K	725999105 SPC	D+M Umyvadlo závěsné - keramické, hranaté - Specifikace dle PD - U1	kus	3,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - nerez, odpad DN 32. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		" Hranaté závěsné umyvadlo - keramické - š. 550 mm "					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 4. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
118	K	725999106 SPC	D+M Umyvadlo závěsné - keramické, hranaté - Specifikace dle PD - U2	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - nerez, odpad DN 32. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		" Hranaté závěsné umyvadlo - keramické - š. 450 mm. "					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
119	K	725999107 SPC	D+M Umyvadlo zdravotní závěsné pro vozíčkáře - keramické - Specifikace dle PD - UZ	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí stojánková páková směšovací baterie s lékařskou pákou, rohové ventily. Nízký speciální sifon pro vozíčkáře - nerez DN 32, odpad DN 32. "					
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		" Zdravotní závěsné umyvadlo pro vozíčkáře "					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	725999108 SPC	D+M Závěsná výlevka s nástěnnou směšovací baterií - Specifikace dle PD - VY	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně odnímatelné plastové mříže, integrovaného rohového ventilu, nástěnné pákové směšovací baterie s prodlouženým raménkem a podomítkového modulu s nádržkou pro závěsné výlevky se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny, splachovací ventil je univerzální, umožňuje následnou výměnu tlačítka, úsporné splachování s nerezovým tlačítkem. Odpad DN 110. "☐ " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		" Závěsná výlevka s nástěnnou baterií. "					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP " 1					
	VV		Součet					
					1,000			
					1,000			
121	K	725999301 SPC	D+M Příprava pro napojení ZP - dřež jednoduchý zápusťný bez odkapu - Specifikace dle PD - D	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (TV + SV) a kanalizační) včetně tvarovek, rohových ventilů (2 ks DN 15), odpadu (DN 50) , montážního materiálu a zednické výpomoci. "					
	VV		" Příprava pro napojení na zařizovací předmět - jednoduchý dřež zápusťný bez odkapu. "					
	VV		" Příprava pro napojení dřezu "					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. NP " 1					
	VV		" 4. NP " 1					
	VV		Součet					
					1,000			
					1,000			
					2,000			
122	K	725999401 SPC	D+M Příprava pro napojení hydrantového systému - Specifikace dle PD - H	kus	5,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní, popř. kanalizační), včetně kulového kohoutu DN 20, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		" Příprava pro napojení hydrantu + KK DN 25. "					
	VV		" Stávající objekt "					
	VV		" 1. PP - 4. NP " 5					
	VV		Součet					
					5,000			
					5,000			
123	K	725999801 SPC	D+M Konstrukce pro uchycení umyvadel do SDK konstrukce / zdiva - Specifikace dle PD	kus	8,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně dodávka a montáž konstrukce, spojovací, kotvící a těsnící materiál, případné zapravení po montáži a další práce související s provedením úchytů umyvadel do SDK kce, zdiva. "					
	VV		" Konstrukce pro uchycení umyvadel v SDK konstrukci / zdivu. "					
	VV		" Konstrukce pro umyvadla U1 + U2 + UZ. "					
	VV		" Stávající objekt " 3+1+4					
	VV		Součet					
					8,000			
					8,000			
124	K	725999901 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení ZTI - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	VV		" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. "1					
	VV		Součet					
					1,000			
					1,000			
125	K	998725313	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 0,4 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725313					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 0,4. "					
126	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	25,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725. " 25,0					
	VV		Součet					
					25,000			
					25,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.4.2. - ODBĚRNÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň

Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

Soupis: D.1.4.2. - ODBĚRNÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
723 - Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní plynovod		0,00
783 - Nátěry		0,00
M - Práce a dodávky M		0,00
23-M - Montáže potrubí		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň

Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

Soupis: D.1.4.2. - ODBĚRNÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV						0,00
D	723	Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní plynovod						0,00
1	K	723150303	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 28x2,6 mm	m	32,450		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723150303					
		P	Poznámka k položce: " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
		VV	" Potrubí vnitřního plynovodu. "					
		VV	" Potrubí D 28,0×2,6 mm (DN 20) " (29,5)*1,1					
		VV	Součet					
2	K	723150306 RTO	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 44,5x2,6 mm	m	22,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál. "					
		VV	" Potrubí vnitřního plynovodu. "					
		VV	" Potrubí D 44,5×2,6 mm (DN 40) " (20,0)*1,1					
		VV	Součet					
3	K	723150367 RTO	Chránička D 60x2,9 mm vč. manžet a veškerého nutného příslušenství	m	1,100		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky (vč. konzol) a spojovací materiál, manžety, nasunutí potrubí do chráničky apod.. "					
		VV	" Ocelové ocelová chránička pro potrubí plynovodu " (1,0)*1,1					
		VV	Součet					
4	K	723150371 RTO	Chránička D 108x4 mm vč. manžet a veškerého nutného příslušenství	m	0,660		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky (vč. konzol) a spojovací materiál, manžety, nasunutí potrubí do chráničky apod.. "					
		VV	" Ocelové ocelová chránička pro potrubí plynovodu " (0,6)*1,1					
		VV	Součet					
5	K	723170226	Ochrana plynového potrubí ze síťovaného Pe korugovanými trubkami D 40	m	22,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723170226					
		P	Poznámka k položce: " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky (vč. konzol) a spojovací materiál. "					
		VV	" Ochrana plynovodního potrubí korugovanou plynotěsnou chráničkou D 40. "					
		VV	" Korugovaná plynotěsná chránička " (20,0)*1,1					
		VV	Součet					
6	K	723221304 RTO	D+M Vzorkovací kohout DN 15 - Specifikace dle PD - VK	kus	5,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: " Médium: zemní plyn. Pracovní přetlak: 0,001 až 0,5 MPa. Rozsah provozních teplot: - 20 až + 90 °C. Materiál: mosaz s poniklováním. "					
		VV	" Vzorkovací kohout s plným průtokem a ocelovým motýlkem - DN 15 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Vzorkovací kohout plynovodního potrubí " 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
7	K	723231166 RTO	D+M Kulový kohout DN 40 - uzavírací kohout - Specifikace dle PD - KK	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Médium: zemní plyn. Maximální provozní tlak: 5,0 bar. Rozsah provozních teplot: - 20 až + 60 °C. Materiál: mosaz. "					
	VV		" Kulový kohout plnopřítokový s oboustranně prodlouženými vnitřními závity - DN 40 "					
	VV		" Kulový kohout plynovodního potrubí - uzavírací " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
8	K	723231166 RT1	D+M Kulový kohout DN 40 - hlavní uzavírací kohout - Specifikace dle PD - HUK KK	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Médium: zemní plyn. Maximální provozní tlak: 5,0 bar. Rozsah provozních teplot: - 20 až + 60 °C. Materiál: mosaz. "					
	VV		" Kulový kohout plnopřítokový s oboustranně prodlouženými vnitřními závity - DN 40 "					
	VV		" Kulový kohout plynovodního potrubí - hlavní uzavírací " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	723231901 SPC	D+M Automatický bezpečnostní elektromagnetický ventil DN 40 - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně veškeré příslušenství a montážní materiál, zajištění napojení, prokabelování, odzkoušení. "					
	VV		" Automatický bezpečnostní elektromagnetický ventil pro planná paliva (BAP) - DN 40. "					
	VV		" Bezpečnostní ventil pro plyn - automatický uzávěr plynu - BAP " 1		1,000			
	VV		" Médium: plynná paliva. Pracovní přetlak: 0 - 400 kPa. Maximální teplota média: 80 °C. "					
	VV		Součet		1,000			
10	K	723231902 SPC	D+M Membránový plynoměr DN 40 - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně i případné prokabelování, napojení na elektro a veškeré nutné příslušenství. "					
	VV		" Membránový plynoměr typu G10 (max. možný průtok 16 m3/hod) - DN 40 - s možností připojení technologií dálkového odečtu. "					
	VV		" Membránový plynoměr. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	723999101 SPC	D+M Napojení potrubí plynovodu na kotle - Specifikace dle PD	kus	3,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně veškerý nutný materiál (potrubí, redukce, přechodky, těsnící materiál, ...) a práce související s napojením potrubí. "					
	VV		" Napojení potrubí plynovodu na kotle - nové " 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
12	K	723999102 SPC	D+M Napojení nového potrubí plynovodu na stávající - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně veškerý nutný materiál (potrubí, redukce, přechodky, těsnící materiál, ...), případné odslepení potrubí, vyčištění, odplynění a inertizace stávajícího potrubí před napojením a další veškeré nutné práce a materiál související s napojením nového potrubí na stávající. "					
	VV		" Napojení nového potrubí plynovodu na stávající " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	723999103 SPC	D+M Případné pásy na potrubí - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	VV		" Pásy na potrubí ve vzdálenostech 150 - 500 mm od strojních zařízení, armatur, potrubních křížovatek, překážek, stěn, apod. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	723999201 SPC	D+M Vytvoření číchačky z potrubí vč. ochranné sítky - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně prvek proti vnikání nečistot (ochranná síťka) a další veškeré příslušenství a montážní materiál. "□ " POZN: Potrubí zahrnuto v délce potrubí. "					
	VV		" Vytvoření číchačky. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	723999301 SPC	D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody plynovodu	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody plynovodu nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nspecifikované v soupise prací. "□ " V položce zahrnuty nutné armatury, revizní dvířka, případné redukce vytvořené kováním, ostatní práce souvisejících s číhačkou, chráničky vč. manžet jiných dimenzí a další veškeré prvky a armatury pro rozvody plynovodu "					
	VV		" Armatury, prvky a vybavení pro rozvody plynovodu " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	723999701 SPC	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně případně vytvoření prostupu, zapravení prostupu, chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. "</i>					
VV			" Případně nutné prostupy pro potrubí plynovodu skrze konstrukce vč. chrániček - např. pro napojení. " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
17	K	723999901 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použít jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "</i>					
VV			" Zajištění prostupů potrubí plynovodu mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované po					
VV			" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
18	K	723999902 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení PLYN - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
VV			" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
19	K	723999991 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "</i>					
VV			" Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
20	K	998723313	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 1,5 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998723313					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. "</i>					
			<i>V tomto případě je to hodnota 1,5. "</i>					
21	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2211					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."</i>					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 723. " 20,0		20,000			
VV			Součet		20,000			
D		783	Nátěry				0,00	
22	K	783614601	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614601					
VV			" Nátěr nutných částí všech armatur "					
VV			" Kulový kohout DN 40 " 2+1		3,000			
VV			" Vzorkovací kohout DN 15 " 1		1,000			
VV			" Membránový plynoměr " 1		1,000			
VV			" Automatický bezpečnostní elektromagnetický ventil (BAP) DN 40 " 1		1,000			
VV			Součet		6,000			
23	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	49,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614651					
VV			" Nátěr plynovodního potrubí "					
VV			" Nátěr plynovodního potrubí - D 28,0×2,6 (DN 20) " 29,5		29,500			
VV			" Nátěr plynovodního potrubí - D 44,5×2,6 (DN 40) " 20,0		20,000			
VV			Součet		49,500			
24	K	783615501	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783615501					
VV			" Mezinátěr nutných částí všech armatur "					
VV			" Kulový kohout DN 40 " 2+1		3,000			
VV			" Vzorkovací kohout DN 15 " 1		1,000			
VV			" Membránový plynoměr " 1		1,000			
VV			" Automatický bezpečnostní elektromagnetický ventil (BAP) DN 40 " 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,000			
25	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	49,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783615551					
	VV		" Mezinátěr plynovodního potrubí "					
	VV		" Mezinátěr plynovodního potrubí - D 28,0×2,6 (DN 20) " 29,5		29,500			
	VV		" Mezinátěr plynovodního potrubí - D 44,5×2,6 (DN 40) " 20,0		20,000			
	VV		Součet		49,500			
26	K	783617511	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617511					
	VV		" Krycí nátěr nutných částí všech armatur "					
	VV		" Kulový kohout DN 40 " 2+1		3,000			
	VV		" Vzorkovací kohout DN 15 " 1		1,000			
	VV		" Membránový plynoměr " 1		1,000			
	VV		" Automatický bezpečnostní elektromagnetický ventil (BAP) DN 40 " 1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
27	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	49,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617611					
	VV		" Krycí nátěr plynovodního potrubí "					
	VV		" Krycí nátěr plynovodního potrubí - D 28,0×2,6 (DN 20) " 29,5		29,500			
	VV		" Krycí nátěr plynovodního potrubí - D 44,5×2,6 (DN 40) " 20,0		20,000			
	VV		Součet		49,500			
28	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2311					
	P		Poznámka k položce:☐					
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 783. " 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	23-M		Montáže potrubí				0,00	
29	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170001					
	VV		" Zkouška těsnosti plynovodního potrubí - příprava "					
	VV		" Zkouška těsnosti plynovodního potrubí - příprava - D 28,0×2,6 (DN 20) " 1		1,000			
	VV		" Zkouška těsnosti plynovodního potrubí - příprava - D 44,5×2,6 (DN 40) " 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	49,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170011					
	VV		" Zkouška těsnosti plynovodního potrubí "					
	VV		" Zkouška těsnosti plynovodního potrubí - D 28,0×2,6 (DN 20) " 29,5		29,500			
	VV		" Zkouška těsnosti plynovodního potrubí - D 44,5×2,6 (DN 40) " 20,0		20,000			
	VV		Součet		49,500			
31	K	230170099 SPC	Zkouška pevnosti plynovodního potrubí	hod	2,000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce:☐					
	P		" V ceně příprava, veškerý nutný materiál pro provedení zkoušky (ucpávky, plyn, zařízení na měření netěsností, apod), vč. případného odpojení jednotlivých armatur a prvků nekonstruovaných na zkušební přetlak. "					
	VV		" Zkouška pevnosti spoju plynovodního plynovodního potrubí před vyčištěním pomocí vzduchu / inertního plynu. "					
	VV		" Zkouška pevnosti plynovodního potrubí " 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	K	230230076	Čištění potrubí DN 200	m	49,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230230076					
	VV		" Čištění plynovodního potrubí "					
	VV		" Čištění plynovodního potrubí - D 28,0×2,6 (DN 20) " 29,5		29,500			
	VV		" Čištění plynovodního potrubí - D 44,5×2,6 (DN 40) " 20,0		20,000			
	VV		Součet		49,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2211					
P			Poznámka k položce:☐					
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M-23 " 10,0			10,000		
VV			Součet			10,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.4.3. - VZDUCHOTECHNIKA

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.3. - VZDUCHOTECHNIKA

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
751 - Vzduchotechnika - Zařízení - VZT jednotky / Ventilátory		0,00
D1 - Vzduchotechnika - Potrubí		0,00
D2 - Vzduchotechnika - Koncové prvky		0,00
D3 - Vzduchotechnika		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň

Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

Soupis: D.1.4.3. - VZDUCHOTECHNIKA

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV					0,00
D	751		Vzduchotechnika - Zařízení - VZT jednotky / Ventilátory					0,00
1	K	751991101 SPC	D+M Centrální VZT jednotka - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 1	kus	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " Centrální VZT jednotka - stávající budova - 1.PP. Průtok 7 620 / 7 620 m3/h. Ohřev - 20,45 kW; Chlazení 16,43 kW. " ☐ " 100 % výměna vzduchu. Hmotnost: 1 109 kg. Efektivní elektrický příkon: 10,3 kW. Hladina akustického výkonu: 60 dBA. "☐ " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např..filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperace pomocí rotačního rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumicí komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídicí jednotky, ovládacího panelu, servisní vypínače ventilátorů, apod. "☐ " V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "☐ " Včetně konstrukce pro uložení na podlahu,kotvících prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "					
VV			" Centrální VZT jednotka " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
2	K	751991301 SPC	D+M Nucené větrání 1 050 m3/h - Specifikace dle PD - Z.Č. NV 1.1	kus	2,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídicí jednotky, apod.), napojení na potrubí, měření a regulace. "☐ " POZN: 1 kus je uvažován jako 1 systém, čili 1 kusy ventilátorů a ZK. 1 ks je uvažován pro přívodní a 1 pro odvodní potrubí. ""					
VV			" Ventilátor vč. zpětné klapky do kruhového potrubí D 250 mm. "					
VV			" Objem vzduchu - 1 050 m3/h, el. příkon 1,5 kW + 12,0 kW ohřev "					
VV			" 1. PP - kotelna " 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
3	K	751991351 SPC	D+M Nucený odtah 500 m3/h, el. příkon 0,5 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. NO.1	kus	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídicí jednotky, apod.), napojení na potrubí, měření a regulace. "					
VV			" Ventilátor vč. zpětné klapky a tlumiče hluku - do kruhového potrubí D 160. "					
VV			" Nucený odtah - 500 m3/h, elektrický příkon 0,5 kW. "					
VV			" 1. PP - Odpad " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
4	K	751991401 SPC	D+M Větrání CHÚC - Specifikace dle PD -CHÚC - B - V1	kus	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, apod.), napojení na potrubí, měření a regulace. "☐ " POZN: Uzavírací klapka se servopohonem naceněna v části "Vzduchotechnika - Koncové prvky". "					
VV			" Ventilátor pro odvětrání CHÚC do kruhového potrubí D 400 mm. "					
VV			" Objem vzduchu - 5 700 m3/h, elektrický příkon 1,5 kW. "					
VV			" 2. NP " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	751991402 SPC	D+M Větrání CHÚC - Specifikace dle PD -CHÚC - B - V2	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, apod.), napojení na potrubí, měření a regulace. "☐ " POZN: Uzavírací klapka se servopohonem naceněna v části "Vzduchotechnika - Koncové prvky". "					
	VV		" Ventilátor pro odvětrání CHÚC do kruhového potrubí D 400 mm. "					
	VV		" Objem vzduchu - 4 500 m3/h, elektrický příkon 1,5 kW. "					
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	998751312	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 0,64 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751312					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 0,64. "					
7	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3211					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zařízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	D1	Vzduchotechnika - Potrubí				0,00	
8	K	751992101 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 100 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	16,400		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "☐ "- Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D do 100 mm - vč. montované konstrukce - 16,4 m " ☐ "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D do 100 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 17,22 m " (16,4)*1,05☐ "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 9,282 m2 " (16,4)*0,566☐ "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 10,211 m2 " ((16,4)*0,566)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "☐ " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,100/2) = ± 0,315 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,100/2+0,04) = ± 0,566 m Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,566 m2 TI (bez ztrátého). "					
	VV		" Pozinkované kruhové potrubí D 100 vč. TI tl. 40 mm. "					
	VV		" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Kruhové potrubí D 100 " (14,4+2,0)		16,400			
	VV		Součet		16,400			
9	K	751992102 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 125 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	70,300		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "☐ "- Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 70,3 m " ☐ "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 73,815 m " (70,3)*1,05☐ "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 45,344 m2 " (70,3)*0,645☐ "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 92,59 m2 " ((70,3)*0,645)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "☐ " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,125/2) = ± 0,393 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,125/2+0,04) = ± 0,645 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,645 m2 TI (bez ztrátého). "					
	VV		" Pozinkované kruhové potrubí D 125 vč. TI tl. 40 mm. "					
	VV		" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Kruhové potrubí D 125 " (51,5+18,8)		70,300			
	VV		Součet		70,300			
10	K	751992103 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 125 mm, spirálně vinuté + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	4,900		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 4,9 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 5,145 m " (4,9)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,161 m2 " (4,9)*0,645 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 3,477 m2 " ((4,9)*0,645)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,125/2) = ± 0,393 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,125/2+0,04) = ± 0,645 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,645 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované kruhové potrubí D 125 vč. Pl tl. 40 mm. "					
	P							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV						4,900	
	VV						4,900	
11	K	751992104 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 160 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	64,800		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 64,8 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 68,04 m " (64,8)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 48,859 m2 " (64,8)*0,754 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 53,745 m2 " ((64,8)*0,754)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,16/2) = ± 0,503 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,16/2+0,04) = ± 0,754 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,754 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované kruhové potrubí D 160 vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Kruhové potrubí D 160 " (55,9+8,9)					
	P							
	VV							
	VV							
	VV						64,800	
	VV						64,800	
12	K	751992105 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 160 mm, spirálně vinuté + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	5,400		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 5,4 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 5,67 m " (5,4)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 4,072 m2 " (5,4)*0,754 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,479 m2 " ((5,4)*0,754)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,16/2) = ± 0,503 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,16/2+0,04) = ± 0,754 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,754 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované kruhové potrubí D 160 vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Kruhové potrubí D 160 " (5,4)					
	P							
	VV							
	VV							
	VV						5,400	
	VV						5,400	
13	K	751992106 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 200 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	44,500		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 44,5 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 46,725 m " (44,5)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 31,363 m2 " (35,64)*0,88 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 43,076 m2 " ((44,5)*0,88)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,2/2) = ± 0,629 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,2/2+0,04) = ± 0,880 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,880 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované kruhové potrubí D 200 vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Kruhové potrubí D 200 " 44,5					
	P							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV						44,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			44,500		
14	K	751992107 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 250 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	35,700		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " ☐ " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 200 do 300 mm - vč. montované konstrukce - 35,7 m " ☐ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 200 do 300 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 37,485 m " (35,7)*1,05☐ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 37,021 m2 " (35,7)*1,037☐ " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 40,723 m2 " ((35,7)*1,037)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " ☐ " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,25/2) = ± 0,786 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,25/2+0,04) = ± 1,037 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,037 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované kruhové potrubí D 250 vč. TI tl. 40 mm. "					
	VV		" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Kruhové potrubí D 250 " 35,7			35,700		
	VV		Součet			35,700		
15	K	751992108 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 250 mm, spirálně vinuté + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	7,200		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " ☐ " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 200 do 300 mm - vč. montované konstrukce - 7,2 m " ☐ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 200 do 300 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 7,56 m " (7,2)*1,05☐ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 7,466 m2 " (7,2)*1,037☐ " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 8,213 m2 " ((7,2)*1,037)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " ☐ " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,25/2) = ± 0,786 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,25/2+0,04) = ± 1,037 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,037 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované kruhové potrubí D 250 vč. PI tl. 40 mm. "					
	VV		" Pozinkované kruhové potrubí D 250 vč. PI tl. 40 mm. "					
	VV		" Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Kruhové potrubí D 250 " 7,2			7,200		
	VV		Součet			7,200		
16	K	751992109 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 250 mm, spirálně vinuté + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	3,100		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " ☐ " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 200 do 300 mm - vč. montované konstrukce - 3,1 m " ☐ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 200 do 300 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 3,255 m " (3,1)*1,05☐ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 4,383 m2 " (3,1)*1,414☐ " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 4,822 m2 " ((3,1)*1,414)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " ☐ " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,25/2) = ± 0,786 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,25/2+0,1) = ± 1,414 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,414 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované kruhové potrubí D 250 vč. TI tl. 100 mm. "					
	VV		" Pozinkované kruhové potrubí D 250 vč. TI tl. 100 mm. "					
	VV		" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm. "					
	VV		" Kruhové potrubí D 250 - vnitřní prostory s TI 100 mm " (3,1)			3,100		
	VV		Součet			3,100		
17	K	751992110 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 400 mm, spirálně vinuté + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	2,500		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " ☐ " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 300 do 400 mm - vč. montované konstrukce - 2,5 m " ☐ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 300 do 400 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,625 m " (2,5)*1,05☐ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,77 m2 " (2,5)*1,508☐ " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,147 m2 " ((2,5)*1,508)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " ☐ " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,4/2) = ± 1,257 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,4/2+0,04) = ± 1,508 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,508 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované kruhové potrubí D 400 vč. PI tl. 40 mm. "					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Kruhové potrubí D 400 " 2,5			2,500		
	VV		Součet			2,500		
18	K	751992201 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 160×315 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,800		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "□ " - Uchytení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 1,8 m " □ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,89 m " (1,8)*1,05□ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,998 m2 " (1,8)*1,11□ " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 2,198 m2 " ((1,8)*1,11)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,16*2+(0,315+0,04*2)*2 = ± 1,11 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,11 m2 TI (bez ztrátého). "					
	VV		" Pozinkované čtyřhranné potrubí 160×315 mm vč. TI tl. 40 mm. "					
	VV		" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "			1,800		
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 160×315 mm " (1,8)			1,800		
	VV		Součet			1,800		
19	K	751992202 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 160×355 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	6,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "□ " - Uchytení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 6,0 m " □ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 6,3 m " (6,0)*1,05□ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 7,14 m2 " (6,0)*1,19□ " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 7,854 m2 " ((6,0)*1,19)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,16*2+(0,355+0,04*2)*2 = ± 1,19 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,19 m2 TI (bez ztrátého). "					
	VV		" Pozinkované čtyřhranné potrubí 160×355 mm vč. TI tl. 40 mm. "					
	VV		" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "			6,000		
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 160×355 mm " (6,0)			6,000		
	VV		Součet			6,000		
20	K	751992203 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 160×355 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,600		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "□ " - Uchytení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 0,6 m " □ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,63 m " (0,6)*1,05□ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 0,714 m2 " (0,6)*1,19□ " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 0,785 m2 " ((0,6)*1,19)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,16*2+(0,355+0,04*2)*2 = ± 1,19 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,19 m2 TI (bez ztrátého). "					
	VV		" Pozinkované čtyřhranné potrubí 160×355 mm vč. PI tl. 40 mm. "					
	VV		" Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 160×355 mm " (0,6)			0,600		
	VV		Součet			0,600		
21	K	751992204 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 160×500 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,500		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "□ " - Uchytení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 0,5 m " □ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,525 m " (0,5)*1,05□ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 0,74 m2 " (0,5)*1,48□ " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 0,814 m2 " ((0,5)*1,48)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,16*2+(0,5+0,04*2)*2 = ± 1,48 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,48 m2 TI (bez ztrátého). "					
	VV		" Pozinkované čtyřhranné potrubí 160×500 mm vč. TI tl. 40 mm. "					
	VV		" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 160×500 mm " (0,5)			0,500			
	VV		Součet			0,500			
22	K	751992205 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200×160 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	8,600			0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "□ "- Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 8,6 m " □ "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 9,03 m " (8,6)*1,05□ "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 7,568 m2 " (8,6)*0,88□ "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 8,325 m2 " ((8,6)*0,88)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,20*2+(0,16+0,04*2)*2 = ± 0,88 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,88 m2 TI (bez ztrátého). "						
	VV		" Pozinkované čtyřhranné potrubí 200×160 mm vč. TI tl. 40 mm. "						
	VV		" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "						
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 200×160 mm " (8,6)			8,600			
	VV		Součet			8,600			
23	K	751992206 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200×200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,500			0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "□ "- Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 0,5 m " □ "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,525 m " (0,5)*1,05□ "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 0,48 m2 " (0,5)*0,96□ "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 0,528 m2 " ((0,5)*0,96)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,2*2+(0,2+0,04*2)*2 = ± 0,96 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,96 m2 TI (bez ztrátého). "						
	VV		" Pozinkované čtyřhranné potrubí 200×200 mm vč. TI tl. 40 mm. "						
	VV		" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "						
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 200×200 mm " 0,5			0,500			
	VV		Součet			0,500			
24	K	751992207 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250×160 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	6,300			0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "□ "- Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 6,3 m " □ "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 6,615 m " (6,3)*1,05□ "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 6,483 m2 " (6,615)*0,98□ "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 6,791 m2 " ((6,3)*0,98)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,25*2+(0,16+0,04*2)*2 = ± 0,98 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,98 m2 TI (bez ztrátého). "						
	VV		" Pozinkované čtyřhranné potrubí 250×160 mm vč. TI tl. 40 mm. "						
	VV		" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "						
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 250×160 mm " (6,3)			6,300			
	VV		Součet			6,300			
25	K	751992208 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 280×280 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	4,000			0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "□ "- Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 4,0 m " □ "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 4,2 m " (4,0)*1,05□ "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 5,12 m2 " (4,0)*1,28□ "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 5,632 m2 " ((4,0)*1,28)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,28*2+(0,28+0,04*2)*2 = ± 1,28 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,28 m2 TI (bez ztrátého). "						
	VV		" Pozinkované čtyřhranné potrubí 280×280 mm vč. TI tl. 40 mm. "						
	VV		" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "						
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 280×280 mm " (4,0)			4,000			
	VV		Součet			4,000			
26	K	751992209 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 280×280 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	3,500			0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "☐ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 3,5 m " ☐ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 3,675 m " (3,5)*1,05☐ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 4,48 m2 " (3,5)*1,28☐ " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,928 m2 " ((3,5)*1,28)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "☐ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,28*2+(0,28+0,04*2)*2 = ± 1,28 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,28 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 280×280 mm vč. TI tl. 40 mm. "					
	P							
	VV							
	VV		" Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 280×280 mm " (3,5)			3,500		
	VV		Součet			3,500		
27	K	751992210 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315×160 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	8,200		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "☐ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 8,2 m " ☐ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 8,61 m " (8,2)*1,05☐ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 9,102 m2 " (8,2)*1,11☐ " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 10,012 m2 " ((8,2)*1,11)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "☐ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,315*2+(0,16+0,04*2)*2 = ± 1,11 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,11 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 315×160 mm vč. TI tl. 40 mm. "					
	P							
	VV							
	VV		" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 315×160 mm " (8,2)			8,200		
	VV		Součet			8,200		
28	K	751992211 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315×160 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	6,300		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "☐ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 6,3 m " ☐ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 6,615 m " (6,3)*1,05☐ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 6,993 m2 " (6,3)*1,11☐ " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 7,692 m2 " ((6,3)*1,11)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "☐ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,315*2+(0,16+0,04*2)*2 = ± 1,11 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,11 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 315×160 mm vč. PI tl. 40 mm. "					
	P							
	VV							
	VV		" Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 315×160 mm " (6,3)			6,300		
	VV		Součet			6,300		
29	K	751992212 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355×160 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	75,200		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "☐ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 75,2 m " ☐ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 78,96 m " (75,2)*1,05☐ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 89,488 m2 " (75,2)*1,19☐ " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 98,437 m2 " ((75,2)*1,19)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "☐ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,355*2+(0,16+0,04*2)*2 = ± 1,19 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,19 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 355×160 mm vč. TI tl. 40 mm. "					
	P							
	VV							
	VV		" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 355×160 mm " (75,2)			75,200		
	VV		Součet			75,200		
30	K	751992213 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355×160 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	20,200		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 20,2 m " ☐ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 21,21 m " (20,2)*1,05☐ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 24,038 m2 " (20,2)*1,19☐ " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 26,442 m2 " ((20,2)*1,19)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "☐ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,355*2+(0,16+0,04*2)*2 = ± 1,19 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,19 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 355×160 mm vč. PI tl. 40 mm. "					
	P							
	VV							
	VV		" Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 355×160 mm " (20,2)				20,200	
	VV		Součet				20,200	
31	K	751992214 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355×200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	5,400		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 5,4 m " ☐ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 5,67 m " (5,4)*1,05☐ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 6,858 m2 " (5,4)*1,27☐ " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 7,544 m2 " ((5,4)*1,27)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "☐ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,355*2+(0,2+0,04*2)*2 = ± 1,27 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,27 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 355×200 mm vč. TI tl. 40 mm. "					
	P							
	VV							
	VV		" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 355×200 mm " (5,4)				5,400	
	VV		Součet				5,400	
32	K	751992215 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355×250 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,700		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 1,7 m " ☐ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,785 m " (1,7)*1,05☐ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,329 m2 " (1,7)*1,37☐ " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 30,65 m2 " ((14,0)*1,99)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "☐ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,355*2+(0,25+0,04*2)*2 = ± 1,37 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,37 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 355×250 mm vč. PI tl. 40 mm. "					
	P							
	VV							
	VV		" Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 355×250 mm " (1,7)				1,700	
	VV		Součet				1,700	
33	K	751992216 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355×355 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,400		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 1,4 m " ☐ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,47 m " (1,4)*1,05☐ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,212 m2 " (1,4)*1,58☐ " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 2,433 m2 " ((1,4)*1,58)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "☐ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,355*2+(0,25+0,04*2)*2 = ± 1,58 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,58 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 355×355 mm vč. TI tl. 40 mm. "					
	P							
	VV							
	VV		" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 355×355 mm " (1,4)				1,400	
	VV		Součet				1,400	
34	K	751992217 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355×355 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	2,500		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "□ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 2,5 m " □ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,625 m " (2,5)*1,05□ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,95 m2 " (2,5)*1,58□ " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,345 m2 " ((2,5)*1,58)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,355*2+(0,25+0,04*2)*2 = ± 1,58 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,58 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 355×355 mm vč. PI tl. 40 mm. "					
	P							
	VV							
	VV		" Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 355×355 mm " (2,5)			2,500		
	VV		Součet			2,500		
35	K	751992218 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355×500 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,200		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "□ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 1,2 m " □ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,26 m " (1,2)*1,05□ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,244 m2 " (1,2)*1,87□ " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 2,468 m2 " ((1,2)*1,87)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,355*2+(0,5+0,04*2)*2 = ± 1,87 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,87 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 355×500 mm vč. TI tl. 40 mm. "					
	P							
	VV							
	VV		" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 355×500 mm " (1,2)			1,200		
	VV		Součet			1,200		
36	K	751992219 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400×200 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,400		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "□ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 1,4 m " □ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,47 m " (1,4)*1,05□ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,904 m2 " (1,4)*1,36□ " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 2,094 m2 " ((1,4)*1,36)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,4*2+(0,2+0,04*2)*2 = ± 1,36 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,36 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 400×200 mm vč. PI tl. 40 mm. "					
	P							
	VV							
	VV		" Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 400×200 mm " (1,4)			1,400		
	VV		Součet			1,400		
37	K	751992220 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400×400 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	5,400		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "□ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 5,4 m " □ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 5,67 m " (5,4)*1,05□ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 9,504 m2 " (5,4)*1,76□ " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 10,454 m2 " ((5,4)*1,76)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,40*2+(0,4+0,04*2)*2 = ± 1,76 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,76 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 400×400 mm vč. PI tl. 40 mm. "					
	P							
	VV							
	VV		" Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 400×400 mm " (5,4)			5,400		
	VV		Součet			5,400		
38	K	751992221 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400×630 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	2,300		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 2,3 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,415 m " (2,3)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 5,106 m2 " (2,3)*2,22 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 5,617 m2 " ((2,3)*2,22)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,40*2+(0,63+0,04*2)*2 = ± 2,22 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,22 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 400×630 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 400×630 mm " (2,3) Součet				2,300 2,300	
39	K	751992222 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400×700 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,500		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 0,5 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,525 m " (0,5)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,18 m2 " (0,5)*2,36 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 1,298 m2 " ((0,5)*2,36)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,40*2+(0,7+0,04*2)*2 = ± 2,36 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,36 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 400×700 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 400×700 mm " (0,5) Součet				0,500 0,500	
40	K	751992223 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500×160 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	24,200		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 24,2 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 25,41 m " (24,2)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 35,816 m2 " (24,2)*1,48 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 39,398 m2 " ((24,2)*1,48)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,5*2+(0,16+0,04*2)*2 = ± 1,48 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,48 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 500×160 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 500×160 mm " (24,2) Součet				24,200 24,200	
41	K	751992224 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500×160 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	9,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 9,0 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 9,45 m " (9,0)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 13,32 m2 " (9,0)*1,48 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 14,652 m2 " ((9,0)*1,48)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,5*2+(0,16+0,04*2)*2 = ± 1,48 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,48 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 500×160 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 500×160 mm " (9,0) Součet				9,000 9,000	
42	K	751992225 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500×200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	17,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " "- Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 17,0 m " "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 17,85 m " (17,0)*1,05 "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 13,08 m2 " (17,0)*1,56 "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 29,172 m2 " ((17,0)*1,56)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,5*2+(0,2+0,04*2)*2 = ± 1,56 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,56 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 500×200 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 500×200 mm " (17,0) Součet				17,000 17,000	
43	K	751992226 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500×200 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	3,100		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " "- Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 3,1 m " "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 3,255 m " (3,1)*1,05 "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 4,836 m2 " (3,1)*1,56 "- rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 5,32 m2 " ((3,1)*1,56)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,5*2+(0,2+0,04*2)*2 = ± 1,56 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,56 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 500×200 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 500×200 mm " (2,4+0,7) Součet				3,100 3,100	
44	K	751992227 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500×250 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,700		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " "- Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 1,7 m " "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,785 m " (1,7)*1,05 "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,822 m2 " (1,7)*1,66 "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 14,39 m2 " ((1,7)*1,66)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,5*2+(0,25+0,04*2)*2 = ± 1,66 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,66 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 500×250 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 500×250 mm " (1,7) Součet				1,700 1,700	
45	K	751992228 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500×280 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	15,600		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " "- Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 15,6 m " "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 16,38 m " (15,6)*1,05 "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 26,832 m2 " (15,6)*1,72 "- rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 29,515 m2 " ((15,6)*1,72)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,5*2+(0,28+0,04*2)*2 = ± 1,72 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,72 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 500×280 mm vč. PI tl. 40 mm. " " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 500×280 mm " (15,6) Součet				15,600 15,600	
46	K	751992229 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500×355 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	5,700		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 5,7 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 5,985 m " (5,7)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 10,659 m2 " (5,7)*1,87 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 11,725 m2 " ((5,7)*1,87)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,5*2+(0,355+0,04*2)*2 = ± 1,87 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,87 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 500×355 mm vč. TI tl. 40 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 500×355 mm " (5,7) VV Součet		5,700		5,700	
47	K	751992230 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500×400 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,700		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 0,7 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,735 m " (0,7)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,372 m2 " (0,7)*1,96 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 14,41 m2 " ((0,7)*1,96)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,5*2+(0,4+0,04*2)*2 = ± 1,96 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,96 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované čtyřhranné potrubí 500×400 mm vč. TI tl. 40 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 500×400 mm " (0,7) VV Součet		0,700		0,700	
48	K	751992231 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500×500 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	15,900		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 15,9 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 16,695 m " (15,9)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 34,344 m2 " (15,9)*2,16 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 37,778 m2 " ((15,9)*2,16)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,5*2+(0,5+0,04*2)*2 = ± 2,16 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,16 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované čtyřhranné potrubí 500×500 mm vč. PI tl. 40 mm. " VV " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 500×500 mm " (15,9) VV Součet		15,900		15,900	
49	K	751992232 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500×710 mm + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	8,600		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 8,6 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 9,03 m " (8,6)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 24,252 m2 " (8,6)*2,82 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 26,677 m2 " ((8,6)*2,82)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,5*2+(0,71+0,1*2)*2 = ± 2,82 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,82 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované čtyřhranné potrubí 500×710 mm vč. TI tl. 100 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 500×710 mm - vnitřní prostory s TI 100 mm " (8,6) VV Součet		8,600		8,600	
50	K	751992233 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560×200 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "□ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 1,0 m " □ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,05 m " (1,0)*1,05□ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,68 m2 " (1,0)*1,68□ " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 1,848 m2 " ((1,0)*1,68)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,56*2+(0,20+0,04*2)*2 = ± 1,68 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,68 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 560×200 mm vč. Pl tl. 40 mm. "					
	P							
	VV							
	VV		" Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 560×200 mm " (1,0)			1,000		
	VV		Součet			1,000		
51	K	751992234 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560×355 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	6,100		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "□ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 6,1 m " □ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 6,405 m " (6,1)*1,05□ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 12,139 m2 " (6,1)*1,99□ " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 13,353 m2 " ((6,1)*1,99)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,56*2+(0,355+0,04*2)*2 = ± 1,99 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,99 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 560×355 mm vč. TI tl. 40 mm. "					
	P							
	VV							
	VV		" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 560×355 mm " (6,1)			6,100		
	VV		Součet			6,100		
52	K	751992235 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 560×355 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	7,500		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "□ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 7,5 m " □ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 7,875 m " (7,5)*1,05□ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 14,925 m2 " (7,5)*1,99□ " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 16,418 m2 " ((7,5)*1,99)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,56*2+(0,355+0,04*2)*2 = ± 1,99 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,99 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 560×355 mm vč. PI tl. 40 mm. "					
	P							
	VV							
	VV		" Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 560×355 mm " (7,5)			7,500		
	VV		Součet			7,500		
53	K	751992236 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630×400 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	3,400		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "□ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 3,4 m " □ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 3,57 m " (3,4)*1,05□ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 7,548 m2 " (3,4)*2,22□ " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 8,303 m2 " ((3,4)*2,22)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,63*2+(0,4+0,04*2)*2 = ± 2,22 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,22 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 630×400 mm vč. PI tl. 40 mm. "					
	P							
	VV							
	VV		" Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 630×400 mm " (3,4)			3,400		
	VV		Součet			3,400		
54	K	751992237 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 700×200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	2,200		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "□ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 2,2 m " □ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,31 m " (2,2)*1,05□ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 4,312 m2 " (2,2)*1,96□ " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,743 m2 " ((2,2)*1,96)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,7*2+(0,2+0,04*2)*2 = ± 1,96 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,96 m2 TI (bez ztrátého). "					
	P		" Pozinkované čtyřhranné potrubí 700×200 mm vč. TI tl. 40 mm. "					
	VV		" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 700×200 mm " (2,2)			2,200		
	VV		Součet			2,200		
55	K	751992238 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 700×400 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	5,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "□ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 5,0 m " □ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 5,25 m " (5,0)*1,05□ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 11,8 m2 " (5,0)*2,36□ " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 12,98 m2 " ((5,0)*2,36)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,7*2+(0,4+0,04*2)*2 = ± 2,36 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,36 m2 TI (bez ztrátého). "					
	P		" Pozinkované čtyřhranné potrubí 700×400 mm vč. PI tl. 40 mm. "					
	VV		" Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 700×400 mm " (5,0)			5,000		
	VV		Součet			5,000		
56	K	751992239 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710×200 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	4,500		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "□ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 4,5 m " □ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 4,725 m " (4,5)*1,05□ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 8,91 m2 " (4,5)*1,98□ " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 9,801 m2 " ((4,5)*1,98)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,71*2+(0,2+0,04*2)*2 = ± 1,98 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,98 m2 TI (bez ztrátého). "					
	P		" Pozinkované čtyřhranné potrubí 710×200 mm vč. PI tl. 40 mm. "					
	VV		" Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 710×200 mm " (4,5)			4,500		
	VV		Součet			4,500		
57	K	751992240 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710×250 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,700		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "□ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 0,7 m " □ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,735 m " (0,7)*1,05□ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,456 m2 " (0,7)*2,08□ " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 1,602 m2 " ((0,7)*2,08)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,71*2+(0,25+0,04*2)*2 = ± 2,08 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,08 m2 TI (bez ztrátého). "					
	P		" Pozinkované čtyřhranné potrubí 710×250 mm vč. PI tl. 40 mm. "					
	VV		" Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
	VV		" Čtyřhranné potrubí VZT - 710×250 mm " (0,7)			0,700		
	VV		Součet			0,700		
58	K	751992241 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710×500 mm + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	2,700		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 2,7 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,835 m " (2,7)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 7,614 m2 " (2,7)*2,82 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 8,375 m2 " ((2,7)*2,82)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,71*2+(0,5+0,1*2)*2 = ± 2,82 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,82 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 710×500 mm vč. TI tl. 100 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 710×500 mm - vnitřní prostory s TI 100 mm " (2,7) VV Součet				2,700 2,700	
59	K	751992242 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 800×500 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,600		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 0,6 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,63 m " (0,6)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,656 m2 " (0,6)*2,76 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 1,822 m2 " ((0,6)*2,76)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,8*2+(0,5+0,04*2)*2 = ± 2,76 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,76 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované čtyřhranné potrubí 800×500 mm vč. TI tl. 40 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 800×500 mm " (0,6) VV Součet				0,600 0,600	
60	K	751992243 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 900×280 mm + PI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	2,100		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 2,1 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,205 m " (2,1)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 5,292 m2 " (2,1)*2,52 " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 5,821 m2 " ((2,1)*2,52)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,9*2+(0,28+0,04*2)*2 = ± 2,52 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,52 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované čtyřhranné potrubí 900×280 mm vč. PI tl. 40 mm. " VV " Včetně protipožární izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 900×280 mm " (2,1) VV Součet				2,100 2,100	
61	K	751992244 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 900×1100 mm + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	0,600		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,79 do 1,13 m2, vč. montované konstrukce - 0,6 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,63 m " (0,6)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,64 m2 " (0,6)*4,4 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 2,904 m2 " ((0,6)*4,4)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 1,1*2+(0,9+0,1*2)*2 = ± 4,4 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 4,4 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované čtyřhranné potrubí 900×1100 mm vč. TI tl. 100 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 900×1100 mm - vnitřní prostory s TI 100 mm " (0,6) VV Součet				0,600 0,600	
62	K	751992245 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 950×860 mm + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	1,100		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "□ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,79 do 1,13 m2, vč. montované konstrukce - 1,1 m " □ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,155 m " (1,1)*1,05□ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 4,422 m2 " (1,1)*4,02□ " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 4,864 m2 " ((1,1)*4,02)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 0,95*2+(0,86+0,1*2)*2 = ± 4,02 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 4,02 m2 TI (bez ztrátého). " □ " Pozinkované čtyřhranné potrubí 950×860 mm vč. TI tl. 100 mm. " □ " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm. " □ " Čtyřhranné potrubí VZT - 950×860 mm - vnitřní prostory s TI 100 mm " (1,1) Součet					
63	K	751992246 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1000×3000 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,500		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "□ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 2,83 do 3,14 m2, vč. montované konstrukce - 0,5m " □ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 2,83 do 3,14 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,525 m " (0,5)*1,05□ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 4,08 m2 " (0,5)*8,16□ " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,488 m2 " ((0,5)*8,16)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 1,0*2+(3,0+0,04*2)*2 = ± 8,16 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 8,16 m2 TI (bez ztrátého). " □ " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1000×3000 mm vč. TI tl. 40 mm. " □ " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " □ " Čtyřhranné potrubí VZT - 1000×3000 mm " (0,5) Součet					
64	K	751992247 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1100×900 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,500		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "□ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,79 do 1,13 m2, vč. montované konstrukce - 0,5 m " □ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,525 m " (0,5)*1,05□ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,08 m2 " (0,5)*4,16□ " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 2,288 m2 " ((0,5)*4,16)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 1,1*2+(0,9+0,04*2)*2 = ± 4,16 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 4,16 m2 TI (bez ztrátého). " □ " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1100×900 mm vč. TI tl. 40 mm. " □ " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " □ " Čtyřhranné potrubí VZT - 1100×900 mm " (0,5) Součet					
65	K	751992248 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1100×900 mm + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	0,800		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "□ " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,79 do 1,13 m2, vč. montované konstrukce - 0,8 m " □ " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,84 m " (0,8)*1,05□ " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,52 m2 " (0,8)*4,4□ " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 3,872 m2 " ((0,8)*4,4)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 1,1*2+(0,9+0,1*2)*2 = ± 4,4 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 4,4 m2 TI (bez ztrátého). " □ " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1100×900 mm vč. TI tl. 100 mm. " □ " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm. " □ " Čtyřhranné potrubí VZT - 1100×900 mm - vnitřní prostory s TI 100 mm " (0,8) Součet					
66	K	751992301 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zajištění prostupů potrubí vzduchotechniky mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. " " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použít jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "					
	VV		" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
67	K	751992302 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "					
	VV		" Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
68	K	998751312	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 0,64 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751312					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,64. "					
69	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " 30,0			30,000		
	VV		Součet			30,000		
	D	D2	Vzduchotechnika - Koncové prvky				0,00	
70	K	751993102 SPC	D+M Talířový ventil D 125 - Specifikace dle PD - TVO / TVP	kus	12,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, zaregulování "					
	VV		" Talířový ventil na potrubí. "					
	VV		" 1. PP " 2			2,000		
	VV		" 1. NP " 4			4,000		
	VV		" 2. NP " 1			1,000		
	VV		" 3. NP " 1			1,000		
	VV		" 4. NP " 4			4,000		
	VV		Součet			12,000		
71	K	751993201 SPC	D+M Stropní difusor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - RS14 - 100 - Specifikace dle PD - RS	kus	6,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, zaregulování, boxu a veškerého nutného příslušenství a prací. "					
	VV		" Stropní difusor pro kruhové potrubí - RS14 - 100. "					
	VV		" 1. NP " 3			3,000		
	VV		" 3. NP " 3			3,000		
	VV		Součet			6,000		
72	K	751993202 SPC	D+M Stropní difusor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - RS15 - 160 - Specifikace dle PD - RS	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, zaregulování, boxu a veškerého nutného příslušenství a prací. "					
	VV		" Stropní difusor pro kruhové potrubí - RS15 - 160. "					
	VV		" 3. NP " 4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
73	K	751993203 SPC	D+M Stropní difusor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - RS15 - 200 - Specifikace dle PD - RS	kus	16,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, zaregulování, boxu a veškerého nutného příslušenství a prací. "					
	VV		" Stropní difusor pro kruhové potrubí - RS15 - 200. "					
	VV		" 1. NP " 4			4,000		
	VV		" 2. NP " 7			7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 3. NP " 5		5,000			
	VV		Součet		16,000			
74	K	751993301 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 200×100 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO	kus	7,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí "					
	VV		" 1. PP " 6		6,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
75	K	751993302 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 315×160 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	751993303 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 315×315 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí "					
	VV		" 2. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
77	K	751993304 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 355×140 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí "					
	VV		" 4. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
78	K	751993305 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 355×160 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí "					
	VV		" 1. PP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
79	K	751993306 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 400×400 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí "					
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	751993311 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 200×100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP	kus	9,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí "					
	VV		" 1. PP " 8		8,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
81	K	751993312 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 250×500 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
82	K	751993313 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 315×160 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
83	K	751993314 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 355×160 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí "					
	VV		" 1. PP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
84	K	751993315 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 500×280 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí "					
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
85	K	751993316 SPC	D+M Mřížová výustka s regulací 710×250 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "					
	VV		" Mřížová výustka pro potrubí "					
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
86	K	751993401 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 355×160 mm z titanžinku - Specifikace dle PD - PDZ	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se sítkou. V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku, síta proti hmyzu a kotvicích prvků, včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu ". " Protidešťová žaluzie 355×160 mm. "					
	VV		" 4. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	751993402 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 400×560 mm z titanžinku - Specifikace dle PD - PDZ	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se sítkou. V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku, síta proti hmyzu a kotvicích prvků, včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu ". " Protidešťová žaluzie 400×560 mm. "					
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
88	K	751993403 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 800×500 mm z titanžinku - Specifikace dle PD - PDZ	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se sítkou. V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku, síta proti hmyzu a kotvicích prvků, včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu ". " Protidešťová žaluzie 800×500 mm. "					
89	K	751993404 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 900×1100 mm z titanžinku - Specifikace dle PD - PDZ	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se sítkou. V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku, síta proti hmyzu a kotvicích prvků, včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu ". " Protidešťová žaluzie 900×1100 mm. "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	751993405 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 1000×3000 mm z titanžinku - Specifikace dle PD - PDZ	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se sítkou. V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku, síta proti hmyzu a kotvicích prvků, včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu ". " Protidešťová žaluzie 1000×3000 mm. "					
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	K	751993406 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 1100×900 mm z titanžinku - Specifikace dle PD - PDZ	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se sítkou. V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku, síta proti hmyzu a kotvicích prvků, včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu ". " Protidešťová žaluzie 1100×900 mm. "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
92	K	751993501 SPC	D+M Regulační klapka pro čtyřhranné potrubí 400×200 mm, ruční, těsná - Specifikace dle PD - RK	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Regulační klapka pro čtyřhranné potrubí 400×200 mm - manuální ovládání. "					
	VV		" 1. PP " 1					
	VV		Součet					
					1,000			
					1,000			
93	K	751993502 SPC	D+M Regulační klapka pro čtyřhranné potrubí 500×280 mm, ruční, těsná - Specifikace dle PD - RK	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Regulační klapka pro čtyřhranné potrubí 500×280 mm - manuální ovládání. "					
	VV		" 1. NP " 2					
	VV		Součet					
					2,000			
					2,000			
94	K	751993503 SPC	D+M Regulační klapka pro čtyřhranné potrubí 710×250 mm, ruční, těsná - Specifikace dle PD - RK	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Regulační klapka pro čtyřhranné potrubí 710×250 mm - manuální ovládání. "					
	VV		" 2. NP " 1					
	VV		" 3. NP " 1					
	VV		Součet					
					1,000			
					1,000			
					2,000			
95	K	751993551 SPC	D+M Regulační klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 500×400 mm - Specifikace dle PD - RKS	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Regulační klapka pro čtyřhranné potrubí 500×400 mm - ovládání pomocí servopohonu. "					
	VV		" 2. NP " 1					
	VV		Součet					
					1,000			
					1,000			
96	K	751993601 SPC	D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 100, ruční ovládání - Specifikace dle PD - CAV	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 100. Ovládání ruční. "					
	VV		" 1. NP " 1					
	VV		" 3. NP " 1					
	VV		Součet					
					1,000			
					1,000			
					2,000			
97	K	751993602 SPC	D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 125, ruční ovládání - Specifikace dle PD - CAV	kus	3,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 125. Ovládání ruční. "					
	VV		" 1. PP " 2					
	VV		" 2. NP " 1					
	VV		Součet					
					2,000			
					1,000			
					3,000			
98	K	751993603 SPC	D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 160, ruční ovládání - Specifikace dle PD - CAV	kus	3,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 160. Ovládání ruční. "					
	VV		" 1. NP " 3					
	VV		Součet					
					3,000			
					3,000			
99	K	751993611 SPC	D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 355×160 mm, ruční ovládání - Specifikace dle PD - CAV	kus	5,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 355×160 mm. Ovládání ruční. "					
	VV		" 1. PP " 1					
	VV		" 1. NP " 1					
	VV		" 2. NP " 2					
					1,000			
					1,000			
					2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
100	K	751993612 SPC	D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 400×200 mm, ruční ovládaní - Specifikace dle PD - CAV	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "</i>					
	VV		" Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 400×200 mm. Ovládaní ruční. "					
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	K	751993651 SPC	D+M Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 125, ovládaní servopohonem - Specifikace dle PD - VAV	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "</i>					
	VV		" Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 125. Ovládaní ruční. "					
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
102	K	751993652 SPC	D+M Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 160, ovládaní servopohonem - Specifikace dle PD - VAV	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "</i>					
	VV		" Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 160. Ovládaní ruční. "					
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
103	K	751993661 SPC	D+M Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 355×160 mm, ovládaní servopohonem - Specifikace dle PD - VAV	kus	3,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "</i>					
	VV		" Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 355×160 mm. Ovládaní ruční. "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
104	K	751993662 SPC	D+M Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 400×200 mm, ovládaní servopohonem - Specifikace dle PD - VAV	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "</i>					
	VV		" Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 400×200 mm. Ovládaní ruční. "					
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
105	K	751993701 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 125 mm - Specifikace dle PD - PK	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "</i>					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 125. "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
106	K	751993702 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 160 mm - Specifikace dle PD - PK	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "</i>					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 160. "					
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	751993703 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 250 mm - Specifikace dle PD - PK	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 250. "					
	VV		" 1. PP " 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
108	K	751993711 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 315×160 mm - Specifikace dle PD - PK	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 315×160 mm. "					
	VV		" 4. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
109	K	751993712 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 355×160 mm - Specifikace dle PD - PK	kus	5,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 355×160 mm. "					
	VV		" 1. PP " 2		2,000			
	VV		" 1. NP " 3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
110	K	751993713 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 500×200 mm - Specifikace dle PD - PKS	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 500×200 mm. "					
	VV		" 2. NP " 2		2,000			
	VV		" 3. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
111	K	751993714 SPC	D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 500×500 mm - Specifikace dle PD - PK	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 500×500 mm. "					
	VV		" 1. PP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
112	K	751993751 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 250 mm - Specifikace dle PD - UKS	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 250 mm. "					
	VV		" 1. PP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
113	K	751993752 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 400 mm - Specifikace dle PD - UKS	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Uzavírací klapka se servopohonem pro kruhové potrubí D 400 mm. "					
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	K	751993801 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 100 mm, s TI tl. 50 mm, délka 500 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do kruhového potrubí D 100 mm. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
115	K	751993802 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 125 mm, s TI tl. 50 mm, délka 500 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	3,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do kruhového potrubí D 125 mm. "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
116	K	751993803 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160 mm, s TI tl. 50 mm, délka 500 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160 mm. "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
117	K	751993804 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 250 mm, s TI tl. 50 mm, délka 1 250 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do kruhového potrubí D 250 mm. "					
	VV		" 1. PP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
118	K	751993805 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 250 mm, s TI tl. 100 mm, délka 1 250 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do kruhového potrubí D 250 mm. "					
	VV		" 1. PP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
119	K	751993851 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 355×160 mm, s TI tl. 50 mm, délka 500 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 355×160 mm. "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
120	K	751993852 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 400×200 mm, s TI tl. 50 mm, délka 500 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	3,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 400×200 mm. "					
	VV		" 2. NP " 2		2,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
121	K	751993853 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500×200 mm, s TI tl. 50 mm, délka 500 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500×200 mm. "					
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
122	K	751993854 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500×250 mm, s TI tl. 50 mm, délka 1 500 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500×250 mm. "					
	VV		" 1. PP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
123	K	751993855 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500×355 mm, s TI tl. 50 mm, délka 1 500 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500×355 mm. "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
124	K	751993856 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500×500 mm, s PI tl. 50 mm, délka 1 500 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500×500 mm. "					
	VV		" 1. PP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
125	K	751993857 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500×710 mm, s TI tl. 100 mm, délka 500 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500×710 mm. "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
126	K	751993858 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500×710 mm, s TI tl. 100 mm, délka 1 250 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500×710 mm. "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
127	K	751993859 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 630×400 mm, s PI tl. 50 mm, délka 1 250 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 630×400 mm. "					
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
128	K	751993860 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 710×500 mm, s TI tl. 50 mm, délka 1 500 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 710×500 mm. "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
129	K	751993861 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 800×500 mm, s TI tl. 50 mm, délka 1 500 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 800×500 mm. "					
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
130	K	751993901 SPC	D+M Regulační dýza pro kruhové potrubí D 160 mm - Specifikace dle PD - DAD	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Regulační dýza (tryska) s volným otáčením v rozpětí 30° pro kruhové potrubí D 160. "					
	VV		" 4. NP " 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
131	K	751993911 SPC	D+M Elektrický ohřívač vzduchu / teplovodní ohřívač do kruhového potrubí D 250 mm - Specifikace dle PD - O	kus	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně napojení na potrubí, zprovoznění a další příslušenství vč. případného napojení na elektro a kabeláže. "					
	VV		" Elektrický ohříváč vzduchu - 12 kW. "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
132	K	751993921 SPC	D+M Filtrační kazeta do kruhového potrubí D 250 mm - Specifikace dle PD - F	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně napojení na potrubí, zprovoznění a další příslušenství. "					
	VV		" Filtrační kazeta do kruhového potrubí D 250 mm. "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
133	K	751993922 SPC	D+M Kapsový filtr G4 do filtrační kazety - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně vložení do kazety, případné utěsnění. "					
	VV		" Kapsový filtr do filtrační kazety. "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
134	K	998751312	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 0,64 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751312					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 0,64. "					
135	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " 30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
	D	D3	Vzduchotechnika				0,00	
136	K	751994101 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení VZT - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	VV		" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
137	K	751994102 SPC	D+M Zprovoznění, měření, kontrola, seřízení a zaregulování soustavy	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Zaregulování, měření a seřízení průtoku vzduchu. "☐ " Měření hlukových parametrů. "☐ " Vyzkoušení systému - individuální, funkční a komplexní. "☐ " Zkušební provoz. "☐ " Sepsání záznamů. "					
	VV		" Práce s VZT - zprovoznění, měření, kontrola, ... " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
138	K	751994103 SPC	D+M Měření a regulace prvků a zařízení VZT - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně veškeré kabeláž, nutné příslušenství, prvky, zprávy, apod. pro zajištění měření a regulace veškerých prvků a zařízení VZT. "					
	VV		" Zajištění měření a regulace všech prvků a zařízení VZT. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
139	K	751994104 SPC	D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vzduchotechniky	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vzduchotechniky nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nespecifikované v soupise prací. "☐ " V položce zahrnuty případné řídicí jednotky, úkapové vany, protimrzné krabice pro napojení profesí, případná tlačítka pro ovládání stávajícího větrání CHÚC, havarijního větrání medicíálních plynů, kondenzační límce pro měněné potrubí nad střechu, a další veškeré prvky a armatury pro rozvody a jednotky vzduchotechniky. "					
	VV		" Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vzduchotechniky nutné pro zajištění prací " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
140	K	751994601 SPC	D+M Tlačítko pro ovládání odvětrání CHÚC - Specifikace dle PD	kus	2,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně montáž, zapojení, prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		" Tlačítko pro ovládání odvětrání CHÚC. "					
	VV		" Tlačítko " 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
141	K	998751312	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 0,64 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751312						
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 0,64. "					
142	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3211						
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " 30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.4.4. - VYTÁPĚNÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.4. - VYTÁPĚNÍ

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
731 - Ústřední vytápění - Kotelny		0,00
733 - Ústřední vytápění - Potrubí		0,00
734 - Ústřední vytápění - Armatury		0,00
735 - Ústřední vytápění - Otopná tělesa		0,00
D1 - Ústřední vytápění - Otopná tělesa - Oprava stávajících článkových těles		0,00
783 - Dokončovací práce - Nátěry		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.4. - VYTÁPĚNÍ

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	731		Ústřední vytápění - Kotelny				0,00	
1	K	731999101 SPC	D+M Plynové kondenzační kotle - Speifikace dle PD - K1	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné příslušenství - kotle, filtry, armatury, komunikační modul, propojení, klapky vč. připojení, čerpadla, zařízení pro zavěšení kotlů a veškeré nutné příslušenství a armatury plynových kotlů. "□ " V ceně: zařízení pro neutralizaci kondenzátu a jeho odvod (potrubí, armatury), regulátory, automatické regulátory tahu, potrubí pro přívod vzduchu a odvodu spalin vč. napojení, odtahové spalínové klapky, tlakoměry, manometry, pojistné ventily, apod. . "□ " Včetně: prokabelování, pružné uložení, měření a regulace, zprovoznění, kontroly těsnosti, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "					
	VV		" Plynový kondenzační kotel o výkonu max 61,5 kW při spádu 80 / 60 °C. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	731999102 SPC	D+M Plynové kondenzační kotle - Speifikace dle PD - K2	sada	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné příslušenství - kotle, filtry, armatury, komunikační modul, propojení, klapky vč. připojení, čerpadla, zařízení pro zavěšení kotlů a veškeré nutné příslušenství a armatury plynových kotlů. "□ " V ceně: zařízení pro neutralizaci kondenzátu a jeho odvod (potrubí, armatury), regulátory, automatické regulátory tahu, potrubí pro přívod vzduchu a odvodu spalin vč. napojení, odtahové spalínové klapky, tlakoměry, manometry, pojistné ventily, apod. . "□ " Včetně: prokabelování, pružné uložení, měření a regulace, zprovoznění, kontroly těsnosti, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "					
	VV		" Plynový kondenzační kotel o výkonu max. 40,8 kW při spádu 80 / 60 °C. " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	731999103 SPC	D+M Kaskádový systém pro umístění a propojení kotlů - Speifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné příslušenství kaskádového systému pro napojení - spojky, potrubí a armatury (kohouty, filtry, klapky, ...), propojovací sada , cidla, montážní, kotvící, spojovací a další materiál kaskádové sady nutný pro uložení a vzájemné propojení plynových kotlů. " □ " Včetně: prokabelování, pružné uložení, měření a regulace, zprovoznění, kontroly těsnosti, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "					
	VV		" Kaskádový systém pro umístění kotlů, jejich vzájemného propojení apod. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	731999104 SPC	D+M Komín - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Materiál: nerez, Těsnění: EPDM, Max. pracovní teplota 120 °C. "□ " KOUROVOD - kaskáda pro komíny: V ceně: - potrubí s hrdlem; - tvarovky - koncové kusy, odbočky, kolena, , ...; - kotlová redukce; - hadice pro odvod kondenzátu; - sifon; - veškerý nutný kotvící, těsnící, úložný a spojovací materiál. "□ " KOMÍNOVÁ SESTAVA: V ceně: - potrubí; - tvarovky - kolena, přechodové a odbočné díly, hlavice, tvarovky proti zatékání, prostupu střechou ...; - držáky, stěnové objímky, konzole; - veškerý nutný kotvící, těsnící, úložný a spojovací materiál. "□ " V ceně součástí kouřovod, sání vzduchu, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Komín. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	731999105	SPC D+M Neutralizační box - Speifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Včetně: zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "					
	VV		" Neutralizační box pro neutralizaci kondenzátů z kotlů " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	731999106	SPC D+M Hlavní kombinovaný Rozdělovač / Sběrač - Specifikace dle PD - R/S	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně veškeré nutné příslušenství, armatury, šroubení, ... a veškeré práce pro zajištění funkčnosti celku. "					
	VV		" Hlavní kombinovaný rozdělovač / sběrač s vnitřní izolací mezi rozdělovací a sběrnou částí. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	731999111	SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."☐ " Včetně skříňe pro rozdělovač. V ceně kotvicí prvky. "					
	VV		" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 8 okruhů - RS4 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	731999112	SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."☐ " Včetně skříňe pro rozdělovač. V ceně kotvicí prvky. "					
	VV		" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 9 okruhů - RS5 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	731999113	SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."☐ " Včetně skříňe pro rozdělovač. V ceně kotvicí prvky. "					
	VV		" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 8 okruhů - RS6 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	731999151	SPC D+M Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků - Speifikace dle PD - HVDT	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně také armatury: 1× AOV - DN 15, 1x VVT - DN 15 a ochranná izolace. "☐ " Včetně: prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení a dalšího veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "					
	VV		" Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků - hmotnostní průtok 4,16 m3/hod. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	731999152	SPC D+M Expanzní nádoba s membránou pro rozvody pitné vody - Specifikace dle PD - EX-V	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Včetně: pružné hadice, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "					
	VV		" Expanzní nádoba s membránou pro rozvody pitné vody o objemu 60 l. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	731999153	SPC D+M Odplyňovací automat - podtlakový - Speifikace dle PD - OA-P	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Max. provozní teplota: 90 °C, Min. provozní tlak: 2,4 bar, dovolený provozní přetlak 8 bar. "☐ " V ceně také rozšiřující modul pro řízení vč. pouzdra se 2 oddělovacími zesilovači. "☐ " Včetně: prokabelování, napojení na elektro, měření a regulace, zprovoznění, napojení, izolace a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD. "					
	VV		" Vakuové odplyňovací zařízení k odplyňování soustavy a doplňování vody v uzavřených okruzích. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	731999154	SPC D+M Nerezový zásobníkový ohřívač TV s TI - Speifikace dle PD - Z1	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Objem 500 l. Ø 700 mm. Max. výška = 1 958 mm. Klopná výška 2 023 mm. "☐ " Včetně: prokabelování, napojení na elektro, měření a regulace, zprovoznění, napojení, izolace a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD. "					
	VV		" Nerezový zásobníkový ohřívač teplé vody bez vnitřních výměníků a bez elektrické patrony s tepelnou izolací o kapacitě 500 l. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	731999155 SPC	D+M Výměník tepla pro ohřev TV - Speifikace dle PD - VT1	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně přípojovacího šroubení, stojánku, redukce pro napojení na potrubí rozvodu. " ☐					
	VV		" Součástí zprovoznění, napojení, odzkoušení a veškeré příslušenství nutné ke zprovoznění dle PD. "					
	VV		" Deskový výměník tepla pro ohřev TV včetně tepelné izolace. Tepelný výkon 65 kW Rozměry (š×v×h):81×203×101 mm " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	731999156 SPC	D+M Expanzomat - pneumatický systém a řídicí modul pro kompresorový automat - Speifikace dle PD - EX - T	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně také čidlo pro signalizaci netěsnosti membrány, elektromagnetický ventil s kulovým kohoutem. " ☐					
	VV		" Včetně: pružné hadice, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "					
	VV		" Expanzomat (tlaková nádoba) pro topoení o objemu 180 l. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	731999157 SPC	D+M Automatické změkčovací zařízení - Speifikace dle PD - AZZ	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zařízení se skládá z : - Zpětná klapa + filtr; - Změkčovač; - Solná nádrž + směsná chemikálie (pH); - Dávkování směsné chemikálie; - Ochoz. " ☐					
	VV		" Včetně: prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení, nátrubku, zpětné armatury, membránového ventilu a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "					
	VV		" Automatické změkčovací zařízení - úpravna vody " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	731999158 SPC	D+M Zařízení pro úpravnu vody - pro demineralizaci vody - Speifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Pouzdro pro patronu (v×š) 600×260 mm. Patrona (v×š) 514×76 mm. " ☐					
	VV		" Včetně: prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení, nátrubku, zpětné armatury, membránového ventilu a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "					
	VV		" Zařízení na úpravnu vody skládající se z pouzdra a patrony.pro demineralizaci vody." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	731999159 SPC	D+M Zařízení pro úpravnu vody - pro změkčení vody - Speifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Pouzdro pro patronu (v×š) 600×260 mm. Patrona (v×š) 514×76 mm. " ☐					
	VV		" Včetně: prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení, nátrubku, zpětné armatury, membránového ventilu a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "					
	VV		" Zařízení na úpravnu vody skládající se z pouzdra a patrony.pro změkčení vody." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	731999160 SPC	D+M Odlučovač nečistot a kalů - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně také tepelná izolace pro odlučovač. "					
	VV		" Odlučovač nečistot a kalů s TI " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	731999161 SPC	D+M Permanentní magnet pro odlučovač kalů a nešistot - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně také montáž do odlučovače. "					
	VV		" Permanentní magnet (magnetická vložka) pro montáž do odlučovače kalu a nečistot k lepšímu odloučení feromagnetických částic " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	731999162 SPC	D+M Automatický rychloodvzdušňovač - Speifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně: zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "					
	VV		" Automatický rychloodvzdušňovač určený pro odvedení velkého množství vzduchu. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	731999163 SPC	D+M Oddělovací člen s vodoměrem - Speifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné příslušenství pro správnou funkci celku. " ☐					
	VV		" Včetně: prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení, nátrubku, zpětné armatury, membránového ventilu a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "					
	VV		" Oddělovací člen pro doplňovací systémy s kontaktním vodoměrem s uzavíracími armaturami na vstupu i výstupu,. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	731999201 SPC	D+M Řídicí jednotka pro termostaty k podlahovému vytápění vč. skříně - Speifikace dle PD	kus	3,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:□ " Řídící jednotka pro termostaty vč. veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění a zajištění správné funkce - kotvící prvky, prokabelování, naprogramování, případného odzkoušení, regulace, apod. " □ " Včetně: zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "</i>					
	VV		" Řídící jednotka pro termostaty k rozvaděči / sběrači pro podlahové vytápění vč. skříně. "					
	VV		" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS4 " 1		1,000			
	VV		" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS5 " 1		1,000			
	VV		" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS6 " 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
24	K	731999202 SPC	D+M Pokojový termostat pro podlahové vytápění - Speifikace dle PD	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:□ " Pokojový termostat vč. veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění a zajištění správné funkce - kotvící prvky, prokabelování, naprogramování, případného odzkoušení, regulace, apod. nutného ke zprovoznění. "</i>					
	VV		" Pokojový termostat pro podlahové vytápění. "					
	VV		" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RS4 " 2		2,000			
	VV		" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RS5 " 1		1,000			
	VV		" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RS6 " 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
25	K	731999301 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ01	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:□ " Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "</i>					
	VV		" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV 1, m = 0,856 m3/h, H = 80 kPa, 230 V. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	731999303 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ03	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:□ " Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "</i>					
	VV		" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV 4, m = 3,026 m3/h, H = 85 kPa, 230 V. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	731999304 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ04	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:□ " Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "</i>					
	VV		" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV 5, m = 1,86 m3/h, H = 55 kPa, 230 V. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	731999305 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ05	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:□ " Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "</i>					
	VV		" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV 6, m = 1,592 m3/h, H = 80 kPa, 230 V. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	731999306 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ06	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:□ " Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "</i>					
	VV		" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV 7, m = 1,008 m3/h, H = 65 kPa, 230 V. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	731999307 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ07	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:□ " Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "</i>					
	VV		" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT 1, m = 1,008 m3/h, H = 75 kPa, 230 V. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	731999311 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - CČ01	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:□ " Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "</i>					
	VV		" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro cirkulaci TV- dvojité čerpadlo pro záložní provoz, m = 0,321 m3/h, H = 55 kPa, 230 V. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	731999312 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - CČ02	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:□ " Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "</i>					
	VV		" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro nabíjecí čerpadlo akumulace TV, Q = 1,13 m3/h, H = 75 kPa, 230 V. " 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1,000			
33	K	998731312	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 3,74 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998731312						
P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 3,74. "						
34	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2221						
P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod. "						
VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 731 " 20,0			20,000			
VV		Součet			20,000			
D		733	Ústřední vytápění - Potrubí				0,00	
35	K	733222101 RTO	D+M Potrubí měděné spojované pájením D 12x1,0 + TI tl. 30 mm - Specifikace dle PD	m	6,600		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:☐ " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " ☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: " ☐ "- Potrubí měděné spojované pájením D 12x1 mm - 7,26 m " (6,6)*1,1☐ "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 6,6 m " ☐ "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 30mm - 7,26 m " (6,6)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "						
VV		" Měděné potrubí " (6,6)			6,600			
VV		Součet			6,600			
36	K	733222102 RTO	D+M Potrubí měděné spojované pájením D 15x1,0 + TI tl. 30 mm - Specifikace dle PD	m	327,600		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:☐ " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " ☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: " ☐ "- Potrubí měděné spojované pájením D 15x1 mm - 360,36 m " (327,6)*1,1☐ "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 327,6 m " ☐ "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 30mm - 360,36 m " (327,6)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "						
VV		" Měděné potrubí " (327,6)			327,600			
VV		Součet			327,600			
37	K	733222103 RTO	D+M Potrubí měděné spojované pájením D 18x1,0 + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	592,900		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:☐ " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " ☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: " ☐ "- Potrubí měděné spojované pájením D 18x1 mm - 652,19 m " (592,9)*1,1☐ "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 592,9 m " ☐ "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 40mm - 652,19 m " (592,9)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "						
VV		" Měděné potrubí " (592,9)			592,900			
VV		Součet			592,900			
38	K	733222104 RTO	D+M Potrubí měděné spojované pájením D 22x1,0 + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	45,500		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:☐ " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " ☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: " ☐ "- Potrubí měděné spojované pájením D 22x1 mm - 50,05 m " (45,5)*1,1☐ "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 45,5 m " ☐ "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 40mm - 50,05 m " (45,5)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "						
VV		" Měděné potrubí " (45,5)			45,500			
VV		Součet			45,500			
39	K	733223105 RTO	D+M Potrubí měděné spojované pájením D 28x1,5 + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	95,400		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " ☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: " ☐ "- Potrubí měděné spojované pájením D 28x1,5 mm - 104,94 m " (95,4)*1,1☐ "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 95,4 m " ☐ "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, Tl tl. 40mm - 104,94 m " (95,4)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. " " Měděné potrubí " (95,4) VV 95,400 VV Součet 95,400					
40	K	733223106	RTO D+M Potrubí měděné spojované pájením D 35x1,5 + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m	129,200		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " ☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: " ☐ "- Potrubí měděné spojované pájením D 35x1,5 mm - 142,12 m " (129,2)*1,1☐ "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 129,2 m " ☐ "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, Tl tl. 50mm - 142,12 m " (129,2)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. " " Měděné potrubí " (129,2) VV 129,200 VV Součet 129,200					
41	K	733223107	RTO D+M Potrubí měděné spojované pájením D 42x1,5 + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m	26,400		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " ☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: " ☐ "- Potrubí měděné spojované pájením D 42x1,5 mm - 29,04 m " (26,4)*1,1☐ "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 26,4 m " ☐ "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, Tl tl. 50mm - 29,04 m " (26,4)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. " " Měděné potrubí " (26,4) VV 26,400 VV Součet 26,400					
42	K	733223108	RTO D+M Potrubí měděné spojované pájením D 54x2,0 + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m	104,500		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " ☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: " ☐ "- Potrubí měděné spojované pájením D 54x2 mm - 114,95 m " (104,5)*1,1☐ "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm - 104,5 m " ☐ "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, Tl tl. 50mm - 114,95 m " (104,5)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. " " Měděné potrubí " (104,5) VV 104,500 VV Součet 104,500					
43	K	733223109	RTO D+M Potrubí měděné spojované pájením D 64x2,0 + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m	45,100		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " ☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: " ☐ "- Potrubí měděné spojované pájením D 64x2 mm - 49,61 m " (45,1)*1,1☐ "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm - 45,1 m " ☐ "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, Tl tl. 50mm - 49,61 m " (45,1)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. " " Měděné potrubí " (45,1) VV 45,100 VV Součet 45,100					
44	K	733224202	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojvnách D 15x1 mm	m	9,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224202						
		VV " Příplatek za potrubí vedené ve strojovně, kotelně. " 9,3			9,300			
		VV Součet			9,300			
45	K	733224203	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojvnách D 18x1 mm	m	3,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224203						
		VV " Příplatek za potrubí vedené ve strojovně, kotelně. " 3,2			3,200			
		VV Součet			3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	733224204	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojvnách D 22x1 mm	m	9,700		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224204					
		VV	" Příplatek za potrubí vedené ve strojvně, kotelně. " 9,7		9,700			
		VV	Součet		9,700			
47	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojvnách D 28x1,5 mm	m	23,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224205					
		VV	" Příplatek za potrubí vedené ve strojvně, kotelně. " 23,4		23,400			
		VV	Součet		23,400			
48	K	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojvnách D 35x1,5 mm	m	83,900		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224206					
		VV	" Příplatek za potrubí vedené ve strojvně, kotelně. " 83,9		83,900			
		VV	Součet		83,900			
49	K	733224207	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojvnách D 42x1,5 mm	m	19,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224207					
		VV	" Příplatek za potrubí vedené ve strojvně, kotelně. " 19,3		19,300			
		VV	Součet		19,300			
50	K	733224208	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojvnách D 54x2 mm	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224208					
		VV	" Příplatek za potrubí vedené ve strojvně, kotelně. " 25,0		25,000			
		VV	Součet		25,000			
51	K	733224209	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojvnách D 64x2 mm	m	45,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224209					
		VV	" Příplatek za potrubí vedené ve strojvně, kotelně. " 45,1		45,100			
		VV	Součet		45,100			
52	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	1 197,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101					
		VV	" Zkoušky těsnosti měděných potrubí "					
		VV	" Zkouška těsnosti potrubí 12×1,0 (DN 10) " 6,6		6,600			
		VV	" Zkouška těsnosti potrubí 15×1,0 (DN 12) " 327,6		327,600			
		VV	" Zkouška těsnosti potrubí 18×1,0 (DN 15) " 592,9		592,900			
		VV	" Zkouška těsnosti potrubí 22×1,0 (DN 20) " 45,5		45,500			
		VV	" Zkouška těsnosti potrubí 28×1,5 (DN 25) " 95,4		95,400			
		VV	" Zkouška těsnosti potrubí 35×1,5 (DN 32) " 129,2		129,200			
		VV	Součet		1 197,200			
53	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	176,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291102					
		VV	" Zkoušky těsnosti měděných potrubí "					
		VV	" Zkouška těsnosti potrubí 42×1,5 (DN 40) " 26,4		26,400			
		VV	" Zkouška těsnosti potrubí 54×2,0 (DN 50) " 104,5		104,500			
		VV	" Zkouška těsnosti potrubí 64×2,0 (DN 60) " 45,1		45,100			
		VV	Součet		176,000			
54	K	733391001 SPC	D+M Potrubí plastové s kyslíkovou bariérou PE-Xb/AL/PE-Xb D 17,0×2,0 - Specifikace dle PD	m	532,510		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: □					
		VV	" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého "					
		VV	" Plastové potrubí podlahového vytápění - přípoj z R/S do okruhů. "					
		VV	" Přípojné potrubí pro podlahové vytápění - 4. NP "					
		VV	((13,2+8,3+13,2+8,0+3,2+8,4+1,1+8,0+16,8+12,0+15,8+11,7+15,0+13,3+25,9+17,9+39,5+38,8+31,1+21,9+27,6)+(26,4+30,7)+(35,3)+(41,0))*1,1		532,510			
		VV	Součet		532,510			
55	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	484,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733391101					
		VV	" Zkouška potrubí plastového " (532,51)/1,1		484,100			
		VV	Součet		484,100			
56	K	733511902 SPC	D+M Podlahové teplovodní vytápění - Specifikace dle PD	m2	295,300		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně rozvody podlahového vytápění - PE-Xb/Al//PE-Xb 17x2,0 mm - ± 997 m, armatury, šroubení, ochranné trubky. Tepelné izolační desky, tvarované desky, reflexní fólie, přichytné spony,včetně armatur a tvarovek. "□ " V ceně, příprava podkladu, tepelná izolace, související zednické výpomoci (přisekání, zasekání, zamazání, apod.). V ceně montážní materiál (příponky, těsnící materiál, upevňovací a kotvicí prvky apod.) "□ " V ceně zkouška těsnosti potrubí a provozní zkouška systému, doprava, montáž. Součástí měření a regulace systému a veškeré příslušenství tvořící funkci celku. " VV " Podlahové vytápění - 4. NP " VV " M. 4.02 " VV (11,0+10,5+12,6+12,1+13,8+13,1+9,5+9,9+15,2+15,5+14,8+15,7+15,7+15,7+14,8+12,6+7,0+8,1+14,7+14,9+12,9) VV " M. 4.03 " (9,2+9,2) VV " M. 4.04a " (3,4) VV " M. 4.04b " (3,4) VV Součet		270,100			
57	K	733999301 SPC	D+M Napojení potrubí na VZT jednotky - Specifikace dle PD	kus	2,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " Zajištění napojení potrubí UT na VZT. V ceně veškeré nutné tvarovky (redukce), armatury, těsnící profily a další nutné věci, příslušenství. " VV " Napojení potrubí na VZT jednotky. " 2 VV Součet		2,000 2,000			
58	K	733999301 SPC.1	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. " VV " Případné dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí vytápění skrze konstrukce - hlavně SDK vč. případné chráničky - např. pro napojení. " 1 VV Součet		1,000 1,000			
59	K	733999401 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " Zajištění prostupů potrubí vytápění mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. "□ " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použít jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. " VV " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1 VV Součet		1,000 1,000			
60	K	733999501 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. " VV " Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " 1 VV Součet		1,000 1,000			
61	K	998733313	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 4,84 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733313					
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. □ V tomto případě je to hodnota 4,84. "					
62	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod. " VV " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 733 " 10,0 VV Součet		10,000 10,000			
		D 734	Ústřední vytápění - Armatury				0,00	
63	K	734991101 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 10 - Specifikace dle PD - KK	kus	4,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. " VV " Koulový kohout vytápění - DN 10 " (4)		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
64	K	734991102 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 15 - Specifikace dle PD - KK	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "					
	VV		" Koulový kohout vytápění - DN 15 " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	734991103 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 20 - Specifikace dle PD - KK	kus	3,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "					
	VV		" Koulový kohout vytápění - DN 20 " (3)		3,000			
	VV		Součet		3,000			
66	K	734991104 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 25 - Specifikace dle PD - KK	kus	11,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "					
	VV		" Koulový kohout vytápění - DN 25 " (11)		11,000			
	VV		Součet		11,000			
67	K	734991105 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 32 - Specifikace dle PD - KK	kus	41,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "					
	VV		" Koulový kohout vytápění - DN 32 " (47-6)		41,000			
	VV		Součet		41,000			
68	K	734991106 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 40 - Specifikace dle PD - KK	kus	6,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "					
	VV		" Koulový kohout vytápění - DN 40 " (6)		6,000			
	VV		Součet		6,000			
69	K	734991107 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 50 - Specifikace dle PD - KK	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "					
	VV		" Koulový kohout vytápění - DN 50 " (4)		4,000			
	VV		Součet		4,000			
70	K	734991108 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 65 - Specifikace dle PD - KK	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "					
	VV		" Koulový kohout vytápění - DN 65 " (8-4)		4,000			
	VV		Součet		4,000			
71	K	734991201 SPC	D+M Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením DN 15 - Specifikace dle PD - VVT	kus	27,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Tělo : Mosaz-choromované. Ovládání: ocelová páčka potažená plastem. "					
	VV		" Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením - DN 15 " (35-8)		27,000			
	VV		Součet		27,000			
72	K	734991202 SPC	D+M Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením DN 25 - Specifikace dle PD - VVT	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Tělo : Mosaz-choromované. Ovládání: ocelová páčka potažená plastem. "					
	VV		" Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením - DN 25 " (4)		4,000			
	VV		Součet		4,000			
73	K	734991301 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 15 - Specifikace dle PD - ZKZ	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "					
	VV		" Zpětná klapka závitová - DN 15 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	734991302 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 20 - Specifikace dle PD - ZKZ	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "					
	VV		" Zpětná klapka závitová - DN 20 " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
75	K	734991303 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 25 - Specifikace dle PD - ZKZ	kus	2,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "					
	VV		" Zpětná klapka závitová - DN 25 " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
76	K	734991304 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 32 - Specifikace dle PD - ZKZ	kus	10,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "					
	VV		" Zpětná klapka závitová - DN 32 " 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
77	K	734991305 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 40 - Specifikace dle PD - ZKZ	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "					
	VV		" Zpětná klapka závitová - DN 40 " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
78	K	734991306 SPC	D+M Zpětná klapka závitová DN 50 - Specifikace dle PD - ZKZ	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "					
	VV		" Zpětná klapka závitová - DN 50 " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
79	K	734991401 SPC	D+M Filtr závitový DN 32 - Specifikace dle PD - FZ	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. "					
	VV		" Závitový filtr - DN 32 " 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
80	K	734991411 SPC	D+M Filtr závitový DN 20 + snímač tlakové difference - Specifikace dle PD - FZ + dP	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. " □ " V ceně také snímač tlakové difference vč. prokabelování, napojení na elektro, odzkoušení. "					
	VV		" Závitový filtr se snímačem tlakové difference - DN 20 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
81	K	734991412 SPC	D+M Filtr závitový DN 25 + snímač tlakové difference - Specifikace dle PD - FZ + dP	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. " □ " V ceně také snímač tlakové difference vč. prokabelování, napojení na elektro, odzkoušení. "					
	VV		" Závitový filtr se snímačem tlakové difference - DN 25 " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
82	K	734991413 SPC	D+M Filtr závitový DN 32 + snímač tlakové difference - Specifikace dle PD - FZ + dP	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. " □ " V ceně také snímač tlakové difference vč. prokabelování, napojení na elektro, odzkoušení. "					
	VV		" Závitový filtr se snímačem tlakové difference - DN 32 " 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
83	K	734991414 SPC	D+M Filtr závitový DN 40 + snímač tlakové difference - Specifikace dle PD - FZ + dP	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. " □ " V ceně také snímač tlakové difference vč. prokabelování, napojení na elektro, odzkoušení. "					
	VV		" Závitový filtr se snímačem tlakové difference - DN 40 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	734991415 SPC	D+M Filtr závitový DN 50 + snímač tlakové difference - Specifikace dle PD - FZ + dP	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. " □ " V ceně také snímač tlakové difference vč. prokabelování, napojení na elektro, odzkoušení. "					
	VV		" Závitový filtr se snímačem tlakové difference - DN 50 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	K	734991501 SPC	D+M Automatický odvodušňovací ventil horní se zpětnou klapkou DN 15 - Specifikace dle PD - AOV	kus	22,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Tělo : Mosaz, Pružina : Nerez. Připojení 3/8" (DN 10), Těsnění : EPDM. Max. provozní tlak 10 bar. Max. provozní teplota: +115 °C "					
	VV		" Automatický odvodušňovací ventil - DN 15 " 30-8		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		22,000			
86	K	734991601 SPC	D+M Teploměr DN 15 - Specifikace dle PD - T	kus	23,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Připojení : Zadní, centrické. Tělo : Nerez."					
	VV		" Teploměr - DN 15 " 31-8		23,000			
	VV		Součet		23,000			
87	K	734991602 SPC	D+M Tlakový manometr DN 15 - Specifikace dle PD - M	kus	23,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Šroubení : G 1/2" (DN 15), Připojení : Zadní, excentrické. "					
	VV		" Tlakový manometr - DN 15 " 31-8		23,000			
	VV		Součet		23,000			
88	K	734991701 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 15 - Specifikace dle PD - RVV	kus	3,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přířazeného DN. "					
	VV		" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 15 " 6-3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
89	K	734991702 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 20 - Specifikace dle PD - RVV	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přířazeného DN. "					
	VV		" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 20 " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
90	K	734991703 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 25 - Specifikace dle PD - RVV	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přířazeného DN. "					
	VV		" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 25 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	K	734991704 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 32 - Specifikace dle PD - RVV	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přířazeného DN. "					
	VV		" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 32 " 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
92	K	734991705 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 40 - Specifikace dle PD - RVV	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přířazeného DN. "					
	VV		" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 40 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	734991706 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 50 - Specifikace dle PD - RVV	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přířazeného DN. "					
	VV		" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 50 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	734991801 SPC	D+M Gumový kompenzátor DN 65 - Specifikace dle PD - GK	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Max. provozní tlak PN16. Max. provozní teplota + 120 °C "					
	VV		" Gumový kompenzátor - DN 65 " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
95	K	734991811 SPC	D+M Jímka pro čidlo - Specifikace dle PD - JČ	kus	5,000		0,00	vlastní
	VV		" Jímka pro čidlo. " 6-1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
96	K	734991821 SPC	D+M Potrubní oddělovač DN 25 - Specifikace dle PD - PO	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Tělo: nerez. Max. provozní teplota + 120 °C					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Potrubní oddělovač - DN 25 " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	K	734991822 SPC	D+M Potrubní oddělovač DN 32 - Specifikace dle PD - PO	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: □</i> <i>" Max. provozní teplota + 120 °C. Max. provozní tlak: PN 16. "</i>					
	VV		" Potrubní oddělovač - DN 32 " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	734991831 SPC	D+M Pojistný ventil pro topení DN 32 - Specifikace dle PD - PV	kus	3,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: □</i> <i>" Tělo: Litina, pružina: nerez, chráněno membránou. Max. provozní tlak 10 bar. Max. provozní teplota + 120 °C "</i>					
	VV		" Pojistný ventil topení - DN 32 " 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
99	K	734991901 SPC	D+M Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem DN 20 - Specifikace dle PD - RTD	sada	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: □</i> <i>" Ovládání: ruční, plynulé přednastavení. Tlaková diference 5-100 kPa. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. provozní tlak: PN 16. " □</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství vč. kapiláry, KK, případného probakelování, napojení na elektro, zaregulování a izolačního pouzdra. "</i>					
	VV		" Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
100	K	734991902 SPC	D+M Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem DN 25 - Specifikace dle PD - RTD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: □</i> <i>" Ovládání: ruční, plynulé přednastavení. Tlaková diference 5-100 kPa. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. provozní tlak: PN 16. " □</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství vč. kapiláry, KK, případného probakelování, napojení na elektro, zaregulování a izolačního pouzdra. "</i>					
	VV		" Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem " 3-2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	K	734992101 SPC	D+M Trojcestný regulační směšovací ventil DN 20 - Speifikace dle PD - TSV01	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: □</i> <i>" Tělo: Niklovaná mosaz. Těsnění: PTFE. Ovládání: Elektrickým servomotorem pro směšovací armatury, zapojení třibodové, napětí 230 V.</i> <i>Max. provozní teplota +100 °C. " □</i> <i>" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "</i>					
	VV		" Trojcestný regulační směšovací ventil pro větev 1, DN 20, kvs = 4,0 m3/h, dp = 4,5 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
102	K	734992103 SPC	D+M Trojcestný regulační směšovací ventil DN 25 - Speifikace dle PD - TSV03	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: □</i> <i>" Tělo: Niklovaná mosaz. Těsnění: PTFE. Ovládání: Elektrickým servomotorem pro směšovací armatury, zapojení třibodové, napětí 230 V.</i> <i>Max. provozní teplota +100 °C. " □</i> <i>" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "</i>					
	VV		" Trojcestný regulační směšovací ventil pro větev 4, DN 25, kvs = 10,0 m3/h, dp = 7,4 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	K	734992104 SPC	D+M Trojcestný regulační směšovací ventil DN 25 - Speifikace dle PD - TSV04	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: □</i> <i>" Tělo: Niklovaná mosaz. Těsnění: PTFE. Ovládání: Elektrickým servomotorem pro směšovací armatury, zapojení třibodové, napětí 230 V.</i> <i>Max. provozní teplota +100 °C. " □</i> <i>" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "</i>					
	VV		" Trojcestný regulační směšovací ventil pro větev 6, DN 25, kvs = 6,3 m3/h, dp = 6,6 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	734992111 SPC	D+M Dvoucestný regulační ventil DN 20 - Specifikace dle PD - TNRV-S01	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: □</i> <i>" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. provozní tlak: PN 16. " □</i> <i>" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "</i>					
	VV		" Tlakově nezávislý regulační ventil - Dvoucestný regulační ventil pro VZT č. 1, DN 20, kvs = 2,04 m3/h, dp = 26,4 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
105	K	734992121 SPC	D+M Trojcestný automatický termostatický směšovací ventil DN 32 - Speifikace dle PD - JRG	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: □</i> <i>" Tělo : litý bronz. Těsnění : EPDM. Pružina: nerezavějící ocel. Max. provozní teplota: + 90 °C. Max. provozní tlak: PN 10. "</i>					
	VV		" Trojcestný regulační směšovací termostatický ventil pro regulaci výstupní teploty TV, DN 50, kvs = 16,0 m3/h, dp = 2,0 kPa, 24 V. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	734992201 SPC	D+M Čidlo venkovní teploty - Specifikace dle PD - ČVT1	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		" Čidlo venkovní teploty " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
107	K	734992202 SPC	D+M Čidlo úniku plynu - Specifikace dle PD - ČÚP1	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		" Čidlo úniku plynu " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
108	K	734992203 SPC	D+M Čidlo úniku spalin - Specifikace dle PD - ČÚS1	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		" Čidlo úniku spalin " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
109	K	734992204 SPC	D+M Havarijní tlačítko - Specifikace dle PD - HT1	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		" Havarijní tlačítko " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
110	K	734992205 SPC	D+M Čidlo teploty v kotelně - Specifikace dle PD - ČT1	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		" Čidlo teploty v kotelně " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
111	K	734992206 SPC	D+M Čidlo záplavové - Specifikace dle PD - ČZ1	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		" Čidlo záplavové " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
112	K	734992211 SPC	D+M Snímač tlaku v otopné soustavě - UT - Specifikace dle PD - P1	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		" Snímač tlaku v otopné soustavě pro UT " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
113	K	734992212 SPC	D+M Snímač tlaku ve vodovodní soustavě - Specifikace dle PD - P2	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		" Snímač tlaku ve vodovodní soustavě " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	K	734992213 SPC	D+M Snímač tlaku v otopné soustavě - TUV - Specifikace dle PD - P3	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		" Snímač tlaku v otopné soustavě pro TUV " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
115	K	734992301 SPC	D+M Teplotní čidlo - Teplota teplé vody na výstupu z deskového výměníku - Specifikace dle PD - T1	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		" Teplotní čidlo - teplota teplé vody na výstupu z výměníku " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
116	K	734992302 SPC	D+M Teplotní čidlo - Teplota otopné vody pro větev 1 - otopná tělesa - Specifikace dle PD - T2	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně prokabelování, napojení na elektro. "					
	VV		" Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev 1 - otopná tělesa " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
117	K	734992304 SPC	D+M Teplotní čidlo - Teplota otopné vody pro větev 4 - podlahové vytápění - Specifikace dle PD - T4	kus	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "					
	VV		" Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev 4 - podlahové vytápění " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
118	K	734992305 SPC	D+M Teplotní čidlo - Teplota otopné vody pro větev 5 - ohřev teplé vody - Specifikace dle PD - T5	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "					
	VV		" Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev 5 - ohřev teplé vody " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
119	K	734992306 SPC	D+M Teplotní čidlo - Teplota otopné vody pro větev 6 - otopná tělesa - Specifikace dle PD - T6	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "					
	VV		" Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev 6 - otopná tělesa " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
120	K	734992307 SPC	D+M Teplotní čidlo - Teplota otopné vody pro větev 7 - VZT - Specifikace dle PD - T7	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "					
	VV		" Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev 7 - VZT " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
121	K	734992308 SPC	D+M Teplotní čidlo - Teplota teplé vody v zásobníku Z1 - Specifikace dle PD - T8	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "					
	VV		" Teplotní čidlo - teplota teplé vody v zásobníku Z1 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
122	K	734992309 SPC	D+M Teplotní čidlo - Teplota teplé vody nejdelšího rozvodu na konci rozvodu teplé vody - Specifikace dle PD - T9	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "					
	VV		" Teplotní čidlo - teplota teplé vody nejdelšího rozvodu na konci rozvodu teplé vody " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
123	K	734992310 SPC	D+M Teplotní čidlo - Teplota teplé vody na vstupu do deskového výměníku VT1 - Specifikace dle PD - T10	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "					
	VV		" Teplotní čidlo - teplota teplé vody na vstupu do deskového výměníku VT1 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
124	K	734992311 SPC	D+M Teplotní čidlo - Teplota teplé vody do soustavy vodovodu - Specifikace dle PD - T11	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "					
	VV		" Teplotní čidlo - teplota teplé vody do soustavy vodovodu. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
125	K	998734313	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 0,5 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734313					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 0,5. "					
126	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2221					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Doplnkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, příslušenství apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 734 " 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	735	Ústřední vytápění - Otopná tělesa				0,00	
127	K	735128110 RTO	Zkoušky těsnosti otopných těles vodou	m2	28,709		0,00	vlastní
	VV		3,816+14,073+4,728+6,092		28,709			
128	K	735191903 RTO	Vyčištění otopných těles proplachem vodou	m2	28,709		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,816+14,073+4,728+6,092		28,709			
129	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	44,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191905						
130	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	28,709		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191910						
	VV		3,816+14,073+4,728+6,092		28,709			
131	K	735901101 SPC	Zkoušky provozní dilatační	kus	44,000		0,00	vlastní
132	K	735901102 SPC	Zkoušky provozní topná	hod	72,000		0,00	vlastní
133	K	735901103 SPC	Zaregulování, vyvážení, seřízení a vyregulování otopného systému	sada	1,000		0,00	vlastní
134	K	735999101 SPC	D+M Otopné těleso trubkové KLMM výška/délka 1215/450 mm - Specifikace dle PD	kus	4,000		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce:☐ " Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvicí prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "☐ " V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "						
	VV	" Trubkové otopné těleso které umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným i samotížným oběhem. "						
	VV	" 1. NP " 2						
	VV	" 2. NP " 1						
	VV	" 3. NP " 1						
	VV	Součet						
135	K	735999101 SPC.1	D+M Otopné těleso trubkové KLMM výška/délka 1215/600 mm - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce:☐ " Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvicí prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "☐ " V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "						
	VV	" Trubkové otopné těleso které umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným i samotížným oběhem. "						
	VV	" 1. PP " 1						
	VV	Součet						
136	K	735999101 SPC.2	D+M Otopné těleso trubkové KLMM výška/délka 1500/600 mm - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce:☐ " Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvicí prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "☐ " V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "						
	VV	" Trubkové otopné těleso které umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným i samotížným oběhem. "						
	VV	" 1. PP " 1						
	VV	Součet						
137	K	735999201 SPC	D+M Otopné těleso deskové, typ 22 výška/délka 600/500 mm - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce:☐ " Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvicí prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "☐ " V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "						
	VV	" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "						
	VV	" 1. PP " 1						
	VV	Součet						
138	K	735999202 SPC	D+M Otopné těleso deskové, typ 22 výška/délka 600/800 mm - Specifikace dle PD	kus	3,000		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce:☐ " Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvicí prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "☐ " V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "						
	VV	" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "						
	VV	" 1. PP " 3						
	VV	Součet						
139	K	735999204 SPC	D+M Otopné těleso deskové, typ 22 výška/délka 900/1200 mm - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvicí prvky, odvodušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
	VV		" V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
	VV		" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
140	K	735999301 SPC	D+M Designový radiátor s hranatými profily, výška/šířka 1800/415 mm - Specifikace dle PD - DANC	kus	3,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvicí prvky, odvodušňovací ventil, šroubení regulační rohové (uzavírací regulační, ...), termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
	VV		" V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
	VV		" Designový radiátor které umožňuje středové i boční připojení na otopnou soustavu. "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		" 2. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
141	K	735999301 SPC.1	D+M Designový radiátor s hranatými profily, výška/šířka 1800/595 mm - Specifikace dle PD - DANC	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvicí prvky, odvodušňovací ventil, šroubení regulační rohové (uzavírací regulační, ...), termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
	VV		" V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
	VV		" Designový radiátor které umožňuje středové i boční připojení na otopnou soustavu. "					
	VV		" 1. PP " 1		1,000			
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		" 3. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
142	K	735999401 SPC	D+M Konvektorové těleso, typ FVO, hloubka/šířka/délka 110/260/800 mm - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí dodávky je veškeré nutné příslušenství. Jedná se např. o: Pochůzí krycí mřížku, fixační kotvy, krycí plech, odvodušňovací ventil, termostatickou hlavici s kapilárou a ostatní prvky a příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "					
	VV		" V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
	VV		" Podlahový konvektor s nucenou konvekcí (ventilátorem) pro zapuštění do podlahy. "					
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
143	K	735999402 SPC	D+M Konvektorové těleso, typ FVO, hloubka/šířka/délka 110/260/1000 mm - Specifikace dle PD	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí dodávky je veškeré nutné příslušenství. Jedná se např. o: Pochůzí krycí mřížku, fixační kotvy, krycí plech, odvodušňovací ventil, termostatickou hlavici s kapilárou a ostatní prvky a příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "					
	VV		" V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
	VV		" Podlahový konvektor s nucenou konvekcí (ventilátorem) pro zapuštění do podlahy. "					
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
144	K	735999403 SPC	D+M Konvektorové těleso, typ FVO, hloubka/šířka/délka 110/260/1200 mm - Specifikace dle PD	kus	9,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí dodávky je veškeré nutné příslušenství. Jedná se např. o: Pochůzí krycí mřížku, fixační kotvy, krycí plech, odvodušňovací ventil, termostatickou hlavici s kapilárou a ostatní prvky a příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "					
	VV		" V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
	VV		" Podlahový konvektor s nucenou konvekcí (ventilátorem) pro zapuštění do podlahy. "					
	VV		" 1. PP " 4		4,000			
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		" 3. NP " 3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
145	K	735999404 SPC	D+M Konvektorové těleso, typ FVO, hloubka/šířka/délka 110/260/1400 mm - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí dodávky je veškeré nutné příslušenství. Jedná se např. o: Pochůzí krycí mřížku, fixační kotvy, krycí plech, odvodušňovací ventil, termostatickou hlavici s kapilárou a ostatní prvky a příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "					
	VV		" V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
	VV		" Podlahový konvektor s nucenou konvekcí (ventilátorem) pro zapuštění do podlahy. "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
146	K	735999405 SPC	D+M Konvektorové těleso, typ FVO, hloubka/šířka/délka 110/260/1800 mm - Specifikace dle PD	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí dodávky je veškeré nutné příslušenství. Jedná se např. o: Pochůzí krycí mřížku, fixační kotvy, krycí plech, odvodušňovací ventil, termostatickou hlavici s kapilárou a ostatní prvky a příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "□ " V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
	VV		" Podlahový konvektor s nucenou konvekcí (ventilátorem) pro zapuštění do podlahy. "					
	VV		" 2. NP " 2		2,000			
	VV		" 3. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
147	K	735999406 SPC	D+M Konvektorové těleso, typ FVO, hloubka/šířka/délka 110/320/1000 mm - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí dodávky je veškeré nutné příslušenství. Jedná se např. o: Pochůzí krycí mřížku, fixační kotvy, krycí plech, odvodušňovací ventil, termostatickou hlavici s kapilárou a ostatní prvky a příslušenství pro zajištění funkčnosti celku. "□ " V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
	VV		" Podlahový konvektor s nucenou konvekcí (ventilátorem) pro zapuštění do podlahy. "					
	VV		" 2. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
148	K	735999201 SPC.1	D+M Článekové litinové těleso na zeď. 16 čl., výška/délka 600/985 mm - Specifikace dle PD	kus	8,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvicí prvky, odvodušňovací ventil, přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku " □ " V ceně kotvicí prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
	VV		" Článekové litinové otopné těleso na zeď připomínající prvorepublikový styl. které umožňuje boční i úhlopříčné připojení na otopnou soustavu. "					
	VV		" 3. NP " 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
149	K	998735313	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 3,15 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735313					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. □ V tomto případě je to hodnota 3,15. "					
150	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2221					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Doplnkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, příslušenství apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 735 " 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	D1	Ústřední vytápění - Otopná tělesa - Oprava stávajících článkových těles				0,00	
151	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	75,378		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735111810					
	VV		" Demontáž stávajících litinových článkových otopných těles před úpravou nátěru "					
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 580/160 - plocha 1 článku = 0,255 m2 "					
	VV		" 2. NP "					
	VV		" M. 2. 10 " 0,255*(17*2)		8,670			
	VV		" M. 2. 12 " 0,255*(24*2)		12,240			
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 680/160 - plocha 1 článku = 0,306 m2 "					
	VV		" 1. NP "					
	VV		" M. 1. 05 " 0,306*(12*2)		7,344			
	VV		" M. 1. 19 " 0,306*(12*4+20)		20,808			
	VV		" 2. NP "					
	VV		" M. 2. 10 " 0,306*(15*2)		9,180			
	VV		" M. 2. 11 " 0,306*(14*2)		8,568			
	VV		" M. 2. 13 " 0,306*(14*2)		8,568			
	VV		Součet		75,378			
152	K	735117110	Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru	m2	75,378		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735117110					
			VV " Odpojení a zpětné připojení otopných těles "					
			VV " Otopná tělesa článková - předpoklad 580/160 - plocha 1 článku = 0,255 m2 "					
			VV " 2. NP "					
			VV " M. 2. 10 " 0,255*(17*2)			8,670		
			VV " M. 2. 12 " 0,255*(24*2)			12,240		
			VV " Otopná tělesa článková - předpoklad 680/160 - plocha 1 článku = 0,306 m2 "					
			VV " 1. NP "					
			VV " M. 1. 05 " 0,306*(12*2)			7,344		
			VV " M. 1. 19 " 0,306*(12*4+20)			20,808		
			VV " 2. NP "					
			VV " M. 2. 10 " 0,306*(15*2)			9,180		
			VV " M. 2. 11 " 0,306*(14*2)			8,568		
			VV " M. 2. 13 " 0,306*(14*2)			8,568		
			VV Součet			75,378		
153	K	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	m2	75,378		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735118110					
			VV " Zkoušky těsnosti otopných těles "					
			VV " Otopná tělesa článková - předpoklad 580/160 - plocha 1 článku = 0,255 m2 "					
			VV " 2. NP "					
			VV " M. 2. 10 " 0,255*(17*2)			8,670		
			VV " M. 2. 12 " 0,255*(24*2)			12,240		
			VV " Otopná tělesa článková - předpoklad 680/160 - plocha 1 článku = 0,306 m2 "					
			VV " 1. NP "					
			VV " M. 1. 05 " 0,306*(12*2)			7,344		
			VV " M. 1. 19 " 0,306*(12*4+20)			20,808		
			VV " 2. NP "					
			VV " M. 2. 10 " 0,306*(15*2)			9,180		
			VV " M. 2. 11 " 0,306*(14*2)			8,568		
			VV " M. 2. 13 " 0,306*(14*2)			8,568		
			VV Součet			75,378		
154	K	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	75,378		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735119140					
			VV " Montáž otopných těles po nátěru "					
			VV " Otopná tělesa článková - předpoklad 580/160 - plocha 1 článku = 0,255 m2 "					
			VV " 2. NP "					
			VV " M. 2. 10 " 0,255*(17*2)			8,670		
			VV " M. 2. 12 " 0,255*(24*2)			12,240		
			VV " Otopná tělesa článková - předpoklad 680/160 - plocha 1 článku = 0,306 m2 "					
			VV " 1. NP "					
			VV " M. 1. 05 " 0,306*(12*2)			7,344		
			VV " M. 1. 19 " 0,306*(12*4+20)			20,808		
			VV " 2. NP "					
			VV " M. 2. 10 " 0,306*(15*2)			9,180		
			VV " M. 2. 11 " 0,306*(14*2)			8,568		
			VV " M. 2. 13 " 0,306*(14*2)			8,568		
			VV Součet			75,378		
155	K	735191902	Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem	m2	75,378		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191902					
			VV " Zkouška otopných těles po provedení nového nátěru "					
			VV " Otopná tělesa článková - předpoklad 580/160 - plocha 1 článku = 0,255 m2 "					
			VV " 2. NP "					
			VV " M. 2. 10 " 0,255*(17*2)			8,670		
			VV " M. 2. 12 " 0,255*(24*2)			12,240		
			VV " Otopná tělesa článková - předpoklad 680/160 - plocha 1 článku = 0,306 m2 "					
			VV " 1. NP "					
			VV " M. 1. 05 " 0,306*(12*2)			7,344		
			VV " M. 1. 19 " 0,306*(12*4+20)			20,808		
			VV " 2. NP "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" M. 2. 10 " 0,306*(15*2)		9,180			
	VV		" M. 2. 11 " 0,306*(14*2)		8,568			
	VV		" M. 2. 13 " 0,306*(14*2)		8,568			
	VV		Součet		75,378			
156	K	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	75,378		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191904					
	VV		" Vyčištění otopných těles proplachem "					
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 580/160 - plocha 1 článku = 0,255 m2 "					
	VV		" 2. NP "					
	VV		" M. 2. 10 " 0,255*(17*2)		8,670			
	VV		" M. 2. 12 " 0,255*(24*2)		12,240			
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 680/160 - plocha 1 článku = 0,306 m2 "					
	VV		" 1. NP "					
	VV		" M. 1. 05 " 0,306*(12*2)		7,344			
	VV		" M. 1. 19 " 0,306*(12*4+20)		20,808			
	VV		" 2. NP "					
	VV		" M. 2. 10 " 0,306*(15*2)		9,180			
	VV		" M. 2. 11 " 0,306*(14*2)		8,568			
	VV		" M. 2. 13 " 0,306*(14*2)		8,568			
	VV		Součet		75,378			
157	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	17,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191905					
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 580/160 - 1. NP + 2. NP " (0)+(4)		4,000			
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 680/160 - 1. NP + 2. NP " (2+4+1)+(2+2+2)		13,000			
	VV		Součet		17,000			
158	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	75,378		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191910					
	VV		" Napuštění vody do těles "					
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 580/160 - plocha 1 článku = 0,255 m2 "					
	VV		" 2. NP "					
	VV		" M. 2. 10 " 0,255*(17*2)		8,670			
	VV		" M. 2. 12 " 0,255*(24*2)		12,240			
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 680/160 - plocha 1 článku = 0,306 m2 "					
	VV		" 1. NP "					
	VV		" M. 1. 05 " 0,306*(12*2)		7,344			
	VV		" M. 1. 19 " 0,306*(12*4+20)		20,808			
	VV		" 2. NP "					
	VV		" M. 2. 10 " 0,306*(15*2)		9,180			
	VV		" M. 2. 11 " 0,306*(14*2)		8,568			
	VV		" M. 2. 13 " 0,306*(14*2)		8,568			
	VV		Součet		75,378			
159	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	34,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735291800					
	VV		" Demontáž konzol od demontovaných otopných těles - uvažováno 2 konzoly na 1 OT "					
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 580/160 - 1. NP + 2. NP " ((0)+(4))*2		8,000			
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 680/160 - 1. NP + 2. NP " ((2+4+1)+(2+2+2))*2		26,000			
	VV		Součet		34,000			
160	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	75,378		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735494811					
	VV		" Vypouštění vody z demontovaných otopných těles "					
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 580/160 - plocha 1 článku = 0,255 m2 "					
	VV		" 2. NP "					
	VV		" M. 2. 10 " 0,255*(17*2)		8,670			
	VV		" M. 2. 12 " 0,255*(24*2)		12,240			
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 680/160 - plocha 1 článku = 0,306 m2 "					
	VV		" 1. NP "					
	VV		" M. 1. 05 " 0,306*(12*2)		7,344			
	VV		" M. 1. 19 " 0,306*(12*4+20)		20,808			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 2. NP "					
	VV		" M. 2. 10 " 0,306*(15*2)		9,180			
	VV		" M. 2. 11 " 0,306*(14*2)		8,568			
	VV		" M. 2. 13 " 0,306*(14*2)		8,568			
	VV		Součet		75,378			
161	K	735900901 SPC	D+M Napojení osazených těles na nové rozvody vody - Specifikace dle PD	kus	34,000		0,00	vlastní
	VV		" Provedení napojení otopných těles po osazení na nové rozvody "					
	VV		" Napojení " (((0)+(4))+((2+4+1)+(2+2+2)))*2		34,000			
	VV		Součet		34,000			
162	K	998735123	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,268		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735123					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně přesun - vodorovný a svislý - otopných těles na místo určení (venek, určená místnost) z důvodu obnovy povrchové úpravy otopných těles + zpětný přesun na místo montáže vč. případného uskladnění. "☐ " POZN: Hmotnost je násobena 2, neboť je uvažován 1× přesun do mít k opravě, nátěru + 1× přesun na místo zpětné montáže. "☐					
	VV		" Přesun otopných těles objektem před obnovou nátěru a po provedení nátěru. "					
	VV		" Hmotnost - otopná tělesa článková - 580/160 " ((82*5,6)/1000)*2		0,918			
	VV		" Hmotnost - otopná tělesa článková - 680/160 " ((178*6,6)/1000)*2		2,350			
	VV		Součet		3,268			
163	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2221					
	P		Poznámka k položce:☐ " Doplnkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, příslušenství apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 735 " 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	783	Dokončovací práce - Nátěry				0,00	
164	K	783601321	Odrezivění článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	75,378		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601321					
	VV		" Odrezivění otopných těles před provedením nátěru "					
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 580/160 - plocha 1 článku = 0,255 m2 "					
	VV		" 2. NP "					
	VV		" M. 2. 10 " 0,255*(17*2)		8,670			
	VV		" M. 2. 12 " 0,255*(24*2)		12,240			
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 680/160 - plocha 1 článku = 0,306 m2 "					
	VV		" 1. NP "					
	VV		" M. 1. 05 " 0,306*(12*2)		7,344			
	VV		" M. 1. 19 " 0,306*(12*4+20)		20,808			
	VV		" 2. NP "					
	VV		" M. 2. 10 " 0,306*(15*2)		9,180			
	VV		" M. 2. 11 " 0,306*(14*2)		8,568			
	VV		" M. 2. 13 " 0,306*(14*2)		8,568			
	VV		Součet		75,378			
165	K	783601327	Odmaštění článkových otopných těles ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	75,378		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601327					
	VV		" Odmaštění otopných těles před provedením nátěru "					
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 580/160 - plocha 1 článku = 0,255 m2 "					
	VV		" 2. NP "					
	VV		" M. 2. 10 " 0,255*(17*2)		8,670			
	VV		" M. 2. 12 " 0,255*(24*2)		12,240			
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 680/160 - plocha 1 článku = 0,306 m2 "					
	VV		" 1. NP "					
	VV		" M. 1. 05 " 0,306*(12*2)		7,344			
	VV		" M. 1. 19 " 0,306*(12*4+20)		20,808			
	VV		" 2. NP "					
	VV		" M. 2. 10 " 0,306*(15*2)		9,180			
	VV		" M. 2. 11 " 0,306*(14*2)		8,568			
	VV		" M. 2. 13 " 0,306*(14*2)		8,568			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		75,378			
166	K	783601421	Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	75,378		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601421					
	VV		" Ometení otopných těles před provedením nátěru "					
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 580/160 - plocha 1 článku = 0,255 m2 "					
	VV		" 2. NP "					
	VV		" M. 2. 10 " 0,255*(17*2)		8,670			
	VV		" M. 2. 12 " 0,255*(24*2)		12,240			
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 680/160 - plocha 1 článku = 0,306 m2 "					
	VV		" 1. NP "					
	VV		" M. 1. 05 " 0,306*(12*2)		7,344			
	VV		" M. 1. 19 " 0,306*(12*4+20)		20,808			
	VV		" 2. NP "					
	VV		" M. 2. 10 " 0,306*(15*2)		9,180			
	VV		" M. 2. 11 " 0,306*(14*2)		8,568			
	VV		" M. 2. 13 " 0,306*(14*2)		8,568			
	VV		Součet		75,378			
167	K	783606811	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles obroušením	m2	75,378		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783606811					
	VV		" Odstranění stávajícího nátěru z otopných těles "					
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 580/160 - plocha 1 článku = 0,255 m2 "					
	VV		" 2. NP "					
	VV		" M. 2. 10 " 0,255*(17*2)		8,670			
	VV		" M. 2. 12 " 0,255*(24*2)		12,240			
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 680/160 - plocha 1 článku = 0,306 m2 "					
	VV		" 1. NP "					
	VV		" M. 1. 05 " 0,306*(12*2)		7,344			
	VV		" M. 1. 19 " 0,306*(12*4+20)		20,808			
	VV		" 2. NP "					
	VV		" M. 2. 10 " 0,306*(15*2)		9,180			
	VV		" M. 2. 11 " 0,306*(14*2)		8,568			
	VV		" M. 2. 13 " 0,306*(14*2)		8,568			
	VV		Součet		75,378			
168	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	75,378		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614111					
	VV		" Základní jednonásobný nátěr otopných těles článkových "					
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 580/160 - plocha 1 článku = 0,255 m2 "					
	VV		" 2. NP "					
	VV		" M. 2. 10 " 0,255*(17*2)		8,670			
	VV		" M. 2. 12 " 0,255*(24*2)		12,240			
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 680/160 - plocha 1 článku = 0,306 m2 "					
	VV		" 1. NP "					
	VV		" M. 1. 05 " 0,306*(12*2)		7,344			
	VV		" M. 1. 19 " 0,306*(12*4+20)		20,808			
	VV		" 2. NP "					
	VV		" M. 2. 10 " 0,306*(15*2)		9,180			
	VV		" M. 2. 11 " 0,306*(14*2)		8,568			
	VV		" M. 2. 13 " 0,306*(14*2)		8,568			
	VV		Součet		75,378			
169	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	75,378		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617117					
	VV		" Krycí dvojnásobný nátěr otopných těles článkových "					
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 580/160 - plocha 1 článku = 0,255 m2 "					
	VV		" 2. NP "					
	VV		" M. 2. 10 " 0,255*(17*2)		8,670			
	VV		" M. 2. 12 " 0,255*(24*2)		12,240			
	VV		" Otopná tělesa článková - předpoklad 680/160 - plocha 1 článku = 0,306 m2 "					
	VV		" 1. NP "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" M. 1. 05 " 0,306*(12*2)		7,344			
VV			" M. 1. 19 " 0,306*(12*4+20)		20,808			
VV			" 2. NP "					
VV			" M. 2. 10 " 0,306*(15*2)		9,180			
VV			" M. 2. 11 " 0,306*(14*2)		8,568			
VV			" M. 2. 13 " 0,306*(14*2)		8,568			
VV			Součet		75,378			
170	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2311					
P			Poznámka k položce:☐					
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 783 " 10,0		10,000			
VV			Součet		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.4.5. - CHLAZENÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.5. - CHLAZENÍ

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
751 - Chlazení - Jednotky a příslušenství	0,00
D1 - Chlazení - Potrubí	0,00
D2 - Chlazení - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.5. - CHLAZENÍ

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV					0,00
D	751		Chlazení - Jednotky a příslušenství					0,00
1	K	751999101 SPC	D+M Venkovní jednotka - pro chlazení VZT1 - Specifikace dle PD - VZT1	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Venkovní jednotka pro chlazení - VZT1. Rozměr 1500×980×370 mm. Hmotnost 128 kg. Akustický tlak 63 dBA. " ☐ " Chladicí výkon 25,0 kW. Elektrický příkon 7,91 kW. " ☐ " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. " ☐ " Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení, mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. "					
	VV		" Venkovní jednotka chlazení " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	751999103 SPC	D+M Venkovní jednotka - pro chlazení OPENOFFICE - Specifikace dle PD - OPENOFFICE	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Venkovní jednotka pro chlazení - OPENOFFICE. Rozměr 1500×980×370 mm. Hmotnost 133 kg. Akustický tlak 63 dBA. " ☐ " Chladicí výkon 28,0 kW. Elektrický příkon 13,1 kW. " ☐ " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. " ☐ " Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení, mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. "					
	VV		" Venkovní jednotka chlazení " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	751999151 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladicí jednotky - pro chlazení VZT1 - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky chlazení. "					
	VV		" Nosná rámová konstrukce pro uložení do místnosti (bez zásahů do podlahy) venkovní jednotky chlazení - VZT1. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	751999153 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladicí jednotky - pro chlazení OPENOFFICE - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky chlazení. "					
	VV		" Nosná rámová konstrukce pro uložení do místnosti (bez zásahů do podlahy) venkovní jednotky chlazení - OPENOFFICE. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	751999201 SPC	D+M Vnitřní parapetní jednotka - Specifikace dle PD	kus	4,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Včetně kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškerého příslušenství dle PD. "					
	VV		" Vnitřní parapetní jednotka pro chlazení. Chladicí výkon 7,1 kW. "					
	VV		" Vnitřní parapetní jednotka pro chlazení - OPENOFFICE " 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
6	K	751999301 SPC	D+M Refnet - odbočka potrubí - do 22,4 kW - Specifikace dle PD	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Odbočka potrubí pro hodnoty (výkony) do 22,4 kW včetně. "□ " V ceně napojení a veškeré nutné příslušenství. "					
	VV		" Refnet - odbočka potrubí "					
	VV		" Odbočka potrubí pro chlazení - OPENOFFICE " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	751999302 SPC	D+M Refnet - odbočka potrubí - do 68,0 kW - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Odbočka potrubí pro hodnoty (výkony) do 68,0 kW včetně. "□ " V ceně napojení a veškeré nutné příslušenství. "					
	VV		" Refnet - odbočka potrubí "					
	VV		" Odbočka potrubí pro chlazení - OPENOFFICE " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	751999303 SPC	D+M Dálkový kabelový ovladač - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně napojení, odzkoušení a veškeré nutné práce a příslušenství. "					
	VV		" Dálkový kabelový ovladač nástěnný pro chladicí systémy s podsvícením, časovačem, spotřebou energie, dotykovými tlačítky. "					
	VV		" Ovladač pro chlazení - OPENOFFICE " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	751999304 SPC	D+M Systémový ovladač - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně napojení, odzkoušení a veškeré nutné práce a příslušenství. "					
	VV		" Systémový ovladač. "					
	VV		" Systémový ovladač " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	751999351 SPC	D+M Plynulá regulace pro výměníky v AHU jednotkách - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Součástí: - možnost řízení VZT jednotky vč. beznapětového kontaktu relé CHOD, PORUCHa, povolení chodu ON / OFF, blokování; - Kabelový ovladač s Bluetooth; - Příslušenství pro řízení od MaR - 0-10 V → nastavení teploty / výkonového faktoru). "					
	VV		" V ceně napojení, odzkoušení a veškeré nutné práce a příslušenství. "					
	VV		" AHU box Basic vč. možnosti řízení VZT jednotky (ventilátoru + TK). "					
	VV		" AHU box Basic pro chlazení - VZT 1 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	751999352 SPC	D+M Převodník - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně napojení, odzkoušení a veškeré nutné práce a příslušenství. "					
	VV		" Převodník 0-10 V / 10 - 0 V. "					
	VV		" Převodník pro chlazení - VZT 1 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	751999401 SPC	D+M Komunikační vodič - Specifikace dle PD	m	113,300		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně montáž, uložení, zapojení / ukončení, a další veškeré práce související s provedením komunikačního vodiče. "					
	VV		" Komunikační vodič pro systémy chlazení vč. veškerých prvků - kotvicích, spojovacích, koncovek, apod."					
	VV		" Komunikační vodič pro systém chlazení - VZT1 " (46,0)*1,1		50,600			
	VV		" Komunikační vodič pro systém chlazení - OPENOFFICE " (57,0)*1,1		62,700			
	VV		Součet		113,300			
13	K	751999501 SPC	D+M Rozhraní Modbus pro připojení až 4 vnitřních jednotek - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně napojení, odzkoušení a veškeré nutné práce a příslušenství. "					
	VV		" Rozhraní Modbus pro připojení až 4 vnitřních jendotek - karta pro protokol Modbus. "					
	VV		" Rozhraní pro připojení až 4 vnitřních jednotek. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	2,760		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001					
	VV		" Doplnění chladiva do systému pro jendotlivé systémy "					
	VV		" Chladivo R410A "					
	VV		" Dodatečné chladivo pro chlazení - OPENOFFICE " (2,74)		2,740			
	VV		" Chladivo R32 "					
	VV		" Dodatečné chladivo pro chlazení - VZT 1 " (0,02)		0,020			
	VV		Součet		2,760			
15	M	10892003	chladio R410A 10kg	kg	2,877		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" "Chladivo R410A pro doplnění do systému. "					
	VV		" Dodatečné chladivo pro chlazení - OPENOFFICE " (2,74)*1,05		2,877			
	VV		Součet		2,877			
16	M	10892004	chladio R32 9kg	kg	0,021		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" "Chladivo R32 pro doplnění do systému. "					
	VV		" Dodatečné chladivo pro chlazení - VZT 1 " (0,02)*1,05		0,021			
	VV		Součet		0,021			
17	K	998751312	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 0,64 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751312					
		P	Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 0,64. "					
18	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3211					
		P	Poznámka k položce:☐ " Žednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " 15,0		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	D	D1	Chlazení - Potrubí				0,00	
19	K	751702102 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 9,52 + Tepelná izolace tl. 19 mm - Specifikace dle PD	m	49,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce:☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: "☐ "- Montáž měděného potrubí chlazení 3/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 49,0 m " ☐ "- měděné potrubí tvrdé 3/8" vč. veškerých tvarovek - 53,9 m " (49,0)*1,1☐ "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm - 49,0 m " ☐ "- pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 19 mm - 53,9 m " (49,0)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. "					
	VV		" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v					
	VV		celé délce potrubí včetně k					
	VV		" Potrubí chlazení " (18,0+6,0+25,0)		49,000			
	VV		Součet		49,000			
20	K	751702103 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 9,52 + Tepelná izolace tl. 32 mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	5,700		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce:☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: "☐ "- Montáž měděného potrubí chlazení 3/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 5,7 m " ☐ "- měděné potrubí tvrdé 3/8" vč. veškerých tvarovek - 6,27 m " (5,7)*1,1☐ "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x - 1,317 m2 " (5,7)*0,231☐ "- role / pás izolační z kaučuku tl. 32 mm - 1,448 m2 " ((5,7)*0,231)*1,1☐ "- Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm - 1,357 m2 " (5,7)*0,238☐ "- plech nerezový tl 1mm tabule - 0,012 t " ((5,7)*0,238)*(8/1000)*1,15☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. "☐ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,00952/2+0,032) = ± 0,231 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,231 m2 TI (bez ztrátého). Uvažovaný obvod pro oplechování = 2*3,141592654*(0,00952/2+0,032+0,001) = ± 0,238 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,238 m2 plechu (bez ztrátého). Hmotnost 1 m2 plechu ≈ 8,0 kg. "					
	VV		" POZN: Jelikož se v daných tloušťkách pro dané potrubí pozdra standardně nevyrábí, je uvažováno s TI z rolí / rohože / pásů. "					
	VV		" Součástí izolační pás / role z kaučuku .+ Oplechování z nerez plechu v tl. min. 1 mm + Izolace a oplechování v celé délce					
	VV		potrubí včetně kolen a o					
	VV		" Potrubí chlazení " (5,7)		5,700			
	VV		Součet		5,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	751702104 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 12,7 + Tepelná izolace tl. 19 mm - Specifikace dle PD	m	45,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: " "- Montáž měděného potrubí chlazení 4/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 45,0 m " "- měděné potrubí tvrdé 4/8", vč. veškerých tvarovek - 49,5 m " (45,0)*1,1 "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm - 45,0 m " "- pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 19 mm - 49,5 m " (45,0)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. " " Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně k " Potrubí chlazení " (45,0) Součet		45,000 45,000			
22	K	751702105 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 15,88 + Tepelná izolace tl. 25 mm - Specifikace dle PD	m	18,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: " "- Montáž měděného potrubí chlazení 5/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 18,0 m " "- měděné potrubí tvrdé 5/8" vč. veškerých tvarovek - 19,8 m " (18,0)*1,1 "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm - 18,0 m " "- pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 25 mm - 19,8 m " (18,0)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. " " Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně k " Potrubí chlazení " (18,0) Součet		18,000 18,000			
23	K	751702106 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 19,1 + Tepelná izolace tl. 32 mm - Specifikace dle PD	m	6,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: " "- Montáž měděného potrubí chlazení 6/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 6,0 m " "- měděné potrubí tvrdé 6/8" vč. veškerých tvarovek - 6,6 m " (6,0)*1,1 "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm - 6,0 m " "- pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 32 mm - 6,6 m " (6,0)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. " " Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně k " Potrubí chlazení " (6,0) Součet		6,000 6,000			
24	K	751702107 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 22,23 + Tepelná izolace tl. 32 mm - Specifikace dle PD	m	25,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: " "- Montáž měděného potrubí chlazení 7/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 25,0 m " "- měděné potrubí tvrdé 7/8" vč. veškerých tvarovek - 27,5 m " (25,0)*1,1 "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm - 25,0 m " "- pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 32 mm - 27,5 m " (25,0)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. " " Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně k " Potrubí chlazení " (25,0) Součet		25,000 25,000			
25	K	751702108 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 22,23 + Tepelná izolace tl. 32 mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	5,700		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: " "- Montáž měděného potrubí chlazení 7/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 5,7 m " "- měděné potrubí tvrdé 7/8" vč. veškerých tvarovek - 6,27 m " (5,7)*1,1 "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x - 1,545 m2 " (5,7)*0,271 "- role / pás izolační z kaučuku tl. 32 mm - 1,699 m2 " ((5,7)*0,271)*1,1 "- Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm - 1,585 m2 " (5,7)*0,278 "- plech nerezový tl 1mm tabule - 0,015 t " ((5,7)*0,278)*(8/1000)*1,15 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. " " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,022,23/2+0,032) = ± 0,271 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,271 m2 TI (bez ztrátého). Uvažovaný obvod pro oplechování = 2*3,141592654*(0,02223/2+0,032+0,001) = ± 0,278 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,278 m2 plechu (bez ztrátého). Hmotnost 1 m2 plechu ≈ 8,0 kg." " POZN: Jelikož se v daných tloušťkách pro dané potrubí pozdra standardně nevyrábí, je uvažováno s TI z rolí / rohože / pásů. "		25,000 25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
	VV		" Součástí izolační pás / role z kaučuku .+ Oplechování z nerez plechu v tl. min. 1 mm + Izolace a oplechování v celé délce						
	VV		potrubí včetně kolen a o						
	VV		" Potrubí chlazení " (5,7)			5,700			
	VV		Součet			5,700			
26	K	751702109 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 25,4 + Tepelná izolace tl. 32 mm - Specifikace dle PD	m	45,000		0,00		vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: "□ " - Montáž měděného potrubí chlazení 8/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 45,0 m " □ " - měděné potrubí tvrdé 8/8" vč. veškerých tvarovek - 49,5 m " (45,0)*1,1□ " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm - 45,0 m " □ " - pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 32 mm - 49,5 m " (45,0)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. "						
	VV		" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v						
	VV		celé délce potrubí včetně k			45,000			
	VV		" Potrubí chlazení " (45,0)			45,000			
	VV		Součet			45,000			
27	K	751791399 SPC	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	199,400		0,00		vlastní
	VV		" Zkouška těsnosti potrubí "						
	VV		" Zkouška těsnosti potrubí - D 9,52 (3/8)" "						
	VV		49,0+(5,7)			54,700			
	VV		" Zkouška těsnosti potrubí - D 12,7 (4/8)" "						
	VV		45,0			45,000			
	VV		" Zkouška těsnosti potrubí - D 15,88 (5/8)" "						
	VV		18,0			18,000			
	VV		" Zkouška těsnosti potrubí - D 19,1 (6/8)" "						
	VV		6,0			6,000			
	VV		" Zkouška těsnosti potrubí - D 22,23 (7/8)" "						
	VV		25,0+(5,7)			30,700			
	VV		" Zkouška těsnosti potrubí - D 25,4 (8/8)" "						
	VV		45,0			45,000			
	VV		Součet			199,400			
28	K	751791401	Vakuování potrubí	hod	10,000		0,00		CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791401						
	VV		" Vakuování měděného potrubí před zkouškou těsnosti - zbavení uzavřeného systému vzduchu a vlhkosti pomocí			10,000			
	VV		manometru a vakuové pumpy. " 10,0						
	VV		Součet			10,000			
29	K	751902601 SPC	D+M Napojení potrubí chlazení na jednotky profesí - Specifikace dle PD	sada	2,000		0,00		vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně veškerý nutný materiál (potrubí, příslušenství, veškeré nutné tvarovky vč. případné redukce, kotvicí, těsnící a spojovací prvky, ...) a						
			práce související s napojením potrubí. "						
	VV		" Napojení potrubí chlazení na VZT jednotky "						
	VV		" Napojení potrubí na jendotky " 2			2,000			
	VV		Součet			2,000			
30	K	751902701 SPC	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00		vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky, utěsnění potrubí,						
			manžety apod. "						
	VV		" Případné dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí chlazení skrze konstrukce - hlavně SDK vč. případné chráničky - např.			1,000			
	VV		pro napojení. " 1						
	VV		Součet			1,000			
31	K	751902998 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,000		0,00		vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Zajištění prostupů potrubí chlazení mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. -						
			požadované požární odolnosti. "□ " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a						
			použít jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např.						
			tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "						
	VV		" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1			1,000			
	VV		Součet			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	751902999 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "					
	VV		" Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	998751312	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 0,64 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751312					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 0,64. "					
34	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3211					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " 15,0		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	D	D2	Chlazení - Ostatní				0,00	
35	K	751999701 SPC	D+M Instalace, seřízení, zprovoznění systému chlazení - Specifikace dle PD	hod	72,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně veškeré příslušenství a součástí dle PD, dále revize, zkoušky nutné a neuvedené, doplňková regulace a zprovoznění systému tak, aby jednotlivé komponenty plnily funkční celek. Včetně zapojení potrubí, prokabelování (komunikačních linek), napojení na elektro apod. "					
	VV		" Práce s chlazením - instalace, seřízení, zprovoznění, ... " 72,0		72,000			
	VV		Součet		72,000			
36	K	751999801 SPC	D+M Měření a regulace prvků a zařízení chlazení - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně veškeré kabeláž, nutné příslušenství, prvky, zprávy, apod. pro zajištění měření a regulace veškerých prvků a zařízení chlazení. "					
	VV		" Zajištění měření a regulace všech prvků a zařízení chlazení / osazení vlastní regulace na provozní stavy. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	751999901 SPC	D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody chlazení	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Armatury, prvky a vybavení, napojení potrubí pro rozvody chlazení nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nespecifikované v soupise prací. " ☐ " V položce zahrnuty např. nutné ventily (automatické odvzdušňovací, vypouštěcí ventily, apod), případné kryty proti klimatickým podmínkám, rozhraní pro připojení většího množství vnitřních jendotek, případný dodatečný systém podpory potrubí pro vedení na střeších, případné potrubí jiných rozměrů kulové kohouty, revizní dvířka, rozvaděče a další veškeré prvky a armatury pro rozvody a jednotky chlazení. "					
	VV		" Armatury, prvky a vybavení, napojení potrubí pro rozvody chlazení " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	751999902 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení CHLAZENÍ - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	VV		" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	998751312	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 0,64 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751312					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 0,64. "					
40	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3211					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " 15,0		15,000			
	VV		Součet		15,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3:
D.1.4.7.8. - 1. PP - SO

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3: D.1.4.7.8. - 1. PP - SO

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
D1 - Dodávka rozvaděče RMS1PP silnoproutu	0,00
D2 - Dodávka rozvaděče RMS1.2	0,00
D3 - Montážní materiál a práce	0,00
D4 - HZS	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3: D.1.4.7.8. - 1. PP - SO

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

0,00

D	D1	Dodávka rozvaděče RMS1PP silnoproutu		0,00				
1	K Pol1	Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A	ks	1,000		0,00	vlastní	
2	K Pol2	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	ks	1,000		0,00	vlastní	
3	K Pol3	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	ks	1,000		0,00	vlastní	
4	K Pol4	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 30 (210x120)	ks	1,000		0,00	vlastní	
5	K Pol5	CRM-46 /230V Inteligentní schodišťový automat s možnou signalizací výstupu před vypnutím	ks	1,000		0,00	vlastní	
6	K Pol6	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=6A	ks	1,000		0,00	vlastní	
7	K Pol7	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=10A	ks	16,000		0,00	vlastní	
8	K Pol8	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=13A	ks	6,000		0,00	vlastní	
9	K Pol9	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=16A	ks	21,000		0,00	vlastní	
10	K Pol10	Proudový chránič , Ir=250A, typ A, 4-pól, 10kA,Idn=0.03A, In=40A	ks	4,000		0,00	vlastní	
11	K Pol11	Proudový chránič , Ir=250A, typ A, 4-pól, 10kA,Idn=0.03A, In=25A	ks	2,000		0,00	vlastní	
12	K Pol12	Instalační relé 230V AC, 2 zap. kont., 16A, LED a tlačítko	ks	1,000		0,00	vlastní	
13	K Pol13	Časové relé, 2 přep.kont	ks	1,000		0,00	vlastní	
14	K Pol14	Rozváděč, montáž POD omítku, bílá, požár.klasifikace EI30DP1-S, BF-U-5/120	ks	1,000		0,00	vlastní	
15	K Pol15	Vstupní svorka 25mm2 3+ NPE	ks	1,000		0,00	vlastní	
16	K Pol16	Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1060x180	ks	1,000		0,00	vlastní	
17	K Pol17	Spojovací příruba pro PODOM, ochr.kryt Hl=180mm	ks	1,000		0,00	vlastní	
18	K Pol18	Zadní stěna, ocel.plech, ŠxV=635x1060	ks	1,000		0,00	vlastní	
19	K Pol19	Schránka na dokumentaci DIN A4	ks	1,000		0,00	vlastní	
20	K Pol20	Svorkovnice nulová	ks	7,000		0,00	vlastní	
21	K Pol21	G-3L-1000/10C 3-FÁZ. PROPOJ.LIŠTA VIDL. 63A	ks	5,000		0,00	vlastní	
22	K Pol22	Propojovací vodič 250 x 6mm2	ks	5,000		0,00	vlastní	
23	K Pol23	Řadová svorka na DIN lištu RSA 6 A	ks	25,000		0,00	vlastní	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	Pol24	Řadová svorka na DIN lištu RSA 2,5 A	ks	85,000		0,00	vlastní
25	K	Pol25	Řadová svorka na DIN lištu RSA 1,5 A	ks	100,000		0,00	vlastní
26	K	Pol26	Dokumentace k rozváděči	ks	1,000		0,00	vlastní
27	K	Pol27	Kompletace rozváděče	kpl	1,000		0,00	vlastní
28	K	Pol28	Monáž rozváděře do 100 kg	ks	1,000		0,00	vlastní
29	K	Pol29	Ukončení vodičů v rozváděči do 2,5 mm2	ks	137,000		0,00	vlastní
30	K	Pol30	Ukončení vodičů v rozváděči do 4 mm2	ks	6,000		0,00	vlastní
31	K	Pol31	Ukončení vodičů v rozváděči do 16 mm2	ks	10,000		0,00	vlastní

D D2 Dodávka rozvaděče RMS1.2 0,00

32	K	Pol32	Rozváděč, montáž na omítku, bílá, požár.klasifikace EI30DP1-S, BF-O-4/48	kpl	1,000		0,00	vlastní
33	K	Pol33	Vypínač PL7 50B/3	ks	1,000		0,00	vlastní
34	K	Pol34	Jistič PL7 20B/3	ks	1,000		0,00	vlastní
35	K	Pol35	Jistič PL7 16B/3	ks	2,000		0,00	vlastní
36	K	Pol36	Jistič PL7 16B/1	ks	4,000		0,00	vlastní
37	K	Pol37	Jistič PL7 10B/1	ks	4,000		0,00	vlastní
38	K	Pol38	Schránka na dokumentaci DIN A4	ks	1,000		0,00	vlastní
39	K	Pol39	Svorkovnice nulová	ks	2,000		0,00	vlastní
40	K	Pol40	Propojovací vodič 250 x 6mm2	ks	1,000		0,00	vlastní
41	K	Pol41	Proudový chránič , Ir=250A, typ A, 4-pól, 10kA,Idn=0.03A, In=25A	ks	1,000		0,00	vlastní
42	K	Pol42	Dokumentace k rozváděči	ks	1,000		0,00	vlastní
43	K	Pol43	Kompletace rozváděče	kpl	1,000		0,00	vlastní
44	K	Pol44	Úpravy v rozváděči	ks	1,000		0,00	vlastní
45	K	Pol45	Montáž rozváděče do 50 kg	ks	1,000		0,00	vlastní
46	K	Pol46	Ukončení vodičů v rozváděči do 10mm2	kpl	115,000		0,00	vlastní

D D3 Montážní materiál a práce 0,00

47	K	Pol47	1-pól.vyp.(1)	ks	7,000		0,00	vlastní
48	K	Pol48	1-pól tlačítko.(1/0)	ks	1,000		0,00	vlastní
49	K	Pol49	Senzor pohybu stropní 360°	ks	1,000		0,00	vlastní
50	K	Pol50	B 1 páčka	ks	8,000		0,00	vlastní
51	K	Pol51	B 2p+PE s clonkami	ks	12,000		0,00	vlastní
52	K	Pol52	B 2x2p+z,dvojité	ks	43,000		0,00	vlastní
53	K	Pol53	Datová zásuvka 2xRJ45 komplet	ks	45,000		0,00	vlastní
54	K	Pol54	B jednoduchý	ks	21,000		0,00	vlastní
55	K	Pol55	B dvojitý	ks	2,000		0,00	vlastní
56	K	Pol56	Stmívač X1	ks	10,000		0,00	vlastní
57	K	Pol57	Stmívač X2	ks	1,000		0,00	vlastní
58	K	Pol58	Sada pro nouzovou signalizaci	kpl	1,000		0,00	vlastní
59	K	Pol59	Vytýčení trasy vedení podle plánu	m	3 755,000		0,00	vlastní
60	K	Pol60	CYKY-O 3x1.5	m	20,000		0,00	vlastní
61	K	Pol61	CYKY-J 3x1.5	m	155,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	Pol62	CYKY-J 3x2.5	m	530,000		0,00	vlastní
63	K	Pol63	CYKY-J 5x1.5	m	620,000		0,00	vlastní
64	K	Pol64	CYKY-J 5x10	m	48,000		0,00	vlastní
65	K	Pol65	CYKY-J 5x16	m	35,000		0,00	vlastní
66	K	Pol66	Kabel sdělovací UTP cat6	m	2 315,000		0,00	vlastní
67	K	Pol67	CYY6 žz	m	80,000		0,00	vlastní
68	K	Pol68	PŘÍPOJNICE POTENC.VYROVNÁNÍ 1809	ks	1,000		0,00	vlastní
69	K	Pol69	CYY16 žz	m	35,000		0,00	vlastní
70	K	Pol70	Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54	ks	10,000		0,00	vlastní
71	K	Pol71	KU68	ks	87,000		0,00	vlastní
72	K	Pol72	Krabice ABOX pro LED trafo	ks	21,000		0,00	vlastní
73	K	Pol73	Podlahová krabice 4M	ks	2,000		0,00	vlastní
74	K	Pol74	WAGO 221-412 SVORKA FLEXI 2X4	ks	150,000		0,00	vlastní
75	K	Pol75	WAGO 221-412 SVORKA FLEXI 3X4	ks	200,000		0,00	vlastní
76	K	Pol76	WAGO 221-412 SVORKA FLEXI 5X4	ks	110,000		0,00	vlastní
77	K	Pol77	KSH 15 držák kabelu	ks	55,000		0,00	vlastní
78	K	Pol78	KSH 30 držák kabelu	ks	105,000		0,00	vlastní
79	K	Pol79	PIR senzor pohybu	ks	10,000		0,00	vlastní
80	K	Pol80	PIR magnet příložený	ks	6,000		0,00	vlastní
81	K	Pol81	PIR senzor CO2	ks	8,000		0,00	vlastní
82	K	Pol82	Klávesnice EZS	ks	1,000		0,00	vlastní
83	K	Pol83	IP Kamera 6Mpx	ks	2,000		0,00	vlastní
84	K	Pol84	KABELOVÝ ŽLAB DŽ 100X50	m	14,000		0,00	vlastní
85	K	Pol85	KOTVA 8X100 M8	ks	14,000		0,00	vlastní
86	K	Pol86	Trubka ohebná MONOFLEX 1420	m	200,000		0,00	vlastní
87	K	Pol87	Trubka ohebná MONOFLEX 1432	m	150,000		0,00	vlastní
88	K	Pol88	Trubka ohebná MONOFLEX 1440	m	100,000		0,00	vlastní
89	K	Pol89	vysekání otvoru pro krabici v betonu do 100	m	87,000		0,00	vlastní
90	K	Pol90	vysekání rýhy ve zdivu š. 30 mm h 30 mm	m	85,000		0,00	vlastní
91	K	Pol91	vysekání rýhy ve zdivu š. 70 mm h 50 mm	m	25,000		0,00	vlastní
92	K	Pol92	vytvoření prostupu 150/100	kpl	3,000		0,00	vlastní
93	K	Pol93	vytvoření prostupu 200/150	kpl	1,000		0,00	vlastní
94	K	Pol94	podružný materiál	kpl	1,000		0,00	vlastní

D	D4	HZS					0,00	
95	K	Pol95	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	18,000		0,00	vlastní
96	K	Pol96	Uprava stavajicich přívodů	hod	8,000		0,00	vlastní
97	K	Pol97	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	2,000		0,00	vlastní
98	K	Pol98	Priprava ke komplexni zkousce	hod	8,000		0,00	vlastní
99	K	Pol102	Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,000		0,00	vlastní
100	K	Pol103	Revizni technik	hod	6,000		0,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3:
D.1.4.7.8.1. - 1. NP - SO

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3: D.1.4.7.8.1. - 1. NP - SO

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
D1 - Dodávka rozvaděče RMS1NP silnoprdu	0,00
D2 - Dodávka rozvaděče RH ER silnoprdu	0,00
D3 - Montážní materiál a práce	0,00
D4 - HZS	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3: D.1.4.7.8.1. - 1. NP - SO

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

0,00

D	D1	Dodávka rozvaděče RMS1NP silnoproutu			0,00			
1	K	Pol105	Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A	ks	1,000		0,00	vlastní
2	K	Pol2	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	ks	1,000		0,00	vlastní
3	K	Pol3	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	ks	1,000		0,00	vlastní
4	K	Pol4	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 30 (210x120)	ks	1,000		0,00	vlastní
5	K	Pol5	CRM-46 /230V Inteligentní schodišťový automat s možnou signalizací výstupu před vypnutím	ks	1,000		0,00	vlastní
6	K	Pol6	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	1,000		0,00	vlastní
7	K	Pol7	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	22,000		0,00	vlastní
8	K	Pol8	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A	ks	14,000		0,00	vlastní
9	K	Pol9	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	42,000		0,00	vlastní
10	K	Pol106	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	ks	2,000		0,00	vlastní
11	K	Pol10	Proudový chránič , Ir=250A, typ A, 4-pól, 10kA,Icn=0.03A, In=40A	ks	6,000		0,00	vlastní
12	K	Pol11	Proudový chránič , Ir=250A, typ A, 4-pól, 10kA,Icn=0.03A, In=25A	ks	4,000		0,00	vlastní
13	K	Pol107	Proudový chránič , Ir=250A, typ A, 4-pól, 10kA,Icn=0.03A, In=63A	ks	1,000		0,00	vlastní
14	K	Pol12	Instalační relé 230V AC, 2 zap. kont., 16A, LED a tlačítko	ks	1,000		0,00	vlastní
15	K	Pol13	Časové relé, 2 přep.kont	ks	1,000		0,00	vlastní
16	K	Pol14	Rozváděč, montáž POD omítku, bílá, požár.klasifikace EI30DP1-S, BF-U-5/120	ks	1,000		0,00	vlastní
17	K	Pol15	Vstupní svorka 25mm2 3+ NPE	ks	1,000		0,00	vlastní
18	K	Pol16	Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1060x180	ks	1,000		0,00	vlastní
19	K	Pol17	Spojovací příruba pro PODOM, ochr.kryt Hl=180mm	ks	1,000		0,00	vlastní
20	K	Pol18	Zadní stěna, ocel.plech, ŠxV=635x1060	ks	1,000		0,00	vlastní
21	K	Pol19	Schránka na dokumentaci DIN A4	ks	1,000		0,00	vlastní
22	K	Pol20	Svorkovnice nulová	ks	7,000		0,00	vlastní
23	K	Pol108	G-3L-1000/10C 3-FÁZ. PROPOJ.LIŠTA VIDL. 63A 57MOD	ks	4,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	Pol22	Propojovací vodič 250 x 6mm2	ks	15,000		0,00	vlastní
25	K	Pol23	Řadová svorka na DIN lištu RSA 6 A	ks	50,000		0,00	vlastní
26	K	Pol24	Řadová svorka na DIN lištu RSA 2,5 A	ks	150,000		0,00	vlastní
27	K	Pol25	Řadová svorka na DIN lištu RSA 1,5 A	ks	250,000		0,00	vlastní
28	K	Pol26	Dokumentace k rozváděči	ks	1,000		0,00	vlastní
29	K	Pol27	Kompletace rozváděče	kpl	1,000		0,00	vlastní
30	K	Pol28	Monáž rozváděře do 100 kg	ks	1,000		0,00	vlastní
31	K	Pol29	Ukončení vodičů v rozváděči do 2,5 mm2	ks	350,000		0,00	vlastní
32	K	Pol30	Ukončení vodičů v rozváděči do 4 mm2	ks	20,000		0,00	vlastní
33	K	Pol109	Ukončení vodičů v rozváděči do 6mm2	ks	16,000		0,00	vlastní
34	K	Pol110	Ukončení vodičů v rozváděči do 16 mm2	ks	20,000		0,00	vlastní

D	D2	Dodávka rozvaděče RH ER silnoproudu						0,00
35	K	Pol111	Rozváděč elektroměrový, 8xelektroměr montáž POD omítku, požár.klasifikace EI30DP1-S	kpl	1,000		0,00	vlastní
36	K	Pol2	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	ks	1,000		0,00	vlastní
37	K	Pol112	Pojistkový odpínač pro pojistky C22 do 315A, 3-pól 3NP1143-1DA10	ks	1,000		0,00	vlastní
38	K	Pol113	3VA9988-OBL33 230V napěťová spoušť	ks	1,000		0,00	vlastní
39	K	Pol114	3VA2225-HN32-0AA0 jistič	ks	1,000		0,00	vlastní
40	K	Pol115	Měřicí transformátor 400/5 0,5s	ks	3,000		0,00	vlastní
41	K	Pol116	Jistič PL7 2B/1	ks	1,000		0,00	vlastní
42	K	Pol117	Jistič PL7 80B/3	ks	5,000		0,00	vlastní
43	K	Pol118	Jistič PL7 50B/3	ks	1,000		0,00	vlastní
44	K	Pol119	Jistič PL7 32B/3	ks	3,000		0,00	vlastní
45	K	Pol120	Elektroměr PRO380 Mbus	ks	7,000		0,00	vlastní
46	K	Pol121	Schránka na dokumentaci DIN A4	ks	1,000		0,00	vlastní
47	K	Pol39	Svorkovnice nulová	ks	2,000		0,00	vlastní
48	K	Pol40	Propojovací vodič 250 x 6mm2	ks	1,000		0,00	vlastní
49	K	Pol122	Řadová svorka na DIN lištu RSA 16 A	ks	42,000		0,00	vlastní
50	K	Pol42	Dokumentace k rozváděči	ks	1,000		0,00	vlastní
51	K	Pol123	Kompletace rozváděče	kpl	1,000		0,00	vlastní
52	K	Pol44	Úpravy v rozváděči	ks	1,000		0,00	vlastní
53	K	Pol124	Montáž rozváděče do 100 kg	ks	1,000		0,00	vlastní
54	K	Pol125	Ukončení vodičů v rozváděči do 10mm2	kpl	1,000		0,00	vlastní

D	D3	Montážní materiál a práce						0,00
55	K	Pol47	1-pól.vyp.(1)	ks	6,000		0,00	vlastní
56	K	Pol48	1-pól tlačítko.(1/0)	ks	1,000		0,00	vlastní
57	K	Pol49	Senzor pohybu stropní 360°	ks	1,000		0,00	vlastní
58	K	Pol50	B 1 páčka	ks	2,000		0,00	vlastní
59	K	Pol51	B 2p+PE s clonkami	ks	35,000		0,00	vlastní
60	K	Pol52	B 2x2p+z,dvojité	ks	18,000		0,00	vlastní
61	K	Pol53	Datová zásuvka 2xRJ45 komplet	ks	31,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	Pol54	B jednoduchý	ks	51,000		0,00	vlastní
63	K	Pol55	B dvojité	ks	2,000		0,00	vlastní
64	K	Pol56	Stmívač X1	ks	13,000		0,00	vlastní
65	K	Pol57	Stmívač X2	ks	1,000		0,00	vlastní
66	K	Pol126	Stmívač X3	ks	3,000		0,00	vlastní
67	K	Pol58	Sada pro nouzovou signalizaci	kpl	1,000		0,00	vlastní
68	K	Pol59	Vytýčení trasy vedení podle plánu	m	3 827,000		0,00	vlastní
69	K	Pol127	1-CXKE-V-J 3x2.5	m	232,000		0,00	vlastní
70	K	Pol60	CYKY-O 3x1.5	m	20,000		0,00	vlastní
71	K	Pol61	CYKY-J 3x1.5	m	205,000		0,00	vlastní
72	K	Pol62	CYKY-J 3x2.5	m	580,000		0,00	vlastní
73	K	Pol63	CYKY-J 5x1.5	m	680,000		0,00	vlastní
74	K	Pol65	CYKY-J 5x16	m	25,000		0,00	vlastní
75	K	Pol128	CYKY-J 3x70+50	m	18,000		0,00	vlastní
76	K	Pol66	Kabel sdělovací UTP cat6	m	1 980,000		0,00	vlastní
77	K	Pol67	CYY6 žž	m	105,000		0,00	vlastní
78	K	Pol68	PŘÍPOJNICE POTENC.VYROVNÁNÍ 1809	ks	2,000		0,00	vlastní
79	K	Pol69	CYY16 žž	m	25,000		0,00	vlastní
80	K	Pol70	Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54	ks	10,000		0,00	vlastní
81	K	Pol71	KU68	ks	111,000		0,00	vlastní
82	K	Pol72	Krabice ABOX pro LED trafo	ks	21,000		0,00	vlastní
83	K	Pol73	Podlahová krabice 4M	ks	2,000		0,00	vlastní
84	K	Pol74	WAGO 221-412 SVORKA FLEXI 2X4	ks	150,000		0,00	vlastní
85	K	Pol75	WAGO 221-412 SVORKA FLEXI 3X4	ks	200,000		0,00	vlastní
86	K	Pol76	WAGO 221-412 SVORKA FLEXI 5X4	ks	105,000		0,00	vlastní
87	K	Pol77	KSH 15 držák kabelu	ks	55,000		0,00	vlastní
88	K	Pol78	KSH 30 držák kabelu	ks	105,000		0,00	vlastní
89	K	Pol79	PIR senzor pohybu	ks	13,000		0,00	vlastní
90	K	Pol80	PIR magnet příložený	ks	9,000		0,00	vlastní
91	K	Pol82	Klávesnice EZS	ks	2,000		0,00	vlastní
92	K	Pol83	IP Kamera 6Mpx	ks	8,000		0,00	vlastní
93	K	Pol129	Ústředna EZS komplet, box,zdroj,baterie,GSM komunikace,	ks	1,000		0,00	vlastní
94	K	Pol130	Čtečka ACS systému	ks	3,000		0,00	vlastní
95	K	Pol131	Řídící BOX ACS systému	ks	3,000		0,00	vlastní
96	K	Pol132	Elektro otvírač FAB PROFI	ks	3,000		0,00	vlastní
97	K	Pol133	RACK 42U 2000x600x600	kpl	1,000		0,00	vlastní
98	K	Pol134	Patchpanel CAT6	ks	11,000		0,00	vlastní
99	K	Pol135	Vyvazovací panel 1U	ks	11,000		0,00	vlastní
100	K	Pol136	Polička 1U	ks	3,000		0,00	vlastní
101	K	Pol137	ACAR 8zás	ks	2,000		0,00	vlastní
102	K	Pol138	NVR 32kanál PoE napájení + 2 x HDD 4TB	ks	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	Pol84	KABELOVÝ ŽLAB DŽ 100X50	m	14,000		0,00	vlastní
104	K	Pol85	KOTVA 8X100 M8	ks	14,000		0,00	vlastní
105	K	Pol86	Trubka ohebná MONOFLEX 1420	m	200,000		0,00	vlastní
106	K	Pol87	Trubka ohebná MONOFLEX 1432	m	150,000		0,00	vlastní
107	K	Pol88	Trubka ohebná MONOFLEX 1440	m	100,000		0,00	vlastní
108	K	Pol89	vysekání otvoru pro krabici v betonu do 100	m	111,000		0,00	vlastní
109	K	Pol90	vysekání rýhy ve zdivu š. 30 mm h 30 mm	m	135,000		0,00	vlastní
110	K	Pol91	vysekání rýhy ve zdivu š. 70 mm h 50 mm	m	25,000		0,00	vlastní
111	K	Pol92	vytvoření prostupu 150/100	kpl	5,000		0,00	vlastní
112	K	Pol93	vytvoření prostupu 200/150	kpl	2,000		0,00	vlastní
113	K	Pol94	podružný materiál	kpl	1,000		0,00	vlastní

D	D4	HZS					0,00	
114	K	Pol95	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	18,000		0,00	vlastní
115	K	Pol96	Uprava stavajicich přívodů	hod	8,000		0,00	vlastní
116	K	Pol97	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	2,000		0,00	vlastní
117	K	Pol98	Priprava ke komplexni zkousce	hod	8,000		0,00	vlastní
118	K	Pol102	Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,000		0,00	vlastní
119	K	Pol103	Revizni technik	hod	6,000		0,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3:
D.1.4.7.8.2. - 2. NP - SO

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3: D.1.4.7.8.2. - 2. NP - SO

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
D1 - Dodávka rozvaděče RMS2NP silnoproutu	0,00
D2 - Dodávka rozvaděče RMSUPS	0,00
D3 - Montážní materiál a práce	0,00
D4 - HZS	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3: D.1.4.7.8.2. - 2. NP - SO

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

0,00

D	D1	Dodávka rozvaděče RMS2NP silnoproutu		0,00				
1	K	Pol105	Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A	ks	1,000		0,00	vlastní
2	K	Pol2	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	ks	1,000		0,00	vlastní
3	K	Pol3	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	ks	1,000		0,00	vlastní
4	K	Pol4	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 30 (210x120)	ks	1,000		0,00	vlastní
5	K	Pol5	CRM-46 /230V Inteligentní schodišťový automat s možnou signalizací výstupu před vypnutím	ks	1,000		0,00	vlastní
6	K	Pol6	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=6A	ks	1,000		0,00	vlastní
7	K	Pol7	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=10A	ks	22,000		0,00	vlastní
8	K	Pol8	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=13A	ks	2,000		0,00	vlastní
9	K	Pol9	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=16A	ks	23,000		0,00	vlastní
10	K	Pol139	Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=16A	ks	1,000		0,00	vlastní
11	K	Pol140	Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=20A	ks	1,000		0,00	vlastní
12	K	Pol10	Proudový chránič , Ir=250A, typ A, 4-pól, 10kA,Idn=0.03A, In=40A	ks	4,000		0,00	vlastní
13	K	Pol11	Proudový chránič , Ir=250A, typ A, 4-pól, 10kA,Idn=0.03A, In=25A	ks	2,000		0,00	vlastní
14	K	Pol141	Proudový chránič , Ir=250A, typ A, 2-pól, 10kA,Idn=0.03A, In=16A	ks	1,000		0,00	vlastní
15	K	Pol142	Instalační relé 230V AC, 2 zap. kont., 16A, LED a tlačítko	ks	1,000		0,00	vlastní
16	K	Pol143	Časové relé, 2 přep.kont	ks	1,000		0,00	vlastní
17	K	Pol144	Rozváděč, montáž POD omítku, bílá, požár.klasifikace EI30DP1-S, BF-U-5/120	ks	1,000		0,00	vlastní
18	K	Pol145	Vstupní svorka 25mm2 3+ NPE	ks	1,000		0,00	vlastní
19	K	Pol16	Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1060x180	ks	1,000		0,00	vlastní
20	K	Pol17	Spojovací příruba pro PODOM, ochr.kryt Hl=180mm	ks	1,000		0,00	vlastní
21	K	Pol146	Zadní stěna, ocel.plech, ŠxV=635x1060	ks	1,000		0,00	vlastní
22	K	Pol147	Schránka na dokumentaci DIN A4	ks	1,000		0,00	vlastní
23	K	Pol20	Svorkovnice nulová	ks	7,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	Pol108	G-3L-1000/10C 3-FÁZ. PROPOJ.LIŠTA VIDL. 63A 57MOD	ks	4,000		0,00	vlastní
25	K	Pol148	Propojovací vodič 250 x 6mm2	ks	15,000		0,00	vlastní
26	K	Pol23	Řadová svorka na DIN lištu RSA 6 A	ks	40,000		0,00	vlastní
27	K	Pol24	Řadová svorka na DIN lištu RSA 2,5 A	ks	135,000		0,00	vlastní
28	K	Pol149	Řadová svorka na DIN lištu RSA 1,5 A	ks	118,000		0,00	vlastní
29	K	Pol150	Dokumentace k rozváděči	ks	1,000		0,00	vlastní
30	K	Pol151	Kompletace rozváděče	kpl	1,000		0,00	vlastní
31	K	Pol152	Monáž rozváděře do 100 kg	ks	1,000		0,00	vlastní
32	K	Pol153	Ukončení vodičů v rozváděči do 2,5 mm2	ks	293,000		0,00	vlastní
33	K	Pol154	Ukončení vodičů v rozváděči do 4 mm2	ks	6,000		0,00	vlastní
34	K	Pol155	Ukončení vodičů v rozváděči do 6mm2	ks	8,000		0,00	vlastní

D	D2	Dodávka rozvaděče RMSUPS						0,00
35	K	Pol156	Rozváděč, montáž na omítku, bílá, požár.klasifikace EI30DP1-S, BF-O-56	kpl	1,000		0,00	vlastní
36	K	Pol157	Vypínač PL7 40B/3	ks	1,000		0,00	vlastní
37	K	Pol158	Jistič PL7 20B/3	ks	1,000		0,00	vlastní
38	K	Pol159	Jistič PL7 16B/3	ks	1,000		0,00	vlastní
39	K	Pol160	Jistič PL7 16B/1	ks	6,000		0,00	vlastní
40	K	Pol161	Schránka na dokumentaci DIN A4	ks	1,000		0,00	vlastní
41	K	Pol162	Svorkovnice nulová	ks	1,000		0,00	vlastní
42	K	Pol40	Propojovací vodič 250 x 6mm2	ks	1,000		0,00	vlastní
43	K	Pol163	Proudový chránič , Ir=250A, typ A, 4-pól, 10kA,Idn=0.03A, In=25A	ks	1,000		0,00	vlastní
44	K	Pol42	Dokumentace k rozváděči	ks	1,000		0,00	vlastní
45	K	Pol123	Kompletace rozváděče	kpl	1,000		0,00	vlastní
46	K	Pol44	Úpravy v rozváděči	ks	1,000		0,00	vlastní
47	K	Pol164	Montáž rozváděče do 50 kg	ks	1,000		0,00	vlastní
48	K	Pol125	Ukončení vodičů v rozváděči do 10mm2	kpl	25,000		0,00	vlastní

D	D3	Montážní materiál a práce						0,00
49	K	Pol47	1-pól.vyp.(1)	ks	2,000		0,00	vlastní
50	K	Pol48	1-pól tlačítko.(1/0)	ks	1,000		0,00	vlastní
51	K	Pol49	Senzor pohybu stropní 360°	ks	1,000		0,00	vlastní
52	K	Pol50	B 1 páčka	ks	3,000		0,00	vlastní
53	K	Pol51	B 2p+PE s clonkami	ks	13,000		0,00	vlastní
54	K	Pol52	B 2x2p+z,dvojité	ks	13,000		0,00	vlastní
55	K	Pol53	Datová zásuvka 2xRJ45 komplet	ks	16,000		0,00	vlastní
56	K	Pol54	B jednoduchý	ks	15,000		0,00	vlastní
57	K	Pol55	B dvojitý	ks	1,000		0,00	vlastní
58	K	Pol56	Stmívač X1	ks	10,000		0,00	vlastní
59	K	Pol57	Stmívač X2	ks	1,000		0,00	vlastní
60	K	Pol58	Sada pro nouzovou signalizaci	kpl	1,000		0,00	vlastní
61	K	Pol59	Vytýčení trasy vedení podle plánu	m	3 044,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	Pol127	1-CXKE-V-J 3x2.5	m	102,000		0,00	vlastní
63	K	Pol60	CYKY-O 3x1.5	m	20,000		0,00	vlastní
64	K	Pol61	CYKY-J 3x1.5	m	405,000		0,00	vlastní
65	K	Pol62	CYKY-J 3x2.5	m	950,000		0,00	vlastní
66	K	Pol63	CYKY-J 5x1.5	m	410,000		0,00	vlastní
67	K	Pol65	CYKY-J 5x16	m	35,000		0,00	vlastní
68	K	Pol165	1-CXKE-V-J 5x6	m	32,000		0,00	vlastní
69	K	Pol66	Kabel sdělovací UTP cat6	m	985,000		0,00	vlastní
70	K	Pol67	CYY6 žž	m	105,000		0,00	vlastní
71	K	Pol68	PŘÍPOJNICE POTENC.VYROVNÁNÍ 1809	ks	2,000		0,00	vlastní
72	K	Pol69	CYY16 žž	m	25,000		0,00	vlastní
73	K	Pol70	Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54	ks	10,000		0,00	vlastní
74	K	Pol71	KU68	ks	53,000		0,00	vlastní
75	K	Pol72	Krabice ABOX pro LED trafo	ks	4,000		0,00	vlastní
76	K	Pol74	WAGO 221-412 SVORKA FLEXI 2X4	ks	50,000		0,00	vlastní
77	K	Pol75	WAGO 221-412 SVORKA FLEXI 3X4	ks	150,000		0,00	vlastní
78	K	Pol76	WAGO 221-412 SVORKA FLEXI 5X4	ks	55,000		0,00	vlastní
79	K	Pol77	KSH 15 držák kabelu	ks	55,000		0,00	vlastní
80	K	Pol78	KSH 30 držák kabelu	ks	105,000		0,00	vlastní
81	K	Pol79	PIR senzor pohybu	ks	9,000		0,00	vlastní
82	K	Pol82	Klávesnice EZS	ks	1,000		0,00	vlastní
83	K	Pol83	IP Kamera 6Mpx	ks	2,000		0,00	vlastní
84	K	Pol130	Čtečka ACS systému	ks	1,000		0,00	vlastní
85	K	Pol131	Řídící BOX ACS systému	ks	1,000		0,00	vlastní
86	K	Pol132	Elektro otvírač FAB PROFI	ks	1,000		0,00	vlastní
87	K	Pol84	KABELOVÝ ŽLAB DŽ 100X50	m	14,000		0,00	vlastní
88	K	Pol85	KOTVA 8X100 M8	ks	14,000		0,00	vlastní
89	K	Pol86	Trubka ohebná MONOFLEX 1420	m	200,000		0,00	vlastní
90	K	Pol87	Trubka ohebná MONOFLEX 1432	m	150,000		0,00	vlastní
91	K	Pol88	Trubka ohebná MONOFLEX 1440	m	100,000		0,00	vlastní
92	K	Pol89	vysekání otvoru pro krabici v betonu do 100	m	62,000		0,00	vlastní
93	K	Pol90	vysekání rýhy ve zdivu š. 30 mm h 30 mm	m	105,000		0,00	vlastní
94	K	Pol91	vysekání rýhy ve zdivu š. 70 mm h 50 mm	m	25,000		0,00	vlastní
95	K	Pol92	vytvoření prostupu 150/100	kpl	4,000		0,00	vlastní
96	K	Pol93	vytvoření prostupu 200/150	kpl	2,000		0,00	vlastní
97	K	Pol94	podružný materiál	kpl	1,000		0,00	vlastní

D	D4	HZS					0,00	
98	K	Pol95	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	18,000		0,00	vlastní
99	K	Pol96	Uprava stavajicich přívodů	hod	8,000		0,00	vlastní
100	K	Pol97	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	2,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	Pol98	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	8,000		0,00	vlastní
102	K	Pol102	Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,000		0,00	vlastní
103	K	Pol103	Revizní technik	hod	6,000		0,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3:
D.1.4.7.8.3 - 3. NP - SO

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3: D.1.4.7.8.3 - 3. NP - SO

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
D1 - Dodávka rozvaděče RMS3NP silnoproutu	0,00
D2 - Montážní materiál a práce	0,00
D3 - HZS	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3: D.1.4.7.8.3 - 3. NP - SO

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

0,00

D	D1	Dodávka rozvaděče RMS3NP silnoproutu			0,00			
1	K	Pol105	Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A	ks	1,000		0,00	vlastní
2	K	Pol2	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	ks	1,000		0,00	vlastní
3	K	Pol3	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	ks	1,000		0,00	vlastní
4	K	Pol4	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 30 (210x120)	ks	1,000		0,00	vlastní
5	K	Pol5	CRM-46 /230V Inteligentní schodišťový automat s možnou signalizací výstupu před vypnutím	ks	1,000		0,00	vlastní
6	K	Pol6	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=6A	ks	1,000		0,00	vlastní
7	K	Pol7	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=10A	ks	12,000		0,00	vlastní
8	K	Pol8	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=13A	ks	2,000		0,00	vlastní
9	K	Pol9	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=16A	ks	28,000		0,00	vlastní
10	K	Pol166	Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=20A	ks	1,000		0,00	vlastní
11	K	Pol10	Proudový chránič , Ir=250A, typ A, 4-pól, 10kA,Idn=0.03A, In=40A	ks	4,000		0,00	vlastní
12	K	Pol11	Proudový chránič , Ir=250A, typ A, 4-pól, 10kA,Idn=0.03A, In=25A	ks	1,000		0,00	vlastní
13	K	Pol12	Instalační relé 230V AC, 2 zap. kont., 16A, LED a tlačítko	ks	1,000		0,00	vlastní
14	K	Pol13	Časové relé, 2 přep.kont	ks	1,000		0,00	vlastní
15	K	Pol14	Rozváděč, montáž POD omítku, bílá, požár.klasifikace EI30DP1-S, BF-U-5/120	ks	1,000		0,00	vlastní
16	K	Pol15	Vstupní svorka 25mm2 3+ NPE	ks	1,000		0,00	vlastní
17	K	Pol16	Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1060x180	ks	1,000		0,00	vlastní
18	K	Pol17	Spojovací příruba pro PODOM, ochr.kryt Hl=180mm	ks	1,000		0,00	vlastní
19	K	Pol18	Zadní stěna, ocel.plech, ŠxV=635x1060	ks	1,000		0,00	vlastní
20	K	Pol19	Schránka na dokumentaci DIN A4	ks	1,000		0,00	vlastní
21	K	Pol20	Svorkovnice nulová	ks	7,000		0,00	vlastní
22	K	Pol108	G-3L-1000/10C 3-FÁZ. PROPOJ.LIŠTA VIDL. 63A 57MOD	ks	2,000		0,00	vlastní
23	K	Pol22	Propojovací vodič 250 x 6mm2	ks	15,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	Pol23	Řadová svorka na DIN lištu RSA 6 A	ks	20,000		0,00	vlastní
25	K	Pol24	Řadová svorka na DIN lištu RSA 2,5 A	ks	115,000		0,00	vlastní
26	K	Pol25	Řadová svorka na DIN lištu RSA 1,5 A	ks	189,000		0,00	vlastní
27	K	Pol26	Dokumentace k rozváděči	ks	1,000		0,00	vlastní
28	K	Pol27	Kompletace rozváděče	kpl	1,000		0,00	vlastní
29	K	Pol28	Monáž rozváděře do 100 kg	ks	1,000		0,00	vlastní
30	K	Pol29	Ukončení vodičů v rozváděči do 2,5 mm2	ks	324,000		0,00	vlastní
31	K	Pol30	Ukončení vodičů v rozváděči do 4 mm2	ks	10,000		0,00	vlastní
32	K	Pol109	Ukončení vodičů v rozváděči do 6mm2	ks	6,000		0,00	vlastní
33	K	Pol167	Ukončení vodičů v rozváděči do 10 mm2	ks	10,000		0,00	vlastní

D	D2	Montážní materiál a práce						0,00
34	K	Pol47	1-pól.vyp.(1)	ks	2,000		0,00	vlastní
35	K	Pol48	1-pól tlačítko.(1/0)	ks	1,000		0,00	vlastní
36	K	Pol49	Senzor pohybu stropní 360°	ks	1,000		0,00	vlastní
37	K	Pol50	B 1 páčka	ks	3,000		0,00	vlastní
38	K	Pol51	B 2p+PE s clonkami	ks	14,000		0,00	vlastní
39	K	Pol52	B 2x2p+z,dvojitá	ks	29,000		0,00	vlastní
40	K	Pol53	Datová zásuvka 2xRJ45 komplet	ks	33,000		0,00	vlastní
41	K	Pol54	B jednoduchý	ks	16,000		0,00	vlastní
42	K	Pol55	B dvojitý	ks	1,000		0,00	vlastní
43	K	Pol56	Stmívač X1	ks	6,000		0,00	vlastní
44	K	Pol57	Stmívač X2	ks	1,000		0,00	vlastní
45	K	Pol58	Sada pro nouzovou signalizaci	kpl	1,000		0,00	vlastní
46	K	Pol59	Vytýčení trasy vedení podle plánu	m	2 872,000		0,00	vlastní
47	K	Pol127	1-CXKE-V-J 3x2.5	m	42,000		0,00	vlastní
48	K	Pol60	CYKY-O 3x1.5	m	20,000		0,00	vlastní
49	K	Pol61	CYKY-J 3x1.5	m	105,000		0,00	vlastní
50	K	Pol62	CYKY-J 3x2.5	m	350,000		0,00	vlastní
51	K	Pol63	CYKY-J 5x1.5	m	460,000		0,00	vlastní
52	K	Pol65	CYKY-J 5x16	m	45,000		0,00	vlastní
53	K	Pol66	Kabel sdělovací UTP cat6	m	1 850,000		0,00	vlastní
54	K	Pol67	CYY6 žž	m	105,000		0,00	vlastní
55	K	Pol168	PŘÍPOJNICE POTENC.VYROVNÁNÍ 1809	ks	2,000		0,00	vlastní
56	K	Pol69	CYY16 žž	m	25,000		0,00	vlastní
57	K	Pol70	Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54	ks	10,000		0,00	vlastní
58	K	Pol71	KU68	ks	86,000		0,00	vlastní
59	K	Pol169	Krabice ABOX pro LED trafo	ks	6,000		0,00	vlastní
60	K	Pol73	Podlahová krabice 4M	ks	1,000		0,00	vlastní
61	K	Pol74	WAGO 221-412 SVORKA FLEXI 2X4	ks	150,000		0,00	vlastní
62	K	Pol75	WAGO 221-412 SVORKA FLEXI 3X4	ks	200,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	Pol76	WAGO 221-412 SVORKA FLEXI 5X4	ks	105,000		0,00	vlastní
64	K	Pol77	KSH 15 držák kabelu	ks	55,000		0,00	vlastní
65	K	Pol78	KSH 30 držák kabelu	ks	105,000		0,00	vlastní
66	K	Pol79	PIR senzor pohybu	ks	9,000		0,00	vlastní
67	K	Pol82	Klávesnice EZS	ks	1,000		0,00	vlastní
68	K	Pol83	IP Kamera 6Mpx	ks	2,000		0,00	vlastní
69	K	Pol130	Čtečka ACS systému	ks	1,000		0,00	vlastní
70	K	Pol131	Řídící BOX ACS systému	ks	1,000		0,00	vlastní
71	K	Pol132	Elektro otvírač FAB PROFI	ks	1,000		0,00	vlastní
72	K	Pol84	KABELOVÝ ŽLAB DŽ 100X50	m	14,000		0,00	vlastní
73	K	Pol85	KOTVA 8X100 M8	ks	14,000		0,00	vlastní
74	K	Pol86	Trubka ohebná MONOFLEX 1420	m	200,000		0,00	vlastní
75	K	Pol87	Trubka ohebná MONOFLEX 1432	m	150,000		0,00	vlastní
76	K	Pol88	Trubka ohebná MONOFLEX 1440	m	100,000		0,00	vlastní
77	K	Pol89	vysekání otvoru pro krabici v betonu do 100	m	53,000		0,00	vlastní
78	K	Pol90	vysekání rýhy ve zdivu š. 30 mm h 30 mm	m	135,000		0,00	vlastní
79	K	Pol91	vysekání rýhy ve zdivu š. 70 mm h 50 mm	m	25,000		0,00	vlastní
80	K	Pol92	vytvoření prostupu 150/100	kpl	5,000		0,00	vlastní
81	K	Pol93	vytvoření prostupu 200/150	kpl	2,000		0,00	vlastní
82	K	Pol94	podružný materiál	kpl	1,000		0,00	vlastní

D	D3	HZS						0,00
83	K	Pol95	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	18,000		0,00	vlastní
84	K	Pol96	Uprava stavajicich přívodů	hod	8,000		0,00	vlastní
85	K	Pol97	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	2,000		0,00	vlastní
86	K	Pol98	Priprava ke komplexni zkousce	hod	8,000		0,00	vlastní
87	K	Pol102	Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,000		0,00	vlastní
88	K	Pol103	Revizni technik	hod	6,000		0,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3:
D.1.4.7.8.4. - 4. NP - SO

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3: D.1.4.7.8.4. - 4. NP - SO

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
D1 - Dodávka rozvaděče RMS4NP silnoproutu	0,00
D2 - Montážní materiál a práce	0,00
D3 - HZS	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3: D.1.4.7.8.4. - 4. NP - SO

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

0,00

D	D1	Dodávka rozvaděče RMS4NP silnoproutu			0,00			
1	K	Pol105	Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A	ks	1,000		0,00	vlastní
2	K	Pol2	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	ks	1,000		0,00	vlastní
3	K	Pol3	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	ks	1,000		0,00	vlastní
4	K	Pol4	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 30 (210x120)	ks	1,000		0,00	vlastní
5	K	Pol5	CRM-46 /230V Inteligentní schodišťový automat s možnou signalizací výstupu před vypnutím	ks	1,000		0,00	vlastní
6	K	Pol6	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=6A	ks	1,000		0,00	vlastní
7	K	Pol7	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=10A	ks	12,000		0,00	vlastní
8	K	Pol9	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=16A	ks	32,000		0,00	vlastní
9	K	Pol10	Proudový chránič , Ir=250A, typ A, 4-pól, 10kA,Idn=0.03A, In=40A	ks	4,000		0,00	vlastní
10	K	Pol11	Proudový chránič , Ir=250A, typ A, 4-pól, 10kA,Idn=0.03A, In=25A	ks	1,000		0,00	vlastní
11	K	Pol12	Instalační relé 230V AC, 2 zap. kont., 16A, LED a tlačítko	ks	1,000		0,00	vlastní
12	K	Pol13	Časové relé, 2 přep.kont	ks	1,000		0,00	vlastní
13	K	Pol14	Rozváděč, montáž POD omítku, bílá, požár.klasifikace EI30DP1-S, BF-U-5/120	ks	1,000		0,00	vlastní
14	K	Pol15	Vstupní svorka 25mm2 3+ NPE	ks	1,000		0,00	vlastní
15	K	Pol16	Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1060x180	ks	1,000		0,00	vlastní
16	K	Pol17	Spojovací příruba pro PODOM, ochr.kryt HI=180mm	ks	1,000		0,00	vlastní
17	K	Pol18	Zadní stěna, ocel.plech, ŠxV=635x1060	ks	1,000		0,00	vlastní
18	K	Pol19	Schránka na dokumentaci DIN A4	ks	1,000		0,00	vlastní
19	K	Pol20	Svorkovnice nulová	ks	7,000		0,00	vlastní
20	K	Pol108	G-3L-1000/10C 3-FÁZ. PROPOJ.LIŠTA VIDL. 63A 57MOD	ks	2,000		0,00	vlastní
21	K	Pol22	Propojovací vodič 250 x 6mm2	ks	15,000		0,00	vlastní
22	K	Pol23	Řadová svorka na DIN lištu RSA 6 A	ks	10,000		0,00	vlastní
23	K	Pol24	Řadová svorka na DIN lištu RSA 2,5 A	ks	150,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	Pol25	Řadová svorka na DIN lištu RSA 1,5 A	ks	50,000		0,00	vlastní
25	K	Pol26	Dokumentace k rozváděči	ks	1,000		0,00	vlastní
26	K	Pol27	Kompletace rozváděče	kpl	1,000		0,00	vlastní
27	K	Pol28	Monáž rozváděře do 100 kg	ks	1,000		0,00	vlastní
28	K	Pol29	Ukončení vodičů v rozváděči do 2,5 mm2	ks	200,000		0,00	vlastní
29	K	Pol30	Ukončení vodičů v rozváděči do 4 mm2	ks	10,000		0,00	vlastní
30	K	Pol109	Ukončení vodičů v rozváděči do 6mm2	ks	10,000		0,00	vlastní
31	K	Pol110	Ukončení vodičů v rozváděči do 16 mm2	ks	10,000		0,00	vlastní

D	D2	Montážní materiál a práce						0,00
32	K	Pol47	1-pól.vyp.(1)	ks	4,000		0,00	vlastní
33	K	Pol48	1-pól tlačítko.(1/0)	ks	1,000		0,00	vlastní
34	K	Pol49	Senzor pohybu stropní 360°	ks	1,000		0,00	vlastní
35	K	Pol50	B 1 páčka	ks	5,000		0,00	vlastní
36	K	Pol51	B 2p+PE s clonkami	ks	6,000		0,00	vlastní
37	K	Pol170	B 2p+PE modul 45/45	ks	51,000		0,00	vlastní
38	K	Pol171	Datová zásuvka 2xRJ45 komplet modul 45/45	ks	15,000		0,00	vlastní
39	K	Pol54	B jednoduchý	ks	11,000		0,00	vlastní
40	K	Pol55	B dvojitý	ks	1,000		0,00	vlastní
41	K	Pol56	Stmívač X1	ks	2,000		0,00	vlastní
42	K	Pol59	Vytýčení trasy vedení podle plánu	m	1 742,000		0,00	vlastní
43	K	Pol172	1-CXKE-R-J 3x1.5	m	62,000		0,00	vlastní
44	K	Pol60	CYKY-O 3x1.5	m	20,000		0,00	vlastní
45	K	Pol61	CYKY-J 3x1.5	m	105,000		0,00	vlastní
46	K	Pol62	CYKY-J 3x2.5	m	355,000		0,00	vlastní
47	K	Pol63	CYKY-J 5x1.5	m	280,000		0,00	vlastní
48	K	Pol65	CYKY-J 5x16	m	65,000		0,00	vlastní
49	K	Pol66	Kabel sdělovací UTP cat6	m	750,000		0,00	vlastní
50	K	Pol67	CYY6 žz	m	105,000		0,00	vlastní
51	K	Pol168	PŘÍPOJNICE POTENC.VYROVNÁNÍ 1809	ks	1,000		0,00	vlastní
52	K	Pol69	CYY16 žz	m	65,000		0,00	vlastní
53	K	Pol70	Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54	ks	5,000		0,00	vlastní
54	K	Pol71	KU68	ks	11,000		0,00	vlastní
55	K	Pol169	Krabice ABOX pro LED trafo	ks	7,000		0,00	vlastní
56	K	Pol173	Podlahová krabice 16M	ks	8,000		0,00	vlastní
57	K	Pol174	POP UP krabice do stolu 6M	ks	2,000		0,00	vlastní
58	K	Pol175	WAGO 221-412 SVORKA FLEXI 2X4	ks	50,000		0,00	vlastní
59	K	Pol176	WAGO 221-412 SVORKA FLEXI 3X4	ks	50,000		0,00	vlastní
60	K	Pol77	KSH 15 držák kabelu	ks	15,000		0,00	vlastní
61	K	Pol78	KSH 30 držák kabelu	ks	20,000		0,00	vlastní
62	K	Pol79	PIR senzor pohybu	ks	7,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	Pol82	Klávesnice EZS	ks	1,000		0,00	vlastní
64	K	Pol83	IP Kamera 6Mpx	ks	2,000		0,00	vlastní
65	K	Pol130	Čtečka ACS systému	ks	2,000		0,00	vlastní
66	K	Pol131	Řídící BOX ACS systému	ks	2,000		0,00	vlastní
67	K	Pol132	Elektro otvírač FAB PROFI	ks	1,000		0,00	vlastní
68	K	Pol177	RACK 18U 900x600x485	kpl	1,000		0,00	vlastní
69	K	Pol134	Patchpanel CAT6	ks	3,000		0,00	vlastní
70	K	Pol135	Vyvazovací panel 1U	ks	3,000		0,00	vlastní
71	K	Pol136	Polička 1U	ks	1,000		0,00	vlastní
72	K	Pol137	ACAR 8zás	ks	1,000		0,00	vlastní
73	K	Pol84	KABELOVÝ ŽLAB DŽ 100X50	m	14,000		0,00	vlastní
74	K	Pol85	KOTVA 8X100 M8	ks	14,000		0,00	vlastní
75	K	Pol86	Trubka ohebná MONOFLEX 1420	m	200,000		0,00	vlastní
76	K	Pol87	Trubka ohebná MONOFLEX 1432	m	150,000		0,00	vlastní
77	K	Pol88	Trubka ohebná MONOFLEX 1440	m	50,000		0,00	vlastní
78	K	Pol89	vysekání otvoru pro krabici v betonu do 100	m	53,000		0,00	vlastní
79	K	Pol90	vysekání rýhy ve zdivu š. 30 mm h 30 mm	m	135,000		0,00	vlastní
80	K	Pol91	vysekání rýhy ve zdivu š. 70 mm h 50 mm	m	25,000		0,00	vlastní
81	K	Pol178	vysekání rýhy v podlaze š. 100 mm h 60 mm	m	40,000		0,00	vlastní
82	K	Pol179	vytvoření prostupu 150/100	kpl	5,000		0,00	vlastní
83	K	Pol180	vytvoření prostupu 200/150	kpl	2,000		0,00	vlastní
84	K	Pol94	podružný materiál	kpl	1,000		0,00	vlastní

D	D3	HZS					0,00	
85	K	Pol95	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	18,000		0,00	vlastní
86	K	Pol96	Uprava stavajicich přívodů	hod	8,000		0,00	vlastní
87	K	Pol97	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	2,000		0,00	vlastní
88	K	Pol98	Priprava ke komplexni zkousce	hod	8,000		0,00	vlastní
89	K	Pol102	Spoluprace s reviz.technikem	hod	3,000		0,00	vlastní
90	K	Pol103	Revizni technik	hod	12,000		0,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3:
D.1.4.7.8.5. - Svítidla - SO

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3: D.1.4.7.8.5. - Svítidla - SO

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Zpracovatel:

Náklady stavby celkem 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3: D.1.4.7.8.5. - Svítidla - SO

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
1	K	Pol181	A1 - podhledové přímé kruhové LED svítidlo 230V/50Hz, 15W/830, 1 600 lm, d<120 mm, L90B10 = 50000 hod, B10-30ks, bílé	ks	5,000		0,00	vlastní
2	K	Pol182	A2 - podhledové přímé kruhové LED svítidlo 230V/50Hz, 25W/830, 3 000 lm, d<200 mm,L90B10 = 50000 hod, B10 -15ks, bílé	ks	24,000		0,00	vlastní
3	K	Pol183	A3 - podhledové přímé bezrámečkové kruhové LED svítidlo 230V/50Hz, 15W/930, 1 000 lm, WFL (56°), DALI, d<100 mm, L90B10 = 50000 hod, B10-20ks, bílé	ks	101,000		0,00	vlastní
4	K	Pol184	A4 - podhledové asymetrické bezrámečkové kruhové LED svítidlo 230V/50Hz, 15W/930, 600 lm, AS (15°), DALI, d<100 mm, L90B10 = 50000 hod, B10-20ks, černé	ks	10,000		0,00	vlastní
5	K	Pol187	A7 - závěsné převážně přímé lineární cloněné LED svítidlo 230V/50Hz, 65W/940, 7 200 lm, UGR19, l=2800 mm, L90B10 = 50000 hod, vč. závěsů 1,0m a nap. kabelu, titanové	ks	6,000		0,00	vlastní
6	K	Pol188	A8 - závěsné převážně přímé lineární cloněné LED svítidlo 230V/50Hz, 130W/940, 14 400 lm, UGR19, l=5500 mm, L90B10 = 50000 hod, vč. závěsů 1,0m a nap. kabelu, titanové	ks	1,000		0,00	vlastní
7	K	Pol189	A9 - závěsné přímé kulové LED svítidlo 230V/50Hz, 20W/827, 1 200 lm, d=600 mm, B10-60ks, vč. závěsů 1,5m a nap. kabelu, tmavě modré	ks	1,000		0,00	vlastní
8	K	Pol190	A10 - stropní lineární LED svítidlo 230V/50Hz, 35W/840, 4 600 lm, IP66, IK10, 1500 mm, 50 000 hod, šedé	ks	4,000		0,00	vlastní
9	K	Pol191	A10N - stropní lineární LED svítidlo 230V/50Hz, 35W/840, 4 600 lm, IP66, IK10, 1500 mm, 50 000 hod, B16/16ks, nouzový modul (150lm / 1hod.), šedé	ks	4,000		0,00	vlastní
10	K	Pol192	A11 - stropní/nástěnné kruhové LED svítidlo s rozptylným krytem 230V/50Hz, 30W/830, 2100 lm, IP54, d=380 mm, B10-35ks, 50 000 hod, bílé	ks	12,000		0,00	vlastní
11	K	Pol193	A11N - stropní/nástěnné kruhové LED svítidlo s rozptylným krytem 230V/50Hz, 30W/830, 2100 lm, IP54, d=380 mm, B10-35ks, 50 000 hod, nouzový modul (150lm / 1hod.), bílé	ks	14,000		0,00	vlastní
12	K	Pol194	B1 - stojanové převážně nepřímé LED svítidlo 230V/50Hz, 120W/840, 13 000 lm, IP20, L80B10 = 50000 hod, ruční regulace, B10-8ks, šedé	ks	8,000		0,00	vlastní
13	K	Pol196	C2 - stropní LED světlomet pro gobo 230V/50Hz, 30W/765, FL (35°), 1 200 lm, výměnný optický systém, IP20, DALI, 35 000 hod., mechanická aretace nasměrování, vč. gobo, šedý	ks	10,000		0,00	vlastní
14	K	Pol197	C3 - stropní LED světlomet pro gobo 230V/50Hz, 30W/765, prokekcí úhel 35°, 1 200 lm, IP20, DALI, 35 000 hod., mech. aretace nasměrování, L70B10 = 35000 hod, B16/50ks, vč. gobo, bílý	ks	9,000		0,00	vlastní
15	K	Pol198	C4 - nástěnný/stropní LED světlomet 230V/50Hz, 20W/930, SS (4°), I0 ≥ 35 000 cd, IP20, DALI, mechanická aretace nasměrování, vč. plástvové clony, bílý	ks	9,000		0,00	vlastní
16	K	Pol199	C5 - nástěnný/stropní LED světlomet 650mA/DC, 10W/930, S (18°), I0 ≥ 3 500 cd, IP20, mechanická aretace nasměrování, vč. válcové a kruhové clony, bílý	ks	9,000		0,00	vlastní
17	K	Pol200	D1 - závěsný lustr dle návrhu nebo výběru architekta 230V/50Hz, 300W/930	ks	9,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	Pol201	D2 - závěsný lustr dle návrhu nebo výběru architekta 230V/50Hz, 300W/930	ks	1,000		0,00	vlastní
19	K	Pol202	D3 - nástěnné svítidlo dle návrhu nebo výběru architekta 230V/50Hz, 100W/930	ks	2,000		0,00	vlastní
20	K	Pol204	G1 - venkovní nástěnný lineární LED světlomet 48V/DC, 15W/830, S (10°), 2 000 cd, IP66, IK06, L80B50 = 50000 hod, šedé	ks	1,000		0,00	vlastní
21	K	Pol205	G2 - vestavné nástěnné přímé LED svítidlo 230V/50Hz, 15W/830, 1200 lm, asymetrické, IP66, IK08, 50 000 hod, DALI, vč. montážního pouzdra, antracitové	ks	9,000		0,00	vlastní
22	K	Pol206	MAx.y - lineární LED modul do podlahy v nízkém AL profilu s čočkou 60° 24V/DC, 15W/830, 1 700lm, l=1000 mm, IP66, III, WFL (60°), vč. kabelu l=1m a úchytěk, šedý, stmívatelný	m	6,600		0,00	vlastní
23	K	Pol207	MBx.y - lineární LED modul do vitrín v nízkém AL profilu s čočkou 60° 24V/DC, 6W/830, 600lm, l=1000 mm, IP20, III, WFL (60°), vč. kabelu l=1m a úchytěk, šedý, stmívatelný	m	44,600		0,00	vlastní
24	K	Pol208	MCx.y - lineární LED modul do light boxu v nízkém AL profilu s čočkou 30° 24V/DC, 25W/830, 2200lm, l=1000 mm, IP20, III, FL (30°), vč. kabelu l=1m a úchytěk, šedý, stmívatelný	m	84,200		0,00	vlastní
25	K	Pol209	MDx.y - lineární nástěnný LED modul nad zrcadlo v AL profilu s rozptylným krytem 24V/DC, 12W/930, 1000 lm, l=1000 mm, IP20, III, VWFL (169°), vč. kabelu l=1m a úchytěk, šedý, stmívatelný	m	16,600		0,00	vlastní
26	K	Pol210	MEx.y - lineární LED modul na římsu v AL profilu s čočkou 60°, 24V/DC, 10W/830, 900lm, l=1000 mm, IP66, III, WFL (60°), vč. kabelu l=1m a úchytěk, šedý, stmívatelný	m	45,200		0,00	vlastní
27	K	Pol211	MFx.y - lineární LED modul v zápuštném AL profilu s rozptylným krytem do nábytku 24V/DC, 6W/830, 600lm, l=1000 mm, IP20, III, VWFL (69°), vč. kabelu l=1m a úchytěk, šedý, stmívatelný	m	3,300		0,00	vlastní
28	K	Pol212	MGx.y - lineární LED modul v AL profilu s rozptylným krytem pro nepřímé osvětlení 24V/DC, 25W/930, 3500lm, l=1000 mm, IP20, III, VWFL (69°), vč. kabelu l=1m a úchytěk, šedý	m	32,000		0,00	vlastní
29	K	Pol213	MHx.y - lineární LED modul v mini AL profilu s rozptylným krytem pro nepřímé osvětlení 24V/DC, 6W/830, 600lm, l=1000 mm, IP20, III, VWFL (109°), vč. kabelu l=1m a úchytěk, šedý	m	71,700		0,00	vlastní
30	K	Pol214	Mix.y - lineární LED modul krytý 24V/DC, 3W/830, 300lm, l=1000 mm, IP65, III, WFL (120°), vč. kabelu l=1m a úchytěk, bílý, stmívatelný	m	38,500		0,00	vlastní
31	K	Pol215	N1 - stropní zápuštné antipanické nouzové LED svítidlo bateriové 230V/50Hz, 3W/760, 350lm, 1hod., IP20, bílé	ks	21,000		0,00	vlastní
32	K	Pol217	N3 - stropní antipanické nouzové LED svítidlo kruhové, bateriové 230V/50Hz, 3W/760, 350lm, 1hod., IP20, bílé	ks	7,000		0,00	vlastní
33	K	Pol218	N4 - stropní antipanické nouzové LED svítidlo čtvercové bateriové 230V/50Hz, 3W/760, 350lm, 1hod., IP20, bílé	ks	2,000		0,00	vlastní
34	K	Pol219	N5.x - nástěnné piktogramové nouzové LED svítidlo bateriové 230V/50Hz, 3W, 1hod., dohlednost 20m, vč. piktogramu, šedé	ks	37,000		0,00	vlastní
35	K	Pol220	N6.x - stropní závěsné piktogramové nouzové LED svítidlo bateriové 230V/50Hz, 3W, 1hod., dohlednost 20m, vč. piktogramu, šedé	ks	3,000		0,00	vlastní
36	K	Pol221	R1 - napájecí napěťový zdroj 230VAC/24V/DC, 18W, DALI, SELV, MM, B10/20ks, IP20, I	ks	25,000		0,00	vlastní
37	K	Pol222	R2 - napájecí napěťový zdroj 230VAC/24V/DC, 35W, DALI, SELV, MM, B10/16ks, IP20, I	ks	4,000		0,00	vlastní
38	K	Pol223	R3 - napájecí napěťový zdroj 230VAC/24V/DC, 60W, DALI, SELV, MM, B10/8ks, IP20, I	ks	13,000		0,00	vlastní
39	K	Pol224	R4 - napájecí napěťový zdroj 230VAC/24V/DC, 100W, DALI, SELV, MM, B10/6ks, IP20, I	ks	18,000		0,00	vlastní
40	K	Pol225	R5 - napájecí napěťový zdroj 230VAC/24V/DC, 150W, DALI, SELV, MM, B10/4ks, IP20, I	ks	20,000		0,00	vlastní
41	K	Pol226	R6 - napájecí napěťový zdroj 230VAC/24V/DC, 10W, DALI, SELV60, F, B16/50ks, IP20, II	ks	11,000		0,00	vlastní
42	K	Pol227	R7 - napájecí napěťový zdroj 230VAC/24V/DC, 20W, SELV, MM, B10/10ks, IP64, II	ks	1,000		0,00	vlastní
43	K	Pol228	CU – řídící jednotka DALI 24VDC/PoE, 15W, web server, 1 DALI linka, RTC, Ethernet, DIN, IP20	ks	1,000		0,00	vlastní
44	K	Pol229	GW - převodní 1x DALI/Ethernet	ks	3,000		0,00	vlastní
45	K	Pol230	GW - převodní 2x DALI/Ethernet	ks	2,000		0,00	vlastní
46	K	Pol231	PoE SW(5) – Ethernet switch 48V/DC, 65W, 5xPoE, 1xEthernet, 10/100 Mbps, DIN, IP20	ks	5,000		0,00	vlastní
47	K	Pol232	X1 - DALI tlačítko	ks	41,000		0,00	vlastní
48	K	Pol233	X2 – dotykový nástěnný panel, PoE, 6W, 7,0" , 1280x800pxl., 300 cd/m2, 800:1, šedý, IP20	ks	5,000		0,00	vlastní
49	K	Pol234	X3 – dotykový nástěnný panel, PoE, 10W, 10,0" , 1280x800pxl., 300 cd/m2, 800:1, šedý, IP20	ks	1,000		0,00	vlastní
50	K	Pol235	Z1 – napájecí zdroj DALI sběrnice 230V/50Hz, 240 mA, DIN, IP20	ks	7,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	Pol236	Z2 – napájecí napětový zdroj 230VAC/48VDC, 120W, DIN, IP20	ks	5,000		0,00	vlastní
52	K	Pol237	kabel 2x1,0 mm2 s dvojitou izolací pro rozvody ve vitrínách	m	190,000		0,00	vlastní
53	K	Pol238	vyřezání otvorů do SDK pro podhledová svítidla	ks	161,000		0,00	vlastní
54	K	Pol239	montáž svítidel	ks	319,000		0,00	vlastní
55	K	Pol240	montáž LED modulů	m	342,700		0,00	vlastní
56	K	Pol241	montáž předřadníků a prvků řídicího systému	ks	162,000		0,00	vlastní
57	K	Pol242	montáž kabelových rozvodů uvnitř vitrín	m	190,000		0,00	vlastní
58	K	Pol243	Programování řídicího systému	kpl	1,000		0,00	vlastní
59	K	Pol244	nasvícení výstavy	kpl	1,000		0,00	vlastní
60	K	Pol247	doprava	kpl	1,000		0,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3:
D.1.4.7. - HROMOSVOD + UZEMNĚNÍ

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3: **D.1.4.7. - HROMOSVOD + UZEMNĚNÍ**

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
D1 - JÍMACÍ SOUSTAVA	0,00
D2 - JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA	0,00
D3 - PODSTAVCE	0,00
D4 - Montáž jímacích tyčí délky 4 m	0,00
D5 - DRÁT	0,00
D6 - PODPĚRA VEDENÍ	0,00
D7 - IZOLAČNÍ TYČ	0,00
D6 - PODPĚRA VEDENÍ	0,00
D8 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST	0,00
D9 - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	0,00
D10 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	0,00
D11 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	0,00
D12 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	0,00
D13 - DLE CSN 331500	0,00
D14 - DOPLŇKOVÉ A POMOCNÉ PRÁCE	0,00
D15 - UZEMNĚNÍ	0,00
D16 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	0,00
D17 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	0,00
D18 - ZKUŠEBNÍ KRABICE PRO ZKUŠEBNÍ SVORKU	0,00

D19 - ZEMNIČE FeZn	0,00
D20 - OCHRANNÝ ÚHELNÍK FeZn	0,00
D9 - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	0,00
D21 - OCEL.NOSNÉ KONSTRUKCE	0,00
D10 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	0,00
D22 - Měření zemních odporů	0,00
D11 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	0,00
D12 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	0,00
D13 - DLE CSN 331500	0,00
D23 - VYTÝČENÍ TRATI	0,00
D24 - ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU	0,00
D25 - BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ	0,00
D26 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3: D.1.4.7. - HROMOSVOD + UZEMNĚNÍ

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	D1	JÍMACÍ SOUSTAVA						0,00
D	D2	JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA						0,00
1	K	Pol248	JR 2,0 s rovným koncem, L 2000mm	ks	3,000		0,00	vlastní
2	K	Pol249	JR 4,0 18/10 AlMgSi s rovným koncem, L 3000mm	ks	1,000		0,00	vlastní
3	K	Pol250	Pomocný jímáč 0,4	ks	3,000		0,00	vlastní
D	D3	PODSTAVCE						0,00
4	K	Pol251	Podl. PB9 podložka gumová	ks	3,000		0,00	vlastní
5	K	Pol252	PB9 podstavec betonový 9kg	ks	3,000		0,00	vlastní
D	D4	Montáž jímacích tyčí délky 4 m						0,00
6	K	Pol253	Držák JR na zeď	ks	3,000		0,00	vlastní
D	D5	DRÁT						0,00
7	K	Pol254	Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý, pevně	m	140,000		0,00	vlastní
D	D6	PODPĚRA VEDENÍ						0,00
8	K	Pol255	PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou	ks	75,000		0,00	vlastní
D	D7	IZOLAČNÍ TYČ						0,00
9	K	Pol256	Izolační tyč pro vodič ITVc 68, FeZn	ks	3,000		0,00	vlastní
D	D6	PODPĚRA VEDENÍ						0,00
10	K	Pol257	PV17 100 mm do zdiva pomocí hmoždinky	ks	36,000		0,00	vlastní
D	D8	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST						0,00
11	K	Pol258	1220 d 20 mm, pevně	m	45,000		0,00	vlastní
D	D9	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	Pol259	SU univerzální	ks	56,000		0,00	vlastní
13	K	Pol260	SS spojovací	ks	22,000		0,00	vlastní
14	K	Pol261	SP přípojovací	ks	24,000		0,00	vlastní
15	K	Pol262	SK křížová	ks	8,000		0,00	vlastní
16	K	Pol263	SOa okapová	ks	6,000		0,00	vlastní
17	K	Pol264	SJ1 k jímací tyči,D=18	ks	6,000		0,00	vlastní
D D10 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								0,00
18	K	Pol265	Zabezpečení pracoviště, pracovníků	hod	4,000		0,00	vlastní
19	K	Pol266	Práce spojené s napojením hromosvodu na stávající jímací soustavu sousedního objektu	hod	16,000		0,00	vlastní
20	K	Pol267	Montazní plosina	hod	16,000		0,00	vlastní
21	K	Pol268	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	4,000		0,00	vlastní
22	K	Pol269	Plán BOZP	hod	2,000		0,00	vlastní
D D11 KOORDINACE POSTUPU PRACI								0,00
23	K	Pol270	S profesemi stavby	hod	4,000		0,00	vlastní
24	K	Pol271	Práce související s koordinací přeložek stávajících vedení elektro na střeše	hod	10,000		0,00	vlastní
D D12 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								0,00
D D13 DLE CSN 331500								0,00
25	K	Pol272	Revizní technik	hod	10,000		0,00	vlastní
26	K	Pol102	Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,000		0,00	vlastní
D D14 DOPLŇKOVÉ A POMOCNÉ PRÁCE								0,00
27	K	Pol273	Vysekání rýh pro dráty, zapravení	hod	4,000		0,00	vlastní
28	K	Pol274	Zazdění, zapravení	hod	5,000		0,00	vlastní
29	K	Pol275	Nátěry, malby zapravených rýh	hod	5,000		0,00	vlastní
D D15 UZEMNĚNÍ								0,00
D D16 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								0,00
30	K	Pol276	FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	45,000		0,00	vlastní
31	K	Pol277	Zel.žl. teplem smrštitelná bužírka - izolace	m	6,000		0,00	vlastní
D D17 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								0,00
32	K	Pol278	FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně	m	52,000		0,00	vlastní
33	K	Pol279	Nátěr zemnicího pásu	m	10,000		0,00	vlastní
34	K	Pol280	Izolace - výstup z betonu	m	4,000		0,00	vlastní
D D18 ZKUŠEBNÍ KRABICE PRO ZKUŠEBNÍ SVORKU								0,00
35	K	Pol281	DEHN zkušební krabice 549001	ks	7,000		0,00	vlastní
D D19 ZEMNICE FeZn								0,00
36	K	Pol282	ZT2,0s tyč 2000x26 mm	ks	8,000		0,00	vlastní
D D20 OCHRANNÝ ÚHELNÍK FeZn								0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	Pol283	VÝSTRAŽNÉ TABULKY: "SVOD HROMOSVODU, NEZDRŽUJTE SE PŘI BOUŘCE"	ks	4,000		0,00	vlastní
38	K	Pol284	tvárování mont.dílu	ks	15,000		0,00	vlastní
39	K	Pol285	štítek pro označení svodu (2ks/svod)	ks	8,000		0,00	vlastní
40	K	Pol286	OCEL.NOSNÉ KONSTRUKCE do 5kg	ks	12,000		0,00	vlastní
D D9			SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ				0,00	
41	K	Pol287	SVORKA FeZn Sza zkušební	ks	6,000		0,00	vlastní
42	K	Pol288	SJ2 k zemnicí tyči,D=28	ks	30,000		0,00	vlastní
43	K	Pol289	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP připojovací	ks	5,000		0,00	vlastní
44	K	Pol290	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SR 3a svorka páska-drát	ks	30,000		0,00	vlastní
45	K	Pol291	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SR 2a svorka páska-páska	ks	10,000		0,00	vlastní
D D21			OCEL.NOSNÉ KONSTRUKCE				0,00	
46	K	Pol292	do 5kg	ks	4,000		0,00	vlastní
47	K	Pol293	do 10kg	ks	4,000		0,00	vlastní
D D10			HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				0,00	
48	K	Pol294	Montaz ostatní	hod	6,000		0,00	vlastní
D D22			Měření zemních odporů				0,00	
49	K	Pol296	V rámci výchozí revize	hod	2,000		0,00	vlastní
D D11			KOORDINACE POSTUPU PRACI				0,00	
50	K	Pol297	S profesemí	hod	10,000		0,00	vlastní
D D12			PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK				0,00	
D D13			DLE CSN 331500				0,00	
51	K	Pol272	Revizni technik	hod	8,000		0,00	vlastní
52	K	Pol102	Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,000		0,00	vlastní
D D23			VYTÝČENÍ TRATI				0,00	
53	K	Pol298	Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,050		0,00	vlastní
D D24			ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU				0,00	
54	K	Pol299	Porost měkký, středně hustý	m2	2,000		0,00	vlastní
D D25			BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ				0,00	
55	K	Pol300	Síla vrstvy 3-5cm	m2	6,000		0,00	vlastní
D D26			HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				0,00	
56	K	Pol301	Řezání spáry v asfaltové vozovce nebo betonu š-600mm	m	22,000		0,00	vlastní
57	K	Pol302	Ruční hloubení kabelové rýhy-zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 1200mm	m	22,000		0,00	vlastní
58	K	Pol303	Zához kabelového rýhy-zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 1200mm	m	22,000		0,00	vlastní
59	K	Pol304	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	25,000		0,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.1.4.10.2. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.1.4.10.2. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
5 - Komunikace		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,00
99 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň

Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

Soupis: D.1.4.10.2. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	24,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106171					
		VV	" Rozebrání pojízdné zámkové dlažby ručně. "					
		VV	" Rozebrání zámkové dlažby pojízdné - standard - zásobovací stání před objektem " (19,5)				19,500	
		VV	" Rozebrání zámkové dlažby pojízdné - reliéfní - zásobovací stání před objektem " (4,7)				4,700	
		VV	Součet				24,200	
2	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	118,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107123					
		VV	" Odstranění podkladních vrstev ručně. "					
		VV	" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltem " (94,6)				94,600	
		VV	" Odstranění podkladních vrstev pod pojízdnou plochou ze zámkové dlažby - zásobování " (19,5+4,7)				24,200	
		VV	Součet				118,800	
3	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	94,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107143					
		VV	" Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace ručně.					
		VV	" Odstranění asfaltu - před objektem " (94,6)				94,600	
		VV	Součet				94,600	
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	14,700		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111					
		P	Poznámka k položce:☐					
		VV	" V ceně také vybourání lože. "					
		VV	" Vytrhání záhonových / parkových obrubníků. "					
		VV	" Vytrhání záhonových / parkových obrubníků - veřejný chodník. " 2,5*2+9,7				14,700	
		VV	Součet				14,700	
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					
7	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001402					
8	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001406					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001412					
10	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001422					
11	K	119999901 SPC	D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění a bourání zpevněných ploch - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, skříní (elektro, plyn, ...), sloupů VO, dopravních značek, atd. při provádění a bourání zpevněných ploch. " ☐ " V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, vpustí, podzemních hydrantů a dalších věcí související s provedením a bouráním zpevněných ploch. V ceně také přesun hmot. "☐ " Předpokládané množství: - Kanalizační šachta - 1 ks.; - Lapák střešních splavenin - 2 ks.. "					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	119999902 SPC	DMTŽ,+ ZP. M / Trvale odstranění Venkovního mobiliáře a vybavení - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně: - demontáž, uskladnění, případná zpětná montáž / demontáž a odvoz a likvidace venkovního mobiliáře - laviček, odpadkových košů, reklamních a informačních panelů, apod.; - veškeré nutné zemní práce, základy, nakládání se zeminou apod. při případné zpětné montáži a ukotvení; - přesun hmot, na skládku, z dočasné skládky + na stavniště za nové prvky pro zpětnou montáž (základy, apod). odvoz a likvidace sutí; - další veškeré nutné práce a materiál související s demontáží, uskladnění a zpětnou montáží / trvalým odstraněním venkovního vybavení. "☐ " Předpokládané množství demontáže: - Odpadkový koš - 1 ks.. "					
	VV		" Demontáž , uskladnění, případná zpětná montáž / trvale odstranění venkovního mobiliáře a vybavení. " 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	119999911 SPC	D+M Výšková úprava poklopů, mříží, vpustí, LSS a vodovodních zařízení vč. případné demontáže, uskladnění a zpětné montáže / nahrazení, vyčištění - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Výšková úprava snížením / zvýšením mříží, poklopů, krycích hmců, šoupat, hydrantů při rekonstrukci komunikace apod. V ceně také případná úprava polohy LSS z důvody změny výškové úrovně komunikací. "☐ " V ceně také přesnu hmot, případný odvoz a likvidace sutí. "☐ " Předpokládané množství: - Kanalizační šachta - poklop - 1 ks. "					
	VV		" Případná výšková úprava stávajících prvků.vč. případné demontáže a zpětné montáže / výměny. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	40,946		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně také zohledněna lepivost vytěžené zeminy. "					
	VV		" Odkopávky pro zpevněné plochy - 60 % z celkového objemu. "					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - veřejný chodník s živичným krytem. " ((94,6)*0,25)*0,6		14,190			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - pojízdná komunikace ze zámkové dlažby - zásobování. " ((24,2)*0,37)*0,6		5,372			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - sanace pláně - veřejné plochy " ((94,6+24,2)*0,3)*0,6		21,384			
	VV		Součet		40,946			
15	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	27,298		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122311101					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně také zohledněna lepivost vytěžené zeminy. "					
	VV		" Odkopávky pro zpevněné plochy - 40 % z celkového objemu. "					
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - veřejný chodník s živичným krytem. " ((94,6)*0,25)*0,4		9,460			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - pojízdná komunikace ze zámkové dlažby - zásobování. " ((24,2)*0,37)*0,4		3,582			
	VV		" Odkopávka pro zpevněné plochy - sanace pláně - veřejné plochy " ((94,6+24,2)*0,3)*0,4		14,256			
	VV		Součet		27,298			
16	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	1,365		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101					
	VV		" Příplatek 2 % " (40,946+27,298)*0,02		1,365			
	VV		Součet		1,365			
17	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	118,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501					
	VV		" Hutnění podloží před realizací zpevněných ploch " (94,6)+(24,2)		118,800			
	VV		Součet		118,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	118,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111121					
		VV	" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch - souvislé plochy do 500 m2. " (94,6)+(24,2)		118,800			
		VV	Součet		118,800			
19	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	40,946		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
		VV	" Nakládání zeminy - odkopávky pro zpevněné plochy " (14,19+5,372+21,384)		40,946			
		VV	Součet		40,946			
20	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	27,298		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102					
		VV	" Nakládání zeminy - odkopávky pro zpevněné plochy " (9,46+3,582+14,256)		27,298			
		VV	Součet		27,298			
21	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,946		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
		VV	" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku / recyklační do 10 000 m " (14,19+5,372+21,384)		40,946			
		VV	Součet		40,946			
22	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	27,298		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137					
		VV	" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku / recyklační do 10 000 m " (9,46+3,582+14,256)		27,298			
		VV	Součet		27,298			
23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	409,460		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
		VV	" Příplatek k vodorovnému přemístění vytěžené zeminy na skládku / recyklační přes 10 000 m do 20 000 m " (14,19+5,372+21,384)*10		409,460			
		VV	Součet		409,460			
24	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	272,980		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139					
		VV	" Příplatek k vodorovnému přemístění vytěžené zeminy na skládku / recyklační přes 10 000 m do 20 000 m " (9,46+3,582+14,256)*10		272,980			
		VV	Součet		272,980			
25	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	68,244		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
		VV	" Uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuťnění " 40,946+27,298		68,244			
		VV	Součet		68,244			
26	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - skládka S-OO1	t	136,488		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221					
		P	Poznámka k položce:☐ " POZN: Množství ze poplatku násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 = 2,0 t " " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "☐ " CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY.☐ ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU č.. 273/2021 Sb. " " Poplatek za uložení zeminy na skládce " (68,244)*2,0					
		VV			136,488			
		VV	Součet		136,488			
		D 5	Komunikace				0,00	
27	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	104,060		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011					
		VV	" Šterkodrt' ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 150 mm. "					
		VV	" Veřejný chodník s živičným krytem " (94,6)*1,1		104,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		104,060			
28	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	26,620		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011					
	VV		" Štěrkodrt' ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 250 mm. "					
	VV		" Veřejná pojízdná komunikace.- zámková dlažba - zásobování - standard " (19,5)*1,1		21,450			
	VV		" Veřejná pojízdná komunikace.- zámková dlažba - zásobování - reliéfní " (4,7)*1,1		5,170			
	VV		Součet		26,620			
29	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	261,360		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564751111					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Pro štěrkodrt' jako sanace v tl. 300 mm je uvažováno 2×150 mm. Z tohoto důvodu je množství dvojnásobné. " ☐					
	VV		" Štěrkodrt' frakce 32-63 mm - tl. 300 mm (2×150 mm).- pro sanaci ZP "					
	VV		" Sanace pláně - pojízdná dlážděná komunikace - zásobování " ((24,2)*2)*1,1		53,240			
	VV		" Sanace pláně - veřejný chodník / pochůzí asfaltová komunikace " ((94,6)*2)*1,1		208,120			
	VV		Součet		261,360			
30	K	564920311 RTO	Podklad z recyklátu plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	104,060		0,00	vlastní
	VV		" Provedení veřejného asfaltového chodníku do původního stavu po provedení prací - podkladní vrstva z recyklátu "					
	VV		" Veřejný chodník s živičným krytem " (94,6)*1,1		104,060			
	VV		Součet		104,060			
31	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	208,120		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231111					
	VV		" Provedení veřejného asfaltového chodníku do původního stavu po provedení prací - spojovací postřik - 1× pod ohrusnou a 1× pod podkladní vrstvou → p					
	VV		" Veřejný chodník s živičným krytem " ((94,6)*2)*1,1		208,120			
	VV		Součet		208,120			
32	K	577133121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	104,060		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577133121					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Je uvažována s maximální šíří chodníku - přes 3,0 m. "					
	VV		" Provedení veřejného asfaltového chodníku do původního stavu po provedení prací - ohrusná vrstva "					
	VV		" Veřejný chodník s živičným krytem " (94,6)*1,1		104,060			
	VV		Součet		104,060			
33	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	24,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212220					
	VV		" Kladení zámkové dlažby očištěné vč. lože. "					
	VV		" Veřejná pojízdná komunikace.- zámková dlažba - zásobování - standard " 19,5		19,500			
	VV		" Veřejná pojízdná komunikace.- zámková dlažba - zásobování - reliéfní " 4,7		4,700			
	VV		Součet		24,200			
34	M	59245013 RTO	dlažba pro nevidomé betonová 200/100x100mm tl 80mm přírodní	m2	1,950		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně dodávky dlažby veškeré nutné prvky a doplňující tvarovky - ukončující, apod. "					
	VV		" Zámková dlažba zásobování - tvaru I - rezerva 10 % z plochy "					
	VV		" Rezerva 10 % z plochy. " (19,5)*0,1		1,950			
	VV		Součet		1,950			
35	M	59245226 RTO	dlažba pro nevidomé betonová 200/100x100mm tl 80mm barevná	m2	0,470		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně dodávky dlažby veškeré nutné prvky a doplňující tvarovky - ukončující, apod. "					
	VV		" Zámková dlažba zásobování - čtyřhranná - rezerva 10 % z plochy "					
	VV		" Rezerva 10 % z plochy. " (4,7)*0,1		0,470			
	VV		Součet		0,470			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
36	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou třídy C 12/15	m	14,700		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112					
	VV		" Osazení zahradní obruby - navržení kolem plochy zásobování po stavebních pracích. "					
	VV		" Osazení zahradní obruby po očištění " (14,7)		14,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		14,700			
37	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně a množství zahrnuty i speciální druhy - snížené, náběhové, obloukové, rohové, apod. "					
	VV		" Betonový zahradní obrubník - rezerva po očištění - - předpokládaný rozměr 1000×50×200 mm - uvažovány 2,0 m. " 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	150,282		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Čistá plocha geotextilie navýšena o 10 % z celkové plochy za případné provedení geotextilie i na svislé / šikmé části odkopávek. "					
	VV		" Separální geotextilie netkaná 500 g/m2 - pro sanaci ZP. "					
	VV		" Sanace pláně - pojízdná dlážděná komunikace - zásobování " ((24,2)*1,1)*1,15		30,613			
	VV		" Sanace pláně - veřejný chodník / pochůzí asfaltová komunikace " ((94,6)*1,1)*1,15		119,669			
	VV		Součet		150,282			
39	K	966006134 SPC	DMTŽ uskladnění + ZP. MTŽ Svislého dopravního značení vč. příslušenství	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně demontáž kompletního SDZ (sloupku se značkami), jeho uskladnění, doplnění veškerých prvků, případné odstranění základů, zpětná montáž vč. veškerých kotvících prvků, provedení nového základu a dalšího nutného příslušenství. V ceně také přesun hmot, případný odvoz a likvidace suti. " ☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Demontáž, uskladnění a zpětná montáž stávajícího svislého dopravního značení před objektem. se 3 ks značek "					
	VV		" Demontáž uskladnění a zpětná montáž stávajícího SDZ " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	9719999901 SPC	D+M Řezání a výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - asfaltových a betonových ploch - Specifikace dle PD	m	7,800		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně: - řezání asfaltového / betonového krytu; - frézování; - zarovnání styčných ploch; - úprava čela betonového / asfaltového krytu; - spojovací penetrační postřik; - zpětná zálivka spar / předláždění stávající plochy; - odvoz a uložení vybouraných hmot; - další nutné práce související s provedením napojení nových ploch na stávající. " ☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Řezání a výškové napojení asfaltových ploch na stávající komunikaci "					
	VV		" Řezání a výškové napojení asfaltu veřejné komunikace " 3,9*2		7,800			
	VV		Součet		7,800			
41	K	971999903 SPC	D+M Ochrana zdiva nopovou fólií - Specifikace dle PD	m2	2,541		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně kotvících a spojovacích prvků. Součástí ceny odstranění nesoudržných částí, očištění stávajícího nadzákladového zdiva a základů, vyspravení podkladu. V ceně také přesun hmot. " ☐ " POZN: Uvažována výška pro maximální skladbu - asfalt + sanace → 0,25+0,3 = 0,55 m "					
	VV		" Provedení ochrany stávajícího zdiva v místě bez úprav - u nových okapových chodníků podél pavilonu B. "					
	VV		" Nopová fólie podél stěn stávajícího objektu v místě řešení napojení skladby - asfaltová veřejná komunikace "					
	VV		((2,1+2,1)*0,55)*1,1		2,541			
	VV		Součet		2,541			
42	K	979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	14,700		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024441					
	VV		" Očištění vybourané obrub kolem zásobování pro zpětné osazení. " (14,7)		14,700			
	VV		Součet		14,700			
43	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	24,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054451					
	VV		" Očištění vybourané zámkové dlažby zásobování pro zpětné osazení. " (19,5)+(4,7)		24,200			
	VV		Součet		24,200			
44	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	83,650		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
	VV		" Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - v případě nutnosti "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Sypké materiály "					
	VV		" Lože pod komunikacemi, šterk " 52,272		52,272			
	VV		" Kusové materiály "					
	VV		" Betonové lože obrubníků " 1,484		1,484			
	VV		" Asfalt / živice " 29,894		29,894			
	VV		Součet		83,650			
45	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	52,272		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
	VV		" Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním "					
	VV		" Lože pod komunikacemi, šterk " 52,272		52,272			
	VV		Součet		52,272			
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	731,808		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		" Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 15 km "					
	VV		" Lože pod komunikacemi, šterk " (52,272)*14		731,808			
	VV		Součet		731,808			
47	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	31,378		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					
	VV		" Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním "					
	VV		" Betonové lože obrubníků " 1,484		1,484			
	VV		" Asfalt / živice " 29,894		29,894			
	VV		Součet		31,378			
48	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	439,292		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569					
	VV		" Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 15 km "					
	VV		" Betonové lože obrubníků " (1,484)*14		20,776			
	VV		" Asfalt / živice " (29,894)*14		418,516			
	VV		Součet		439,292			
49	K	997221862 RTO	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového / betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,484		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "					
	VV		" Betonové lože obrubníků " 1,484		1,484			
	VV		Součet		1,484			
50	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - skládka S-OO1	t	10,648		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655					
	P		Poznámka k položce: " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY. ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU č.. 273/2021 Sb. "					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "					
	VV		" Lože pod komunikacemi, šterk " 52,272		52,272			
	VV		" Odečet za kamenivo pro odkup pod asfaltem " -(41,624)		-41,624			
	VV		Součet		10,648			
51	K	995002R	Odkup odbourané asfaltové hmoty zhotovitelem	t	-29,894		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Poznámka k položce: POLOŽKU OCEŇTE DLE PLZEŇSKÝCH STANDARDŮ PRO KOMUNIKACE 1 Kč/t " " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Odkup odbourané asfaltové hmoty zhotovitelem "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Asfalt / živice " -(29,894)			-29,894		
	VV		Součet			-29,894		
52	K	995003R	Odkup podkladních nestmelených vrstev komunikace zhotovitelem	t	-41,624		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Poznámka k položce:☐ POLOŽKU OCEŇTE DLE PLZEŇSKÝCH STANDARDŮ PRO KOMUNIKACE 1 Kč/t "☐ " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadů. "					
	VV		" Odkup podkladních nestmelených vrstev komunikace zhotovitelem "					
	VV		" Kamenivo pod asfaltem / živicí " -(41,624)			-41,624		
	VV		Součet			-41,624		
	D	99	Přesun hmot				0,00	
53	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	36,144		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					
	VV		" Přesun hmot pro skladby s horní vrstvou z dlažby " 155,685-(0,064+60,688+35,901+11,863+0,148+10,794+0,083)			36,144		
	VV		Součet			36,144		
54	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	119,541		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
	VV		" Přesun hmot pro skladby s horní vrstvou z asfaltu. " (0,064+60,688+35,901+11,863+0,148+10,794+0,083)			119,541		
	VV		Součet			119,541		
55	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1291					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomocce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " 30,0			30,000		
	VV		Součet			30,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
D.2.1. - NÁVRH SANAČNÍCH OPATŘENÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.2.1. - NÁVRH SANAČNÍCH OPATŘENÍ

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	0,00
20 - Sanace vlhkosti	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy	0,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	0,00
62 - Úpravy povrchů vnější	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
99 - Staveništní přesun hmot	0,00
711 - Izolace proti vodě	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: D.2.1. - NÁVRH SANAČNÍCH OPATŘENÍ

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D	2	Základy a zvláštní zakládání						0,00
1	K	281606203R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 300 mm, nízkotlakovou injektáží, bez dodávky injektážní hmoty	m	2,040		0,00	RTS 24/ I
P	Poznámka k položce: Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar. Aplikce injektážním zařízením.							
2	K	281606205R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 600 mm, nízkotlakovou injektáží, bez dodávky injektážní hmoty	m	12,333		0,00	RTS 24/ I
P	Poznámka k položce: Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar. Aplikce injektážním zařízením.							
3	K	281606206R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 750 mm, nízkotlakovou injektáží, bez dodávky injektážní hmoty	m	15,051		0,00	RTS 24/ I
P	Poznámka k položce: Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar. Aplikce injektážním zařízením.							
4	K	281606209R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 1000 mm, nízkotlakovou injektáží, bez dodávky injektážní hmoty	m	29,121		0,00	RTS 24/ I
P	Poznámka k položce: Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar. Aplikce injektážním zařízením.							
5	K	281606233R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 300 mm, nízkotlakovou injektáží, dvousložkovou krystalickou injektážní hmotou na bázi silikonátů a esterů	m	6,800		0,00	RTS 24/ I
P	Poznámka k položce: Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, smíchání obou komponent injektážní hmoty, nízkotlaká injektáž do 10 barů.							
6	K	281606235R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 600 mm, nízkotlakovou injektáží, dvousložkovou krystalickou injektážní hmotou na bázi silikonátů a esterů	m	41,110		0,00	RTS 24/ I
P	Poznámka k položce: Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, smíchání obou komponent injektážní hmoty, nízkotlaká injektáž do 10 barů.							
7	K	281606236R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 750 mm, nízkotlakovou injektáží, dvousložkovou krystalickou injektážní hmotou na bázi silikonátů a esterů	m	50,170		0,00	RTS 24/ I
P	Poznámka k položce: Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, smíchání obou komponent injektážní hmoty, nízkotlaká injektáž do 10 barů.							
8	K	281606239R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 1000 mm, nízkotlakovou injektáží, dvousložkovou krystalickou injektážní hmotou na bázi silikonátů a esterů	m	97,070		0,00	RTS 24/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdl), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, smíchání obou komponent injektážní hmoty, nízkotlaká injektáž do 10 barů.					
9	K	281606136V00	Plošná nízkotlaká injektáž cihelného zdiva dvousložkovou krystalickou injektážní hmotou na bázi, silikonátů a esterů	m2	114,504		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> Vyvrtání 53 ks vrtů/m2 v délce 0,25 m, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, (spotřeba 15 l/m2 pohledové plochy zdiva), dodávka injektážní hmoty. Aplikce injektážním zařízením.					
10	K	58562112R	Hmota injektážní cementová; zpevňující, vyplňující; zdivo, beton, hornina; beztlaková, nízkotlaková; doba zpracovatelnosti 100 min	kg	443,213		0,00	RTS 24/ I
D 20			Sanace vlhkosti					0,00
11	K	20-01	Vysušování zdiva, 3 vysoušeče na 20 dní	soubor	1,000		0,00	vlastní
12	K	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	20,000		0,00	RTS 24/ I
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					0,00
13	K	319211311RT4	Utěsnění zdiva - vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2, včetně dodávky	m2	375,402		0,00	RTS 24/ I
14	K	319211332RT4	Utěsnění zdiva - fabion z těsnicí malty v koutu podlahy r 50 mm	m	304,970		0,00	RTS 24/ I
15	K	319201311V00	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm, s elastizační přísadou - uvedena ve specifikaci	m2	375,402		0,00	vlastní
16	K	245512561R	Přísada pro zlepšení vodotěsnosti a elasticity; materiál: syntetická disperze	kg	225,241		0,00	RTS 24/ I
D 6			Úpravy povrchu, podlahy					0,00
17	K	601034103R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí postřik, báze, sanační, , spotřeba 4 kg/m2,	m2	263,063		0,00	RTS 24/ I
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.					
18	K	601034121RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí podhoz pod sanační omítky, , lehčená, tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	105,225		0,00	RTS 24/ I
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> po jednotlivých vrstvách					
19	K	601034123RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, sanační, lehčená, tloušťka vrstvy 30 mm,	m2	263,063		0,00	RTS 24/ I
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> po jednotlivých vrstvách					
20	K	602034103RT1	Omítka stěn z hotových směsí postřik, , sanační, spotřeba 4 kg/ m2,	m2	695,284		0,00	RTS 24/ I
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> po jednotlivých vrstvách					
21	K	602034103RT3	Omítka stěn z hotových směsí postřik, , sanační, spotřeba 6 kg/ m2,	m2	95,392		0,00	RTS 24/ I
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> po jednotlivých vrstvách					
22	K	602034121RT3	Omítka stěn z hotových směsí podhoz pod sanační omítky, , , tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	316,270		0,00	RTS 24/ I
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> po jednotlivých vrstvách					
23	K	602034123RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, , sanační, tloušťka vrstvy 30 mm, starobílá	m2	790,676		0,00	RTS 24/ I
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> po jednotlivých vrstvách					
24	K	602034151R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, sanační, , tloušťka vrstvy 2,5 mm,	m2	1 016,966		0,00	RTS 24/ I
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> po jednotlivých vrstvách					
D 61			Úpravy povrchů vnitřní					0,00
25	K	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	203,510		0,00	RTS 24/ I
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 62			Úpravy povrchů vnější					
26	K	620401211R00	Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr na bázi polymerů a silikátů k neutralizaci solí, 1 vrstva nátěru	m2	1 208,322		0,00	RTS 24/ I
27	K	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	1 208,322		0,00	RTS 24/ I
D 94			Lešení a stavební výtahy					
28	K	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	255,387		0,00	RTS 24/ I
29	K	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	m2	4,165		0,00	RTS 24/ I
D 99			Staveništní přesun hmot					
30	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	68,025		0,00	RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: □ oborů 801, 803, 811 a 812					
D 711			Izolace proti vodě					
31	K	711212000RW4	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	154,584		0,00	RTS 24/ I
32	K	711212000RW5	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod bitumenové hydroizolační stěrky	m2	220,818		0,00	RTS 24/ I
33	K	711212001RW4	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační minerální, proti netlakové vodě	m2	220,818		0,00	RTS 24/ I
34	K	711212002RW4	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační dvousložková, proti zemní vlhkosti	m2	215,578		0,00	RTS 24/ I
35	K	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	1,900		0,00	RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: □ 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
1 - REKONSTRUKCE LOOSOVÝCH INTERIÉRŮ - BYT HUGA SEMMLERA
Úroveň 3:
01 - Stavební část - Byt HS

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: 1 - REKONSTRUKCE LOOSOVÝCH INTERIÉRŮ - BYT HUGA SEMMLERA
Úroveň 3: 01 - Stavební část - Byt HS

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 4. 2024

Projektant: TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: 1 - REKONSTRUKCE LOOSOVÝCH INTERIÉRŮ - BYT HUGA SEMMLERA
Úroveň 3: 01 - Stavební část - Byt HS

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
1	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	12,294		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325422					
VV			niky za topením					
VV			(0,459*1+(0,437+1,314+0,437)*0,9+1,287*1+(0,437+1,329+0,437)*0,9+0,449*1)*2		12,294			
VV			Součet		12,294			
2	K	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	15,059		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635211121					
VV			frakce 1-4mm (500kg/m3)					
VV			mč.2.11					
VV			36,1*0,15		5,415			
VV			mč.2.12					
VV			32,17*0,15		4,826			
VV			mč.2.13					
VV			32,12*0,15		4,818			
VV			Součet		15,059			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
3	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	100,390		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
VV			před kolaudací					
VV			mč.2.11					
VV			36,1		36,100			
VV			mč.2.12					
VV			32,17		32,170			
VV			mč.2.13					
VV			32,12		32,120			
VV			Součet		100,390			
4	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	100,390		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902021					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vyčištění po odstranění násypů					
	VV		mč.2.11					
	VV		36,1		36,100			
	VV		mč.2.12					
	VV		32,17		32,170			
	VV		mč.2.13					
	VV		32,12		32,120			
	VV		Součet		100,390			
5	K	965082932	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy do 2 m2	m3	15,059		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082932						
	VV		mč.2.11					
	VV		36,1*0,15		5,415			
	VV		mč.2.12					
	VV		32,17*0,15		4,826			
	VV		mč.2.13					
	VV		32,12*0,15		4,818			
	VV		Součet		15,059			
6	K	96600001Rx1	Demontáž garnýže dl.2100mm vč. odvozu a likvidace na řízené skládce	kus	1,000		0,00	vlastní
7	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	12,294		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013141						
	VV		niky za topením					
	VV		(0,459*1+(0,437+1,314+0,437)*0,9+1,287*1+(0,437+1,329+0,437)*0,9+0,449*1)*2		12,294			
	VV		Součet		12,294			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
8	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	24,621		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013213						
9	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	49,242		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219						
	VV		24,621*2 "Přepočtené koeficientem množství		49,242			
	VV		Součet		49,242			
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	24,621		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501						
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	221,589		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509						
	VV		24,621*9 "Přepočtené koeficientem množství		221,589			
	VV		Součet		221,589			
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	22,230		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631						
	VV		násyp					
	VV		15,059*1,4+1,024		22,107			
	VV		opravovaní omítky					
	VV		12,294*0,01		0,123			
	VV		Součet		22,230			
13	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	2,391		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811						
	VV		vrchní vrstva záklopu+spodní vrstva záklopu i s polštáři					
	VV		24,621-22,23		2,391			
	VV		Součet		2,391			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				0,00	
14	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	6,538		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
15	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní	m2	100,390		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491171					
VV			pod násyp					
VV			mč.2.11					
VV			36,1		36,100			
VV			mč.2.12					
VV			32,17		32,170			
VV			mč.2.13					
VV			32,12		32,120			
VV			Součet		100,390			
16	M	69311197	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 200g/m2	m2	110,429		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV			100,39*1,1		110,429			
VV			Součet		110,429			
17	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,022		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102					
18	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,022		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181					
D 762			Konstrukce tesařské				0,00	
19	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	8,501		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083111					
VV			polštáře					
VV			100,39*2,167*0,16*0,1		3,481			
VV			spodní záklop					
VV			100,39*0,025		2,510			
VV			druhá vrstva záklopu					
VV			100,39*0,025		2,510			
VV			Součet		8,501			
20	K	762521104	Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých	m2	200,780		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762521104					
VV			spodní záklop					
VV			100,39		100,390			
VV			druhá vrstva záklopu					
VV			100,39		100,390			
VV			Součet		200,780			
21	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,657		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV			je uvažováno s 30-ti % výměnou prken					
VV			spodní záklop					
VV			100,39*0,025*0,3		0,753			
VV			druhá vrstva záklopu					
VV			100,39*0,025*0,3		0,753			
VV			Mezisoučet		1,506			
VV			prořez 10%					
VV			1,506*0,1		0,151			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			1,657		
22	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	30,117		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762521811					
	VV		mč.2.11 - předpoklad 30% výměna prvků					
	VV		36,1*0,3		10,830			
	VV		mč.2.12 - předpoklad 30% výměna prvků					
	VV		32,17*0,3		9,651			
	VV		mč.2.13 - předpoklad 30% výměna prvků					
	VV		32,12*0,3		9,636			
	VV		Součet		30,117			
23	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	30,117		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762522811					
	VV		mč.2.11 - předpoklad 30% výměna prvků					
	VV		36,1*0,3		10,830			
	VV		mč.2.12 - předpoklad 30% výměna prvků					
	VV		32,17*0,3		9,651			
	VV		mč.2.13 - předpoklad 30% výměna prvků					
	VV		32,12*0,3		9,636			
	VV		Součet		30,117			
24	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 65 cm	m2	100,390		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762526110					
	VV		mč.2.11					
	VV		36,1		36,100			
	VV		mč.2.12					
	VV		32,17		32,170			
	VV		mč.2.13					
	VV		32,12		32,120			
	VV		Součet		100,390			
25	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,148		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výměna 30% polštářů o rozměru 160/100mm					
	VV		100,39*2,167*0,3*0,16*0,1		1,044			
	VV		Mezisoučet		1,044			
	VV		prořez 10%					
	VV		1,0442*0,1		0,104			
	VV		Součet		1,148			
26	K	762527811	Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	70,273		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762527811					
	VV		mč.2.11 - předpoklad 30% výměna prvků					
	VV		36,1*(1-0,3)		25,270			
	VV		mč.2.12 - předpoklad 30% výměna prvků					
	VV		32,17*(1-0,3)		22,519			
	VV		mč.2.13 - předpoklad 30% výměna prvků					
	VV		32,12*(1-0,3)		22,484			
	VV		Součet		70,273			
27	K	762528811	Demontáž podlah k dalšímu použití s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	70,273		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762528811					
	VV		mč.2.11 - předpoklad 30% výměna prvků					
	VV		36,1*(1-0,3)		25,270			
	VV		mč.2.12 - předpoklad 30% výměna prvků					
	VV		32,17*(1-0,3)		22,519			
	VV		mč.2.13 - předpoklad 30% výměna prvků					
	VV		32,12*(1-0,3)		22,484			
	VV		Součet		70,273			
28	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	200,780		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762595001					
	VV		spodní záklop					
	VV		100,39		100,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		druhá vrstva záklopu					
	VV		100,39		100,390			
	VV		Součet		200,780			
29	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,589		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102					
30	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,589		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762181					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
31	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,147		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001					
	VV		niky za topením					
	VV		(0,459*1+(0,437+1,314+0,437)*0,9+1,287*1+(0,437+1,329+0,437)*0,9+0,449*1)		6,147			
	VV		Součet		6,147			
32	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	122,780		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171001					
	VV		mč.2.11					
	VV		24+4,1+2,8+8		38,900			
	VV		mč.2.12					
	VV		22,5+4,1+2,8+10		39,400			
	VV		mč.2.13					
	VV		23+4,1*2,8+10		44,480			
	VV		Součet		122,780			
33	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	128,919		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		122,78*1,05		128,919			
	VV		Součet		128,919			
34	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	100,390		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101					
	VV		mč.2.11					
	VV		36,1		36,100			
	VV		mč.2.12					
	VV		32,17		32,170			
	VV		mč.2.13					
	VV		32,12		32,120			
	VV		Součet		100,390			
35	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	105,410		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		100,39*1,05		105,410			
	VV		Součet		105,410			
36	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	208,500		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111					
	VV		mč.2.11					
	VV		24*3		72,000			
	VV		mč.2.12					
	VV		22,5*3		67,500			
	VV		mč.2.13					
	VV		23*3		69,000			
	VV		Součet		208,500			
37	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	218,925		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		208,5*1,05		218,925			
	VV		Součet		218,925			
38	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,147		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121					
	VV		niky za topením					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,459*1+(0,437+1,314+0,437)*0,9+1,287*1+(0,437+1,329+0,437)*0,9+0,449*1)		6,147			
	VV		Součet		6,147			
39	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,147		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101					
	VV		níky za topením					
	VV		(0,459*1+(0,437+1,314+0,437)*0,9+1,287*1+(0,437+1,329+0,437)*0,9+0,449*1)		6,147			
	VV		Součet		6,147			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
1 - REKONSTRUKCE LOOSOVÝCH INTERIÉRŮ - BYT HUGA SEMMLERA
Úroveň 3:
02 - Restaurát. práce - Byt HS

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: 1 - REKONSTRUKCE LOOSOVÝCH INTERIÉRŮ - BYT HUGA SEMMLERA
Úroveň 3: 02 - Restaurát. práce - Byt HS

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - HSV	0,00
6101 - Místnost 2.11 - jídelna	0,00
6101-01 - Východní stěna	0,00
6101-02 - Jižní stěna	0,00
6101-03 - Západní stěna	0,00
6101-04 - Severní stěna	0,00
6101-05 - Parketová podlaha	0,00
6102 - Místnost 2.12 - salon	0,00
6102-01 - Východní stěna	0,00
6102-02 - Jižní stěna	0,00
6102-03 - Západní stěna	0,00
6102-04 - Severní stěna	0,00
6102-05 - Parketová podlaha	0,00
6103 - Místnost 2.13 - hudební salon	0,00
6103-01 - Východní stěna	0,00
6103-02 - Jižní stěna	0,00
6403-03 - Západní stěna	0,00
6103-04 - Severní stěna	0,00
6403-05 - Parketová podlaha	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: 1 - REKONSTRUKCE LOOSOVÝCH INTERIÉRŮ - BYT HUGA SEMMLERA
Úroveň 3: 02 - Restaurát. práce - Byt HS

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV HSV								0,00
D 6101 Místnost 2.11 - jídelna								0,00
D 6101-01 Východní stěna								0,00
1	K	61011-001.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž dřevěného obkladu (panelů 13 ks) a dveří - východní stěna	kus	1,000		0,00	vlastní
2	K	61011-002	Zrestaurování dřevěného obkladu - panel	kus	13,000		0,00	vlastní
3	K	61010-003.1	Zrestaurování exterierních dveří východní stěny	kus	1,000		0,00	vlastní
4	K	550001-01	Zrestaurování kování dveře + replika chybějících částí	kus	1,000		0,00	vlastní
5	K	61011-004.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž podstropní dřevěné římsy - východní stěna	kus	1,000		0,00	vlastní
6	K	61011-004.2	Zrestaurování podstropní dřevěné římsy - východní stěna	kus	1,000		0,00	vlastní
D 6101-02 Jižní stěna								0,00
7	K	61012-001.2	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž dřevěného obkladu (panelů 15 ks) a dveří - jižní stěna	kus	1,000		0,00	vlastní
8	K	61012-002	Zrestaurování dřevěného obkladu - panel	kus	15,000		0,00	vlastní
9	K	61012-003.2	Zrestaurování exterierních dveří jižní stěny	kus	1,000		0,00	vlastní
10	K	550001-02	Zrestaurování kování dveře + replika chybějících částí	kus	1,000		0,00	vlastní
11	K	61012-004.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž podstropní dřevěné římsy - jižní stěna	kus	1,000		0,00	vlastní
12	K	61012-004.2	Zrestaurování podstropní dřevěné římsy - jižní stěna	kus	1,000		0,00	vlastní
D 6101-03 Západní stěna								0,00
13	K	61013-001.3	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž dřevěného obkladu (panelů 6 ks) a dveří - západní stěna	kus	1,000		0,00	vlastní
14	K	61013-002	Zrestaurování dřevěného obkladu - panel	kus	6,000		0,00	vlastní
15	K	61013-003	Zrestaurování krytu radiátorů	kus	2,000		0,00	vlastní
16	K	61013-004.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž podstropní dřevěné římsy - západní stěna	kus	1,000		0,00	vlastní
17	K	61013-004.2	Zrestaurování podstropní dřevěné římsy - západní stěna	kus	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6101-04			Severní stěna				0,00	
18	K	61014-001.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž - fasády skříněk + dveře	kus	1,000		0,00	vlastní
19	K	61014-001.2	zrestaurování fasády skříněk + dveře	kus	6,000		0,00	vlastní
20	K	550013-01	Zrestaurování kování skříněk a replika chybějících částí	kus	1,000		0,00	vlastní
21	K	61014-002	Zrestaurování interieru skříněk	kus	5,000		0,00	vlastní
22	K	61014-003	Zrestaurování interieru skříněk - poličky	kus	20,000		0,00	vlastní
23	K	61014-004	Zrestaurování kování dveře + replika chybějících částí	kus	1,000		0,00	vlastní
24	K	61014-005.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž - korpus	kus	1,000		0,00	vlastní
25	K	61014-005.2	Zrestaurování korpusu	kus	1,000		0,00	vlastní
26	K	61014-006	Zrestaurování police pod zrcadlem	kus	1,000		0,00	vlastní
27	K	61014-007	Replika zasouvací pracovní desky	kus	1,000		0,00	vlastní
28	K	61014-008	Replika police	kus	1,000		0,00	vlastní
29	K	61014-009.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž podstropní dřevěné římsy - severní stěna	kus	1,000		0,00	vlastní
30	K	61014-009.2	Zrestaurování podstropní dřevěné římsy - severní stěna	kus	1,000		0,00	vlastní
D 6101-05			Parketová podlaha				0,00	
31	K	61015-001.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž parketová podlaha mč.2.11	kus	1,000		0,00	vlastní
32	K	61015-001.2	Zrestaurování parketové podlahy v mč.2.11	m2	36,100		0,00	vlastní
D 6102			Místnost 2.12 - salon				0,00	
D 6102-01			Východní stěna				0,00	
33	K	61021-001.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž dřevěného obkladu (panelů 4 ks) a dveří - východní stěna	kus	1,000		0,00	vlastní
34	K	61021-002	Zrestaurování dřevěného obkladu - panel	kus	4,000		0,00	vlastní
35	K	61020-003.1	Zrestaurování exterierních dveří východní stěny	kus	1,000		0,00	vlastní
36	K	550002-01	Zrestaurování kování dveře + replika chybějících částí	kus	1,000		0,00	vlastní
37	K	61021-004.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž prosklené skříňky	kus	1,000		0,00	vlastní
38	K	61021-004.2	Zrestaurování prosklené skříňky	kus	3,000		0,00	vlastní
39	K	61021-005	Replika police	kus	5,000		0,00	vlastní
40	K	61021-006.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž podstropní dřevěné římsy - východní stěna	kus	1,000		0,00	vlastní
41	K	61021-006.2	Zrestaurování podstropní dřevěné římsy - východní stěna	kus	1,000		0,00	vlastní
D 6102-02			Jižní stěna				0,00	
42	K	61022-001	Zrestaurování prosklené skříňky	kus	1,000		0,00	vlastní
43	K	61022-002	Zrestaurování prosklené skříňky	kus	2,000		0,00	vlastní
44	K	61022-003	Zrestaurování boků skříněk	kus	2,000		0,00	vlastní
45	K	61022-004	Zrestaurování posuvných dveří	kus	2,000		0,00	vlastní
46	K	61022-005	Zrestaurování kování dveře + replika chybějících částí posuvných dveří	kus	1,000		0,00	vlastní
47	K	61022-006.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž podstropní dřevěné římsy - jižní stěna	kus	1,000		0,00	vlastní
48	K	61022-006.2	Zrestaurování podstropní dřevěné římsy - jižní stěna	kus	1,000		0,00	vlastní
D 6102-03			Západní stěna				0,00	
49	K	61023-001.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž dřevěného obkladu (4 ks panelů)	kus	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	61023-001.2	Zrestaurování dřevěného obkladu - panel	kus	4,000		0,00	vlastní
51	K	61023-002	Zrestaurování panelu u pódia	kus	3,000		0,00	vlastní
52	K	61023-003.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž podstropní dřevěné římsy - západní stěna	kus	1,000		0,00	vlastní
53	K	61023-003.2	Zrestaurování podstropní dřevěné římsy - západní stěna	kus	1,000		0,00	vlastní
D 6102-04			Severní stěna				0,00	
54	K	61024-001.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž dřevěného obkladu (panelů 13 ks)	kus	1,000		0,00	vlastní
55	K	61024-001.2	Zrestaurování dřevěného obkladu - panel	kus	13,000		0,00	vlastní
56	K	61024-002	Zrestaurování dveří s obložkami	kus	1,000		0,00	vlastní
57	K	61024-003	Zrestaurování kování dveře + replika chybějících částí	kus	1,000		0,00	vlastní
58	K	61024-004.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž podstropní dřevěné římsy - severní stěna	kus	1,000		0,00	vlastní
59	K	61024-004.2	Zrestaurování podstropní dřevěné římsy - severní stěna	kus	1,000		0,00	vlastní
60	K	61024-005	Zrestaurování kamenného obkladu stěn (obložka posuvných dveří)	m2	4,530		0,00	vlastní
D 6102-05			Parketová podlaha				0,00	
61	K	61025-001.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž parketová podlaha mč.2.12	kus	1,000		0,00	vlastní
62	K	61025-001.2	Zrestaurování parketové podlahy v mč.2.12	m2	32,170		0,00	vlastní
D 6103			Místnost 2.13 - hudební salon				0,00	
D 6103-01			Východní stěna				0,00	
63	K	61031-001	Zrestaurování dveří	kus	2,000		0,00	vlastní
64	K	61031-002	Zrestaurování kování dveře + replika chybějících částí	kus	2,000		0,00	vlastní
65	K	61031-003	Zrestaurování dveří - exterie	kus	1,000		0,00	vlastní
66	K	61031-004.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž levých dveří+poličky	kus	1,000		0,00	vlastní
67	K	61031-004.2	Zrestaurování levých dveří+poličky	kus	1,000		0,00	vlastní
68	K	61031-005.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž podstropní dřevěné římsy - horní	kus	1,000		0,00	vlastní
69	K	61031-005.2	Zrestaurování podstropní dřevěné římsy - horní	kus	1,000		0,00	vlastní
70	K	61031-006.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž podstropní dřevěné římsy - spodní	kus	1,000		0,00	vlastní
71	K	61031-006.2	Zrestaurování podstropní dřevěné římsy - spodní	kus	1,000		0,00	vlastní
72	K	61031-007	Zrestaurování kamenného obkladu stěn	m2	9,440		0,00	vlastní
D 6103-02			Jižní stěna				0,00	
73	K	61032-001	Zrestaurování prosklené skříňky	kus	2,000		0,00	vlastní
74	K	61032-002	Zrestaurování kování skříňek + replika chybějících částí	kus	2,000		0,00	vlastní
75	K	61032-003	Replika zrcadla nad krbem	kus	1,000		0,00	vlastní
76	K	61032-004	Niklové rámování zrcadla - replika	kus	1,000		0,00	vlastní
77	K	61032-005	Zrcadla+niklové rámování nad skříňkami - zrestaurování	kus	2,000		0,00	vlastní
78	K	61032-006	Skříňka - zrestaurování	kus	1,000		0,00	vlastní
79	K	61032-007.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž podstropní dřevěné římsy - horní	kus	1,000		0,00	vlastní
80	K	61032-007.2	Zrestaurování podstropní dřevěné římsy - horní	kus	1,000		0,00	vlastní
81	K	61032-008.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž podstropní dřevěné římsy - spodní	kus	1,000		0,00	vlastní
82	K	61032-008.2	Zrestaurování podstropní dřevěné římsy - spodní	kus	1,000		0,00	vlastní
83	K	61032-009	Zrestaurování kamenného obkladu stěn	kus	15,290		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,36		9,360			
	VV		výklenky					
	VV		5,93		5,930			
	VV		Součet		15,290			
84	K	61032-010	M+D šrouby - vruty s ozdobnou talířovitou hlavou (soustružených z nerez oceli) leštěno	kus	8,000		0,00	
D 6403-03			Západní stěna				0,00	
85	K	61033-001	Horizontální kryty radiátorů - zrestaurování	kus	2,000		0,00	vlastní
86	K	61033-002	Obložení mezi radiátory (kompletní) - zrestaurování	kus	1,000		0,00	vlastní
87	K	61033-003.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž podstropní dřevěné římsy - horní	kus	1,000		0,00	vlastní
88	K	61033-003.2	Zrestaurování podstropní dřevěné římsy - horní	kus	1,000		0,00	vlastní
89	K	61033-004.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž podstropní dřevěné římsy - spodní	kus	1,000		0,00	vlastní
90	K	61033-004.2	Zrestaurování podstropní dřevěné římsy - spodní	kus	1,000		0,00	vlastní
91	K	61033-009	Zrestaurování kamenného obkladu stěn	kus	5,450		0,00	
	VV		3,45		3,450			
	VV		špalety					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,450			
D 6103-04			Severní stěna				0,00	
92	K	61034-001	Posuvné dveře - zrestaurování	kus	2,000		0,00	vlastní
93	K	61034-002	Skříňka - zrestaurování	kus	1,000		0,00	vlastní
94	K	61034-003.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž podstropní dřevěné římsy - horní	kus	1,000		0,00	vlastní
95	K	61034-003.2	Zrestaurování podstropní dřevěné římsy - horní	kus	1,000		0,00	vlastní
96	K	61034-004.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž podstropní dřevěné římsy - spodní	kus	1,000		0,00	vlastní
97	K	61034-004.2	Zrestaurování podstropní dřevěné římsy - spodní	kus	1,000		0,00	vlastní
98	K	61034-009	Zrestaurování kamenného obkladu stěn	kus	9,670		0,00	vlastní
D 6403-05			Parketová podlaha				0,00	
99	K	61035-001.1	Demontáž, odvoz, dovoz a zpětná montáž parketová podlaha mč.2.13	kus	1,000		0,00	vlastní
100	K	61035-001.2	Zrestaurování parketové podlahy v mč.2.13	m2	32,120		0,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
1 - REKONSTRUKCE LOOSOVÝCH INTERIÉRŮ - BYT HUGA SEMMLERA
Úroveň 3:
03 - Osvětlení - Byt HS

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: 1 - REKONSTRUKCE LOOSOVÝCH INTERIÉRŮ - BYT HUGA SEMMLERA
Úroveň 3: 03 - Osvětlení - Byt HS

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
M2102 - Osvětlení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: 1 - REKONSTRUKCE LOOSOVÝCH INTERIÉRŮ - BYT HUGA SEMLERA
Úroveň 3: 03 - Osvětlení - Byt HS

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	M	Práce a dodávky M					0,00	
D	M2102	Osvětlení					0,00	
1	K	1	S1 - přisazené svítidlo (nasvícení stěny) - LED / 17W / 3000K / min. 600lm / Ra90 / IP20, včetně příslušenství	kus	2,000		0,00	vlastní
2	K	2	M1 - modulové lineární svítidlo - LED 12W/m / 2700K-6500K / min. 1200lm/m / Ra90 / IP20, včetně příslušenství	m	69,500		0,00	vlastní
3	K	3	napájecí napěťový zdroj 230VAC/24V/DC, min. 300W, IP20, I, montáž na lištu DIN	kus	3,000		0,00	vlastní
4	K	4	stmívač 2-kanálový 24V/DC, 16A, DALI (DT8-Tc), SELV, IP20, montáž na lištu DIN	kus	3,000		0,00	vlastní
5	K	5	montáž svítidel	kus	2,000		0,00	vlastní
6	K	6	montáž LED modulů	m	69,500		0,00	vlastní
7	K	7	montáž předradníků	kus	6,000		0,00	vlastní
8	K	8	programování a nastavení svítidel	kus	1,000		0,00	vlastní
9	K	9	doprava	kus	1,000		0,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis:
1 - REKONSTRUKCE LOOSOVÝCH INTERIÉRŮ - BYT HUGA SEMMLERA
Úroveň 3:
04 - Elektroinstalace - Byt HS

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: 1 - REKONSTRUKCE LOOSOVÝCH INTERIÉRŮ - BYT HUGA SEMLERA
Úroveň 3: 04 - Elektroinstalace - Byt HS

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
M21 - Elektromontáže	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
M21 - Elektromontáže	0,00
M2101 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 1 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
Soupis: 1 - REKONSTRUKCE LOOSOVÝCH INTERIÉRŮ - BYT HUGA SEMMLERA
Úroveň 3: 04 - Elektroinstalace - Byt HS

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D M Práce a dodávky M								0,00
D M21 Elektromontáže								0,00
1	K	358891503R	chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 16,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; charakt. B; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C	kus	2,000		0,00	RTS 23/ II
D 96 Bourání konstrukcí								0,00
2	K	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	50,000		0,00	RTS 23/ II
D M21 Elektromontáže								0,00
3	K	358891502R	chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 10,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; charakt. B; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C	kus	1,000		0,00	RTS 23/ II
4	K	358891505R	chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 10,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; charakt. C; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C	kus	3,000		0,00	RTS 23/ II
5	K	650063611R00	Montáž proudového chrániče dvoupólového, do 25 A	kus	6,000		0,00	RTS 23/ II
6	K	R_3115328T	Omezovač naběhového proudu	ks	3,000		0,00	vlastní
7	K	650071611R00	Montáž relé pomocného na DIN lištu	kus	3,000		0,00	RTS 23/ II
8	K	R_3058714T	SVODIČ, TYP3, 3KA, 230VAC	ks	2,000		0,00	vlastní
9	K	650063212R00	Montáž svodiče přepětí typ 3, , do krabice	kus	2,000		0,00	RTS 23/ II
10	K	210010535RT2	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 2 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	30,000		0,00	RTS 23/ II
11	K	210010535RT3	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 3 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	30,000		0,00	RTS 23/ II
12	K	210010535RT4	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 4 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	15,000		0,00	RTS 23/ II
13	K	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	312,000		0,00	RTS 23/ II
14	K	650124113RT2	Uložení Cu kabelu 2 x 2,5 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu CYKY	m	298,000		0,00	RTS 23/ II
15	K	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	271,000		0,00	RTS 23/ II
16	K	210010002RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	130,000		0,00	RTS 23/ II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	22242209	Otočné tlačítko, řazení č.1, skleněný rámeček	ks	9,000		0,00	vlastní
18	K	210110041R00	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, jednopólového, , řazení 1	kus	9,000		0,00	RTS 23/ II
19	K	22352209	Zásuvka domovní - 2P+PE, skleněný rámeček	kus	12,000		0,00	vlastní
20	K	210111021R00	Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, , provedení 2P+PE,	kus	12,000		0,00	RTS 23/ II
21	K	R_3115392T	S1 - přisazené svítidlo wallwasher - LED / 17W / 3000K / min. 600lm / Ra90 / IP20,, včetně příslušenství	kus	2,000		0,00	vlastní
22	K	650101521R00	Svítidla LED, stropního, přisazeného	kus	7,000		0,00	RTS 23/ II
23	K	1749290424	Svítidlo M1 - LED pásek, 24V, 12W/m	m	70,000		0,00	vlastní
24	K	1749290422	Svítidlo M1 - LED zdroj, 24V, 300W, montáž na DIN lištu	ks	3,000		0,00	vlastní
25	K	1749290425	Svítidlo M1 - stmívač 2-kanálový 24V/DC, 16A, DALI, montáž na DIN lištu	ks	3,000		0,00	vlastní
26	K	650091641R00	Montáž napájecího zdroje pro LED zařízení	kus	6,000		0,00	RTS 23/ II
27	K	210201519RU4	Montáž LED pásky umístěné ve výšce nad 1,5 m, v liště, vč. montáže lišty	m	70,000		0,00	RTS 23/ II
28	K	220711601R00	Programování	h	3,000		0,00	RTS 23/ II
D M2101			Ostatní náklady				0,00	
29	K	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece	h	16,000		0,00	RTS 23/ II
30	K	905 R04	Demontáž stávající elektroinstalace	h	8,000		0,00	RTS 21/ I
31	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	6,000		0,00	RTS 23/ II

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA
Soupis:
02 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: 02 - VRN

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Zpracovatel:

Náklady stavby celkem	0,00
000 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: 02 - VRN

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D	000	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady					0,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	sada	1,000		0,00	vlastní
P	Poznámka k položce:☐ " Vytýčení inženýrských sítí na staveništi včetně obnovení správců sítí po dobu výstavby pro všechny objekty stavby. - Geodetické práce po celou dobu výstavby pro všechny objekty stavby - V tištěné i digitální podobě: • geodetické zaměření skutečného provedení stavby; • podklady pro zakres do digitální mapy; • geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí; • ostatní informace viz požadavky v ZD. "							
2	K	012002001	Geodetické práce související se stávajícími geodetickými body	sada	1,000		0,00	vlastní
P	Poznámka k položce:☐ " - Náklady související s jednáním s úřady ohledně stávajících geodetických bodů umístěných na bouraných objektech, v bouraných zpevněných plochách, v ploše zeleně dotčené stavbou.. - Vypracování dokumentace a zprávy o stávajících bodech vč. případné fotodokumentace.. - Splnění požadavků vycházející z jednání s úřady - opětovné osazení na místo určení vč. zaměření, případné odstranění a vyjmutí bodů z dokumentace, apod., - Vypracování závěrečné zprávy a dokumentace ohledně změn v umístění, apod. vč. případné fotodokumentace. "							
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000		0,00	vlastní
P	Poznámka k položce:☐ "- Pro všechny objekty stavby (HSV,PSV,Montáže) -v počtu a provedení dle zadávací dokumentace a vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 sb(stavebního zákona) včetně fotodokumentace stavby. "							
4	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000		0,00	vlastní
P	Poznámka k položce:☐ " Náklady na zařízení staveniště zahrnují: 1. Související (přípravné) práce, 2. Vybavení staveniště, 3. Připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie, 4. Zabezpečení staveniště, 5. Zrušení zařízení staveniště. V podrobnosti dle Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-0392 ☐ Jedná se např. o: • Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů, vč. jeřábu. • Ostatní ZS - viz ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveništi a pod.), rekultivací plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV, včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení. "							
5	K	032103000	Náklady na stavební buňky-KANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE	sada	1,000		0,00	vlastní
P	Poznámka k položce:☐ " Montáž, demontáž, pronájem, včetně vybavení po celou dobu výstavby. "							
6	K	040001000	Inženýrská činnost	sada	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:☐ <i>" V rozsahu dle ceníku 800-0 příloha 04 odstavec 043, 044, 0491-3. Jedná se např. o: • Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu (tj. povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostat. užívání k určenému účelu dle zák. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (stav. zákon) • Revize, které nejsou součástí samostatných objektů • Zkoušky a ostatní měření, které nejsou součástí samostatných objektů, výjma zkoušek VZT potrubí vč. provedení zkušebního vrtu pro mikropiloty. "</i>								
7	K	040001001	Zajištění provedení zkoušek těsnosti VZT potrubí vč. veškerých nutných prací a vypracování zprávy	sada	1,000		0,00	vlastní
8	K	040001002	Odborný geologický dozor na stavbě během provádění mikropilotovacích prací	sada	1,000		0,00	vlastní
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	sada	1,000		0,00	vlastní
Poznámka k položce:☐ <i>" V rozsahu dle ceníku 800-0 příloha 04, odst. 0451-3, PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M). "</i>								
10	K	051002001	Pojištění na tank v případě jeho poškození během provádění prací	sada	1,000		0,00	vlastní
11	K	053002000	Poplatky	sada	1,000		0,00	vlastní
Poznámka k položce:☐ <i>" Veškeré další nutné náklady zajišťující u daného obvodu pro provedení prací mimo ty uvedené v položkách "Náklady na zábor veřejného prostranství - chodníku - po dobu realizace stavby" a "Náklady související s Dopravně-inženýrským opatřením (DIO)".</i>								
12	K	056002000	Bankovní záruka za provedení díla dle SOD	sada	1,000		0,00	vlastní
13	K	056002001	Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD	sada	1,000		0,00	vlastní
14	K	061002000	Územní vlivy	sada	1,000		0,00	vlastní
Poznámka k položce:☐ <i>" - Vlivy klimatických podmínek : - Zajištění odvodnění staveniště, zajištění proti účinkům větru, vyšší ztráté u zabudovaných materiálů, zpomalení / omezení výstavby z titulu nízkých nebo vysokých teplot, potřeba obalového materiálu, odklizení sněhu a námrazy, posypový materiál, potřeba nadstandartních pracovních oděvů, zajištění nápojů pro zaměstnance v době vysokých teplot, čerpání vody při zaplavení výkopů nebo konstrukcí, oprava zabezpečení výkopů. - Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků. "</i>								
15	K	061002010	Náklady na ztížené podmínky při provádění prací	sada	1,000		0,00	vlastní
Poznámka k položce:☐ <i>" Náklady na ztížené podmínky provádění. Jedná se např. o: - náklady za omezený prostor pro skladování materiálů; - náklady za překládání materiálu; - ostatní náklady související se ztíženými podmínkami pro skladování materiálu, provádění prací a zabudování velkých prvků a komponentů do objektu (VZT jendotky apod. "</i>								
16	K	070001000	Provozní vlivy	sada	1,000		0,00	vlastní
Poznámka k položce:☐ <i>" - Náklady způsobené silničním provozem a provozem třetích osob a nelze jej v průběhu stavby vyloučit. - Náklady spojené s pracemi v ochranných pásmech. "</i>								
17	K	070001010	Náklady spojené s omezením dopravní prostředků pro přístup na staveniště a zásobování vč. případného souhlasu s dotčeným orgánem pro povolení vjezdu vozidel vyšší hmotnosti vyplývající ze stanoviska.	sada	1,000		0,00	vlastní
18	K	070001020	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.	sada	1,000		0,00	vlastní
Poznámka k položce:☐ <i>" POZN: Jedná se o další náklady mimo ty uvedené v DIO - značení značení objízdných tras během prací souvisejících s přemístěním tanku. "</i>								
19	K	070001030	Náklady na zábor veřejného prostranství - chodníku - po dobu realizace stavby	sada	1,000		0,00	vlastní
Poznámka k položce:☐ <i>" Náklady na zábor veřejného chodníku před objektem po dobu realizace z důvodu výkopových prací, skladování materiálu, lešení apod. "</i>								
20	K	070001031	Náklady související s Dopravně-inženýrským opatřením (DIO)	sada	1,000		0,00	vlastní
Poznámka k položce:☐ <i>" Jedná se o náklady na: - zábor silnice I. třídy během přemístění tanku; - náklady na dopravní značení (pronájem) pro označení objízdných a náhradních pěších tras a zamezení vjezdu (bariér) . "</i>								
21	K	070001032	Náklady na náhradní dopravu po dobu provádění transportu tanku	sada	1,000		0,00	vlastní
Poznámka k položce:☐ <i>" Náklady na výlukový tramvajový provoz vč. náhradní dopravy, určení zastávkových stání náhradní autobusové dopravy (NAD), nákladů na zřízení dočasných zastávek jejich pronájem a odstranění, vytvoření výlukového jízdního řádu a ostatní náklady související s náhradní dopravou během prací při přemístění tanku . "</i>								
22	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	sada	1,000		0,00	vlastní
Poznámka k položce:☐ <i>"- Vzorkování materiálu - předkládání vzorků materiálů ke schválení projektantovi a investorovi "</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	091704000	Náklady na údržbu	sada	1,000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>" Náklady na údržbu a čištění příjezdových komunikací po celou dobu výstavby + náklady na obnovení všech dotčených ploch stavbou do původního stavu vyjma těch uvedených v soupise. "</i>					
24	K	092203000	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek.	sada	1,000		0,00	vlastní
25	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	sada	1,000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>" Sřežení a ochrana díla od ukončení přejímacího řízení do doby vydání pravomocného kolaudačního souhlasu - 30 dní. "</i>					
26	K	094104000	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD.	sada	1,000		0,00	vlastní
27	K	094104001	Zajištění ochrany tanku	sada	1,000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>" Jako dočasná ochrana samotného tanku je uvažována konstrukce tvořena: - dřevěnými trámky (základový práh průřezu 120×120 mm, sloupky v rozteči max. 1,0 m průřezu 120×120 mm, hlavový nosník průřezu 120×120 mm, vzpěry průřezu 120×120mm, stropní nosníky průřezu 120×160mm po max. 625mm → celkové předpokládané množství 3,0 m3; - opláštění stěn a stropu z vnější strany OSB deskou tl. min. 25 mm → celkové předpokládané množství 100,0 m2; - součástí jsou také veškeré nutné prvky – kotvící, spojovací, apod.). V ceně uvažováno pozdější odstranění ochranné konstrukce vč. sutí. "</i>					
28	K	094104003	Statické zajištění sousedních staveb během provádění bouracích prací proti ohození jejich stability	sada	1,000		0,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Klatovská 19, Plzeň
 Objekt:
 2 - PŘÍSTAVBA
 Soupis:
 D.1.1.a - ASŘ - BOURACÍ PRÁCE

 KSO:
 Místo:

 Zadavatel:

 Uchazeč:
 Vyplň údaj

 Projektant:
 TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

 Zpracovatel:

 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 4. 4. 2024

 IČ:
 DIČ:

 IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

 IČ: 25849204
 DIČ: CZ25849204

 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.1.a - ASŘ - BOURACÍ PRÁCE

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
732 - Ústřední vytápění - topná tělesa	0,00
741 - Elektromontážní práce	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
787 - Zasklívání	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.1.a - ASŘ - BOURACÍ PRÁCE

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	139911129 SPC	Vybourání stávajících základových konstrukcí podzemních sklepů ve vykopávkách vč.zemních prací a případného řezání	m3	69,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: " V ceně vybourání stávajících sklepů či částí, případného řezání pro odbourání, případných zemních prací pro přístup nutný k vybourání vč. nakládání se zeminou, čerpáním vody, případným pažením, zpětným zásypem, zásypem dovozenou zeminou apod. V ceně také veškeré další nutné práce a materiál související s vybouráním celých či částí zasypaných podzemních sklepů pro přístavbu vč. odvozu a likvidace suti či zeminy. " " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
VV			" Vybourání zasypaných podzemních sklepů pro provedení přístavby "					
VV			" Vybourání konstrukcí stávajících základů " (3,6*0,45*2,5)+((3,6+4,35)*0,9*2,5)+((12,1+13,0)*0,75*2,5)		69,000			
VV			Součet		69,000			
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	315,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
VV			" Zásyp po vybouraných základech "					
VV			" Základy - přístavba." (140,0)		140,000			
VV			" Základy - u přístavby." (110,0)		110,000			
VV			" Základy - u stávající budovy." (65,0)		65,000			
VV			Součet		315,000			
3	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	535,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			" Zásyp po vybouraných základech." (315)*1,7		535,500			
VV			Součet		535,500			
4	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	243,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111121					
P			Poznámka k položce: " Plocha objektů dle měření plochy v rýsovacím programu "					
VV			" Úprava terénu po bouracích pracích " (243,8)		243,800			
VV			Součet		243,800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
5	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	375,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "					
VV			" Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zárážek, závětrování, zakrývání otvorů, prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození."					
VV			" Venkovní lešení " (37,0*5,5)+(12,0*14,3)		375,100			
VV			Součet		375,100			
6	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	11 253,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111222					
	VV		" Pronájem lešení - odhad 1 měsíc " (375,100*30)		11 253,000			
	VV		Součet		11 253,000			
7	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	375,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111822					
8	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	393,855		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111					
	VV		" Montáž ochranné sítě pro použité lešení " (375,100)*1,05		393,855			
	VV		Součet		393,855			
9	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	11 253,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211					
	VV		" Pronájem sítě - odhad 1 měsíců " (375,100*30)		11 253,000			
	VV		Součet		11 253,000			
10	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	375,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811					
	VV		" Demontáž ochranné sítě pro použité lešení " (375,100)		375,100			
	VV		Součet		375,100			
11	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m	m	2,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711113					
	VV		" Montáž stříška v místě vchodu 1.NP " (2,3)		2,300			
	VV		Součet		2,300			
12	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2 do 2,5 m za každý den použití	m	69,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711213					
	VV		" Pronájem stříšky - odhad 1 měsíců " (2,3*30)		69,000			
	VV		Součet		69,000			
13	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m	m	2,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711813					
14	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	74,130		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111					
	VV		" Bourání základů - nádvoří "					
	VV		" Základy - u přístavby " (11,542)		11,542			
	VV		" Základy - u stávající budovy " (62,588)		62,588			
	VV		Součet		74,130			
15	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m2	92,708		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032231					
	VV		" Bourání zdiva - u stávající budovy. "					
	VV		" Bourání zdiva 1.NP. " (54,685)		54,685			
	VV		" Bourání zdiva 2.NP. " (13,345)		13,345			
	VV		" Bourání zdiva 3.NP. " (12,339)		12,339			
	VV		" Bourání zdiva 4.NP. " (12,339)		12,339			
	VV		Součet		92,708			
16	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	9,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963022819					
	VV		" Bourání venkovního schodiště. "					
	VV		" Bourání schodiště - u stávající budovy. " (9,5)		9,500			
	VV		Součet		9,500			
17	K	963031434	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm	m	15,991		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963031434					
	VV		" Bourání cihelných kleneb "					
	VV		" Bourání kleneb 1.NP - u stávající budovy. " (15,991)			15,991		
	VV		Součet			15,991		
18	K	964999202 SPC	Odstranění nášlapné vrstvy + podkladních vrstev podlah na stávající nosnou konstrukci stropu, popř.na základovou desku - Specifikace dle PD	m2	40,200		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " Odstranění podkladních vrstev podlah jako tepelné izolace, hydroizolace, separační a roznášecí vrstvy, maltového lože, násypů, (podlahových pásků, tepelné izolace zdi v podlaže, ...), apod. "☐ " V ploše také odstranění výškových změn v dané místnosti - např. zvýšený sokl, stupňovitá podlaha, apod. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "</i>					
	VV		" Odstranění podkladních vrstev skladby podlahy - 1. NP " (20,76+2,37+1,30+2,40+1,32+3,0+1,65+1,40+6,0)			40,200		
	VV		Součet			40,200		
19	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m3	27,520		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062375					
	VV		" Vybourání oken - stávající budova "					
	VV		" 1.PP." (0,5*2)+(0,3*1)			1,300		
	VV		" 1.NP." (1,74*2)+(0,8*5)+(2,5*1)+(3,2*2)+(1,24*1)			17,620		
	VV		" 2.NP." (0,9*2)+(2,5*1)			4,300		
	VV		" 3.NP." (0,9*2)+(2,5*1)			4,300		
	VV		Součet			27,520		
20	K	968999003 SPC	Vybourání kovových / dřevěných / plastových dveřních zárubní a ráků vč. křídel, vybourání posuvných dveří vč. pouzdra, vybourání vrat - Specifikace dle PD	m2	20,090		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " V položce zahrnuto vyvěšení dřevěných nebo kovových (popř. plastových) dveřních křídel, odstranění prahů, vybourání kovových / dřevěných zárubní vč. světlíkových částí. V ceně nutné přisekání ostění a nutné odstranění prvků na dveřních křídlech - samozavíračů, okopného plechu, stavěče, apod. "☐ " V ceně přesun a likvidace suti. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "</i>					
21	K	968999601 SPC	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	27,520		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatel: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných listků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň. "</i>					
	VV		" Vybourání okenních mříží - pevných."					
	VV		" 1.PP." (0,5*2)+(0,3*1)			1,300		
	VV		" 1.NP." (1,74*2)+(0,8*5)+(2,5*1)+(3,2*2)+(1,24*1)			17,620		
	VV		" 2.NP." (0,9*2)+(2,5*1)			4,300		
	VV		" 3.NP." (0,9*2)+(2,5*1)			4,300		
	VV		Součet			27,520		
22	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	3,250		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/976071111					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatel: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných listků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň. "</i>					
	VV		" Vybourání kovových madel a zábradlí."					
	VV		" Exteriér ." (3,250)			3,250		
	VV		Součet			3,250		
23	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	50,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011191					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Úplné oklepaní vnitřních omítek stropů - 100 % "					
	VV		" 1.NP - u stávající budovy " (40,7)		40,700			
	VV		" 2.NP - u stávající budovy " (4,75)		4,750			
	VV		" 3.NP - u stávající budovy " (4,75)		4,750			
	VV		Součet		50,200			
24	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	199,760		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně vyškrábání spár a očištění zdíva. "					
	VV		" Úplné oklepaní vnitřních omítek stěn - 100% "					
	VV		" 1.NP - u stávající budovy " (151,04)		151,040			
	VV		" 2.NP - u stávající budovy " (24,36)		24,360			
	VV		" 3.NP - u stávající budovy " (24,36)		24,360			
	VV		Součet		199,760			
25	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	245,580		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015391					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně vyškrábání spár a očištění zdíva. "					
	VV		" Úplné oklepaní fasádní omítky v části - u stávající budovy - 100% "					
	VV		" Venkovní omítka " (245,58)		245,580			
	VV		Součet		245,580			
26	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	93,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně otlučení podkladní omítky až na zdivo. "					
	VV		" Odstranění obkladu 1.NP. " (76,8)		76,800			
	VV		" Odstranění obkladu 2.NP. " (16,2)		16,200			
	VV		Součet		93,000			
27	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	27,900		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059641					
	VV		" Odsekání vnějších obkladů fasády - sokl. "					
	VV		" U stávající budovy " (27,9)		27,900			
	VV		Součet		27,900			
28	K	978999001 SPC	Demontáž stávajícího zastřešení na venkovním schodištěm vč. konstrukce	m2	12,200		0,00	vlastní
			Poznámka k položce:☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	P		" Demontáž zastřešení - dvůr "					
	VV		" 1.NP " (12,2)		12,200			
	VV		Součet		12,200			
29	K	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním	m3	719,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011314					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně demolice budovy, podlahy, stropních konstrukcí, konstrukce zastřešení, střešního pláště včetně klempířských konstrukcí, výplní otvorů včetně mříží, vnitřních instalací. V ceně pomocné lešení, bezpečnostní opatření při demoličních pracích, klopení a vytváření vodní clony, podpěrné konstrukce při bouracích pracích, případné nutné odpojení od sousedních objektů, úpravu okolní pláně s vyrovnáním výškových rozdílů apod. V ceně i případné drobné zemní práce pro přístup k bouraným základům. " ☐ " V ceně také zohledněna svislá a vodorovná doprava v rámci objektu a na staveništní skládku. "					
	VV		" Bourání stávající budovy - přístavba. " (719,0)		719,000			
	VV		Součet		719,000			
30	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	140,180		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981513114					
	VV		" Bourání základů - přístavba - základová (podkladní) deska " (109,13)		109,130			
	VV		" Bourání základů - přístavba - základové pásy " (31,05)		31,050			
	VV		Součet		140,180			
31	K	988999101 SPC	Vykližení objektu před započatím demolice objektu včetně likvidace - Specifikace dle PD	m2	129,440		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ " Odstranění / vyklizení veškerých zařízení, technologického zařízení, hasících přístrojů, interiérových žaluzií, nábytku, spotřebičů, vybavení šaten, vybavení sociálních zázemí, zrcadel apod. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Vyklizení 1.NP, 2.NP " (39,23+3,86+3,27+37,81+4,11+0,46+0,85+13,31+17,81+4,84+3,89)			129,440		
	VV		Součet			129,440		
32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1 054,482		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213							
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně svislé a vodorovné přesunutí sutě vč. naložení s urovnáním. "					
	VV		" Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně do vzdálenosti 50 m. "					
	VV		" Suť z demolice objektu " (323,550)			323,550		
	VV		" Základy z odstraňovaného objektu " (337,834)			337,834		
	VV		" Směsný stavební odpad " (390,07)			390,070		
	VV		" Sklo " (0,738)			0,738		
	VV		" Dřevo a materiál na bázi dřeva " (1,046)			1,046		
	VV		" Povlakové krytiny " (0,421)			0,421		
	VV		" Kov " (0,823)			0,823		
	VV		Součet			1 054,482		
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2 108,964		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219							
	VV		" Příplatek za vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně přes vzdálenost 50 m - uvažována vzdálenost do 70 m. "					
	VV		" Suť z demolice objektu " (323,550)*2			647,100		
	VV		" Základy z odstraňovaného objektu " (337,834)*2			675,668		
	VV		" Směsný stavební odpad " (390,07)*2			780,140		
	VV		" Sklo " (0,738)*2			1,476		
	VV		" Dřevo a materiál na bázi dřeva " (1,046)*2			2,092		
	VV		" Povlakové krytiny " (0,421)*2			0,842		
	VV		" Kov " (0,823)*2			1,646		
	VV		Součet			2 108,964		
34	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	661,384		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512							
	VV		" Vodorovná doprava suti do 1 km s naložením a se složením "					
	VV		" Suť z demolice objektu " (323,550)			323,550		
	VV		" Základy z odstraňovaného objektu " (337,834)			337,834		
	VV		Součet			661,384		
35	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9 259,376		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519							
	VV		" Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 15 km "					
	VV		" Suť z demolice objektu " (323,550)*14			4 529,700		
	VV		" Základy z odstraňovaného objektu " (337,834)*14			4 729,676		
	VV		Součet			9 259,376		
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	392,052		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501							
	VV		" Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením "					
	VV		" Směsný stavební odpad " (390,07)			390,070		
	VV		" Sklo " (0,738)			0,738		
	VV		" Povlakové krytiny " (0,421)			0,421		
	VV		" Kov " (0,823)			0,823		
	VV		Součet			392,052		
37	K	997013501 RTO	Odvoz suti a vybouraných hmot do spalovny / na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,046		0,00	vlastní
	VV		" Odvoz suti a vybouraných hmot do spalovny / na skládku do 1 km se složením "					
	VV		" Dřevo a materiál na bázi dřeva " (1,046)			1,046		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,046			
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 488,728		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		" Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 15 km "					
	VV		" Směsný stavební odpad " (390,07)*14		5 460,980			
	VV		" Sklo " (0,738)*14		10,332			
	VV		" Povlakové krytiny " (0,421)*14		5,894			
	VV		" Kov " (0,823)*14		11,522			
	VV		Součet		5 488,728			
39	K	997013509 RTO	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot do spalovny / na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,644		0,00	vlastní
	VV		" Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot do spalovny / na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována skládka ve vzdálenosti do 15 km "					
	VV		" Dřevo a materiál na bázi dřeva " (1,046)*14		14,644			
	VV		Součet		14,644			
40	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,738		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013804					
	P		Poznámka k položce:☐ " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "					
	VV		" Sklo " (0,738)		0,738			
	VV		Součet		0,738			
41	K	997013811 RTO	Poplatek za odstranění odpadu ve spalovně stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,046		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "					
	VV		" Dřevo a materiál na bázi dřeva " (1,046)		1,046			
	VV		Součet		1,046			
42	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,421		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814					
	P		Poznámka k položce:☐ " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "					
	VV		" Povlakové krytiny " (0,421)		0,421			
	VV		Součet		0,421			
43	K	997013862 RTO	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu / z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	337,834		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "					
	VV		" Základy z odstraňovaného objektu " (337,834)		337,834			
	VV		Součet		337,834			
44	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	390,070		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
	P		Poznámka k položce:☐ " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "					
	VV		" Směsný stavební odpad " (390,07)		390,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			390,070			
45	K	997013871 RTO	Poplatek za uložení stavebního odpadu z demolic objektů na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	323,550		0,00	vlastní
		Poznámka k položce:☐ " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "						
P								
VV		" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "						
VV		" Suť z demolice objektu " (323,550)			323,550			
VV		Součet			323,550			
D		99	Přesun hmot					0,00
46	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	535,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002						
47	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	42,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292						
VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky,kompletace			42,000			
VV		apod. " 42,0						
VV		Součet			42,000			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D		712	Povlakové krytiny					0,00
48	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	38,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340832						
VV		" Odstranění asfaltového pásu " (38,3)			38,300			
VV		Součet			38,300			
49	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492						
VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712 " 3,0			3,000			
VV		Součet			3,000			
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					0,00
50	K	721999102 SPC	Odstranění stávajících rozvodů splaškové / dešťové kanalizace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
		Poznámka k položce:☐ " Součástí ceny je odkrytí potrubí, odpojení, vypuštění a demontáž. Zaslepení stávajícího potrubí. Demontáž potrubí včetně armatur a tvarovek. V ceně také zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "						
P								
VV		" 1. NP " 1,0			1,000			
VV		Součet			1,000			
51	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2211						
P		Poznámka k položce:☐ " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce. "						
VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721 " 15,0			15,000			
VV		Součet			15,000			
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					0,00
52	K	722999101 SPC	Odstranění stávajících rozvodů vody (teplé, studené, cirkulační, požární), včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
		Poznámka k položce:☐ " Součástí ceny je odkrytí potrubí, odpojení, vypuštění a demontáž, demontáž potrubí včetně tepelné izolace, armatur a tvarovek. Zaslepení stávajícího potrub. V ceně také zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "						
P								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. NP " 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2211					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "		10,000			
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722 " 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00	
54	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	8,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110811					
	VV		" 1.NP " (4)		4,000			
	VV		" 2.NP " (2)		2,000			
	VV		" 3.NP " (2)		2,000			
	VV		Součet		8,000			
55	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725122813					
	VV		" 1.NP " (2)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
56	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
	VV		" 1.NP " (2)		2,000			
	VV		" 2.NP " (1)		1,000			
	VV		" 3.NP " (2)		2,000			
	VV		Součet		5,000			
57	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
	VV		" 1.NP - umyvadlo " (2)		2,000			
	VV		" 2.NP - umyvadlo " (1)		1,000			
	VV		" 3.NP - umyvadlo " (2)		2,000			
	VV		Součet		5,000			
58	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725850800					
	VV		" 1.NP - umyvadlo " (2)		2,000			
	VV		" 2.NP - umyvadlo " (1)		1,000			
	VV		" 3.NP - umyvadlo " (2)		2,000			
	VV		Součet		5,000			
59	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	soubor	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811					
	VV		" 1.NP - umyvadlo " (2)		2,000			
	VV		" 2.NP - umyvadlo " (1)		1,000			
	VV		" 3.NP - umyvadlo " (2)		2,000			
	VV		Součet		5,000			
60	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "		5,000			
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725 " 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D		732	Ústřední vytápění - topná tělesa				0,00	
61	K	732999101 SPC	Odstranění stávajících otopných těles a rozvodů vody, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Součástí ceny je demontáž otopných těles, odkrytí potrubí, odpojení, vypuštění a demontáž, demontáž potrubí včetně tepelné izolace, armatur a tvarovek. Zaslepení stávajícího potrub. V ceně také zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" 1. NP " 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ "Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce"					
	VV		"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 733 " 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	741	Elektromontážní práce				0,00	
63	K	741999101 SPC	Demontáž svítidel, antén, odstranění prvků silnoproudých a slaboproudých rozvodů včetně zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Odstranění svítidel, úprava stávající elektroinstalace, ukončení kabelů včetně úložného materiálu apod. "☐ " Odstranění koncových prvků silnoproudých a slaboproudých rozvodů, zabezpečovacích systémů, požární signalizace apod. "☐ " V ceně zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
64	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2221					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741 " 15,0		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00	
65	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	25,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatel: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň. "					
	VV		" Demontáž žlabu do suti."		25,100			
	VV		" Střecha - u stávající budovy " (25,1)		25,100			
	VV		Součet		25,100			
66	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004841					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatel: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň. "					
	VV		" Demontáž háku do suti."		8,000			
	VV		" Střecha - u stávající budovy " (8)		8,000			
	VV		Součet		8,000			
67	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m2	7,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatel: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných listků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň. "					
	P							
	VV		" Demontáž oplechování parapetů oken."					
	VV		" 1.NP - u stávající budovy " (7,5)		7,500			
	VV		Součet		7,500			
68	K	764001821 SPC	Odstranění stávající plechové krytiny vč. podkladních vrstev - Specifikace dle PD	m2	11,300		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	P							
	VV		" Odstranění plechové kytiny vč. bednění, laťování, dělicí rohož, parozábrana, tepelné izolace, apod."					
	VV		" Střechy - u stávající budovy " 11,3		11,300			
	VV		Součet		11,300			
69	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764 " 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	787	Zasklívání				0,00	
70	K	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy skla plochého do 1 m2	m	17,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/787600801					
	VV		" Vysklívání oken - u stávající budovy - uvažováno dvojité zasklení."					
	VV		" 1.PP." (0,5*2)*2+(0,3*1)*2		2,600			
	VV		" 1.NP." (0,8*5)*2		8,000			
	VV		" 2.NP." (0,9*2)*2		3,600			
	VV		" 3.NP." (0,9*2)*2		3,600			
	VV		Součet		17,800			
71	K	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy skla plochého přes 1 do 3 m2	m	24,440		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/787600802					
	VV		" Vysklívání oken - u stávající budovy - uvažováno dvojité zasklení."					
	VV		" 1.NP." (1,74*2)*2+(2,5*1)*2+(1,24*1)*2		14,440			
	VV		" 2.NP." (2,5*1)*2		5,000			
	VV		" 3.NP." (2,5*1)*2		5,000			
	VV		Součet		24,440			
72	K	787700803	Vysklívání výkladců pl přes 3 do 6 m2 skla plochého	m	12,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/787700803					
	VV		" Vysklívání dveří, dveřních sestav, oken plochy od 3 m2 do 6 m2 "					
	VV		" Uvažováno dvojité zasklení."					
	VV		" 1.NP." (3,2*2)*2		12,800			
	VV		Součet		12,800			
73	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 787 " 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA
Soupis:
D.1.1.b - ASŘ - NOVÝ STAV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.1.b - ASŘ - NOVÝ STAV

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchu vnitřní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
783 - Nátěry	0,00
790 - Ostatní práce a dodávky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.1.b - ASŘ - NOVÝ STAV

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	160,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201								
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301								
3	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001402								
4	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001406								
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001412								
6	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	70,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001422								
7	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	492,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213702								
VV " Hloubení - ručně - 40 % z celkového objemu "								
VV " Hloubení jam " (1230)*0,4					492,000			
VV Součet					492,000			
8	K	131313702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	492,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131313702								
VV " Hloubení - ručně - 40 % z celkového objemu "								
VV " Hloubení jam " (1230)*0,4					492,000			
VV Součet					492,000			
9	K	131413702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	246,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131413702								
VV " Hloubení - ručně - 20 % z celkového objemu "								
VV " Hloubení jam " (1230)*0,2					246,000			
VV Součet					246,000			
10	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m3	1 347,350		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501								
VV " Základy " (1347,35)					1 347,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 347,350			
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	589,791		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101						
	P	Poznámka k položce: □ " POZN: Z důvodu předpokládané špatné kvality vykopané zeminy je uvažováno s dovozem zeminy pro zásyp. "						
	VV	" Zásyp štěrkodrtí "			589,791			
	VV	" Zásyp štěrkodrti - ručně kolem objektu " 589,791			589,791			
	VV	Součet			589,791			
12	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	1 179,580		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	" Zásyp štěrkodrtí "						
	VV	" Zásyp štěrkodrti - ručně kolem objektu " (589,79)*2,0			1 179,580			
	VV	Součet			1 179,580			
13	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	496,774		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101						
	VV	" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " 492			492,000			
	VV	" Odvoz zeminy z provedení vrtů mikropilot - MP1, MP3, MP4, MP5, MP6, MP7"						
	VV	(((0,156/2)*(0,156/2)*3,14159265358979*(7,25))*54)*(0,3+0,3)			4,490			
	VV	" Odvoz zeminy z provedení vrtů mikropilot - MP2" (((0,156/2)*π*(8,25))*3)*(0,3+0,30)						
	VV	(((0,156/2)*(0,156/2)*3,14159265358979*(8,25))*3)*(0,3+0,30)			0,284			
	VV	Součet			496,774			
14	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	741,182		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111102						
	VV	" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (492)+(246)			738,000			
	VV	" Odvoz zeminy z provedení vrtů mikropilot - MP1, MP3, MP4, MP5, MP6, MP7"						
	VV	(((0,156/2)*(0,156/2)*3,14159265358979*(7,25))*54)*(0,4)			2,993			
	VV	" Odvoz zeminy z provedení vrtů mikropilot - MP2"						
	VV	(((0,156/2)*(0,156/2)*3,14159265358979*(8,25))*3)*(0,4)			0,189			
	VV	Součet			741,182			
15	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	496,774		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311						
	VV	" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " 492			492,000			
	VV	" Odvoz zeminy z provedení vrtů mikropilot - MP1, MP3, MP4, MP5, MP6, MP7"						
	VV	(((0,156/2)*(0,156/2)*3,14159265358979*(7,25))*54)*(0,3+0,3)			4,490			
	VV	" Odvoz zeminy z provedení vrtů mikropilot - MP2"						
	VV	(((0,156/2)*(0,156/2)*3,14159265358979*(8,25))*3)*(0,3+0,30)			0,284			
	VV	Součet			496,774			
16	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	741,182		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211321						
	VV	" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (492)+(246)			738,000			
	VV	" Odvoz zeminy z provedení vrtů mikropilot - MP1, MP3, MP4, MP5, MP6, MP7"						
	VV	(((0,156/2)*(0,156/2)*3,14159265358979*(7,25))*54)*(0,4)			2,993			
	VV	" Odvoz zeminy z provedení vrtů mikropilot - MP2"						
	VV	(((0,156/2)*(0,156/2)*3,14159265358979*(8,25))*3)*(0,4)			0,189			
	VV	Součet			741,182			
17	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	5 464,514		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319						
	VV	" Příplatek k vodorovnému přesun zeminy kolečkem - odkopávky pro zpevněné plochy ve vnitrobloku - uvažována vzdálenost do 120 m " (496,774)*11			5 464,514			
	VV	Součet			5 464,514			
18	K	162211321.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	8 153,002		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211321.1						
	VV	" Příplatek k vodorovnému přesun zeminy kolečkem - odkopávky pro zpevněné plochy ve vnitrobloku - uvažována vzdálenost do 120 m " (741,182)*11			8 153,002			
	VV	Součet			8 153,002			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	496,774		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
		VV	" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " 492		492,000			
		VV	" Odvoz zeminy z provedení vrtů mikropilot - MP1, MP3, MP4, MP5, MP6, MP7"					
		VV	((((0,156/2)*(0,156/2)*3,14159265358979*(7,25))*54)*(0,3+0,3)		4,490			
		VV	" Odvoz zeminy z provedení vrtů mikropilot - MP2"					
		VV	((((0,156/2)*(0,156/2)*3,14159265358979*(8,25))*3)*(0,3+0,30)		0,284			
		VV	Součet		496,774			
20	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	741,182		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137					
		VV	" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (492)+(246)		738,000			
		VV	" Odvoz zeminy z provedení vrtů mikropilot - MP1, MP3, MP4, MP5, MP6, MP7"					
		VV	((((0,156/2)*(0,156/2)*3,14159265358979*(7,25))*54)*(0,4)		2,993			
		VV	" Odvoz zeminy z provedení vrtů mikropilot - MP2"					
		VV	((((0,156/2)*(0,156/2)*3,14159265358979*(8,25))*3)*(0,4)		0,189			
		VV	Součet		741,182			
21	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 967,740		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
		VV	" Příplatek k vodorovnému přemístění vytěžené zeminy na skládku / recyklační přes 10 000 m do 20 000 m " (496,774)*10		4 967,740			
		VV	Součet		4 967,740			
22	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 411,820		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139					
		VV	" Příplatek k vodorovnému přemístění vytěžené zeminy na skládku / recyklační přes 10 000 m do 20 000 m " (741,182)*10		7 411,820			
		VV	Součet		7 411,820			
23	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	1 237,956		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
		VV	" Uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhutnění " (496,774+741,182)		1 237,956			
		VV	Součet		1 237,956			
24	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - skládka S-OO1	t	2 475,912		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221					
			Poznámka k položce:☐					
			" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 = 2,0 t "					
			" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "☐					
		P	" CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY.☐					
			ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU č.. 273/2021 Sb. "					
		VV	" Poplatek za uložení zeminy na skládce " (496,774+741,182)*2,0		2 475,912			
		VV	Součet		2 475,912			
	D	2	Zakládání				0,00	
25	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	51,373		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111					
		VV	" Ochrana drenážních trubek na odvod radonu proti zalití betonem. " (0,393)*130,72		51,373			
		VV	Součet		51,373			
26	M	69311224	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 110g/m2	m2	59,079		0,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	" Geotextilie na ochranu drenážních trubek na odvod radonu proti zalití betonem. " (51,373)*1,15		59,079			
		VV	Součet		59,079			
27	K	218111114	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 100 do 125 mm	m	143,792		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218111114 " Vodorovné potrubí DN 125 pro odvětrání radonu z podloží. " " Potrubí pro odvětrání radonu " (130,72)*1,1 Součet			143,792 143,792		
28	K	218111122	Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do šterkového podsypu z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm	m	100,639		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218111122 " Vodorovné potrubí DN 125 pro odvětrání radonu z podloží. " " Potrubí pro odvětrání radonu " (91,49)*1,1 Součet			100,639 100,639		
29	K	218121112	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm	m	21,450		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218121112 " Svislé potrubí DN 125 pro odvětrání radonu z podloží. " " Potrubí pro odvětrání radonu " ((6,5)*3)*1,1 Součet			21,450 21,450		
30	K	218121119 SPC	D+M Ventilační hlavice / trubína pro odvětrání radonu z podloží na svislém potrubí	kus	3,000		0,00	vlastní
			Poznámka k položce:☐ P VV VV VV					
			" V ceně turbína, zajištění napojení, osazení, případné tvarovky, veškerý nutný materiál pro zajištění napojení, přesun hmot. " " Ventilační hlavice / turbína pro svislé potrubí odvětrání radonu z podloží. " " Ventilační hlavice / turbína " 3 Součet			3,000 3,000		
31	K	271532212 RTO	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	134,735		0,00	vlastní
			VV VV			134,735 134,735		
32	K	271922223 RTO	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze skleněného recyklátu (pěnového skla) 16 až 32 mm	m3	48,982		0,00	vlastní
			VV VV			48,982 48,982		
33	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	308,022		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321411 " Beton C 25/30-XC1-CI 0,20-Dmax 16 – S3 " " Základová deska tl. 150 a 200 mm " (269,47)*1,05 " Deska auditorium " (23,884)*1,05 Součet			282,944 25,078 308,022		
34	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	124,604		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121 " Bednění základových desek - úroveň základů " (6,294+7,448+3,715+16,914+16,619+15,168+51,802)*1,05 " Bednění otvoru v desce " (0,71)*1,05 Součet			123,858 0,746 124,604		
35	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	124,604		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122					
36	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	46,937		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273361821 " Výztuž základové desky 160 kg/m3 hmotnost výztuže včetně ztrátého a provaření výztuže. " ((308,022/1,05))*0,160 Součet			46,937 46,937		
37	K	274321411	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	143,537		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC P VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321411 Poznámka k položce:☐ " Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). " " Beton C 20/25 - XC2, XA1 - CI 0,20 - Dmax 22 - S3 " " Základové pásy tl. 150 mm " (136,702)*1,05 Součet			143,537 143,537		
38	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	597,798		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121 " Bednění základových pasů - úroveň základů " (618,463-51,802)*1,05 " Bednění otvorů v pásech " (2,67)*1,05			594,994 2,804		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			597,798		
39	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	597,798		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122						
40	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	9,569		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821						
	VV		" Výztuž základových pasů - 70 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného. " ((143,537)/1,05)*0,070		9,569			
	VV		Součet		9,569			
41	K	225321114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV omezený prostor	m	249,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225321114						
	VV		" Vrtání mikropilot - vrty Ø 156 mm - ve skupině těžitelnosti III - pro sklon do 45 ° - 30 + 30 % délky - MP1, MP3, MP4, MP5, MP6, MP7 "					
	VV		" Vrty pro mikropiloty " (391,25)*(0,30+0,30)		234,750			
	VV		" Vrtání mikropilot - vrty Ø 156 mm - ve skupině těžitelnosti IV - pro sklon do 45 ° - 30 + 30 % délky - MP2 "					
	VV		" Vrty pro mikropiloty " (24,75)*(0,30+0,30)		14,850			
	VV		Součet		249,600			
42	K	225321116	Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI omezený prostor	m	166,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225321116						
	VV		" Vrtání mikropilot - vrty Ø 156 mm - ve skupině těžitelnosti V - pro sklon do 45 ° - 40 % délky - MP1, MP3, MP4, MP5, MP6, MP7 "					
	VV		" Vrty pro mikropiloty " (391,25)*0,40		156,500			
	VV		" Vrtání mikropilot - vrty Ø 156 mm - ve skupině těžitelnosti III, IV - pro sklon do 45 ° - 40 % délky - MP2 "					
	VV		" Vrty pro mikropiloty " (24,75)*0,40		9,900			
	VV		Součet		166,400			
43	K	282602901 SPC	D+M Injektování mikropilot a kotev vč. reinjektáže - Specifikace dle PD	hod	55,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně injektážní směs, přesun hmot a veškerý nutný materiál a příslušenství po provedení injektáže mikropilot. "					
	VV		" Provedení injektování mikropilot injektážní cementovou zálivkou C 20/25. Pevnost v tlaku min. 20 MPa. " 55,0		55,000			
	VV		Součet		55,000			
44	K	283111122 RTO	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká / manžetová D 106 mm	m	416,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně jsou zohledněny náklady na: - vyčištění vrtu; - dodání a výrobu cementové zálivky; - sestavení mikropiloty; - veškeré úpravy po injektování. "					
	VV		" Osazení ocelových trub mikropilot do sklonu 60 ° "					
	VV		" Trubky pro mikropiloty - MP1, MP3, MP4, MP5, MP6, MP7 " (391,25)		391,250			
	VV		" Trubky pro mikropiloty - MP2 " (24,75)		24,750			
	VV		Součet		416,000			
45	M	14011078 RTO	trubka ocelová bežešvá hladká / manžetová jakost 10 025 108x10mm	m	428,481		0,00	vlastní
	VV		" Ocelová trubky pro mikropiloty - TR Ø 108×10 mm - S235 i s případnou úpravou na manžetovou část vč. veškerého příslušenství. "					
	VV		" Ocelová trubka pro mikropiloty - MP1." (391,25)*1,03		402,988			
	VV		" Ocelová trubka pro mikropiloty - MP2." (24,75)*1,03		25,493			
	VV		Součet		428,481			
46	K	283131113	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 115 mm	kus	57,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283131113						
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně zatažení do základu min. 250 mm "					
	VV		" Zřízení hlavy mikropilot - MP1, MP3, MP4, MP5, MP6, MP7 " (54)		54,000			
	VV		" Zřízení hlavy mikropilot - MP2 " (3)		3,000			
	VV		Součet		57,000			
47	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,614		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Hlava mikropilot MP1 - P20-250×250 " (9,8*54/1000)*1,1		0,582			
	VV		" Hlava mikropilot MP2 - P20-250×250 " (9,8*3/1000)*1,1		0,032			
	VV		Součet		0,614			

D3

Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI omezený prostor

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	330321511	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	2,302		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/330321511					
		P	Poznámka k položce:☐					
		VV	"Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "					
		VV	"Beton C 25/30-XC1-CI 0,20-Dmax 16 – S3 Viditelné části v pohledové kvalitě PB 3. "					
		VV	" Sloup "					
		VV	" 1. NP " (0,274*8)*1,05					
		VV	Součet					
					2,302			
					2,302			
49	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,592		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331361821					
		VV	" Výztuž sloupů 270 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého. "					
		VV	" Výztuž sloupů vnitřních čtyřhranných " ((2,302)/1,05)*0,270					
		VV	Součet					
					0,592			
					0,592			
50	K	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,357		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341321410					
		P	Poznámka k položce:☐					
		VV	"Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "					
		VV	"Beton C 25/30 - XC1, - CI 0,20 - Dmax 16 - S3. "					
		VV	" Stěny ze železobetonu "					
		VV	" 1.PP " (0,34)*1,05					
		VV	Součet					
					0,357			
					0,357			
51	K	311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	174,543		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321814					
		P	Poznámka k položce:☐					
		VV	"Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "					
		VV	"Beton C 25/30-XC1-CI 0,20-Dmax 16 – S3 Viditelné části v pohledové kvalitě PB 3. "					
		VV	" 1.PP " (8,58)*1,05					
		VV	" 1.NP " (125,678)*1,05					
		VV	" Střecha " (31,973)*1,05					
		VV	Součet					
					9,009			
					131,962			
					33,572			
					174,543			
52	K	341351111 SPC	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn a sloupů	m2	1 772,778		0,00	vlastní
		VV	" Bednění ŽB stěn a sloupů "					
		VV	" 1.PP " (71,684)					
		VV	" 1.NP " (1378,523)					
		VV	" 2.NP " (322,571)					
		VV	Součet					
					71,684			
					1 378,523			
					322,571			
					1 772,778			
53	K	341351112 SPC	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn a sloupů	m2	1 772,778		0,00	vlastní
54	K	341351311	Zřízení jednostranného bednění nosných stěn	m2	70,000		0,00	vlastní
		VV	" Bednění ŽB stěn a sloupů "					
		VV	" Severní stana přístavby " (70,00)					
		VV	Součet					
					70,000			
					70,000			
55	K	341351112 SPC	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn a sloupů	m2	70,000		0,00	vlastní
56	K	341351911	Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton	m2	1 772,778		0,00	vlastní
		VV	" Bednění " (1772,778)					
		VV	Součet					
					1 772,778			
					1 772,778			
57	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	21,654		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341361821					
		VV	" Výztuž stěn 130 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého. " ((0,357+174,543)/1,05)*0,130					
		VV	Součet					
					21,654			
					21,654			
58	K	341391902 SPC	D+M Energokanál z montovaných dílců vč. obalení HI a geotextilií	m	17,900		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Rozměry: 0,62x0,65x17,9 m "</i> <i>" V ceně: "</i> <i>" - Nosná konstrukce tvaru U kanálu"</i> <i>" - Zákrytová deska kanálu "</i> <i>" - Obalení kanálu hydroizolačními pásy SBS "</i> <i>" - Obalení kanálu geotextílií o plošné hmotnost 500 g/m2 "</i> <i>" - Očištění instalačního kanálu, úklid. "</i> <i>" - Případná povrchová úprava konstrukcí - omítka, nátěr. "</i> <i>" - Přesun hmot. "</i> <i>" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení montovaného instalačního kanálu "</i>					
	VV		" Energokanál z montovaných dílců- komplet - stěny, dno, strop " 17,9		17,900			
	VV		Součet		17,900			
59	K	341391903 SPC	D+M Energokanál z montovaných dílců vč. obalení HI a geotextílií	m	2,800		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>" Rozměry: 0,62x0,290x2,800 m "</i> <i>" V ceně: "</i> <i>" - Nosná konstrukce tvaru U kanálu"</i> <i>" - Zákrytová deska kanálu "</i> <i>" - Obalení kanálu hydroizolačními pásy SBS "</i> <i>" - Obalení kanálu geotextílií o plošné hmotnost 500 g/m2 "</i> <i>" - Očištění instalačního kanálu, úklid. "</i> <i>" - Případná povrchová úprava konstrukcí - omítka, nátěr. "</i> <i>" - Přesun hmot. "</i> <i>" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení montovaného instalačního kanálu "</i>					
	VV		" Energokanál z montovaných dílců- komplet - stěny, dno, strop " 2,8		2,800			
	VV		Součet		2,800			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
60	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	50,071		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411322424					
	VV		" Stropní deska nad trapezovým plechem z ŽB tř. C 25/30."					
	VV		" 1.NP " (47,687)*1,05		50,071			
	VV		Součet		50,071			
61	K	411324444	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30	m3	128,363		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411324444					
	VV		" Beton C 25/30-XC1-CI 0,20-Dmax 16 – S3 Viditelné části v pohledové kvalitě PB 3. "					
	VV		" Stropy rovné ze ŽB vč. věnce. "					
	VV		" 1.NP " (122,25)*1,05		128,363			
	VV		Součet		128,363			
62	K	411351011 SPC	Zřízení bednění stropů deskových s trámy tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	802,000		0,00	vlastní
	VV		" Trámový strop " (190,75)		190,750			
	VV		" Deskový strop " (611,25)		611,250			
	VV		Součet		802,000			
63	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	802,000		0,00	vlastní
64	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	713,736		0,00	vlastní
	VV		" Podpěrná kce " (50,071+128,363)/0,25		713,736			
	VV		Součet		713,736			
65	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	713,736		0,00	vlastní
	VV		" Podpěrná kce " (50,071+128,363)/0,25		713,736			
	VV		Součet		713,736			
66	K	411350001	Příplatek k ceně za podpěrnou kci z důvodu omezeného prostojkování v místě uložení tanku	m2	713,736		0,00	vlastní
	VV		" Podpěrná kce " (50,071+128,363)/0,25		713,736			
	VV		Součet		713,736			
67	K	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	m2	802,000		0,00	vlastní
	VV		" Bednění " (802,00)		802,000			
	VV		Součet		802,000			
68	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	25,490		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821					
	VV		" Výztuž stropních desek 150 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného. "					
	VV		" Výztuž stropní desky" ((50,071+128,36)/1,05)*0,15			25,490		
	VV		Součet			25,490		
69	K	430321414 SPC	D+M Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,078		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně: "☐ " - Beton schodiště a ramp - stupňů vč. desky, podest, ... "☐ " - Bednění schodiště a ramp. "☐ " - Podpěrná konstrukce pro podepření schodišťové desky, podesty. "☐ " - Výztuž schodiště a ramp. vč. veškerých prvků "☐ " - Případný příplatek za pohledový beton "☐ " - Přesun hmot. "☐ " - Případné další nutné práce a materiál pro provedení vnitřního schodiště a ramp. "☐ " POZN: Výměra vztažena na půdorysnou plochu					
	VV		" Vnitřní betonová schodiště - půdorysná plocha schodiště " 1,078			1,078		
	VV		Součet			1,078		
70	K	430321901 SPC	D+M Vyrovnávací rampa ze ŽB - Specifikace dle PD	m3	16,430		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně přesun hmot. "					
	VV		" Vyrovnávací rampa - průjezd. " 16,43			16,430		
	VV		" V ceně bednění, výztuž a veškeré práce související s provedením. "					
	VV		Součet			16,430		
71	K	430321902 SPC	D+M Schod auditorium - Specifikace dle PD	m3	24,887		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně přesun hmot. "					
	VV		" Schod auditorium. " 24,887			24,887		
	VV		" V ceně bednění, výztuž a veškeré práce související s provedením. "					
	VV		Součet			24,887		
72	K	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	59,766		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315124					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně řezání dilatačních spár. "					
	VV		" Podkladní beton pod základy " (8,846+48,074)*1,05			59,766		
	VV		Součet			59,766		
	D	6	Úpravy povrchu vnitřní				0,00	
73	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	189,900		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996117					
	VV		" Podlaha v místě uložení tanku " (94,95)*2			189,900		
	VV		Součet			189,900		
74	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	94,950		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996145					
	VV		" Podlaha v místě uložení tanku " (94,95)			94,950		
	VV		Součet			94,950		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
75	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	770,560		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111121					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "					
	VV		" Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zárázek, závětrování, zakrývání otvorů, prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození. "					
	VV		" Venkovní lešení - pro přístavbu " (96,32)*8			770,560		
	VV		Součet			770,560		
76	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	69 350,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111221					
	VV		" Pronájem lešení - odhad 3 měsíce " ((770,56)*90)			69 350,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		69 350,400			
77	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	770,560		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111821					
	VV		" Součástí ceny demontáže je zapravení otvorů po lešenířských kotvách systémovými ucpávkami a jejich povrchová úprava.		770,560			
	VV		" 770,56					
	VV		Součet		770,560			
78	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	770,560		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111					
	VV		" Montáž ochranné sítě pro použité lešení " (770,560)		770,560			
	VV		Součet		770,560			
79	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	69 350,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211					
	VV		" Pronájem sítě - odhad 3 měsíce " (770,56)*90		69 350,400			
	VV		Součet		69 350,400			
80	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	770,560		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811					
	VV		" Demontáž ochranné sítě pro použité lešení " 770,56		770,560			
	VV		Součet		770,560			
81	K	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	0,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711114					
	VV		" Montáž stříška v místě vchodů 1. NP " (0,8)		0,800			
	VV		Součet		0,800			
82	K	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711214					
	VV		" Pronájem stříšky - odhad 3 měsíce " (0,8)*20		16,000			
	VV		Součet		16,000			
83	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	0,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711814					
	VV		" Demontáž stříšky v místě vchodů 1.NP " 0,8		0,800			
	VV		Součet		0,800			
84	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112113					
	VV		" Montáž věžového lešení pro provedení prací v přístavbě " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112114					
	VV		" Montáž věžového lešení pro provedení prací v přístavbě " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112213					
	VV		" Příplatek za každý den použití - odhad 60 dní " (60)*1,0		60,000			
	VV		Součet		60,000			
87	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112214					
	VV		" Příplatek za každý den použití - odhad 30 dní " (30)*1,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
88	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112813					
	VV		" Demontáž věžového lešení pro provedení prací na novém stavu přístavby " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
90	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	710,680		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			P					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
91	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	710,680		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
92	K	953122901 SPC	D+M Prvky statické funkce - systémové smykové trny - Specifikace dle PD	kus	6,000		0,00	vlastní
			P					
			VV					
			VV					
			Součet					
93	K	953122902 SPC	D+M Prvky statické funkce - systémové smykové lišty - Specifikace dle PD - SV1	kus	32,000		0,00	vlastní
			P					
			VV					
			VV					
			Součet					
94	K	953312901 SPC	D+M Dilatace mezi novými a starými konstrukcemi - Specifikace dle PD	m3	29,570		0,00	vlastní
			P					
			VV					
			VV					
			Součet					
			D 99				0,00	
95	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	24,736		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
96	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3 329,862		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
97	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
			D PSV				0,00	
			D 711				0,00	
98	K	711100001 SPC	Ochrana proti bludným proudům	m2	350,119		0,00	vlastní
			VV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" V ceně také přesun hmot a všechny potřebné práce a materiály. "					
	VV		Součet		350,119			
99	K	711100101 SPC	D+M Hydroizolace včetně penetračního nátěru - vodorovná - Specifikace dle PD	m2	750,260		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " D+M Hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů, nosná vložka - skleněná tkanina 200g/m2, horní povrch z jemným minerálním posypem, spodní povrch nakaširovaná spalná fólie. " " D+M Modifikovaný asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel pod asfaltovou hydroizolaci. " " V ceně kotvící a spojovací prvky, zesílení hydroizolace v rozích a koutech, systémové řešení prostupů, utěsnění prostupů pomocí speciální tmelů (lepidel). Všechny spoje a těsnění HI u prostupů budou provedeny v 2. kategorii těsnosti. " " Hydroizolace podkladní betonové desky - vodorovná vč. ometení povrchu před pokládkou. "					
	VV		" Vodorovná hydroizolace - 1. NP " 750,26		750,260			
	VV		Součet		750,260			
100	K	711100102 SPC	D+M Hydroizolace včetně penetračního nátěru - svislá - Specifikace dle PD	m2	161,720		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " D+M Hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů, nosná vložka - skleněná tkanina 200g/m2, horní povrch z jemným minerálním posypem, spodní povrch nakaširovaná spalná fólie. " " D+M Modifikovaný asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel pod asfaltovou hydroizolaci. " " V ceně kotvící a spojovací prvky, zesílení hydroizolace v rozích a koutech, systémové řešení prostupů, utěsnění prostupů pomocí speciální tmelů (lepidel). Všechny spoje a těsnění HI u prostupů budou provedeny v 2. kategorii těsnosti. " " Hydroizolace podkladní betonové desky - vodorovná vč. ometení povrchu před pokládkou. "					
	VV		" Svislá hydroizolace - na obvodové konstrukce " (46,79+8,31+106,62)		161,720			
	VV		Součet		161,720			
101	K	998711312	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 3,71 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711312					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 3,71. "					
102	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2161					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711 " 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00	
103	K	763113351 RTO	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací REI 45 Rw do 62 dB	m2	131,564		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemuujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. " " Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
	VV		" S vloženou tepelnou izolací, se zdvojenými ocel.profilý "					
	VV		" Opláštění 1xDFRIH2 do všech prostor desky vysokopevnostní. "					
	VV		" Opláštění 1xA do suchých prostor desky standartní. "					
	VV		" SDK příčka instalační tl. 250 mm. "					
	VV		" SDK příčka - 1. NP." (14,545)*1,05		15,272			
	VV		" SDK příčka instalační tl. 350 mm. "					
	VV		" SDK příčka - 1. NP." (110,754)*1,05		116,292			
	VV		Součet		131,564			
104	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	125,299		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111717					
	VV		" Penetrační nátěr SDK příček instalačních " (131,564)/1,05		125,299			
	VV		Součet		125,299			
105	K	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	83,222		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131414					
	VV		" Podhled - SDK hladký bílý "					
	VV		" 1.NP " (72,2)*1,05		75,810			
	VV		" 1.NP - svislá část podhledu " (7,059)*1,05		7,412			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		83,222			
106	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	79,259		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714						
	VV		" Penetrační nátěr SDK podhledů " (83,222)/1,05		79,259			
	VV		Součet		79,259			
107	K	998763512	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 1,76 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763512						
	P	Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,76. "						
108	K	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	hod	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2171						
	P	Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "						
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763. " 30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
D	783		Nátěry				0,00	
109	K	78399102 SPC	D+M Bezprašný nátěr stěn a stropu, dvojnásobný - Specifikace dle PD	m2	1 144,896		0,00	vlastní
	VV		" Nátěr stěna 1.NP. " (617,991)		617,991			
	VV		" Nátěr strop 1.NP. " (470,738+56,167)		526,905			
	VV		Součet		1 144,896			
110	K	783999901 SPC	D+M Nátěr vnitřních a venkovních kovových a ocelových prvků a konstrukcí včetně úpravy, očištění, základního a vrchního syntetického nátěru - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce:☐ " Nátěr: Základní rozpouštědlový nátěr s aktivními ochrannými pigmenty proti korozi, rozpouštědlo bez obsahu aromatických, email na bázi alkydové pryskyřice s přídavkem polyuretanu s obsahem rozpouštědla bez obsahu aromatických. "☐ " Vnitřní viditelné ocelové konstrukce budou otryskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 60 μm a vrchním nátěrem v celkové min. tloušťce 100 μm v odstínu dle architekta. "						
	VV		" Přístavba " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
111	K	783999002 SPC	D+M Nátěr epoxidové stěrky na stěny - imitace betonu	m2	31,124		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce:☐ " V ceně stěrka vč příplatku, provedení a veškeré další nutné práce a materiál související s provedením epoxidového nátěru. "						
	VV		" Epoxidová stěrka na stěnách - 1.NP " 31,124		31,124			
	VV		Součet		31,124			
112	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2311						
	P	Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "						
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 783. " 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D	790		Ostatní práce a dodávky				0,00	
113	K	790999101 SPC	D+M Bezpečnostní a výstražné zařízení	sada	1,000		0,00	vlastní
	P	Poznámka k položce:☐ " V ceně: "☐ " Předpokládané druhy a množství tabulek:☐ - Tabulky pro označení únikových cest, schodišť - 5 ks;☐ - Tabulky o informacích k rozvaděčům - Pozor elektrické napětí, Hlavní vypínač, Nehas vodou ani pěnovými přístroji, apod. - 1 ks;☐ - Tabulky pro označení hasících přístrojů - 6 ks;☐ - Reflexní páska pro označení hran schodišť - 1 ks po 6 m. "						
	VV		" Bezpečnostní a výstražné tabulky pro objekt přístavby + rekonstruovaných částí. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	K	790999102 SPC	D+M Orientační a informativní systém interiéru	sada	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>" V ceně: "</i> ☐ <i>" Předpokládané druhy a množství tabulek:</i> ☐ - Hlavní informační panel - 1 ks☐ - Informační panel pro kpatro - 1 ks. " VV " Informační a orientační systém přístavby. " 1 1,000 VV Součet 1,000					
115	K	998790252 SPC	Přesun hmot procentní pro pro ostatní výrobky ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 1,6 %	%			0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>" POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. "</i> ☐ <i>V tomto případě je to hodnota 1,6. "</i>					
116	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA
Soupis:
D.1.1.c - ASŘ - SKLADBY KONSTRUKCÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.1.c - ASŘ - SKLADBY KONSTRUKCÍ

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Zpracovatel:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
712 - 1 - D+M Střecha plochá - extenzivní zeleň na ŽB stropní desce - Specifikace dle PD - S1	0,00
712 - 2 - D+M Střecha plochá - obsyp kačirkem na ŽB stropní desce - Specifikace dle PD - S2	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
713 - 1 - D+M Titanzinkový plech - TI skelná vlákna tl. 180 mm včetně povrchové úpravy - Specifikace dle PD -	0,00
713 - 2 - D+M Cihelná provětraná fasáda - Specifikace dle PD - F2	0,00
713 - 3 - D+M Cihelná provětraná fasáda - sokl - Specifikace dle PD - F3	0,00
713 - 4 - D+M Obvodová stěna - etics - Specifikace dle PD - F4	0,00
713 - 5 - D+M Obvodová stěna sokl - etics - 300mm nad terénem - Specifikace dle PD - F5	0,00
713 - 6 - D+M Obvodová stěna - podzemní část - Specifikace dle PD - F6	0,00
713 - 7 - D+M Obvodová stěna - atika zateplená - Specifikace dle PD - F7	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
764 - 1 - D+M Střecha šikmá - titanzinkový plech na ŽB stropní desce - Specifikace dle PD - S3	0,00
764 - 2 - D+M Střecha šikmá - titanzinkový plech na ocelové konstrukce - Specifikace dle PD - S4	0,00
773 - Podlahy z teracové	0,00
773 - 1 - D+M Teraco lité - Podlaha na terénu 1. PP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKC	0,00
773 - 2 - D+M Teraco lité - Podlaha na terénu 1. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKC	0,00
773 - 3 - D+M Teraco lité - Rampa na terénu 1.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ -	0,00
773 - 4 - D+M Teraco lité - Podlaha na terénu 1.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ	0,00
773 - 5 - D+M Teraco lité - Rampa na terenu 1.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ -	0,00
773 - 6 - D+M Teraco lité - Teraco na ŽB konstrukci - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKC	0,00
773 - 7 - D+M Teraco lité - Teraco na nabetonované vrstvě - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KON	0,00
773 - 8 - D+M Teraco lité - Podlaha na terénu 1.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
777 - 1 - D+M Epoxidová stěrka - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ -	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.1.c - ASŘ - SKLADBY KONSTRUKCÍ

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	712		Povlakové krytiny				0,00	
D	712 - 1		D+M Střecha plochá - extenzivní zeleň na ŽB stropní desce - Specifikace dle PD - S1				0,00	
1	K	712771521	Položení vegetační nebo travníkové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	314,170		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771521								
Poznámka k položce: " Cena skladby včetně zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů, vytažení pásu na svislé stěny, zesílení tepelné izolace v místě vpustí, kotvicí a spojovací prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepicí tmely apod. "								
VV " - Rozchodníková rohož - předpěstovaná vegetační rohož s vytlívající kokosovou rohoží, protkaná PP sítíkou, s vrstvou substrátu. "								
VV " Montáž rohože " 314,170								
VV Součet								
2	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	345,587		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV " Dodávka rohože " (314,17)*1,1								
VV Součet								
3	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	314,170		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771401								
VV " - Extenzivní vegetační substrát vhodný pro pěstování rozchodníků a bylin tl. 80 mm. "								
VV " Montáž substrátu " 314,17								
VV Součet								
4	M	10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	26,390		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV " Dodávka substrátu " ((314,17)*0,08)*1,05								
VV Součet								
5	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	314,170		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771271								
VV " - Filtrační netkaná textilie pro extenzivní a intenzivní ozelenění z polyester/polypropylen (125 g/m2) "								
VV " Montáž textilie " 314,17								
VV Součet								
6	M	69334310	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2	m2	361,296		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV " Dodávka textilie " (314,17)*1,15								
VV Součet								
7	K	712771223	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů přes 25 mm do 5°	m2	314,170		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771223								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" - Tlakově zatížitelný drenážní a hydroakumulační prvek z HDPE "					
	VV		" Montáž drenážního a hydroakumulačního prvku " 314,17		314,170			
	VV		Součet		314,170			
8	M	69334004	<i>folie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm</i>	m2	361,296		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka drenážního a hydroakumulačního prvku " (314,17)*1,15		361,296			
	VV		Součet		361,296			
9	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	314,170		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771101					
	VV		" - Ochranná rohož - mechanicky a tepelně zpevněná směs vláken z polyesterového a polypropylenového regenerátu (600g/m2) tl.4 mm. "					
	VV		" Montáž ochranné rohože " 314,17		314,170			
	VV		Součet		314,170			
10	M	69334100	<i>rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm</i>	m2	361,296		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka ochranné rohože " (314,17)*1,15		361,296			
	VV		Součet		361,296			
11	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	361,296		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		" - Separační vrstva z PE fólie " (314,17)*1,15		361,296			
	VV		Součet		361,296			
12	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	314,170		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
	VV		" - Asfaltový SBS natavitelný pás s polyesterovou rohoží 300g/m2, tl. 5,2 mm. "					
	VV		" Montáž asfaltového pásu." 314,17		314,170			
	VV		Součet		314,170			
13	M	62857011	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 5,2mm</i>	m2	361,296		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka asfaltového pásu." (314,17)*1,15		361,296			
	VV		Součet		361,296			
14	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	314,170		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
	VV		" - SBS modifikovaný asfaltový samolepicí pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se sklenou rohoží. "					
	VV		" Montáž natavitelného asfaltového pásu " 314,17		314,170			
	VV		Součet		314,170			
15	M	62852011	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm</i>	m2	361,296		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - SBS modifikovaný asfaltový samolepicí pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se sklenou rohoží. "					
	VV		" Dodávka natavitelného asfaltového pásu " (314,17)*1,15		361,296			
	VV		Součet		361,296			
16	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	314,170		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141311					
	VV		" - Spádové klíny tepelná izolace - PIR, λ = 0,027 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 270 mm "					
	VV		" Montáž spádové klíny - tepelná izolace." 314,17		314,170			
	VV		Součet		314,170			
17	M	28376149 SPC	<i>spádové klíny tepelná izolace - PIR, λ = 0,027 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 270 mm</i>	m3	62,206		0,00	vlastní
	VV		" Dodávka spádové klíny - tepelná izolace." (314,17)*0,18*1,10		62,206			
	VV		Součet		62,206			
18	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	314,170		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131241					
	VV		" - Tepelná izolace PIR tl. 100 mm " 314,17		314,170			
	VV		Součet		314,170			
19	M	28376532	<i>tepelná izolace PIR, λ = 0,022 W/(m.K) - tl. 100 mm</i>	m2	345,587		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka TI." (314,17)*1,1		345,587			
	VV		Součet		345,587			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	314,170		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
	VV		" - Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože - tl. 4,0 mm. "					
	VV		" Montáž natavitelného asfaltového pásu " 314,17		314,170			
	VV		Součet		314,170			
21	M	62836119 SPC	natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože - tl. 4,0 mm.	m2	361,296		0,00	vlastní
	VV		" Dodávka natavitelného asfaltového pásu " (314,17)*1,15		361,296			
	VV		Součet		361,296			
22	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	314,170		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					
	VV		" - Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel - 0,002 t. "					
	VV		" Provedení penetračního nátěru " 314,17		314,170			
	VV		Součet		314,170			
23	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,138		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel - 0,002 t. "					
	VV		" Dodávka penetračního nátěru - uvažována spotřeba 0,4 kg/m2 " ((314,17*0,4)/1000)*1,1		0,138			
	VV		Součet		0,138			
24	K	712999901 SPC	D+M Příprava podkladu před pokládkou střešního pláště - Specifikace dle PD	m2	314,170		0,00	vlastní
	VV		" - Vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnaní, odstranění nerovností apod." 314,17		314,170			
	VV		Součet		314,170			
25	K	998712312	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 3,64 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712312					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 3,64. "					
26	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2161					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace, zřízení a zapravení prostupů apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712 " 15,0		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	D	712 - 2	D+M Střecha plochá - obsyp kačírkem na ŽB stropní desce - Specifikace dle PD - S2				0,00	
27	K	712311101.1	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	46,580		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101.1					
	P		Poznámka k položce:☐ " Cena skladby včetně zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů, vytažení pásu na svislé stěny, zesílení tepelné izolace v místě vpustí, kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepicí tmely apod. "					
	VV		" Provedení vrstvy kačírek " 46,58		46,580			
	VV		Součet		46,580			
28	M	58337401	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16	t	9,097		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka kačírku " (46,58)*0,12*1,55*1,05		9,097			
	VV		Součet		9,097			
29	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	46,580		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771401					
	VV		" - Extenzivní vegetační substrát vhodný pro pěstování rozchodníků a bylin tl. 80 mm. "					
	VV		" Montáž substrátu " 46,58		46,580			
	VV		Součet		46,580			
30	M	10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	3,913		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka substrátu " ((46,58)*0,08)*1,05		3,913			
	VV		Součet		3,913			
31	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	46,580		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771271					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" - Filtrační netkaná textilie pro extenzivní a intenzivní ozelenění z polyester/polypropylenu (125 g/m2) "					
	VV		" Montáž textilie " 46,58			46,580		
	VV		Součet			46,580		
32	M	69334310	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2	m2	53,567		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka textilie " (46,58)*1,15			53,567		
	VV		Součet			53,567		
33	K	712771223	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů přes 25 mm do 5°	m2	46,580		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771223					
	VV		" - Tlakově zatížitelný drenážní a hydroakumulační prvek z HDPE "					
	VV		" Montáž drenážního a hydroakumulačního prvku " 46,58			46,580		
	VV		Součet			46,580		
34	M	69334004	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm	m2	53,567		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka drenážního a hydroakumulačního prvku " (46,58)*1,15			53,567		
	VV		Součet			53,567		
35	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	46,580		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771101					
	VV		" - Ochranná rohož - mechanicky a tepelně zpevněná směs vláken z polyesterového a polypropylenového regenerátu (600g/m2) tl.4 mm. "					
	VV		" Montáž ochranné rohože " 46,58			46,580		
	VV		Součet			46,580		
36	M	69334100	rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm	m2	53,567		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka ochranné rohože " (46,58)*1,15			53,567		
	VV		Součet			53,567		
37	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	53,567		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		" - Separáční vrstva z PE fólie " (46,58)*1,15			53,567		
	VV		Součet			53,567		
38	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	46,580		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
	VV		" - Asfaltový SBS natavitelný pás s polyesterovou rohoží 300g/m2, tl. 5,2 mm. "					
	VV		" Montáž asfaltového pásu." 46,58			46,580		
	VV		Součet			46,580		
39	M	62857011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	53,567		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka asfaltového pásu." (46,58)*1,15			53,567		
	VV		Součet			53,567		
40	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	46,580		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
	VV		" - SBS modifikovaný asfaltový samolepicí pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se sklenou rohoží. "					
	VV		" Montáž natavitelného asfaltového pásu " 46,58			46,580		
	VV		Součet			46,580		
41	M	62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	53,567		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - SBS modifikovaný asfaltový samolepicí pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se sklenou rohoží. "					
	VV		" Dodávka natavitelného asfaltového pásu " (46,58)*1,15			53,567		
	VV		Součet			53,567		
42	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	46,580		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141311					
	VV		" - Spádové klíny tepelná izolace - PIR, λ = 0,027 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 270 mm "					
	VV		" Montáž spádové klíny - tepelná izolace." 46,58			46,580		
	VV		Součet			46,580		
43	M	28376149 SPC	spádové klíny tepelná izolace - PIR, λ = 0,027 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 270 mm	m3	9,223		0,00	vlastní
	VV		" Dodávka spádové klíny - tepelná izolace." (46,58)*0,18*1,10			9,223		
	VV		Součet			9,223		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	46,580		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131241					
		VV	" - Tepelná izolace PIR tl. 100 mm "		46,580			
		VV	Součet		46,580			
45	M	28376532	tepelná izolace PIR, λ = 0,022 W/(m.K) - tl. 100 mm	m2	51,238		0,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	" Dodávka Tl." (46,58)*1,1		51,238			
		VV	Součet		51,238			
46	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	46,580		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
		VV	" - Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože - tl. 4,0 mm. "					
		VV	" Montáž natavitelného asfaltového pásu "		46,580			
		VV	Součet		46,580			
47	M	62836119 SPC	natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože - tl. 4,0 mm.	m2	53,567		0,00	vlastní
		VV	" Dodávka natavitelného asfaltového pásu " (46,58)*1,15		53,567			
		VV	Součet		53,567			
48	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	46,580		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					
		VV	" - Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel - 0,002 t. "					
		VV	" Provedení penetračního nátěru "		46,580			
		VV	Součet		46,580			
49	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,020		0,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	" - Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel - 0,002 t. "					
		VV	" Dodávka penetračního nátěru - uvažována spotřeba 0,4 kg/m2 " ((46,58*0,4)/1000)*1,1		0,020			
		VV	Součet		0,020			
50	K	712999901 SPC	D+M Příprava podkladu před pokládkou střešního pláště - Specifikace dle PD	m2	46,580		0,00	vlastní
		VV	" - Vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnaní, odstranění nerovností apod." 46,58		46,580			
		VV	Součet		46,580			
51	K	998712312	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 3,64 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712312					
		P	Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 3,64. "					
52	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2161					
		P	Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů apod. "					
		VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712 "		15,000			
		VV	Součet		15,000			
	D	713	Izolace tepelné				0,00	
	D	713 - 1	D+M Titanzinkový plech - Tl skelná vlákna tl. 180 mm včetně povrchové úpravy - Specifikace dl PD -				0,00	
53	K	622261901 SPC	D+M Falcovaný titanzinkový plech tl. 0,8 mm, předzvětralý, barva modrošedá, uhlová stojatá drážka	m2	16,665		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce:☐ " Cena zahrnuje také šroubovací hmoždinky s kompozitovým šroubem s povrchovou montáží, upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém, vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové polyuretanové pěny. "					
		VV	" - Falcovaný titanzinkový plech, tl. 0,8 mm. " (15,15)*1,10		16,665			
		VV	Součet		16,665			
54	K	766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	15,150		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417523					
		VV	" - Strukturní dělicí vrstva s paropropustnou fólií, tl. 8 mm. "					
		VV	" - Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy." 15,15		15,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		15,150			
55	M	28329038	<i>folie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)</i>	m2	15,908		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - fólie " (15,15)*1,05		15,908			
	VV		Součet		15,908			
56	K	762431026 RTO	Obložení stěn z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku, tl. 25 mm.	m2	16,665		0,00	vlastní
	VV		" - OSB tl 25 mm " (15,15)*1,10		16,665			
	VV		Součet		16,665			
57	K	767491901 SPC	Nosná retifikovaná hliníková podkonstrukce, tl. 40 - 180 mm	m2	15,908		0,00	vlastní
	VV		" - Nosná retifikovaná hliníková podkce" (15,15)*1,05		15,908			
	VV		Součet		15,908			
58	K	766417901 SPC	Kontaktní pojistná difúzně otevřená netkaná textilie	m2	16,665		0,00	vlastní
	VV		" - Netkaná textilie." (15,15)*1,10		16,665			
	VV		Součet		16,665			
59	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	15,150		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
	VV		" - Tepelná izolace ze skelných vláken, λ = 0,030 W/(m.K) - tl. 180 mm " 15,15		15,150			
	VV		Součet		15,150			
60	M	63148165	<i>deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 180mm</i>	m2	16,665		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - deska tepelně izolační minerální " (15,15)*1,10		16,665			
	VV		Součet		16,665			
61	K	998713312	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 2,93 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713312					
	P		Poznámka k položce: ☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 2,93. "					
62	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2161					
	P		Poznámka k položce: ☐ " Žednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713." 4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	713 - 2	D+M Cihelná provětraná fasáda - Specifikace dI PD - F2				0,00	
63	K	311232014 SPC	Lícové keramické zdivo založeno na ocelových systémových konzolách	m2	260,271		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: ☐ " Cena zahrnuje také šroubovací hmoždinky s kompozitovým šroubem s povrchovou montáží, upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém, vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové polyuretanové pěny. "					
	VV		" - Lícové keramické zdivo" (236,61)*1,10		260,271			
	VV		Součet		260,271			
64	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	236,610		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
	VV		" - Tepelná izolace ze skelných vláken, λ = 0,030 W/(m.K) - tl. 180 mm " 236,61		236,610			
	VV		Součet		236,610			
65	M	63148165	<i>deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 180mm</i>	m2	260,271		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád tl 180mm " (236,61)*1,10		260,271			
	VV		Součet		260,271			
66	K	998713312	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 2,93 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713312					
	P		Poznámka k položce: ☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 2,93. "					
67	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2161					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713." 4,0		4,000			
VV			Součet		4,000			
D	713 - 3		D+M Cihelná provětraná fasáda - sokl - Specifikace dle PD - F3				0,00	
68	K	311232014 SPC	Lícové keramické zdivo založeno na ocelových systémových konzolách	m2	51,469		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Cena zahrnuje také šroubovací hmoždinky s kompozitovým šroubem s povrchovou montáží, upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém, vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové polyuretanové pěny. "					
VV			" - Lícové keramické zdivo" (46,79)*1,10		51,469			
VV			Součet		51,469			
69	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	46,790		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
VV			" - deska perimetrická " 46,79		46,790			
VV			Součet		46,790			
70	M	28376021	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 160mm	m2	51,469		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			" deska perimetrická fasádní soklová " (46,79)*1,10		51,469			
VV			Součet		51,469			
71	K	998713312	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 2,93 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713312					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 2,93. "					
72	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2161					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713." 4,0		4,000			
VV			Součet		4,000			
D	713 - 4		D+M Obvodová stěna - etics - Specifikace dle PD - F4				0,00	
73	K	783826615	Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka + fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice	m2	169,202		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783826615					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Cena zahrnuje také šroubovací hmoždinky s kompozitovým šroubem s povrchovou montáží, upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém, vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové polyuretanové pěny. "					
VV			" Silikonová fasádní barva s fotokatalýzou a konzervačními prostředky " (153,82)*1,10		169,202			
VV			Součet		169,202			
74	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	169,202		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823135					
VV			" Systémová penetrace pod fasádní barvu " (153,82)*1,10		169,202			
VV			Součet		169,202			
75	K	622531002	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn	m2	169,202		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531002					
VV			" Tenkovrstvá silikonová omítka " (153,82)*1,10		169,202			
VV			Součet		169,202			
76	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	169,202		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031					
VV			" Penetrace pod silikonovou omítku " (153,82)*1,10		169,202			
VV			Součet		169,202			
77	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	338,404		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " - 2x Minerální tmel základní vrstvy s uhlíkovými vlákny, odolný oštrifikující vodě + základní nátěr pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru silikonové pryskyřice a křemičitanů. "					
VV			(2*153,82)*1,10		338,404			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		338,404			
78	K	713999933 SPC	Výztužná tkanina 165 g/m2, velikost oka max. 4x4 mm	m2	176,893		0,00	vlastní
	VV		" - Výztužná tkanina " (153,82)*1,15		176,893			
	VV		Součet		176,893			
79	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	153,820		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
	VV		" - Tepelná izolace ze skelných vláken, λ = 0,030 W/(m.K) - tl. 180 mm " 153,82		153,820			
	VV		Součet		153,820			
80	M	63148165	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 180mm	m2	169,202		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád tl 180mm " (153,82)*1,10		169,202			
	VV		Součet		169,202			
81	K	998713312	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 2,93 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713312					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 2,93. "					
82	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2161					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713." 4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	713 - 5	D+M Obvodová stěna sokl - etics - 300mm nad terénem - Specifikace dle PD - F5				0,00	
83	K	783826615	Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka + fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice	m2	9,141		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783826615					
	P		Poznámka k položce:☐ " Cena zahrnuje také šroubovací hmoždinky s kompozitovým šroubem s povrchovou montáží, upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém, vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové polyuretanové pěny. "					
	VV		" Silikonová fasádní barva s fotokatalýzou a konzervačními prostředky " (8,31)*1,10		9,141			
	VV		Součet		9,141			
84	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	9,141		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823135					
	VV		" Systémová penetrace pod fasádní barvu " (8,31)*1,10		9,141			
	VV		Součet		9,141			
85	K	622531002	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn	m2	9,141		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531002					
	VV		" Tenkovrstvá silikonová omítka " (8,31)*1,10		9,141			
	VV		Součet		9,141			
86	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	9,141		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031					
	VV		" Penetrace pod silikonovou omítku " (8,31)*1,10		9,141			
	VV		Součet		9,141			
87	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	18,282		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
	P		Poznámka k položce:☐ " - 2x Minerální tmel základní vrstvy s uhlíkovými vlákny, odolný ostříkující vodě + základní nátěr pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru silikonové pryskyřice a křemičitanů. "					
	VV		(2*8,31)*1,10		18,282			
	VV		Součet		18,282			
88	K	713999933 SPC	Výztužná tkanina 165 g/m2, velikost oka max. 4x4 mm	m2	9,557		0,00	vlastní
	VV		" - Výztužná tkanina " (8,31)*1,15		9,557			
	VV		Součet		9,557			
89	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8,310		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" - deska perimetrická " 8,31			8,310		
	VV		Součet			8,310		
90	M	28376021	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	9,141		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" deska perimetrická fasádní soklová " (8,31)*1,10			9,141		
	VV		Součet			9,141		
91	K	998713312	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 2,93 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713312					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 2,93. "					
92	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2161					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713." 4,0			4,000		
	VV		Součet			4,000		
	D	713 - 6	D+M Obvodová stěna - podzemní část - Specifikace dle PD - F6				0,00	
93	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	122,613		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161115					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně lepicí materiál. "					
	VV		" - Nopová fólie HDPE, výška nopu 20mm, tl. fólie 1,0mm " (106,62)*1,15			122,613		
	VV		Součet			122,613		
94	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	122,613		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123					
	VV		" - Ochranná geotextilie " (106,62)*1,15			122,613		
	VV		Součet			122,613		
95	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	106,620		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
	VV		" - deska perimetrická " 106,62			106,620		
	VV		Součet			106,620		
96	M	28376017	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	117,282		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka tepelné izolace tl. 100 mm." (106,62)*1,10			117,282		
	VV		Součet			117,282		
97	K	998713312	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 2,93 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713312					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 2,93. "					
98	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2161					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713." 4,0			4,000		
	VV		Součet			4,000		
	D	713 - 7	D+M Obvodová stěna - atika zateplená - Specifikace dle PD - F7				0,00	
99	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	55,260		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně lepicí materiál. "					
	VV		" - Asfaltový SBS nastavitelný pás s polyesterovou spřeženou vložkou 300 g/m2, extrémně mechanicky zatížená, po výšce mechanicky kotvená od výšky 30					
	VV		" Montáž natavitelného asfaltového pásu " 55,26			55,260		
	VV		Součet			55,260		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	M	62855002 SPC	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	63,549		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka natavitelného asfaltového pásu " (55,26)*1,15		63,549			
	VV		Součet		63,549			
101	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	55,260		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
	VV		" - SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se sklenou rohoží. "					
	VV		" Montáž natavitelného asfaltového pásu " 55,26		55,260			
	VV		Součet		55,260			
102	M	62852011 SPC	SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se sklenou rohoží	m2	63,549		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka natavitelného asfaltového pásu " (55,26)*1,15		63,549			
	VV		Součet		63,549			
103	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	55,260		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
	VV		" - Tepelná izolace ze skelných vláken " 55,26		55,260			
	VV		Součet		55,260			
104	M	63155123	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád $\Lambda=0,034-0,035$ tl 150mm	m2	60,786		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád tl 150mm " (55,26)*1,10		60,786			
	VV		Součet		60,786			
105	K	998713312	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 2,93 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713312					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 2,93. "					
106	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2161					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713." 6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00	
	D	764 - 1	D+M Střecha šikmá - titanzinkový plech na ŽB stropní desce - Specifikace dle PD - S3				0,00	
107	K	622261901 SPC.1	D+M Falcovaný titanzinkový plech, předzvětralý, úhlová stojatá drážka, vč. těsnícího pásu, tl.0,8 mm	m2	236,258		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Cena skladby včetně ztrátého, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů, vytažení pásu na svislé stěny, zesílení tepelné izolace v místě vpustí, kotvicí a spojovací prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepicí tmely apod. "					
	VV		" - Falcovaný titanzinkový plech, tl. 0,8 mm. " (214,78)*1,10		236,258			
	VV		Součet		236,258			
108	K	766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	214,780		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417523					
	VV		" - Montáž difúzní paropropustné fólie " 214,78		214,780			
	VV		Součet		214,780			
109	M	28329038.1	fólie kontaktní difúzně propustná	m2	225,519		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - Fólie " (214,78)*1,05		225,519			
	VV		Součet		225,519			
110	K	762341027	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	236,258		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341027					
	VV		" - Dřevoštěpkové desky OSB 3 P+D, tl. 25 mm." (214,78)*1,1		236,258			
	VV		Součet		236,258			
111	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	214,780		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" - Spádové klíny tepelná izolace - PIR, $\lambda = 0,027 \text{ W/(m.K)}$, spád 3% tl. 20 - 270 mm "					
	VV		" Montáž spádové klíny - tepelná izolace." 214,78		214,780			
	VV		Součet		214,780			
112	M	28376149 SPC	spádové klíny tepelná izolace - PIR, $\lambda = 0,027 \text{ W/(m.K)}$, spád 3% tl. 20 - 270 mm	m3	42,526		0,00	vlastní
	VV		" Dodávka spádové klíny - tepelná izolace." (214,78)*0,18*1,10		42,526			
	VV		Součet		42,526			
113	K	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	214,780		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151					
	VV		" - Tepelná izolace PIR tl. 100 mm " 214,78		214,780			
	VV		Součet		214,780			
114	M	28376532	tepelná izolace PIR, $\lambda = 0,022 \text{ W/(m.K)}$ - tl. 100 mm	m2	236,258		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka TI." (214,78)*1,10		236,258			
	VV		Součet		236,258			
115	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	214,780		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
	VV		" - Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože - tl. 4,0 mm. "					
	VV		" Montáž natavitelného asfaltového pásu " 214,78		214,780			
	VV		Součet		214,780			
116	M	62836119 SPC	natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože - tl. 4,0 mm.	m2	246,997		0,00	vlastní
	VV		" Dodávka natavitelného asfaltového pásu " (214,78)*1,15		246,997			
	VV		Součet		246,997			
117	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	214,780		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					
	VV		" - Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel - 0,002 t. "					
	VV		" Provedení penetračního nátěru " 214,78		214,780			
	VV		Součet		214,780			
118	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,095		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel - 0,002 t. "					
	VV		" Dodávka penetračního nátěru - uvažována spotřeba 0,4 kg/m2 " ((214,78*0,4)/1000)*1,1		0,095			
	VV		Součet		0,095			
119	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 1,8 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764312					
	P		Poznámka k položce:□ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. □ V tomto případě je to hodnota 1,8. "					
120	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempířů	hod	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2151					
	P		Poznámka k položce:□ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764. " 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	764 - 2	D+M Střecha šikmá - titanzinkový plech na ocelové konstrukce - Specifikace dle PD - S4				0,00	
121	K	622261901 SPC.1	D+M Falcovaný titanzinkový plech, předzvětralý, úhlová stojatá drážka, vč. těsnícího pásku, tl.0,8 mm	m2	34,716		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:□ " Cena skladby včetně ztrátového, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů, vytažení pásu na svislé stěny, zesílení tepelné izolace v místě vpustí, kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepicí tmely apod. "					
	VV		" - Falcovaný titanzinkový plech, tl. 0,8 mm. " (31,56)*1,10		34,716			
	VV		Součet		34,716			
122	K	766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	31,560		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417523					
	VV		" - Montáž difúzní paropropustné fólie " 31,56		31,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			31,560		
123	M	28329038.1	fólie kontaktní difuzně propustná	m2	33,138		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" - Fólie " (31,56)*1,05			33,138		
	VV		Součet			33,138		
124	K	762341027	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	34,716		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341027					
	VV		" - Dřevoštěpkové desky OSB 3 P+D, tl. 25 mm." (31,56)*1,1			34,716		
	VV		Součet			34,716		
125	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	31,560		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141311					
	VV		" - Spádové klíny tepelná izolace - PIR, λ = 0,027 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 270 mm "					
	VV		" Montáž spádové klíny - tepelná izolace." 31,56			31,560		
	VV		Součet			31,560		
126	M	28376149 SPC	spádové klíny tepelná izolace - PIR, λ = 0,027 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 270 mm	m3	6,249		0,00	vlastní
	VV		" Dodávka spádové klíny - tepelná izolace." (31,56)*0,18*1,10			6,249		
	VV		Součet			6,249		
127	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	31,560		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151					
	VV		" - Tepelná izolace PIR tl. 100 mm " 31,56			31,560		
	VV		Součet			31,560		
128	M	28376532	tepelná izolace PIR, λ = 0,022 W/(m.K) - tl. 100 mm	m2	34,716		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Dodávka Tl." (31,56)*1,10			34,716		
	VV		Součet			34,716		
129	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	31,560		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
	VV		" - Samolepicí asfaltová elastomerem modifikovaná parozábrana s therm pruhy na horní straně, nosná vložka alu-polyester kombinace a skleněná mřížka.					
	VV		" Montáž natavitelného asfaltového pásu " 31,56			31,560		
	VV		Součet			31,560		
130	M	62857000 SPC	natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože - tl. 4,0 mm.	m2	36,294		0,00	vlastní
	VV		" Dodávka natavitelného asfaltového pásu " (31,56)*1,15			36,294		
	VV		Součet			36,294		
131	K	762341027	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	34,716		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341027					
	VV		" - Dřevoštěpkové desky OSB 3 P+D, tl. 25 mm." (31,56)*1,1			34,716		
	VV		Součet			34,716		
132	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 1,8 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764312					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,8. "					
133	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2151					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764. " 5,0			5,000		
	VV		Součet			5,000		
	D	773	Podlahy z teracové				0,00	
	D	773 - 1	D+M Teraco lité - Podlaha na terénu 1. PP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKC				0,00	
134	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm, tl. 15 mm	m2	8,810		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773521260					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně také řezání dilatačních spar, ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), voskování a celková úprava teraca, dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. Provedení fabionu nebo soklu, okrajové pásy. "					
	VV		" Podlaha " (8,39)*1,05		8,810			
	VV		Součet		8,810			
135	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	8,810		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254					
	VV		" - Litý cementový potěr " (8,39)*1,05		8,810			
	VV		Součet		8,810			
136	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	8,390		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451293					
	VV		" - Příplatek (1× plocha) " (8,39)*1		8,390			
	VV		Součet		8,390			
137	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	9,649		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		" - PE fólie " (8,39)*1,15		9,649			
	VV		Součet		9,649			
138	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	8,390		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		" Montáž izolace tepelné podlah rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva " 8,39		8,390			
	VV		Součet		8,390			
139	M	28376001 RTO	deska izolační PIR pro podlahy tl 80 mm	m2	9,229		0,00	vlastní
	VV		" deska izolační PIR pro podlahy tl 80 mm " (8,39)*1,1		9,229			
	VV		Součet		9,229			
140	K	773099901 SPC	Příprava podkladu před provedením litých podlah	m2	8,390		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně např. vyčištění podkladu, vyspravení, odstranění nerovností, penetrace, brokování, broušení, apod. "					
	VV		" Příprava podkladu před provedením vrstev podlah. "					
	VV		" Příprava pro epoxidovou stěrku "					
	VV		" Pro skladbu " (8,39)		8,390			
	VV		Součet		8,390			
141	K	998773312	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 4,29 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998773312					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 4,29. "					
142	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 773. " 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	773 - 2		D+M Teraco lité - Podlaha na terénu 1. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKC					0,00
143	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm, tl. 15 mm	m2	269,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773521260					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně také řezání dilatačních spar, ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), voskování a celková úprava teraca, dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. Provedení fabionu nebo soklu, okrajové pásy. "☐					
	VV		" Podlaha " (256,190)*1,05		269,000			
	VV		Součet		269,000			
144	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	269,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254 " - Litý cementový potěr " (256,190)*1,05 Součet			269,000 269,000		
145	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	2 305,710		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451293 " - Příplatek (9× plocha) " (256,190)*9 Součet			2 305,710 2 305,710		
146	K	632481213	SeparáčnÍ vrstva z PE fólie	m2	294,619		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213 " - PE fólie " (256,190)*1,15 Součet			294,619 294,619		
147	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	256,190		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111 " Montáž izolace tepelné podlah rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva " 256,190 Součet			256,190 256,190		
148	M	28376002 RTO	deska izolační PIR pro podlahy tl 100 mm	m2	281,809		0,00	vlastní
			VV VV					
			" deska izolační PIR pro podlahy tl 100 mm " (256,190)*1,1 Součet			281,809 281,809		
149	K	773099901 SPC	Příprava podkladu před provedením litých podlah	m2	256,190		0,00	vlastní
			P VV VV VV VV					
			Poznámka k položce:☐ " V ceně např. vyčištění podkladu, vyspravení, odstranění nerovností, penetrace, brokování, broušení, apod. " " Příprava podkladu před provedením vrstev podlah. " " Příprava pro epoxidovou stěrku " " Pro skladbu " (256,19) Součet			256,190 256,190		
150	K	998773312	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 4,29 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC P					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998773312 Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 4,29. "					
151	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC P VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331 Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod. " " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 777. " 2,0 Součet			2,000 2,000		
	D	773 - 3	D+M Teraco lité - Rampa na terénu 1.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ -				0,00	
152	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm, tl. 15 mm	m2	19,089		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC P VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773521260 Poznámka k položce:☐ " V ceně také řezání dilatačních spar, ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), voskování a celková úprava teraca, dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. Provedení fabionu nebo soklu, okrajové pásy. " " Podlaha " (18,18)*1,05 Součet			19,089 19,089		
153	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	19,089		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254 " - Litý cementový potěr " (18,18)*1,05 Součet			19,089 19,089		
154	K	632481213	SeparáčnÍ vrstva z PE fólie	m2	20,907		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213 " - PE fólie " (18,18)*1,15 Součet			20,907 20,907		
155	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	18,180		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		" Montáž izolace tepelné podlah rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva " 18,18		18,180			
	VV		Součet		18,180			
156	M	28376002 RTO	deska izolační PIR pro podlahy tl 100 mm	m2	19,998		0,00	vlastní
	VV		" deska izolační PIR pro podlahy tl 100 mm " (18,18)*1,1		19,998			
	VV		Součet		19,998			
157	K	773099901 SPC	Příprava podkladu před provedením litých podlah	m2	18,180		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně např. vyčištění podkladu, vyspravení, odstranění nerovností, penetrace, brokování, broušení, apod. "					
	VV		" Příprava podkladu před provedením vrstev podlah. "					
	VV		" Příprava pro epoxidovou stěrku "					
	VV		" Pro skladbu " (18,18)		18,180			
	VV		Součet		18,180			
158	K	998773312	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 4,29 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998773312					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 4,29. "					
159	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 773. " 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	773 - 4	D+M Teraco lité - Podlaha na terénu 1.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ					0,00
160	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm, tl. 15 mm	m2	99,698		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773521260					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně také rezání dilatačních spar, ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), voskování a celková úprava teraca, dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. Provedení fabionu nebo soklu, okrajové pásy. "☐					
	VV		" Podlaha " (94,95)*1,05		99,698			
	VV		Součet		99,698			
161	K	773099901 SPC	Příprava podkladu před provedením litých podlah	m2	94,950		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně např. vyčištění podkladu, vyspravení, odstranění nerovností, penetrace, brokování, broušení, apod. "					
	VV		" Příprava podkladu před provedením vrstev podlah. "					
	VV		" Příprava pro epoxidovou stěrku "					
	VV		" Pro skladbu " (94,95)		94,950			
	VV		Součet		94,950			
162	K	998773312	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 4,29 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998773312					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 4,29. "					
163	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 773. " 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	773 - 5	D+M Teraco lité - Rampa na terenu 1.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ -					0,00
164	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm, tl. 15 mm	m2	37,947		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773521260					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně také řezání dilatačních spar, ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), voskování a celková úprava teraca, dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. Provedení fabionu nebo soklu, okrajové pásky. "					
	VV		" Podlaha " (36,14)*1,05			37,947		
	VV		Součet			37,947		
165	K	773099901 SPC	Příprava podkladu před provedením litých podlah	m2	36,140		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně např. vyčištění podkladu, vyspravení, odstranění nerovností, penetrace, brokování, broušení, apod. "					
	VV		" Příprava podkladu před provedením vrstev podlah. "					
	VV		" Příprava pro epoxidovou stěrku "					
	VV		" Pro skladbu " (36,14)			36,140		
	VV		Součet			36,140		
166	K	998773312	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 4,29 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998773312					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 4,29. "					
167	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 773. " 2,0			2,000		
	VV		Součet			2,000		
D	773 - 6		D+M Teraco lité - Teraco na ŽB konstrukci - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKC					0,00
168	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm, tl. 15 mm	m2	126,441		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773521260					
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně také řezání dilatačních spar, ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), voskování a celková úprava teraca, dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. Provedení fabionu nebo soklu, okrajové pásky. "					
	VV		" Podlaha " (120,42)*1,05			126,441		
	VV		Součet			126,441		
169	K	773099901 SPC	Příprava podkladu před provedením litých podlah	m2	120,420		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně např. vyčištění podkladu, vyspravení, odstranění nerovností, penetrace, brokování, broušení, apod. "					
	VV		" Příprava podkladu před provedením vrstev podlah. "					
	VV		" Příprava pro epoxidovou stěrku "					
	VV		" Pro skladbu " (120,42)			120,420		
	VV		Součet			120,420		
170	K	998773312	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 4,29 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998773312					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 4,29. "					
171	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 773. " 2,0			2,000		
	VV		Součet			2,000		
D	773 - 7		D+M Teraco lité - Teraco na nabetonované vrstvě - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KON					0,00
172	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm, tl. 15 mm	m2	43,040		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773521260					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " V ceně také řezání dilatačních spar, ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), voskování a celková úprava teraca, dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. Provedení fabionu nebo soklu, okrajové pásky. "</i>					
	VV		" Podlaha " (40,99)*1,05			43,040		
	VV		Součet			43,040		
173	K	773099901 SPC	Příprava podkladu před provedením litých podlah	m2	40,990		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " V ceně např. vyčištění podkladu, vyspravení, odstranění nerovností, penetrace, brokování, broušení, apod."</i>					
	VV		" Příprava podkladu před provedením vrstev podlah. "					
	VV		" Příprava pro epoxidovou stěrku "					
	VV		" Pro skladbu " (40,99)			40,990		
	VV		Součet			40,990		
174	K	998773312	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 4,29 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998773312					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 4,29. "</i>					
175	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."</i>					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 773. " 2,0			2,000		
	VV		Součet			2,000		
	D	773 - 8	D+M Teraco lité - Podlaha na terénu 1.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ				0,00	
176	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm, tl. 15 mm	m2	133,413		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773521260					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " V ceně také řezání dilatačních spar, ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), voskování a celková úprava teraca, dilatační profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. Provedení fabionu nebo soklu, okrajové pásky. "</i>					
	VV		" Podlaha " (127,06)*1,05			133,413		
	VV		Součet			133,413		
177	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	133,413		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254					
	VV		" - Litý cementový potěr " (127,06)*1,05			133,413		
	VV		Součet			133,413		
178	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 651,780		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451293					
	VV		" - Příplatek (13× plocha) " (127,06)*13			1 651,780		
	VV		Součet			1 651,780		
179	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	146,119		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		" - PE fólie " (127,06)*1,15			146,119		
	VV		Součet			146,119		
180	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	127,060		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		" Montáž izolace tepelné podlah rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva " 127,06			127,060		
	VV		Součet			127,060		
181	M	28376001 RTO	deska izolační PIR pro podlahy tl 80 mm	m2	139,766		0,00	vlastní
	VV		" deska izolační PIR pro podlahy tl 80 mm " (127,06)*1,1			139,766		
	VV		Součet			139,766		
182	K	773099901 SPC	Příprava podkladu před provedením litých podlah	m2	127,060		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " V ceně např. vyčištění podkladu, vyspravení, odstranění nerovností, penetrace, brokování, broušení, apod."</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Příprava podkladu před provedením vrstev podlah. "					
	VV		" Příprava pro epoxidovou stěrku "					
	VV		" Pro skladbu " (127,06)			127,060		
	VV		Součet			127,060		
183	K	998773312	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 4,29 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998773312						
	P	Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 4,29. "						
184	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331						
	P	Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."						
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 773. " 6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	777	Podlahy lité				0,00	
	D	777 - 1	D+M Epoxidová stěrka - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ -				0,00	
185	K	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	8,778		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777511105						
	P	Poznámka k položce:☐ " V ceně ukončovací, přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku, příprava podkladu. Provedení fabionu nebo soklu, okrajové pásy. "						
	VV		" - Epoxidová stěrka " (8,36)*1,05		8,778			
	VV		Součet		8,778			
186	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	8,778		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131101						
	VV		" - Epoxidový penetrace " (8,36)*1,05		8,778			
	VV		Součet		8,778			
187	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	8,778		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254						
	VV		" - Litý cementový potěr " (8,36)*1,05		8,778			
	VV		Součet		8,778			
188	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	25,080		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451293						
	VV		" - Příplatek (3× plocha) " (8,36)*3		25,080			
	VV		Součet		25,080			
189	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	9,614		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213						
	VV		" - PE fólie " (8,36)*1,15		9,614			
	VV		Součet		9,614			
190	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	8,360		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111						
	VV		" Montáž izolace tepelné podlah rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva " 8,36		8,360			
	VV		Součet		8,360			
191	M	28376001 RTO	deska izolační PIR pro podlahy tl 80 mm	m2	9,196		0,00	vlastní
	VV		" deska izolační PIR pro podlahy tl 80 mm " (8,36)*1,1		9,196			
	VV		Součet		9,196			
192	K	998777312	Přesun hmot procentní pro podlahy lité ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 1,18 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777312						
	P	Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,18. "						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
193	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2331					
P			Poznámka k položce:☐					
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 777. " 20,0			20,000		
VV			Součet			20,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA
Soupis:
D.1.1.c.01. - VÝPIS DVEŘÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.1.c.01. - VÝPIS DVEŘÍ

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Zpracovatel:

Náklady stavby celkem		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
766 - Konstrukce truhlářské - Výpis dveří		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.1.c.01. - VÝPIS DVEŘÍ

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské - Výpis dveří 0,00

1	K	766910104 SPC	D+M Fasádní otočné hliníkové dveře jednokřídle 700×2000 mm, plné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF04	kus	1,000		0,00	vlastní

P	Poznámka k položce: " Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. " " V ceně také podkladní profil podlahy z purenitu, nutné prokabelování a napojení na elektro. "						
VV	" Fasádní dveře hliníkové otočné jednokřídle, plné. Rozměr otvoru 900×2100 mm. "						
VV	" Dveře - 1. NP " 1						1,000
VV	Součet						1,000

2	K	766629613 RTO	D+M Rám pro předsazenou montáž dveří kotvením do TI nosného profilu vyložení do 90 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ	m	6,300		0,00	vlastní

P	Poznámka k položce: " Rám pro předsazenou montáž pro jednotlivé prvky pro vyložení 90 mm. Rám se skládá z nosného a zateplovacího profilu, který je lepený a kotvený. Nosný profil z kompozitu Purenit. " " Součástí ceny je tmel, lepidlo, penetrace podkladu, nosný a tepelněizolační profil, hmoždinky pro kotvení a další nutné příslušenství pro provedení prvků předsazené montáže " " V ceně jsou také náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání rámu oken a jeho ukotvení do nosných a tepelně izolovaných profilů kotvených do nosné konstrukce. "						
VV	" Rám pro předsazenou montáž pro hliníkové dveře DF04 " (0,9*2+2,10*2)*1,05						6,300
VV	Součet						6,300

3	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 1,25 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766312						
		Poznámka k položce:☐						
P	" POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,25. "							

4	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2121		
P	Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."		
VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 "	2,0	2,000
VV	Součet		2,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA
Soupis:
D.1.1.c.02 - VÝPIS OKEN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.1.c.02 - VÝPIS OKEN

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Zpracovatel:

Náklady stavby celkem		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.1.c.02 - VÝPIS OKEN

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV						0,00
D	767	Konstrukce zámečnické						0,00
1	K	767620101 SPC	D+M Hliníkové okno 3820+290/4250+410 mm - Specifikace dle PD -D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OH101	kus	1,000		0,00	vlastní
P	Poznámka k položce:☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "							
VV	" Hliníkové okno, 1x posuvné, 1x fixní. Elektrický pohon. Zasklení čirým izolačním, bezpečnostním trojsklem. "							
VV	" 1.NP " 1							
VV	Součet							
2	K	767620102 SPC	D+M Hliníkové okno 4200/4250+410 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OH102	kus	2,000		0,00	vlastní
P	Poznámka k položce:☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "							
VV	" Hliníkové okno, 1x posuvné, 1x fixní. Elektrický pohon. Zasklení čirým izolačním, bezpečnostním trojsklem. "							
VV	" 1. NP " 2							
VV	Součet							
3	K	767620103 SPC	D+M Hliníkové okno 4200/4250+410 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OH103	kus	1,000		0,00	vlastní
P	Poznámka k položce:☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "							
VV	" Hliníkové okno, 1x posuvné, 1x fixní. Elektrický pohon. Zasklení čirým izolačním, bezpečnostním trojsklem. "							
VV	" 1. NP " 1							
VV	Součet							
4	K	767620104 SPC	D+M Hliníkové okno 1450/4250+410 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OH104	kus	1,000		0,00	vlastní
P	Poznámka k položce:☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "							
VV	" Hliníkové okno, 1x fixní. Zasklení čirým izolačním, bezpečnostním trojsklem. "							
VV	" 1. NP " 1							
VV	Součet							
5	K	767620105 SPC	D+M Hliníkové okno 1350+180/4250+410 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OH105	kus	1,000		0,00	vlastní
P	Poznámka k položce:☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "							
VV	" Hliníkové okno křídla - 1x fixní. Zasklení čirým izolačním, bezpečnostním trojsklem. "							
VV	" 1. NP " 1							
VV	Součet							
6	K	767620106 SPC	D+M Hliníkové okno 4250/5000+410 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OH106	kus	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Hliníkové okno, 1x posuvné, 1x fixní. Zasklení čirým izolačním, bezpečnostním trojsklem. "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	767620107 SPC	D+M Hliníkové okno 4120/5000+410 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OH107	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Hliníkové okno, 1x posuvné, 1x fixní. Elektrický pohon. Zasklení čirým izolačním, bezpečnostním trojsklem. "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	767620108 SPC	D+M Hliníkové okno 1000/4240+210 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OH108	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Hliníkové okno, 1x fixní. Zasklení čirým izolačním, bezpečnostním trojsklem. "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	767620109 SPC	D+M Hliníkové okno 2910/3860+210 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OH109	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Hliníkové okno, 1x posuvné, 1x fixní. Elektrický pohon. Zasklení čirým izolačním, bezpečnostním trojsklem. "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	767620110 SPC	D+M Hliníkové okno 1750/3660 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OH111	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Hliníkové okno, 1x fixní. Zasklení čirým izolačním, bezpečnostním trojsklem. "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	767620110 SPC.1	D+M Hliníkové okno 15840/5000 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OH110	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Hliníkové okno, 1x fixní. Elektrický pohon. Zasklení čirým izolačním, bezpečnostním trojsklem. "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	766629613 RTO	D+M Rám pro předřazenou montáž oken kotvením do TI nosného profilu vyložení do 90 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN	m	11,361		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Rám pro předřazenou montáž pro jednotlivé prvky pro vyložení 90 mm. Rám se skládá z nosného a zateplovacího profilu, který je lepený a kotvený. Nosný profil z kompozitu Purenit. "☐ " Součástí ceny je tmel, lepidlo, penetrace podkladu, nosný a tepelněizolační profil, hmoždinky pro kotvení a další nutné příslušenství pro provedení prvků předřazené montáže "☐ " V ceně jsou také náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání rámu oken a jeho ukotvení do nosných a tepelně izolovaných profilů kotvených do nosné konstrukce. "					
	VV		" Rám pro předřazenou montáž pro hliníkové okno OH111 " (1,75*2+3,66*2)*1,05		11,361			
	VV		Součet		11,361			
13	K	998767312	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 2,07 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767312					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 2,07. "					
14	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2131					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 " 10,0		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA
Soupis:
D.1.1.c.05. - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň

Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA

Soupis: D.1.1.c.05. - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.1.c.05. - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
1	K	767999101 SPC	D+M Interiérové/exteriérové schodišťové zábradlí - madlo - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z1.1	m	17,700		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
VV			" Ocelové nerezové madlo, čtvercový průřez 50x50mm "					
VV			" 1. NP " (17,7)		17,700			
VV			Součet		17,700			
2	K	767999104 SPC	D+M Interiérové schodišťové sklenění zábradlí - madlo - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z1.4	m	37,400		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
VV			" Výška horní hrany madla 900mm, bezsloupkový systém "					
VV			" 1. NP " 37,4		37,400			
VV			Součet		37,400			
3	K	767999107 SPC	D+M Žebřík na revizní lávku - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z2.1	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
VV			" Výstup na revizní lávku mezi sousedem nad přístavbou "					
VV			" 1. NP " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
4	K	767999109 SPC	D+M Konstrukce žebříků nad přístavbou - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z2.3	kpl	6,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " Žebříky jsou situovány u střešních konstrukcí obrácených žeber pro překonání výškových rozdílů za účelem revizí a pravidelných kontrol. "☐ " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
VV			" 2.NP " 6		6,000			
VV			Součet		6,000			
5	K	767999110 SPC	D+M Revizní lávka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z2.4	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
VV			" Revizní lávka "					
VV			" 2. NP " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	767999111 SPC	D+M Zádržný systém - kotvení na ŽB konstrukci - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z3.1	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Zádržný systém ke svírání různých typů podkladů. Nerezové kotvicí body jednotlivé, rohové a koncové. S přerušeným tepelným mostem, nerezové lano Ø 8 mm. Součástí je celotělový postroj a vázací lano s gumovým tlumičem. "☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐ "- Nerezové lanko Ø 8 mm - 68,75 m " (62,5)*1,1☐ "- Nerezové kotvicí body pro betonovou desku vč. příslušenství (izolace termostop tl. 20 mm, apod.) - plochá střecha - rohové - 2 ks "☐ "- Nerezové kotvicí body pro betonovou desku vč. příslušenství (izolace termostop tl. 20 mm, apod.) - plochá střecha - koncové - 4 ks"☐ "- Nerezové kotvicí body pro betonovou desku vč. příslušenství (izolace termostop tl. 20 mm, apod.) - plochá střecha - průběžné - 6 ks "☐ "- Napínací koncovka pro nerezové lano pro systémy s permanentním kotvicím vedením vč. napnutí lana a prací s tím související - 1 ks "☐ "- Pevná koncovka k nalisování na nerezové lano vč. napnutí lana a prací s tím související - 1 ks. "☐ "- Popisovací štítek pro označení jednotlivých úseků permanentního kotvicího systému. vč. zajištění popisu - 1 ks. "☐ "- Kovová skříňka pro uložení příslušenství pro údržbu - celotělový postroj a vázací lano - 1 ks. "☐ " Celotělový postroj + vázací lano s tlumičem - 1 ks"☐ " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "☐ " POZN: Pevná koncovka, napínací koncovka a označovací štítek je uvažován 1 ks pro úsek do 80 m. "					
	VV		" 2.NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	767999112 SPC	D+M Zádržný systém - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z3.2	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Zádržný systém ke svírání různých typů podkladů. Nerezové kotvicí body jednotlivé, rohové a koncové. S přerušeným tepelným mostem, nerezové lano Ø 8 mm. Součástí je celotělový postroj a vázací lano s gumovým tlumičem. "☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐ "- Nerezové lanko Ø 8 mm - 54,45 m " (49,5)*1,1☐ "- Nerezové kotvicí body pro betonovou desku vč. příslušenství (izolace termostop tl. 20 mm, apod.) - plochá střecha - rohové - 3 ks "☐ "- Nerezové kotvicí body pro betonovou desku vč. příslušenství (izolace termostop tl. 20 mm, apod.) - plochá střecha - koncové - 2 ks "☐ "- Nerezové kotvicí body pro betonovou desku vč. příslušenství (izolace termostop tl. 20 mm, apod.) - plochá střecha - průběžné - 5 ks "☐ "- Napínací koncovka pro nerezové lano pro systémy s permanentním kotvicím vedením vč. napnutí lana a prací s tím související. - 1 ks. "☐ "- Pevná koncovka k nalisování na nerezové lano vč. napnutí lana a prací s tím související - 1 ks. "☐ "- Popisovací štítek pro označení jednotlivých úseků permanentního kotvicího systému. vč. zajištění popisu - 1 ks "☐ "- Kovová skříňka pro uložení příslušenství pro údržbu - celotělový postroj a vázací lano - 1 ks. "☐ " Celotělový postroj + vázací lano s tlumičem - 1 ks "☐ " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "☐ " POZN: Pevná koncovka, napínací koncovka a označovací štítek je uvažován 1 ks pro úsek do 80 m. "					
	VV		" 2.NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	767999113 SPC	D+M Konstrukce pro uchycení stínění auditoria - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z4.2	kpl	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Ocelová konstrukce pro uchycení stínění auditoria "					
	VV		" 2.NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	767999115 SPC	D+M Ocelové lemování podlahy stromu v auditoriu - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z6.1	kpl	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Lemování vynechání ŽB desky v auditoriu pro umístění Lípy americké "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	767999116 SPC	D+M Ocelová konstrukce pro uchycení revizních dvířek jednotek VZT - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z7.1	kpl	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Ocelové konstrukce pro uchycení revizních dvířek v podhledech pro přístup k VZT jednotkám. "					
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
11	K	767999117 SPC	D+M Ocelová konstrukce VZT budníků - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z8.1	kpl	16,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Ocelové konstrukce pro uchycení revizních dvířek v podhledech pro přístup k VZT jednotkám. "					
	VV		" 2. NP " 16				16,000	
	VV		Součet				16,000	
12	K	767999118 SPC	D+M Ocelová konstrukce zákrytu dveří - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z8.2	kpl	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Ocelové konstrukce zákrytu dveří "					
	VV		" 1. NP " 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
13	K	767999119 SPC	D+M Ocelová konstrukce pro prosklení v ŽB stěně - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z8.3	kpl	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Ocelová nosná konstrukce pro velkoformátové prosklení mezi sousedním objektem a venkovním auditorem. "					
	VV		" 1. NP " 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
14	K	767999120 SPC	D+M Oplocení a branka u revizní lávky - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z8.4	kpl	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Oplocení a branka u revizní lávky. "					
	VV		" 1. NP " 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
15	K	767999123 SPC	D+M Kotvící a nosný systém ozelenění fasády - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z9.3	kpl	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "					
	VV		" Nerezový lanový systém min. průměr lan 4mm "					
	VV		" 1.NP " 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
16	K	998767313	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m - 2,39 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767313					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 2,39. "					
17	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2131					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 " 10,0				10,000	
	VV		Součet				10,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA
Soupis:
D.1.1.c.06. - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň

Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA

Soupis: D.1.1.c.06. - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Zpracovatel:

Náklady stavby celkem		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
764 - Konstrukce klempířské		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.1.c.06. - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	764		Konstrukce klempířské				0,00	
1	K	764900113 SPC	D+M Střešní svod dl. 5,8 m vč. kotlíku - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K1.1	sada	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐ "- Kulatý svod průměru 125 mm, vč. spojek, objímek, odskoků (kolen) z titanzinkového plechu předzvětráého. - 6,38 m " (5,8*1)*1,1☐ "- Kotlík pro střešní svod z titanzinkového plechu předzvětráého - 1 ks. " ☐ " V ceně zajištění napojení sběrače na chlíč, veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "☐ " POZN: V 1 sadě uvažován 1 kotlík a 5,8 m svodu (bez ztrátého). "					
VV			" Kulatý střešní svod z titanzinkového plechu předzvětráého.. Průměr svodu 125 mm. Barva: titanzinek patinovaný, modrošedý, předzvětralý. "					
VV			" Střešní svod vč. kotlíku " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
2	K	764900114 SPC	D+M Střešní svod dl. 5,5 m vč. kotlíku - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K1.1	sada	2,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐ "- Kulatý svod průměru 125 mm, vč. spojek, objímek, odskoků (kolen) z titanzinkového plechu předzvětráého. - 12,1 m " (5,5*2)*1,1☐ "- Kotlík pro střešní svod z titanzinkového plechu předzvětráého - 2 ks. " ☐ " V ceně zajištění napojení sběrače na chlíč, veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "☐ " POZN: V 1 sadě uvažován 1 kotlík a 5,5 m svodu (bez ztrátého). "					
VV			" Kulatý střešní svod z titanzinkového plechu předzvětráého.. Průměr svodu 125 mm. Barva: titanzinek patinovaný, modrošedý, předzvětralý. "					
VV			" Střešní svod vč. kotlíku " 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
3	K	764900115 SPC	D+M Okapový čtyřhranný kotlík vč. svodu dl. 0,8 m - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K1.2	sada	8,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐ "- Kulatý svod průměru 100 mm, vč. spojek, objímek, odskoků (kolen) z titanzinkového plechu předzvětráého. - 4,4 m . " (0,5*8)*1,1☐ "- Kotlík pro střešní svod z titanzinkového plechu předzvětráého - 8 ks. " ☐ " V ceně zajištění napojení sběrače na chlíč, veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "☐ " POZN: V 1 sadě uvažován 1 kotlík a 0,8 m svodu (bez ztrátého). "					
VV			" Okapový hranatý kotlík z titanzinkového plechu předzvětráého.. Průměr svodu 100 mm. Barva: titanzinek patinovaný, modrošedý, předzvětralý. "					
VV			" Čtyřhranný kotlík vč. svodu " 8		8,000			
VV			Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	764900201 SPC	D+M Okapový žlab - Specifikace dle PD - D.1.c.06 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K2.1	m	51,200		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " "- Podokapní žlab vč. háků, čel, spojek, a veškerého příslušenství. - 56,32 m " (51,2)*1,1 "- Oblý lapač listů z bezkadmiového PVC pro žlab - 56,32 m. " (51,2)*1,1 " V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "					
	VV		" Podokapní žlab půlkruhový z titanzinkového plechu. Průměr žlabu 150 mm, RŠ 330 mm. Barva: titanzinek patinovaný, modrošedý, předzvětralý. "					
	VV		" Okapový žlab - 2. NP " (13,65+16,8+20,75)		51,200			
	VV		Součet		51,200			
5	K	764900301 SPC	D+M Oplechování atiky - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K3.1	m	6,400		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " "- Oplechování horních ploch a atik bez rohů z TiZn plechu předzvětraleho rš přes 800 mm - 6,336 m2. " (6,4*0,9)*1,1 "- Podkladová konstrukce z cementotřískových desek - tl. 18,0 mm - 4,083 m2. " ((6,4)*0,58)*1,1 "- Podkladní plech z Pz plechu tl. 1,0 mm pro TiZn rš přes 670 mm pod oplechování atiky - 5,843 m2 " (6,4*0,83)*1,1 " V ceně také případné zajištění napojení na stávající a nové oplechování, veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál, vč. případných příponek. "					
	VV		" Oplechování atiky š. do 580 mm z titanzinkového plechu předzvětraleho. RŠ = do ± 900 mm. "		6,400			
	VV		" Střecha nad 1. NP " (6,4)		6,400			
	VV		Součet		6,400			
6	K	764900302 SPC	D+M Oplechování atiky - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K3.2	m	53,510		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " "- Oplechování horních ploch a atik bez rohů z TiZn plechu předzvětraleho rš přes 800 mm - 64,747 m2. " (53,51*1,1)*1,1 "- Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předzvětraleho plechu rš přes 400 mm - 9 ks " "- Podkladová konstrukce z cementotřískových desek - tl. 18,0 mm - 46,5 m2. " ((53,51)*0,79)*1,1 "- Podkladní plech z Pz plechu tl. 1,0 mm pro TiZn rš přes 670 mm pod oplechování atiky - 61,215 m2 " (53,51*1,04)*1,1 " V ceně také případné zajištění napojení na stávající a nové oplechování, veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál, vč. případných příponek. "					
	VV		" Oplechování atiky š. do 655 - 790 mm z titanzinkového plechu předzvětraleho. RŠ = do ± 1 110 mm. "		53,510			
	VV		" Střecha nad 1. NP " (2,92)+(2,36)+(0,36)+(0,53)+(13,31)+(9,56)+(2,56)+(2,95)+(3,63)+(2,23)+(0,8)*2+(11,5)		53,510			
	VV		Součet		53,510			
7	K	764900401 SPC	D+M Lemování kačírku - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K4.1	m	199,700		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " Osazení ochranné kačírkové lišty. - 199, 7 m " " lišta kačírková hliníková 100/80 mm - 219,67 m. " (199,7)*1,1 " Oboustranně použitelná hliníková lišta 100/80 k zachytávání kačírku. "					
	VV		" 2. NP " 199,7		199,700			
	VV		Součet		199,700			
8	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 1,8 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764312					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. " " V tomto případě je to hodnota 1,8. "					
9	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2151					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725. " 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA
Soupis:
D.1.1.c.07. - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň

Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA

Soupis: D.1.1.c.07. - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
790 - Ostatní práce a dodávky		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.1.c.07. - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV						0,00
D	790	Ostatní práce a dodávky						0,00
1	K	790900101 SPC	D+M Sanitární příčka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV1.1	sada	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:☐ " Sanitární příčka dělicí, systémová. Nosná konstrukce: ocelové profily, broušená nerez. Stěny: DTD deska potažena HPL laminátem tl. 32 mm. Celková výška: 2800 mm, z toho 50 mm nožky a 2750 mm stěna. "☐ " Dveře: - průchozí š. 700 mm - levé - 3 ks.; - WC zámek se signalizací otevřeno / zavřeno, odjistitelný zvenku, panty nerezové se šikmými dosedacími plochami. Doplněk dveří - dveřní háček z broušené nerezí. "☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐ "- Sanitární příčka, desky laminované tl 32 mm - 7,645 m2 "(1,14*2+2,78-(0,76*3))*2,75☐ "- Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 32 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm. Dveře pro sanitární příčky - 3× levé → celkem 3 ks. " "- Dveřní háček z broušené nerezí - 3 ks "☐ " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "☐ " POZN: Výška příčky počítána bez nožiček. "☐ " POZN: Součástí veškerých uvedených částí je jak dodávka, tak i montáž → veškeré nutné kotvící, spojovací prvky, apod. "						
VV		" Přístavba - 1. NP m. č. 1.24 " 1			1,000			
VV		Součet			1,000			
2	K	790900102 SPC	D+M Sanitární příčka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV1.2	sada	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:☐ " Sanitární příčka dělicí, systémová. Nosná konstrukce: ocelové profily, broušená nerez. Stěny: DTD deska potažena HPL laminátem tl. 32 mm. Celková výška: 2800 mm, z toho 50 mm nožky a 2750 mm stěna. "☐ " Dveře: - průchozí š. 700 mm - levé - 1 ks + pravé - 1 ks.; - WC zámek se signalizací otevřeno / zavřeno, odjistitelný zvenku, panty nerezové se šikmými dosedacími plochami. Doplněk dveří - dveřní háček z broušené nerezí. "☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐ "- Sanitární příčka, desky laminované tl 32 mm - 6,848 m2 "(0,905+3,105-(0,76*2))*2,75☐ "- Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 32 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm. Dveře pro sanitární příčky - 1× pravé + 1× levé → celkem 2 ks. "☐ "- Dveřní háček z broušené nerezí. - 2 ks "☐ " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "☐ " POZN: Výška příčky počítána bez nožiček. "☐ " POZN: Součástí veškerých uvedených částí je jak dodávka, tak i montáž → veškeré nutné kotvící, spojovací prvky, apod. "						
VV		" Přístavba - 2. NP m. č. 1.23 " 1			1,000			
VV		Součet			1,000			
3	K	790900301 SPC	D+M Přenosný hasicí přístroj - práškový - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV3.1	kus	6,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:☐ " Přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg umístěný na stěně, vč. držáku. Hasicí schopnost 21 A. "☐ " V ceně držák, revize a veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "						
VV		" Přístavba "						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 1. NP " 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
4	K	790900304 SPC	D+M Tabulka - "Požární poplachová směrnice" - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV3.4	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ <i>" Prosklená tabule kryta antireflexním sklem tl. 3 mm,s nerezovým rámečkem s přichytkou pro ukotvení na stěnu, pro kartonovou tabulku s nalepenou Protipožární poplachovou směrnicí. Kotvení pomocí hmoždin a vrtů na stěnu."</i> ☐ <i>" Materiál rámu: kartáčovaná nerez. Tabulka z kartonu gramáže ± 350 g/m2. "☐</i> <i>" Rozměr tabule - A4 - ± 210×297 mm. "☐</i> <i>" V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami "☐</i> <i>" - Prosklená tabule s antireflexním zasklením a nerezovým rámem - pro umístění tabulky. - 1 ks "☐</i> <i>" - Tabulka z kartonu s nalepenou "Požární poplachovou směrnicí" - 1 ks . "☐</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "☐</i> <i>" POZN: Součástí veškerých uvedených částí je jak dodávka, tak i montáž → veškeré nutné kotvící, spojovací prvky, apod. "</i>					
	VV		" Přístavba "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	790900306 SPC	D+M Požární roleta EW30 - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV3.6	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ <i>" Požární roleta napojena na EPS s odolností EW 30 z tkatiny ze sklených a antikorozních vláken, kotvená do stropu. Konstrukce z pozinkovaného plechu bílé barvy. Rozměr rolety: 3850×4250 mm. "☐</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Přístavba "					
	VV		" 1. NP - z m. 1.11 do m. 1.29 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	790900307 SPC	D+M Požární roleta EW30 - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV3.6	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ <i>" Požární roleta napojena na EPS s odolností EW 30 z tkatiny ze sklených a antikorozních vláken, kotvená do stropu. Konstrukce z pozinkovaného plechu bílé barvy. Rozměr rolety: 5500×5000 mm. "☐</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Přístavba "					
	VV		" 1. NP - z m. 1.26 do m. 1.29 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	790900308 SPC	D+M Požární roleta EI30 - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV3.7	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ <i>" Požární roleta napojena na EPS s odolností EI 30 z tkatiny ze sklených a antikorozních vláken, kotvená do stropu. Konstrukce z pozinkovaného plechu bílé barvy. Rozměr rolety: 2885×5000 mm. "☐</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Přístavba "					
	VV		" 1. NP - z m. 1.26 do m. 1.28 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	790902101 SPC	D+M Zásobník tekutého mýdla - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H2.1	kus	7,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ <i>" Automatický nástěnný dávkovač mýdla pro umístění na stěnu za zrcadlem s bezdotykovým dávkováním pomocí senzoru pohybu. Materiál: nerez. Objem: 5 l. Rozměr: 330×200×300 mm. "☐</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Přístavba "					
	VV		" 1. NP " 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
9	K	790902103 SPC	D+M Osoušeč rukou - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H2.3	kus	5,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ <i>" Automatický nástěnný osoušeč rukou pro umístění na stěnu za zrcadlem s ovládáním pomocí senzoru pohybu Materiál: nerez. Rozměr: 296×200×300 mm. "☐</i> <i>" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "</i>					
	VV		" Přístavba "					
	VV		" 1. NP " 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
10	K	790902106 SPC	D+M Odpadkový koš bez víka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H2.6	kus	4,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ "Odpadkový koš bez víka. Objem: 24 l. Materiál: nerez. Barva: nerez. Rozměr: 360×160×435 mm. "□ "V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		"Přístavba "					
	VV		"1. NP " 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
11	K	790902107 SPC	D+M Odpadkový koš s víkem - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H2.7	kus	5,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ "Závěsný odpadkový koš na hygienické potřeby. Objem: 4 l. Materiál: nerez. Barva: nerez. Rozměr: 192×97×253 mm. "□ "V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		"Přístavba "					
	VV		"1. NP " 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
12	K	790902108 SPC	D+M Zásobník toaletního papíru - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H2.8	kus	5,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ "Uzamykatelný zásobník toaletního papíru. Materiál: nerez. Barva: nerez. Rozměr: Ø 330×110 mm. "□ "V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		"Přístavba "					
	VV		"1. NP " 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
13	K	790902109 SPC	D+M WC souprava - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H2.9	kus	5,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ "WC souprava pro montáž na stěnu. Materiál: nerez. Barva: nerez. Rozměr: 400×96×89 mm. "□ "V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		"Přístavba "					
	VV		"1. NP " 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
14	K	790902110 SPC	D+M Zásobník hygienických sáčků - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H2.10	kus	3,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ "Zásobník hygienických sáčků pro montáž na stěnu. Materiál: nerez. Barva: nerez. Rozměr: 95×27×136 mm. "□ "V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		"Přístavba "					
	VV		"1. NP " 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
15	K	790903102 SPC	D+M Nástěnné zrcadlo - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H3.2	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ "Nástěnné zrcadlo v antivandalovém provedení pro montáž na stěnu. Materiál: nerez. Rozměr: 800×2770×7 mm. "□ "V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		"Přístavba "					
	VV		"1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	790903103 SPC	D+M Nástěnné zrcadlo - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H3.3	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ "Nástěnné zrcadlo v antivandalovém provedení pro montáž na stěnu. Materiál: nerez. Rozměr: 800×1850×7 mm. "□ "V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		"Přístavba "					
	VV		"1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	790906101 SPC	D+M Přebalovací pult - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H6.1	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ "Přebalovací pult s podložkou - nerezový stůl z tenkých profilů. Materiál: nerez + PUR pěna. Rozměr stolu: 1200×450×850 mm. Rozměr podložky: 700×500×105 mm. "□ "V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "					
	VV		"Přístavba "					
	VV		"1. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
18	K	998790252 SPC	Přesun hmot procentní pro pro ostatní výrobky ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 1,6 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998790252_SPC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,6. "								
19	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492								
P Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."								
VV " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " 10,0								
VV Součet								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň

Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA

Soupis:
D.1.3.2. - EPS + ERO

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.3.2. - EPS + ERO

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
742 - Elektromontážní práce - Elektrická požární signalizace (EPS)	0,00
D1 - Elektromontážní práce - Evakuační rozhlas (ERO)	0,00
D2 - Elektromontážní práce - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.3.2. - EPS + ERO

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	
D	742	Elektromontážní práce - Elektrická požární signalizace (EPS)					0,00	
1	K	742998802 SPC	D+M Opticko-kouřový hlásič - Specifikace dle PD	kus	8,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:☐ " Včetně patice, ukončení, zapojení kabelů a veškerého nutného příslušenství. "						
VV		" Opticko - kouřový hlásič. "						
VV		" 1. NP " 8						
VV		Součet						
2	K	742998803 SPC	D+M Opticko-kouřový hlásič nadpodhledový s externí signalizací - Specifikace dle PD	kus	3,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:☐ " Včetně patice, ukončení, zapojení kabelů, signalizačních prvků a veškerého nutného příslušenství. "						
VV		" Opticko - kouřový hlásič nadpodhledový - s externí signalizací. "						
VV		" 1. NP " 3						
VV		Součet						
3	K	742998804 SPC	D+M Tlačítkový hlásič - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:☐ " Včetně patice, ukončení, zapojení kabelů a veškerého nutného příslušenství. "						
VV		" Tlačítkový hlásič. "						
VV		" 1. NP " 1						
VV		Součet						
4	K	742998805 SPC	D+M Výstup / kontakt EPS - Specifikace dle PD	kus	7,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:☐ " V ceně veškeré nutné příslušenství jako příprava pro budoucí napojení EPS na jednotlivá zařízení - krabice, ochrana, označení, apod. "						
VV		" Výstup EPS pro ovládání jednotlivých prvků. "						
VV		" 1. NP " 7						
VV		Součet						
5	K	742998851 SPC	D+M Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	180,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:☐ " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a ukončení "						
VV		" Kabeláž slaboproudu - elektrické požární signalizace " 180,0						
VV		Součet						
6	K	742998891 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:☐ " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, úchytek, apod. "						
VV		" Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " 1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
7	K	742998892 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra, popisové štítky, apod. " □ " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, apod. "					
	VV		" Pomocný materiál pro ESP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	998742312	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 12 m - 0,89 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742312					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. □ V tomto případě je to hodnota 0,89. "					
9	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	D1	Elektromontážní práce - Evakuační rozhlas (ERO)				0,00	
10	K	742998902 SPC	D+M Stanice hlasatele - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně veškerého nutného příslušenství nutného pro správnou funkci. "					
	VV		" Ústředna hlasatele vč. vybavení. "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	742998903 SPC	D+M Reproduktor podhledový - Specifikace dle PD	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení, příslušenství. "					
	VV		" Reproduktor podhledový. "					
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	K	742998904 SPC	D+M Reproduktor nástěnný - Specifikace dle PD	kus	16,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení, příslušenství. "					
	VV		" Reproduktor nástěnný. "					
	VV		" 1. NP " 16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
13	K	742998905 SPC	D+M Zátěžový terminál - ukončení linky - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně montáže, zapojení, vyzkoušení, příslušenství. "					
	VV		" Zátěžový terminál pro ukončení reproduktorové linky - koncový člen reproduktorové linky. "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	742998951 SPC	D+M Kabel CHKE-V 2x2,5 - Specifikace dle PD	m	150,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení "					
	VV		" Kabeláž slaboproudu - evakuační rozhlas " 150,0		150,000			
	VV		Součet		150,000			
15	K	742998991 SPC	D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, úchytek, apod. "					
	VV		" Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	742998992 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra, popisové štítky, apod. " ☐					
	VV		" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, apod. "		1,000			
	VV		" Pomocný materiál pro ERO " 1		1,000			
			Součet					
17	K	998742312	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 12 m - 0,89 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742312					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,07. "					
18	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	D2	Elektromontážní práce - Ostatní				0,00	
19	K	742999101 SPC	D+M Případné vysekání rýh a prostupů pro vedení instalací v konstrukcích - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně vysekání rýh a drážek, případných prostupů pro vedení instalaace v konstrukcích a omítce, vč. odvozu a likvidace suti. " ☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. ☐ Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). ☐ Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Případné vysekání rýh ve zdivu, omítce, pro veedení elektroinstalace. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	742999102 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zajištění prostupů kabeláže mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. " ☐ ☐ " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použít jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "					
	VV		" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	998742312	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 12 m - 0,89 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742312					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,07. "					
22	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA
Soupis:
D.1.4.1.a - ZTI

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.4.1.a - ZTI

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotně technické instalace - Zařizovací předměty	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.4.1.a - ZTI

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

0,00

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D1Zemní práce

0,00

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					
3	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001402					
4	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001406					
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001412					
6	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	40,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001422					
7	K	132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	36,126		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212122					
P			Poznámka k položce:☐ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "☐					
VV			" POZN: Jedná se o výkopy po vyhloubení jámy - v místě budoucího objektu. "					
VV			" Výkopávky pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 3 - 45 % z celkové kubatury. "					
VV			" Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - vedení pod budoucím objektem "					
VV			(((6,5+13,2+14,8+9,8+12,3+5,4+2,8+1,5+0,6)*0,8)*1,5)*0,45					
			Součet					
			36,126					
8	K	132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	36,126		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312122					
P			Poznámka k položce:☐ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "☐					
VV			" POZN: Jedná se o výkopy po vyhloubení jámy - v místě budoucího objektu. "					
VV			" Výkopávky pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 4 - 45 % z celkové kubatury. "					
VV			" Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - vedení pod budoucím objektem "					
			(((6,5+13,2+14,8+9,8+12,3+5,4+2,8+1,5+0,6)*0,8)*1,5)*0,45					
			36,126					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		36,126			
9	K	132412122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	8,028		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132412122					
P			Poznámka k položce:☐ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, případné urovnání dna. "☐ " POZN: Jedná se o výkopy po vyhloubení jámy - v místě budoucího objektu. "					
VV			" Vykopávky pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 5 - 10 % z celkové kubatury. "					
VV			" Hloubení pro svodné potrubí kanalizace - vedení pod budoucím objektem "					
VV			(((6,5+13,2+14,8+9,8+12,3+5,4+2,8+1,5+0,6)*0,8)*1,5)*0,1					
VV			Součet					
10	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,670		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212222					
P			Poznámka k položce:☐ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "☐ " POZN: Jedná se o výkopy po vyhloubení jámy - v místě budoucího objektu. "					
VV			" Vykopávky pro kanalizační šachtu v horninách skupiny těžitelnosti č. 3 - 45 % z celkové kubatury. "					
VV			" Hloubení pro kanalizační šachtu z PP svodného potrubí - RŠ1 " (1,6*1,6*1,45)*0,45					
VV			Součet					
11	K	132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1,670		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312222					
P			Poznámka k položce:☐ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, lepidlost a případné urovnání dna. "☐ " POZN: Jedná se o výkopy po vyhloubení jámy - v místě budoucího objektu. "					
VV			" Vykopávky pro kanalizační šachtu v horninách skupiny těžitelnosti č. 4 - 45 % z celkové kubatury. "					
VV			" Hloubení pro kanalizační šachtu z PP svodného potrubí - RŠ1 " (1,6*1,6*1,45)*0,45					
VV			Součet					
12	K	132412222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	0,371		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132412222					
P			Poznámka k položce:☐ " V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m od rýhy, případné urovnání dna. "☐ " POZN: Jedná se o výkopy po vyhloubení jámy - v místě budoucího objektu. "					
VV			" Vykopávky pro kanalizační šachtu v horninách skupiny těžitelnosti č. 5 - 10 % z celkové kubatury. "					
VV			" Hloubení pro kanalizační šachtu z PP svodného potrubí - RŠ1 " (1,6*1,6*1,45)*0,1					
VV			Součet					
13	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,399		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
VV			" Příplatek - 10 % " ((36,126+1,67)+(36,126+1,67+8,028+0,371))*0,1					
VV			Součet					
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	107,774		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
VV			" Pažení rýh pro svodné potrubí kanalizace - 50 % z celkové plochy "					
VV			" Pažení rýhy pro svodné potrubí kanalizace - výkopy mimo stávající objekt "					
VV			(((6,5+13,2+14,8+9,8+12,3+5,4+2,8+1,5+0,6)*1,5)*2)*0,5					
VV			" Pažení šachet pro svodné potrubí kanalizace - 80 % z celkové plochy "					
VV			" Pažení šachty pro svodné potrubí kanalizace - šachta RŠ1 " ((1,6*1,45)*4)*0,8					
VV			Součet					
15	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	107,774		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
16	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	53,804		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101					
VV			" Zásyp svodného potrubí kanalizace vykopanou zeminou. "					
VV			" Zásyp svodného kanalizačního potrubí vykopanou zeminou - pod budoucím objektem. "					
VV			((6,5+13,2+14,8+9,8+12,3+5,4+2,8+1,5+0,6)*0,8)*(1,5-0,15-0,4)					
VV			" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Zásyp kanalizační šachty z PP šterkopískem - RŠ1 " (1,6*1,6)*(1,45-0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,3)		2,960			
	VV		Součet		53,804			
17	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	5,920		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Zásyp kanalizačních šachet z PP šterkopískem "					
	VV		" Zásyp kanalizační šachty z PP šterkopískem - RŠ1 " (2,96)*2,0		5,920			
	VV		Součet		5,920			
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,408		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101					
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro svodné kanalizační potrubí - tl.. 400 mm. "					
	VV		" Obsyp svodného kanalizačního potrubí šterkem - pod budoucím objektem - tl. 400 mm "					
	VV		((6,5+13,2+14,8+9,8+12,3+5,4+2,8+1,5+0,6)*0,8)*0,4		21,408			
	VV		Součet		21,408			
19	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	42,816		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Obsyp potrubí šterkem pro svodné kanalizační potrubí - tl.. 400 mm. "					
	VV		" Obsyp svodného kanalizačního potrubí šterkem - pod budoucím objektem " (21,408)*2,0		42,816			
	VV		Součet		42,816			
20	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m2	63,218		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101					
	VV		" Nakládání zeminy - hlubení rýh pro svodné potrubí "					
	VV		" Nakládání pro odvoz na meziskládku "					
	VV		" Nakládání pro odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním - vedení pod budoucím objektem. "		25,422			
	VV		(50,844)*(0,45+0,05)					
	VV		" Nakládání pro odvoz zeminy na meziskládku před odvozem na skládku a odečet potřebného pro zpětný zásyp - vedení pod budoucím objektem. " (36,126+1					
	VV		(36,126+1,67)-25,422		12,374			
	VV		" Nakládání pro odvoz z meziskládky "					
	VV		" Nakládání pro odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp - vedení pod budoucím objektem. " (50,844)*(0,45+0,05)		25,422			
	VV		Součet		63,218			
21	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m2	71,617		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111102					
	VV		" Nakládání zeminy - hlubení rýh pro svodné potrubí "					
	VV		" Nakládání pro odvoz na meziskládku "					
	VV		" Nakládání pro odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním - vedení pod budoucím objektem. "		25,422			
	VV		(50,844)*(0,45+0,05)					
	VV		" Nakládání pro odvoz zeminy na meziskládku před odvozem na skládku a odečet potřebného pro zpětný zásyp - vedení pod budoucím objektem. "					
	VV		((36,126+1,67)+(8,028+0,371))-25,422		20,773			
	VV		" Nakládání pro odvoz z meziskládky "					
	VV		" Nakládání pro odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp - vedení pod budoucím objektem. " (50,844)*(0,45+0,05)		25,422			
	VV		Součet		71,617			
22	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m2	63,218		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		" Součástí ceny také složení, vyprázdnění kolečka. "					
	VV		" Vodorovný přesun zeminy kolečkem - hlubení rýh pro svodné potrubí "					
	VV		" Přemístění výkopku na meziskládku "					
	VV		" Přemístění zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním - vedení pod budoucím objektem. " (50,844)*(0,45+0,05)		25,422			
	VV		" Přemístění zeminy na meziskládku před odvozem na skládku a odečet potřebného pro zpětný zásyp - vedení pod budoucím objektem. "					
	VV		(36,126+1,67)-25,422		12,374			
	VV		" Přemístění výkopku z meziskládky "					
	VV		" Přemístění zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp - vedení pod budoucím objektem. " (50,844)*(0,45+0,05)		25,422			
	VV		Součet		63,218			
23	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m2	71,617		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211321					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Součástí ceny také složení, vyprázdnění kolečka. "					
VV			" Vodorovný přesun zeminy kolečkem - hloubení rýh pro svodné potrubí "					
VV			" Přemístění výkopku na meziskládku "					
VV			" Přemístění zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním - vedení pod budoucím objektem. " (50,844)*(0,45+0,05)		25,422			
VV			" Přemístění zeminy na meziskládku před odvozem na skládku a odečet potřebného pro zpětný zásyp - vedení pod budoucím objektem. "					
VV			((36,126+1,67)+(8,028+0,371))-25,422		20,773			
VV			" Přemístění výkopku z meziskládky "					
VV			" Přemístění zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp - vedení pod budoucím objektem. " (50,844)*(0,45+0,05)		25,422			
VV			Součet		71,617			
24	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m2	695,398		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319					
VV			" Příplatek k vodorovnému přesun zeminy kolečkem - hloubení rýh pro svodné potrubí - uvažována vzdálenost do 120 m "					
VV			" Příplatek za přemístění výkopku na meziskládku "					
VV			" Příplatek za přemístění zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním - vedení pod budoucím objektem. "		279,642			
VV			((50,844)*(0,45+0,05))*11					
VV			" Příplatek za přemístění zeminy na meziskládku před odvozem na skládku a odečet potřebného pro zpětný zásyp - vedení pod budoucím objektem. "					
VV			((36,126+1,67)-25,422)*11		136,114			
VV			" Příplatek za přemístění výkopku z meziskládky "					
VV			" Příplatek za přemístění zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp - vedení pod budoucím objektem. "		279,642			
VV			((50,844)*(0,45+0,05))*11					
VV			Součet		695,398			
25	K	162211321.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m2	787,787		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211321.1					
VV			" Příplatek k vodorovnému přesun zeminy kolečkem - hloubení rýh pro svodné potrubí - uvažována vzdálenost do 120 m "					
VV			" Příplatek za přemístění výkopku na meziskládku "					
VV			" Příplatek za přemístění zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním - vedení pod budoucím objektem. "		279,642			
VV			((50,844)*(0,45+0,05))*11					
VV			" Příplatek za přemístění zeminy na meziskládku před odvozem na skládku a odečet potřebného pro zpětný zásyp - vedení pod budoucím objektem. "					
VV			((36,126+1,67)+(8,028+0,371))-25,422)*11		228,503			
VV			" Příplatek za přemístění výkopku z meziskládky "					
VV			" Příplatek za přemístění zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp - vedení pod budoucím objektem. "		279,642			
VV			((50,844)*(0,45+0,05))*11					
VV			Součet		787,787			
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m2	83,991		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
VV			" Uložení zeminy na meziskládce bez zhutnění "					
VV			" Uložení zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním - vedení pod budoucím objektem. " (50,844)*(0,45+0,05)		25,422			
VV			" Uložení zeminy na meziskládku před odvozem na skládku a odečet potřebného pro zpětný zásyp - vedení pod budoucím objektem. " (36,126+1,67)-25,422		12,374			
VV			" Uložení zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním - vedení pod budoucím objektem. " (50,844)*(0,45+0,05)		25,422			
VV			" Uložení pro odvoz zeminy na meziskládku před odvozem na skládku a odečet potřebného pro zpětný zásyp - vedení pod budoucím objektem. "					
VV			((36,126+1,67)+(8,028+0,371))-25,422		20,773			
VV			Součet		83,991			
27	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,374		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
VV			" Nakládání zeminy z meziskládky - výkopové práce pro svodné potrubí ve vnitrobloku "					
VV			" Vykopaná zemina " (36,126)+(1,67)		37,796			
VV			" Odečet za zpětné zásypy " -((50,844)*(0,45+0,05))		-25,422			
VV			Součet		12,374			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	20,773		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102					
		VV	" Nakládání zeminy z meziskládky - výkopové práce pro svodné potrubí ve vnitrobloku "					
		VV	" Vykopaná zemina " (36,126+1,67)+(8,028+0,371)		46,195			
		VV	" Odečet za zpětné zásypy " -((50,844)*(0,45+0,05))		-25,422			
		VV	Součet		20,773			
29	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,374		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
		VV	" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku / recyklační do 10 000 m " 37,796-25,422		12,374			
		VV	Součet		12,374			
30	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	20,773		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137					
		VV	" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku / recyklační do 10 000 m " 46,195-25,422		20,773			
		VV	Součet		20,773			
31	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	123,740		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
		VV	" Příplatek k vodorovnému přemístění vytěžené zeminy na skládku / recyklační přes 10 000 m do 20 000 m " (12,374)*10		123,740			
		VV	Součet		123,740			
32	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	207,730		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139					
		VV	" Příplatek k vodorovnému přemístění vytěžené zeminy na skládku / recyklační přes 10 000 m do 20 000 m " (20,773)*10		207,730			
		VV	Součet		207,730			
33	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	33,147		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
		VV	" Uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuťnění " 12,374+20,773		33,147			
		VV	Součet		33,147			
34	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - skládka S-OO1	t	66,294		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221					
			Poznámka k položce:☐					
			" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 = 2,0 t "					
			" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "☐					
	P		" CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY.☐					
			ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATORÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU č.. 273/2021 Sb. "					
		VV	" Poplatek za uložení zeminy na skládce " (12,374+20,773)*2,0		66,294			
		VV	Součet		66,294			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
35	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku	m3	8,412		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
		VV	" Lože z písku pod svodné kanalizační potrubí "					
		VV	" Lože z písku pod svodné kanalizační potrubí - tl. - vedení pod budoucím objektem - 150 mm "		8,028			
		VV	((6,5+13,2+14,8+9,8+12,3+5,4+2,8+1,5+0,6)*0,8)*0,15					
		VV	" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP "					
		VV	" Lože z písku pro kanalizační šachtu z PP - RŠ1 - tl. 150 mm " ((1,6*1,6)*0,15)*1		0,384			
		VV	Součet		8,412			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
36	K	871999501 SPC	D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ11	kus	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "					
	VV		" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ11 - hl. ± 1,3 m. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	871999601 SPC	D+M Prostup potrubí kanalizace základy / pod základy - Specifikace dle PD	kus	8,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot "					
	VV		" Prostup potrubí základy / pod základy.pro kanalizaci přístavby. "		8,000			
	VV		" Prostup potrubí základy / pod základy. " 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
38	K	871999611 SPC	D+M Štěrbínový odvodňovací žlab - Specifikace dle PD - LŽ	m	71,500		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Součástí případné zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího roštu / mříže, systémové vpusti, tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci vč. napojení, sítka+sifon pro zachytávání nečistot, čela žlabu, revizní díl žlabu a veškeré nutné příslušenství.. V ceně také přesun hmot. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Štěrbínový žlab pro odvodnění auditoria. "					
	VV		" Štěrbínový odvodňovací žlab s tělem z PP a krytu z ocelového plechu - LŽ1 " 1,1+17,9		19,000			
	VV		" Štěrbínový odvodňovací žlab s tělem z PP a krytu z ocelového plechu - LŽ2 " 8,3+15,7		24,000			
	VV		" Štěrbínový odvodňovací žlab s tělem z PP a krytu z ocelového plechu - LŽ3 " 14,5		14,500			
	VV		" Štěrbínový odvodňovací žlab s tělem z PP a krytu z ocelového plechu - LŽ4 " 14,0		14,000			
	VV		Součet		71,500			
	D	99	Přesun hmot				0,00	
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	67,394		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
40	K	998276124 RTO	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 200 m ručně nebo kolečkem	t	67,394		0,00	vlastní
	VV		" Příplatek za přesun hmot pro kanalizaci do vnitrobloku - vzdálenost do 200 m ručně nebo kolečkem. " (67,394)		67,394			
	VV		Součet		67,394			
41	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1291					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomocce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	721	Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace				0,00	
42	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	3,080		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "					
	VV		" Kanalizační potrubí svodné DN 110 "					
	VV		" Přístavba " (2,8)*1,1		3,080			
	VV		Součet		3,080			
43	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	48,840		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "					
	VV		" Kanalizační potrubí svodné DN 125 "					
	VV		" Přístavba " (44,4)*1,1		48,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		48,840			
44	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	14,520		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173403						
	P	Poznámka k položce:☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "						
	VV	" Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "						
	VV	" Kanaizační potrubí svodné DN 160 "						
	VV	" Přístavba " (13,2)*1,1						
	VV	Součet						
					14,520			
					14,520			
45	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	7,150		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173404						
	P	Poznámka k položce:☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "						
	VV	" Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "						
	VV	" Kanaizační potrubí svodné DN 200 "						
	VV	" Přístavba " (6,5)*1,1						
	VV	Součet						
					7,150			
					7,150			
46	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	6,380		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042						
	P	Poznámka k položce:☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "						
	VV	" Potrubí HT PP, hrdlové. "						
	VV	" Kanaizační potrubí - připojovací " (5,8)*1,1						
	VV	Součet						
					6,380			
					6,380			
47	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	2,970		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043						
	P	Poznámka k položce:☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "						
	VV	" Potrubí HT PP, hrdlové. "						
	VV	" Kanaizační potrubí - připojovací " (2,7)*1,1						
	VV	Součet						
					2,970			
					2,970			
48	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	3,080		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045						
	P	Poznámka k položce:☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "						
	VV	" Potrubí HT PP, hrdlové. "						
	VV	" Kanaizační potrubí - připojovací " (2,8)*1,1						
	VV	Součet						
					3,080			
					3,080			
49	K	721175211	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 75	m	4,180		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175211						
	P	Poznámka k položce:☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "						
	VV	" Potrubí odhlučňené z PP. "						
	VV	" Kanaizační potrubí - odhlučňené " (3,8)*1,1						
	VV	Součet						
					4,180			
					4,180			
50	K	721175212	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 110	m	6,160		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175212						
	P	Poznámka k položce:☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "						
	VV	" Potrubí odhlučňené z PP. "						
	VV	" Kanaizační potrubí - odhlučňené " (22,6)*1,1						
	VV	" Odečet za kanalizační potrubí dešťové kanalizace " -(17,0)*1,1						
	VV	Součet						
					24,860			
					-18,700			
					6,160			
51	K	721175232 RTO	Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučňené třívrstvé DN 110 + TI z kaučuku tl. 13 mm	m	17,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐ " - Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučňené třívrstvé DN 110 - 18,7 m " (17,0)*1,1☐ " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm - 17,0 m " ☐ " - pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 13 mm - 18,7 m " (17,0)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál. " " Potrubí odhlučňené z PP. vč. TI z kaučuku tl. 13 mm proti kondenzaci vody. " " Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně k " Kanalizační potrubí dešťové - odhlučňené s TI " (17,0) Součet				17,000 17,000	
52	K	721175901 SPC	D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 32x2,9 mm - Specifikace dle PD	m	5,610		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou. " " Potrubí odvodu kondenzátu " (5,1)*1,1 Součet			5,610 5,610		
53	K	721175902 SPC	D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 40x3,7 mm - Specifikace dle PD	m	7,920		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou. " " Potrubí odvodu kondenzátu " (7,2)*1,1 Součet			7,920 7,920		
54	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242106 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Lapač střešních splavenin s vyjimatelným košem, suchou zápachovou uzavěrou a veškerým nutným příslušenstvím. Nátok do DN 125, odtok DN 110, 125. "☐ " Cena zahrnuje náklady na osazený předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, protizápachové uzavěrky, montážní materiál a zednické výpomoci." " Lapač střešních splavenin - plastový " 2 Součet			2,000 2,000		
55	K	721233903 SPC	D+M Střešní vpust pro ploché střechy DN 110, vyhřívána - pro zelené střechy - Specifikace dle PD - VD1	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Svislá dešťová vpust s integrovanou hydroizolační manžetou, vyhřívána, propojovací kabel 230V. Včetně mřížky, šachty pro zelené střechy s pochozím roštem. Svislý odpad DN 110. "☐ " Cena zahrnuje náklady na osazený předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci."☐ " V ceně systémové napojení vč. napojení na elektro a prokabelování, zaizolování a utěsnění ve střešním plášti. " " Střešní vpusti pro zelené střechy " " Střecha " 2 Součet			2,000 2,000		
56	K	721273901 SPC	D+M Větrací hlavice DN 110 - Specifikace dle PD - VH	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. " " Plastová větrací hlavice na kanalizačním potrubí. Délka 500 mm. " " Střecha " 1 Součet			1,000		
57	K	721289901 SPC	D+M Chříč kulatý - vyhříváný - Specifikace dle PD - VD2	kus	11,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Chříč s integrovanou hydroizolační manžetou vyhřívána, propojovací kabel 230V. Včetně mřížky, šachty pro zelené střechy s pochozím roštem. Svislý odpad DN 110."☐ " Cena zahrnuje náklady na osazený předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci."☐ " V ceně systémové napojení, zaizolování a utěsnění ve střešním plášti, prokabelování a napojení na elektro. " " Chříč jako bezpečnostní přepad " " Střecha " 11 Součet			11,000 11,000		
58	K	721289101 SPC	D+M Čistící kus kanalizačního potrubí DN 75 - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. " Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Čistící kusy na potrubí kanalizace - třívrstvé odhlučnění. "					
	VV		" Čistící kus potrubí " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	721289102 SPC	D+M Čistící kus kanalizačního potrubí DN 110 - Specifikace dle PD	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "					
	VV		" Čistící kusy na potrubí kanalizace - třívrstvé odhlučnění. "					
	VV		" Čistící kus potrubí " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
60	K	721289201 SPC	D+M Kondenzační sifon pro odvod kondenzátu - Specifikace dle PD	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně napojení, veškerý kotvící a spojovací materiál, apod. "					
	VV		" Kondenzační sifon pro odvod kondenzátu. "					
	VV		" Kondenzační sufon " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
61	K	721299101 SPC	D+M Revizní dvířka 200×200 mm - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	sada	3,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "□ "- Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK stěně / přičce s vyztužením profily - 3 ks " □ "- Montáž dvířek revizních SDK kcí vel. 200x200 mm pro přičky a předsažené stěny - 3 ks " □ "- dvířka revizní jednokřídlá 200x200mm - 3 ks " □ "- Ostatní práce a materiál - např. Úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, zatmelení SDK desky dvířek, odvoz a likvidace sutí ze zhoovení otvoru pro dvířka, apod. vč. veškerého nutného materiálu - 3 sada " □ " V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek. "					
	VV		" Revizní dvířka pro kanalizaci do SDK stěny / přičky "					
	VV		" Revizní dvířka " 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
62	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	97,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí. "					
	VV		" Potrubí odvodu kondenzátu "					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - potrubí odvodu kondenzátu - D 32×2,9 " (5,1)		5,100			
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - potrubí odvodu kondenzátu - D 40×3,7 " (7,2)		7,200			
	VV		" Potrubí svodné "					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (2,8)		2,800			
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 125 " (44,4)		44,400			
	VV		" Potrubí připojovací "					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 40 " (5,8)		5,800			
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 50 " (2,7)		2,700			
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (2,8)		2,800			
	VV		" Potrubí odpadní, svislé "					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 75 " (3,8)		3,800			
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (22,6-17,0)		5,600			
	VV		" Potrubí dešťové kanalizace "					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (17,0)		17,000			
	VV		Součet		97,200			
63	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	19,700		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290112					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí. "					
	VV		" Potrubí svodné "					
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 150/160 " (13,2)		13,200			
	VV		" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 200 " (6,5)		6,500			
	VV		Součet		19,700			
64	K	721999101 SPC	D+M Napojení potrubí kanalizace na jednotky profesí - Specifikace dle PD	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně veškerý nutný materiál (potrubí, příslušenství, veškeré nutné tvarovky vč. případné redukce, kotvící, těsnící a spojovací prvky, ...) a práce související s napojením potrubí. "					
	VV		" Napojení potrubí kanalizace na VZT jednotky - potrubí odvodu kondenzátu "					
	VV		" 1. NP " 4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
65	K	721999601 SPC	D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody kanalizace	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " V položce zahrnutý podlahové vpusti, nutné čistící kusy, revizní dvířka vč. protipožárních, poklapy pro čistící kusy v podlaze, sifony pro odvod kondenzátu, přívzdušňovací ventily, zpětné klapky, větrací hlavice, zajištění napojení na jednotky VZT, CHL, UT, či prvky ve vyšším množství, či jiných dimenzích a rozměrech, než je specifikováno - např. pro nutnou výměnu stávajících prvků během realizace v důsledku poškození, apod., se kterou nebylo uvažováno - čistící kusy, revizní dvířka vč. protipožárních, poklapy pro čistící kusy v podlaze, sifony pro odvod kondenzátu, a další veškeré prvky a armatury pro rozvody kanalizace. "</i>					
	VV		" Armatury, prvky a vybavení pro rozvody kanalizace " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	721999701 SPC	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. "</i>					
	VV		" Prostupy pro potrubí kanalizace skrze konstrukce vč. chrániček. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	721999901 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "</i>					
	VV		" Zajištění prostupů potrubí kanalizace mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované p					
	VV		" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	721999991 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "</i>					
	VV		" Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 2,04 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721312					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 2,04. "</i>					
70	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	25,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2211					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."</i>					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721. " 25,0		25,000			
	VV		Součet		25,000			
	D	722	Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod				0,00	
71	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	43,780		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130233					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál. "</i>					
	VV		" Potrubí ocelové pro rozvod požární vody "					
	VV		" Požární voda - DN 25 (D 31,8×2,6) "					
	VV		" Přístavba " (39,8)*1,1		43,780			
	VV		Součet		43,780			
72	K	722175002 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 20x2,8 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	4,600		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " "- Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 20x2,8 mm - 5,06 m " (4,6)*1,1 "- Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm - 5,06 m " (4,6)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace náplekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí					
	VV		" Studená a směšovací voda " 4,6			4,600		
	VV		Součet			4,600		
73	K	722175002 RT1	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 20x2,8 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	26,500		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " "- Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 20x2,8 mm - 29,15 m " (26,5)*1,1 "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 26,5 m " "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 40mm - 29,15 m " (26,5)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace náplekovou izolační hadicí z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včet					
	VV		" Teplá a cirkulační voda " 26,5			26,500		
	VV		Součet			26,500		
74	K	722175003 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 25x3,5 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	10,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " "- Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 25x3,5 mm - 11,0 m " (10,0)*1,1 "- Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - 11,0 m " (10,0)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace náplekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí					
	VV		" Studená a směšovací voda " 10,0			10,000		
	VV		Součet			10,000		
75	K	722175003 RT1	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 25x3,5 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	17,200		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " "- Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 25x3,5 mm - 18,92 m " (17,2)*1,1 "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 17,2 m " "- pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 40mm - 18,92 m " (17,2)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace náplekovou izolační hadicí z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včet					
	VV		" Teplá a cirkulační voda " 17,2			17,200		
	VV		Součet			17,200		
76	K	722175004 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 32x4,4 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	32,200		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " "- Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 34x4,4 mm - 35,42 m " (32,2)*1,1 "- Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - 35,42 m " (32,2)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "					
	VV		" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace náplekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí					
	VV		" Studená a směšovací voda " 32,2			32,200		
	VV		Součet			32,200		
77	K	722175004 RT1	D+M Potrubí vodovodní plastové z polypropylenu PP-RCT s kyslíkovou bariérou, D 32x4,4 mm + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m	24,200		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace nálevkovou izolační hadicí z minerální vlny tl. 50 mm v celé délce potrubí včet					
	VV		" Teplá a cirkulační voda " 24,2		24,200			
	VV		Součet		24,200			
78	K	722232044 RTO	D+M Kohout kulový uzavírací DN 20 - Specifikace dle PD - KK	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "					
	VV		" Koulový kohout vodovodu - DN 20 "					
	VV		" Kulový kohout - u napojení CAFÉ " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
79	K	722232045 RTO	D+M Kohout kulový uzavírací DN 25 - Specifikace dle PD - KK	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "					
	VV		" Koulový kohout vodovodu - DN 25 "					
	VV		" Kulový kohout " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	722232048 RTO	D+M Kohout kulový uzavírací DN 50 - Specifikace dle PD - KK	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Tělo : Mosaz-chromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "					
	VV		" Koulový kohout vodovodu - DN 50 "					
	VV		" Kulový kohout - vodoměrná sestava. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
81	K	722231077 RTO	D+M Zpětná klapka závitová DN 50 - Specifikace dle PD - ZK	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. "					
	VV		" Zpětná klapka závitová - DN 50 "					
	VV		" Zpětná klapka - vodoměrná sestava " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
82	K	722239109 SPC	D+M Automatický termostatický vyvažovací ventil DN 20 - Specifikace dle PD - AVV	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Tělo : Kovaná mosaz, Těsnění : EPDM, součástí ventilu jsou pevné koncové členy pro měření, Ovládání : Ručně - nastavení podle teploty. "					
	VV		" Automatický termostatický vyvažovací ventil - DN 20 "					
	VV		" Automatický vyvažovací ventil. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	722262310 SPC	D+M Vodoměr pro podružné měření - Specifikace dle PD	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " POZN: Vodoměry nejsou uvažovány pro dálkový odečet. "					
	VV		" Podružné měření teplé a studené vody pro kavárnu. "					
	VV		" Vodoměr - studená voda " 1		1,000			
	VV		" Vodoměr - teplá voda " 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
84	K	722289201 SPC	D+M Ventilová šachtice - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Ventilová šachta v.s. veškerého příslušenství (kotvicích, spojovacích, těsnících prvků), vystrojení, zajištění ve skladbě střechy a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Ventilová šachta na střeše s mosazným kulovým ventilem pro hadici DN 20 (3/4 "). "					
	VV		" Ventilová šachta " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	K	722289301 SPC	D+M Termostatický směšovací ventil DN 20 - Speifikace dle PD - TSV	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Ventil pro zajištění optimální teploty vody na výtoku. Teplotní rozsah 20 - 75 °C. "☐ " V ceně veškeré nutné příslušenství, kotvicí těsnící a další materiál. "					
	VV		" Trojcestný termostatický směšovací ventil DN 20. " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
86	K	722299101 SPC	D+M Revizní dvířka 200×200 mm - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	sada	2,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " □ " - Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK stěně / přičce s vyztužením profily - 2 ks " □ " - Montáž dvířek revizních SDK kci vel. 200x200 mm pro přičky a přesazené stěny - 2 ks " □ " - dvířka revizní jednokřídlá 200x200mm - 2 ks " □ " - Ostatní práce a materiál - např. Úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, zatmelení SDK desky dvířek, odvoz a likvidace suti ze zhoovení otvoru pro dvířka, apod. vč. veškerého nutného materiálu - 2 sada " □ " V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek. " " Revizní dvířka pro vodovod do SDK stěny / přičky " " Revizní dvířka " 2 Součet				2,000 2,000	
87	K	722299102 SPC	D+M Revizní dvířka 300×400 mm - do SDK konstrukce - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " □ " - Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK stěně / přičce s vyztužením profily - 1 ks " □ " - Montáž dvířek revizních SDK kci ostatních vel. do 0,16 m2 pro přičky a přesazené stěny - 1 ks " □ " - dvířka revizní jednokřídlá 300x400mm - 1 ks " □ " - Ostatní práce a materiál - např. Úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, zatmelení SDK desky dvířek, odvoz a likvidace suti ze zhoovení otvoru pro dvířka, apod. vč. veškerého nutného materiálu - 1 sada " □ " V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek. " " Revizní dvířka pro vodovod do SDK stěny / přičky " " Revizní dvířka " 1 Součet				1,000 1,000	
88	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	398,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226					
		VV	" Tlaková zkouška a konečná tlaková zkouška "					
		VV	" Potrubí požární vody "					
		VV	" Potrubí DN 25 (D 31,8×2,6) " (35,9)*2			71,800		
		VV	" Potrubí DN 40 (D 44,5×2,6) " (7,5)*2			15,000		
		VV	" Potrubí DN 50 (D 57,0×2,9) " (41,0)*2			82,000		
		VV	" Potrubí strudené a užitkové vody "					
		VV	" Potrubí D 20x2,8 " (4,6)*2			9,200		
		VV	" Potrubí D 25x3,5 " (10,0)*2			20,000		
		VV	" Potrubí D 32x4,4 " (32,2)*2			64,400		
		VV	" Potrubí teplé a cirkulační vody "					
		VV	" Potrubí D 20x2,8 " (26,5)*2			53,000		
		VV	" Potrubí D 25x3,5 " (17,2)*2			34,400		
		VV	" Potrubí D 32x4,4 " (24,2)*2			48,400		
		VV	Součet			398,200		
89	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	199,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234					
90	K	721999701 SPC.1	D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vodovodu	sada	1,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vodovodu nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nespecifikované v soupise prací. " □ □ " V položce zahrnuté nutné ventily (automatické odvzdušňovací, vypouštěcí ventily, kohouty, ventily, filtry, vodoměry, revizní dvířka, apod), případně napojení na zařízení a jednotky UT, VZT, CHL, či prvky ve vyšším množství, či jiných dimenzích a rozměrech, než je specifikováno - např. pro nutnou výměnu stávajících prvků během realizace v důsledku poškození, apod., se kterou nebylo uvažováno - kulové kohouty, revizní dvířka, a další veškeré prvky a armatury pro rozvody vodovodu " 1 Součet				1,000 1,000	
91	K	722999801 SPC	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. " □ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " " Případné dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí vodovodu skrze konstrukce - hlavně SDK vč. případné chráničky - např. pro napojení. " 1				1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
92	K	722999901 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použít jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "</i>					
	VV		" Zajištění prostupů potrubí kanalizace mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované p					
	VV		" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	722999991 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "</i>					
	VV		" Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	998722312	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 1,24 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722312					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 1,24. "</i>					
95	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	25,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2211					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."</i>					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721. " 25,0		25,000			
	VV		Součet		25,000			
	D	725	Zdravotně technické instalace - Zařizovací předměty				0,00	
96	K	725999103 SPC	D+M Závěsný klozet - nerezový - Specifikace dle PD - K3	kus	5,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " Součástí podomítkový modul nosný do SDK / zdíva s nádržkou integrovaným rohovým ventilem. V ceně sedátko s poklopem, automatický ovládací modul. Odpad DN 110. "☐ " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "</i>					
	VV		" Závěsný nerezová klozet "					
	VV		" Přístavba "					
	VV		" 1. NP " 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
97	K	725999201 SPC	D+M Pisoárový žlab - nerezový - Specifikace dle PD - PŽ	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " Součástí 3× automatický splachovač senzorový. Odpad v podlaže DN 50. "☐ " Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. Vč. napojení na elektro. "</i>					
	VV		" Pisoárový žlab - nerezový - dl. ± 1 850 mm. "					
	VV		" Přístavba "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	725999202 SPC	D+M Umyvadlový pult - nerez - 4 umyvadla - Specifikace dle PD - UP1	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐ " Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - nerez, odpad DN 32.+ automatická nástěnná baterie → pro každé umyvadlo. "</i>					
	VV		" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		" Umyvadlový pult se 4 umyvadly - celková délka pultu 2 780 mm, hloubka 500 mm. "					
	VV		" Přístavba "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	725999203 SPC	D+M Umyvadlový pult - nerez - 3 umyvadla - Specifikace dle PD - UP2	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i> "Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - nerez, odpad DN 32.+ automatická nástěnná baterie → pro každé umyvadlo. "					
	VV		"Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		"Umyvadlový pult se 3 umyvadly - celková délka pultu 1 850 mm, hloubka 500 mm. "					
	VV		"Přístavba "					
	VV		"1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
100	K	725999311 SPC	D+M Příprava pro napojení ZP a vybavení linek- ostatních	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i> "Cena zahrnuje náklady na přípojně potrubí (vodovodní (SV + TV), kanalizační) včetně tvarovek, rohových ventilů, odpadu, montážního materiálu a zednické výpomoci. "					
	VV		"Příprava pro napojení na zařízení předmět, vybavení linek."					
	VV		"Příprava pro napojení na předměty a vybavení - např. kávovary, apod. " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
101	K	725999411 SPC	D+M Příprava pro napojení požární rolety - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i> "Cena zahrnuje náklady na přípojně potrubí (vodovodní, popř. kanalizační), včetně kulového kohoutu DN 20, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
	VV		"Příprava pro napojení požární rolety + KK DN 25. "					
	VV		"Přístavba "					
	VV		"1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
102	K	725999802 SPC	D+M Napájecí zdroj pro nerezová zařízení v přístavbě - Specifikace dle PD	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i> "V ceně napájecí zdroj vč veškerého příslušenství, m případného nastavení, propojení s bateriemi / splachovací, prokabelování a další veškeré nutné práce a materiál související s provedení a nastavení napájecího zdroje pro zařizovací předměty. "					
	VV		"Napájecí zdroj pro napájení baterií, pisoárů v přístavbě "					
	VV		"Přístavba " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
103	K	725999901 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení ZTI - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	VV		"Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 0,32 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725312					
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i> "POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 0,32. "					
105	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	25,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i> "Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
	VV		"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725. " 25,0		25,000			
	VV		Součet		25,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA
Soupis:
D.1.4.1.b - ZTI - BOURÁNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.4.1.b - ZTI - BOURÁNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
99 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.4.1.b - ZTI - BOURÁNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	132999901 SPC	Zemní práce pro vybourání areálové kanalizace	m	55,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:☐ " V ceně: "☐ " - Čerpání vody. " ☐ " - Dočasné zajištění stávajícího vedení a prvků" ☐ " - Hloubení rýh ručně vč. příplatků. " ☐ " - Zřízení a odstranění pažení. " ☐ " - Případný přesun zeminy na meziskládku a z meziskládky. " ☐ " - Odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku vč. naložení a poplatků za uložení zeminy (skládkovné).vč. odvozu a poplatku za kontaminovanou zmeinu. " ☐ " - Přesun hmot. "						
VV		" Zemní práce " 55,0				55,000		
VV		Součet				55,000		
D	8	Trubní vedení						0,00
2	K	871211901 SPC	Vybourání stávajícího potrubí kanalizace - předpoklad kamenina	m	55,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:☐ " V ceně: "☐ " - Vybourání stávajícího potrubí vč. tvarovek. " ☐ " - Vybourání veškerých prvků potrubí "☐ " - Odstranění stávajících prvků potrubí - krycí fólie, signalizačních vodičů, atp. " ☐ " - Zaslepení stávajícího vedení v místech vybourání. " ☐ " - Případné vyčištění, odčerpání kalu. " ☐ " - Naložení, odvoz, a likvidace suti vč. poplatků za uložení (skládkovné) "						
VV		" Vybourání stávajícího potrubí ve vnitrobloku " 55,0				55,000		
VV		Součet				55,000		
3	K	871219901 SPC	Vybourání stávajícího lapáku benzínu vč. odčerpání a likvidace kalu, benzínu / nafty	kus	1,000		0,00	vlastní
P		Poznámka k položce:☐ " V ceně: "☐ " - Zemní práce pro přístup k vybouranému lapáku vč. čerpání vody, pažení, nakládání se zeminou vč. případného odvozu kontaminované zeminy a dovozu zeminy pro zpětný zásyp.. " ☐ " - Případné odčerpání usazeného kalu, benzínu, nafty, ... vč. odvozu a ekologické likvidace. "☐ " - Případná desinfekce a očištění stěn a podlah před vybouráním. " ☐ " - Kompletní vybourání lapáku benzínu (stropu, stěn, podlahy) vč. odstranění poklopů, případné izolace a dalších materiálů. "☐ " - Odstranění veškerého vnitřního vypavení lapáku - stupadel, čerpadel, dělicích desek,, filtru, sítěk apod. "☐ " - Naložení, odvoz, a likvidace suti vč. poplatků za uložení (skládkovné) "☐ " - Další práce svousející s vybouráním stávajícího lapáku. "						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Vybourání stávajícího lapáku benzínu ve vnitrobloku " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	871219902 SPC	Vybourání stávající jímky (betonové šachty) vč. odčerpání a likvidace kalu	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně: " " - Zemní práce pro přístup k vybourané jímnici vč. čerpání vody, pažení, nakládání se zeminou vč. případného odvozu kontaminované zeminy a dovozu zeminy pro zpětný zásyp. " " - Případné odčerpání usazeného kalu vč. odvozu a ekologické likvidace. " " - Případná desinfekce a očištění stěn a podlah před vybouráním. " " - Kompletní vybourání jímky (stropu, stěn, podlahy) vč. odstranění poklopu, případné izolace a dalších materiálů. " " - Odstranění veškerého vnitřního vypavení jímky - stupadel, čerpadel, filtru, sítěk apod. " " - Naložení, odvoz, a likvidace suti vč. poplatků za uložení (skládkovné) " " - Další práce svousející s vybouráním stávající jímky. "					
	VV		" Vybourání stávající jímky ve vnitrobloku " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	871219903 SPC	Vybourání stávajících vpustí vč. odčerpání a likvidace kalu	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně: " " - Zemní práce pro přístup k vybouraným vpustím vč. čerpání vody, pažení, nakládání se zeminou vč. případného odvozu kontaminované zeminy a dovozu zeminy pro zpětný zásyp. " " - Případné odčerpání usazeného kalu vč. odvozu a ekologické likvidace. " " - Případná desinfekce a očištění stěn a podlah před vybouráním. " " - Kompletní vybourání vpustí (stropu, stěn, podlahy) vč. odstranění poklopu, případné izolace a dalších materiálů. " " - Odstranění veškerého vnitřního vypavení vpustí - stupadel, čerpadel, filtru, sítěk apod. " " - Naložení, odvoz, a likvidace suti vč. poplatků za uložení (skládkovné) " " - Další práce svousející s vybouráním stávajících vpustí. "					
	VV		" Vybourání stávajících vpustí ve vnitrobloku " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	99		Přesun hmot				0,00	
6	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1291					
	VV		" - Další stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. " 20,		20,000			
	VV		Součet		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA
Soupis:
D.1.4.3. - VZDUCHOTECHNIKA

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.4.3. - VZDUCHOTECHNIKA

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
751 - Vzduchotechnika - Zařízení - VZT jednotky / Ventilátory	0,00
D1 - Vzduchotechnika - Potrubí	0,00
D2 - Vzduchotechnika - Koncové prvky	0,00
D3 - Vzduchotechnika	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.4.3. - VZDUCHOTECHNIKA

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	751		Vzduchotechnika - Zařízení - VZT jednotky / Ventilátory				0,00	
1	K	751991102 SPC	D+M VZT jednotka - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 2	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např. filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperace pomocí rotačního rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumicí komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídicí jednotky, ovládacího panelu, servisní vypínače ventilátorů, apod. " " V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. " " Včetně kotvicích prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "					
	VV		" VZT jednotka " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	751991103 SPC	D+M VZT jednotka - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 3	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např..filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, rekuperace pomocí rotačního rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumicí komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídicí jednotky, ovládacího panelu, servisní vypínače ventilátorů, apod. " " V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. " " Včetně kotvicích prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "					
	VV		" VZT jednotka " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	751991131 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení VZT jednotky Z.Č. VZT 2 - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně montážní materiál, závěsy, rámy, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky vzduchotechniky uložené pod stropem. "					
	VV		" Nosná rámová konstrukce pro přichycení ke stropu v 1. NP - VZT jendotky " 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	751991132 SPC	D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení VZT jednotky Z.Č. VZT 3 - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " V ceně montážní materiál, závěsy, rámy, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky vzduchotechniky uložené pod stropem. "					
	VV		" Nosná rámová konstrukce pro přichycení ke stropu v 1. NP - VZT jendotky " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	998751311	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m - 0,52 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751311

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 0,52. "					
6	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3211					
P			Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."					
VV			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." 20,0		20,000			
VV			Součet		20,000			
D	D1		Vzduchotechnika - Potrubí				0,00	
7	K	751992101 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 125 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	23,200		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐ "- Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 23,2 m " ☐ "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 24,36 m " (23,20)*1,05☐ "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 14,848 m2 " (23,20)*0,64☐ "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 16,333 m2 " ((23,20)*0,64)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "☐ " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,125/2) = ± 0,39 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,125/2+0,04) = ± 0,64 m Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,64 m2 TI (bez ztrátého). "					
VV			" Pozinkované kruhové potrubí D 125 vč. TI tl. 40 mm. "					
VV			" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
VV			" Kruhové potrubí D 125 " (3,0+20,2)		23,200			
VV			Součet		23,200			
8	K	751992102 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 160 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	21,100		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐ "- Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 21,1 m " ☐ "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 22,155 m" (21,1)*1,05☐ "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 15,825 m2 " (21,1)*0,75☐ "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 17,408 m2 " ((21,1)*0,75)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "☐ " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,160/2) = ± 0,50 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,160/2+0,04) = ± 0,75 m Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,75 m2 TI (bez ztrátého). "					
VV			" Pozinkované kruhové potrubí D 160 vč. TI tl. 40 mm. "					
VV			" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
VV			" Kruhové potrubí D 160 " (11,8+9,1+0,2)		21,100			
VV			Součet		21,100			
9	K	751992103 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 200 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	24,800		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "☐ "- Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 24,8 m " ☐ "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 26,04 m " (24,80)*1,05☐ "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 21,824 m2 " (24,80)*0,88☐ "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 24,006 m2 " ((24,80)*0,88)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "☐ " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,200/2) = ± 0,63 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,200/2+0,04) = ± 0,88 m Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,88 m2 TI (bez ztrátého). "					
VV			" Pozinkované kruhové potrubí D 200 vč. TI tl. 40 mm. "					
VV			" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. "					
VV			" Kruhové potrubí D 200 " (10,4+9,8+4,6)		24,800			
VV			Součet		24,800			
10	K	751992104 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 200 mm, spirálně vinuté + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "□ "- Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 1,0 m " □ "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,05 m " (1,0)*1,05□ "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,257 m2 " (1,0)*1,257□ "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 1,383 m2 " ((1,0)*1,257)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,200/2) = ± 0,63 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,200/2+0,1) = ± 1,257 m Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,257 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované kruhové potrubí D 200 vč. TI tl. 100 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm. " " Kruhové potrubí D 200 - vnitřní prostory s TI 100 mm " (1,0) Součet				1,000 1,000	
11	K	751992105 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 250 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	39,600		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "□ "- Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 200 do 300 mm - vč. montované konstrukce - 39,6 m " □ "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 200 do 300 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 41,58 m " (39,60)*1,05□ "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 41,184 m2 " (39,60)*1,04□ "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 45,302 m2 " ((39,60)*1,04)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,250/2) = ± 0,79 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,250/2+0,04) = ± 1,04 m Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,04 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované kruhové potrubí D 250 vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Kruhové potrubí D 250 " (24,3+12,2+2,9+0,2) Součet				39,600 39,600	
12	K	751992106 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 250 mm, spirálně vinuté + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	1,800		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "□ "- Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 200 do 300 mm - vč. montované konstrukce - 1,8 m " □ "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 200 do 300 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,89 m " (1,8)*1,05□ "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,545 m2 " (1,8)*1,414□ "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 2,8 m2 " ((1,8)*1,414)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,25/2) = ± 0,786 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,25/2+0,1) = ± 1,414 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,414 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované kruhové potrubí D 250 vč. TI tl. 100 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm. " " Kruhové potrubí D 250 - vnitřní prostory s TI 100 mm " (1,8) Součet				1,800 1,800	
13	K	751992107 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 315 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	41,500		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry "□ "- Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 300 do 400 mm - vč. montované konstrukce - 41,5 m " □ "- Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 300 do 400 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 43,575 m " (41,5)*1,05□ "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 51,502 m2 " (41,5)*1,241□ "- rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 56,652 m2 " ((41,5)*1,241)*1,1□ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. "□ " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,315/2) = ± 0,990 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,315/2+0,04) = ± 1,241 m Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,241 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované kruhové potrubí D 315 vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Kruhové potrubí D 250 " (41,5) Součet				41,500 41,500	
14	K	751992108 SPC	D+M Potrubí pozink kruhové D 315 mm, spirálně vinuté + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	6,300		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D přes 300 do 400 mm - vč. montované konstrukce - 6,3 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 300 do 400 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 6,615 m " (6,3)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 10,193 m2 " (6,3)*1,618 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 11,213 m2 " ((6,3)*1,618)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,315/2) = ± 0,990 m. Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,315/2+0,1) = ± 1,618 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,618 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované kruhové potrubí D 315 vč. TI tl. 100 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm. " VV " Kruhové potrubí D 315 - vnitřní prostory s TI 100 mm " (6,3) VV Součet		6,300 6,300			
15	K	751992201 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250x250 mm + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD	m	3,700		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 3,7 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 3,885 m " (3,7)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 5,18 m2 " (3,7)*1,4 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 5,698 m2 " ((3,7)*1,4)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,250*2+(0,250+0,1*2)*2 = ± 1,4 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,4 m2 TI (bez ztrátého). " VV " Pozinkované čtyřhranné potrubí 250x250 mm vč. TI tl. 100 mm. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm. " VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 250x250 mm - vnitřní prostory s TI 100 mm " (3,7) VV Součet		3,700 3,700			
16	K	751992202 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250x250 mm + TI tl. 100 mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	0,500		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými výměrami " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 0,5 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,525 m " (0,5)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 0,7 m2 " (0,5)*1,4 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 0,77 m2 " ((0,5)*1,4)*1,1 " - Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm - 0,702 m2 " (0,5)*1,404 " - plech nerezový tl 1mm tabule - 0,006 t " ((0,5)*1,404)*(8/1000)*1,15 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,250*2+(0,250+0,1*2)*2 = ± 1,4 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,4 m2 TI (bez ztrátého). Obvod potrubí s TI pro oplechování = 0,25*2+(0,25+0,1*2+0,001*2)*2 = ± 1,404 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,404 m2 plechu (bez ztrátého). Hmotnost 1 m2 plechu ≈ 8,0 kg. " VV " Pozinkované čtyřhranné potrubí 250x250 mm vč. TI tl. 100 mm a oplechování. " VV " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + oplechování z nerez plechu tl. VV " Čtyřhranné potrubí VZT - 250x250 mm - venkovní prostory " (0,5) VV Součet		0,500 0,500			
17	K	751992203 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250x355 mm + TI tl. 100 mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	0,600		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 0,6 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,63 m " (0,6)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 0,966 m2 " (0,6)*1,61 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 1,063 m2 " ((0,6)*1,61)*1,1 " - Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm - 0,968 m2 " (0,6)*1,614 " - plech nerezový tl 1mm tabule - 0,009 t " ((0,6)*1,614)*(8/1000)*1,15 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,250*2+(0,355+0,1*2)*2 = ± 1,61 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,61 m2 TI (bez ztrátého). Obvod potrubí s TI pro oplechování = 0,25*2+(0,355+0,1*2+0,001*2)*2 = ± 1,614 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,614 m2 plechu (bez ztrátého). Hmotnost 1 m2 plechu ≈ 8,0 kg. " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 250x355 mm vč. TI tl. 100 mm a oplechování. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 100 mm + oplechování z nerez plechu tl. " Čtyřhranné potrubí VZT - 250x355 mm - venkovní prostory " (0,6) Součet					0,600 0,600
18	K	751992204 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 350x250 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	0,300		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry " " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 0,3 m " " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,315 m " (0,3)*1,05 " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 0,408 m2 " (0,3)*1,36 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 0,449 m2 " ((0,3)*1,36)*1,1 " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumicí vložky, kotvicí prvky a spojovací materiál. " " POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,350*2+(0,250+0,04*2)*2 = ± 1,36 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,36 m2 TI (bez ztrátého). " " Pozinkované čtyřhranné potrubí 350x250 mm vč. TI tl. 40 mm. " " Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " " Čtyřhranné potrubí VZT - 355x250 mm " (0,3) Součet					0,300 0,300
19	K	751992401 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárními úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. " " Zajištění prostupů potrubí vzduchotechniky mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadov " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1,0 Součet					1,000 1,000
20	K	751992402 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. " " Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " 1,0 Součet					1,000 1,000
21	K	998751311	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m - 0,52 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751311					
			<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,52. " P					
22	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3211					
			<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod." " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." 20,0 Součet					20,000 20,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D2		Vzduchotechnika - Koncové prvky				0,00	
23	K	751993102 SPC	D+M Talířový ventil D 125 - Specifikace dle PD - TVO / TVP	kus	13,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Včetně napojení potrubí, zaregulování "					
	VV		" Talířový ventil na potrubí. "					
	VV		" 1. NP " 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
24	K	751993202 SPC	D+M Stropní difusor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - RS15 - 160 - Specifikace dle PD - SD	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Včetně napojení potrubí, zaregulování, boxu a veškerého nutného příslušenství a prací. "					
	VV		" Stropní difusor pro kruhové potrubí - RS15 - 160. "					
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	751993201 SPC	D+M Stropní difusor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - RS16 - 250 - Specifikace dle PD - SD	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Včetně napojení potrubí, zaregulování, boxu a veškerého nutného příslušenství a prací. "					
	VV		" Stropní difusor pro kruhové potrubí - RS16 - 250. "					
	VV		" 1. NP " 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
26	K	751993203 SPC	D+M Stropní difusor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - PR1 - 500x150 - Specifikace dle PD - SD	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Včetně napojení potrubí, zaregulování, boxu a veškerého nutného příslušenství a prací. "					
	VV		" Stropní difusor pro kruhové potrubí - PR1 - 500x150. "					
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	751993401 SPC	D+M Protidešťová žaluzie 500×500 mm - Specifikace dle PD - PZ	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se síťkou. V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti hmyzu a kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu ". " Protidešťová žaluzie 500×500 mm. "					
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
28	K	751993512 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 250x250 mm - Specifikace dle PD - UKS	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně servopohon, ovládání. "□ " Včetně prokabelování a napojení na elektro."					
	VV		" Uzavírací klapka pro čtyřhranné potrubí - se servopohonem "					
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	751993513 SPC	D+M Uzavírací klapka se servopohonem pro kruhové potrubí průměru 315 mm - Specifikace dle PD - UKS	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně servopohon, ovládání. "□ " Včetně prokabelování a napojení na elektro."					
	VV		" Uzavírací klapka pro čtyřhranné potrubí - se servopohonem "					
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	751993501 SPC	D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 125 mm - Specifikace dle PD - ZK	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					
	VV		" Zpětná klapka pro kruhové potrubí D 125 - manuální ovládání. "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	751993502 SPC	D+M Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 200 mm - Specifikace dle PD - ZK	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Zpětná klapka pro kruhové potrubí D 200 - manuální ovládání. "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	751993705 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200, délka 1000 mm, s TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do kruhového potrubí. "					
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	K	751993705 SPC.1	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 250, délka 1250 mm, s TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do kruhového potrubí. "					
	VV		" 1. NP " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	K	751993708 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 315, délka 1250 mm, s TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD - TH	kus	7,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "					
	VV		" Tlumič hluku do kruhového potrubí. "					
	VV		" 1. NP " 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
35	K	751993911 SPC	D+M Elektrický ohříváč vzduchu / teplovodní ohříváč do kruhového potrubí D 200 mm - Specifikace dle PD - ELE PŘEDEHŘEV	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně napojení na potrubí, zprovoznění a další příslušenství vč. případného napojení na elektro a kabeláže. "					
	VV		" Elektrický ohříváč vzduchu - 3,0 kW. "					
	VV		" 1. NP " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	998751311	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m - 0,52 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751311					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 0,52. "					
37	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." 20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
	D	D3	Vzduchotechnika				0,00	
38	K	751994101 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení VZT - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	VV		" Bezpečnostní štítky pro označení prvků VZT (klapek, mřížek, apod), druhu média, směru proudění, apod. "1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	751994201 SPC	D+M Zprovoznění, měření, kontrola, seřízení a zaregulování soustavy	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Zaregulování, měření a seřízení průtoku vzduchu. "☐ " Měření hlukových parametrů. "☐ " Vyzkoušení systému - individuální, funkční a komplexní. "☐ " Zkušební provoz. "☐ " Sepsání záznamů. "					
	VV		" Práce s VZT - zprovoznění, měření, kontrola, ... " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	751994301 SPC	D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vzduchotechniky	sada	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vzduchotechniky nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nspecifikované v soupise prací. " " V položce zahrnuty případné řídicí jednotky vč. napojení a prokabelování, úkapové vany, protimrzné krabice pro napojení profesí, případná tlačítka pro ovládání stávajícího větrání CHÚC, napojení na komínové průduchy / digestoře, revizní dvířka, odvlhčovače a zvlhčovače, rozvaděče a další veškeré prvky a armatury pro rozvody a jednotky vzduchotechniky. " 1 Součet		1,000 1,000			
41	K	751994501 SPC	D+M Měření a regulace VZT prvků a zařízení - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré kabeláž, nutné příslušenství, prvky, zprávy, apod pro zajištění měření a regulace veškerých prvků a zařízení VZT. "		1,000			
	VV		" Zajištění měření a regulace všech prvků a zařízení VZT. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	998751311	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m - 0,52 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751311					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. " V tomto případě je to hodnota 0,52. "					
43	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." 20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň

Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA

Soupis:
D.1.4.4. - VYTÁPĚNÍ

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.4.4. - VYTÁPĚNÍ

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
731 - Ústřední vytápění - Kotelny		0,00
733 - Ústřední vytápění - Potrubí		0,00
734 - Ústřední vytápění - Armatury		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.4.4. - VYTÁPĚNÍ

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	731		Ústřední vytápění - Kotelny				0,00	
1	K	731999111 SPC	D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."☐ " Včetně skříňe pro rozdělovač. V ceně kotvicí prvky. "					
VV			" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 9 okruhů - RS1 " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
2	K	731999112 SPC	D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."☐ " Včetně skříňe pro rozdělovač. V ceně kotvicí prvky. "					
VV			" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 14 okruhů - RS2 " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
3	K	731999113 SPC	D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " Součástí rozdělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."☐ " Včetně skříňe pro rozdělovač. V ceně kotvicí prvky. "					
VV			" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 9 okruhů - RS3 " 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
4	K	731999201 SPC	D+M Řídící jednotka pro termostaty k podlahovému vytápění vč. skříňe - Speifikace dle PD	kus	3,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " Řídící jednotka pro termostaty vč. veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění a zajištění správné funkce - kotvicí prvky, prokabelování, naprogramování, případného odzkoušení, regulace, apod. "☐ " Včetně: zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "					
VV			" Řídící jednotka pro temostaty k rozvaděči / sběrači pro podlahové vytápění vč. skříňe. "					
VV			" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS1 " 1		1,000			
VV			" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS2 " 1		1,000			
VV			" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS3 " 1		1,000			
VV			Součet		3,000			
5	K	731999202 SPC	D+M Pokojový termostat pro podlahové vytápění - Speifikace dle PD	kus	10,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " Pokojový termostat vč. veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění a zajištění správné funkc - kotvicí prvky, prokagelování, naprogramování, případného odzkoušení, regulace, apod. nutného ke zprovoznění. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Pokojový termostat pro podlahové vytápění. "					
	VV		" Pokojový termostat k řídicí jednotce pro rozdělovač / sběrač RS1 " 6		6,000			
	VV		" Pokojový termostat k řídicí jednotce pro rozdělovač / sběrač RS2 " 1		1,000			
	VV		" Pokojový termostat k řídicí jednotce pro rozdělovač / sběrač RS3 " 3		3,000			
	VV		Součet		10,000			
6	K	731999302 SPC	D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ02	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. "					
	VV		" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV 3, m = 6,394 m3/h, H = 80 kPa, 230 V. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	998731312	Přesun hmot procentní pro kotelný ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 3,74 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998731312					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 3,74. "					
8	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2221					
	P		Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 731 " 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	733	Ústřední vytápění - Potrubí				0,00	
9	K	73391001 SPC	D+M Potrubí plastové s kyslíkovou bariérou PE-Xb/AL/PE-Xb D 20,0×2,0 - Specifikace dle PD	m	680,350		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého "					
	VV		" Plastové potrubí podlahového vytápění - přípoj z R/S do okruhů. "					
	VV		" Přípojně potrubí pro podlahové vytápění - 1. NP "					
	VV		((12,8+14,1+1,5+4,0+8,0+16,2+16,0+20,0+24,4)+(16,4+20,7+12,7+1,5+14,7+43,6+36,5+30,1+2,8))*1,1		325,600			
	VV		((18,8+29,1+39,6+38,2+31,0+25,4+17,4+5,0+5,4+18,5+24,6+30,7+36,9+1,9))*1,1		354,750			
	VV		Součet		680,350			
10	K	73391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	618,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/73391101					
	VV		" Zkouška potrubí plastového " (680,35)/1,1		618,500			
	VV		Součet		618,500			
11	K	733511902 SPC	D+M Podlahové teplovodní vytápění - Specifikace dle PD	m2	373,190		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně rozvody podlahového vytápění - PE-Xb/Al//PE-Xb 20x2,0 mm - ± 1 765 m, armatury, šroubení, ochranné trubky. Tepelně izolační desky, tvarované desky, reflexní fólie, přichytné spony,včetně armatur a tvarovek."☐ " V ceně, příprava podkladu, tepelná izolace, související zednické výpomoci (přísekání, zasekání, zamazání, apod.). V ceně montážní materiál (příponky, těsnící materiál, upevňovací a kotvicí prvky apod.) "☐ " V ceně zkouška těsnosti potrubí a provozní zkouška systému, doprava, montáž. Součástí měření a regulace systému a veškeré příslušenství tvořící funkci celku. "					
	VV		" Podlahové vytápění - 1. NP "					
	VV		" Pro RS1 " (19,09+6,07+12,12+14,53+15,65+12,88+6,62+9,77+7,8)		104,530			
	VV		" Pro RS2 " (10,13+10,7+12,06+11,26+10,87+10,74+10,03+9,11+10,09+10,85+11,0+11,12+11,43+11,9)		151,290			
	VV		" Pro RS3 " (12,93+12,99+17,29+11,65+11,76+11,77+11,98+13,38+13,62)		117,370			
	VV		Součet		373,190			
12	K	733999301 SPC	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. "					
	VV		" Případné dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí vytápění skrze konstrukce - hlavně SDK vč. případné chráničky - např. pro napojení. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	733999401 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použít jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "					
	VV		" Zajištění prostupů potrubí vytápění mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované pož					
	VV		" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	733999501 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "					
	VV		" Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	998733312	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 3,92 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733312					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 3,92. "					
16	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2221					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 733 " 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	734	Ústřední vytápění - Armatury				0,00	
17	K	734991105 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 32 - Specifikace dle PD - KK	kus	6,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "					
	VV		" Koulový kohout vytápění - DN 32 " (6)		6,000			
	VV		Součet		6,000			
18	K	734991108 SPC	D+M Kohout kulový uzavírací DN 65 - Specifikace dle PD - KK	kus	4,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. "					
	VV		" Koulový kohout vytápění - DN 65 " (4)		4,000			
	VV		Součet		4,000			
19	K	734991201 SPC	D+M Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením DN 15 - Specifikace dle PD - VVT	kus	8,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Mosaz-choromované. Ovládání: ocelová páčka potažená plastem. "					
	VV		" Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením - DN 15 " (8)		8,000			
	VV		Součet		8,000			
20	K	734991307 SPC	D+M Zpětná klapka přírubová DN 65 - Specifikace dle PD - ZKP	kus	2,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Litina, vnitřní a vnější epoxidový nátěr. Šrouby: Nerez. Koule: kov. "					
	VV		" Zpětná klapka přírubová - DN 65 " (2)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	734991416 SPC	D+M Filtr závitový DN 65 + snímač tlakové difference - Specifikace dle PD - FZ + dP	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Litina. Sítko z nerezového ocelového drátu (opletení). Těsnění: EPDM. " " V ceně také snímač tlakové difference vč. prokabelování, napojení na elektro, odzkoušení. "					
	VV		" Zavítoý filtr se snímačem tlakové difference - DN 65 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	734991501 SPC	D+M Automatický odvodušňovací ventil horní se zpětnou klapkou DN 15 - Specifikace dle PD - AOV	kus	8,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Tělo : Mosaz, Pružina : Nerez. Připojení 3/8" (DN 10), Těsnění : EPDM. Max. provozní tlak 10 bar. Max. provozní teplota: +115 °C "					
	VV		" Automatický odvodušňovací ventil - DN 15 " 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	734991601 SPC	D+M Teploměr DN 15 - Specifikace dle PD - T	kus	8,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Připojení : Zadní, centrické. Tělo : Nerez. "					
	VV		" Teploměr - DN 15 " 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
24	K	734991602 SPC	D+M Tlakový manometr DN 15 - Specifikace dle PD - M	kus	8,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Šroubení : G 1/2" (DN 15), Připojení : Zadní, excentrické. "					
	VV		" Tlakový manometr - DN 15 " 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
25	K	734991701 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 15 - Specifikace dle PD - RVV	kus	3,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přířazeného DN. "					
	VV		" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 15 " 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
26	K	734991707 SPC	D+M Ruční vyvažovací ventil přírubový DN 65 - Specifikace dle PD - RVVP	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přířazeného DN. "					
	VV		" Ruční vyvažovací ventil přírubový - DN 65 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	734991811 SPC	D+M Jímka pro čidlo - Specifikace dle PD - JČ	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" Jímka pro čidlo. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	734991902 SPC	D+M Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem DN 25 - Specifikace dle PD - RTD	sada	2,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Ovládání: ruční, plynulé přednastavení. Tlaková difference 5-100 kPa. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. provozní tlak: PN 16. "☐ " V ceně veškeré nutné příslušenství vč. kapiláry, KK, případného probakelování, napojení na elektro, zaregulování a izolačního pouzdra. "					
	VV		" Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	734991903 SPC	D+M Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem DN 32 - Specifikace dle PD - RTD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Ovládání: ruční, plynulé přednastavení. Tlaková difference 5-100 kPa. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. provozní tlak: PN 16. "☐ " V ceně veškeré nutné příslušenství vč. kapiláry, KK, případného probakelování, napojení na elektro, zaregulování a izolačního pouzdra. "					
	VV		" Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	734992102 SPC	D+M Trojcestný regulační směšovací ventil DN 50 - Speifikace dle PD - TSV02	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Tělo: Niklovaná mosaz. Těsnění: PTFE. Ovládání: Elektrickým servomotorem pro směšovací armatury, zapojení třibodové, napětí 230 V. Max. provozní teplota +100 °C. "☐ " Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "					
	VV		" Trojcestný regulační směšovací ventil pro větev 3, DN 50, kvs = 32,0 m3/h, dp = 3,9 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	734992303 SPC	D+M Teplotní čidlo - Teplota otopné vody pro větev 3 - podlahové vytápění - Specifikace dle PD - T3	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "					
	VV		" Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev 3 - podlahové vytápění " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	998734312	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m - 0,41 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734312					
	P		Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 0,52. "					
33	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2221					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ "Doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, příslušenství apod."					
VV			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 734 " 5,0		5,000			
VV			Součet		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA
Soupis:
D.1.4.5. - CHLAZENÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.4.5. - CHLAZENÍ

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
751 - Chlazení - Jednotky a příslušenství		0,00
D1 - Chlazení - Potrubí		0,00
D2 - Chlazení - Ostatní		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.4.5. - CHLAZENÍ

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV					0,00
D	751		Chlazení - Jednotky a příslušenství					0,00
1	K	751999102 SPC	D+M Venkovní jednotka - pro chlazení VZT3 - Specifikace dle PD - VZT3	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Venkovní jednotka pro chlazení VZT3. Rozměr 695×875×320 mm. Hmotnost 43 kg. Akustický tlak 45 dBA. "☐ " Chladicí výkon 5,0 kW. Elektrický příkon 1,131 kW. " ☐ " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. "☐ " Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabíčky, adaptér pro řízení přepínání režimů chlazení, mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. "					
	VV		" Venkovní jednotka chlazení " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	751999152 SPC	D+M Nosná konstrukce z konzol pro osazení chladicí jednotky pod stropem - pro chlazení VZT3 - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně montážní materiál, konzoly, podpěry, spojovací prvky, případné upevňovací a ochranné lišty, zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení konstrukce pro jednotky chlazení. "					
	VV		" Nosná konstrukce z konzol pro uložení pod stropem venkovní jednotky chlazení - VZT3. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	751999351 SPC	D+M Plynulá regulace pro výměníky v AHU jednotkách - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " Součástí: - možnost řízení VZT jednotky vč. beznapětového kontaktu relé CHOD, PORUCHa, povolení chodu ON / OFF, blokování; - Kabelový ovladač s Bluetooth; - Příslušenství pro řízení od MaR - 0-10 V → nastavení teploty /výkonového faktoru). "					
	VV		" V ceně napojení, odzkoušení a veškeré nutné práce a příslušenství. "					
	VV		" AHU box Basic vč. možnosti řízení VZT jednotky (ventilátoru + TK). "					
	VV		" AHU box Basic pro chlazení - VZT 3 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	751999352 SPC	D+M Převodník - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně napojení, odzkoušení a veškeré nutné práce a příslušenství. "					
	VV		" Převodník 0-10 V / 10 - 0 V. "					
	VV		" Převodník pro chlazení - VZT 3 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	751999403 SPC	D+M Komunikační vodič - Specifikace dle PD	m	55,000		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ " V ceně montáž, uložení, zapojení / ukončení, a další veškeré práce související s provedením komunikačního vodiče. "					
	VV		" Komunikační vodič pro systémy chlazení vč. veškerých prvků - kotvicích, spojovacích, koncovek, apod."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Komunikační vodič pro systém chlazení - VZT3 " (50,0)*1,1		55,000			
	VV		Součet		55,000			
6	K	998751311	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m - 0,52 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751311					
		P	Poznámka k položce:☐ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. ☐ V tomto případě je to hodnota 0,52. "					
7	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3211					
		P	Poznámka k položce:☐ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	D1	Chlazení - Potrubí				0,00	
8	K	751702101 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 6,35 + Tepelná izolace tl. 13 mm - Specifikace dle PD	m	4,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce:☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: "☐ "- Montáž měděného potrubí chlazení 2/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 4,0 m " ☐ "- měděné potrubí tvrdé 2/8" vč. veškerých tvarovek - 4,4 m " (4,0)*1,1☐ "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm - 4,0 m " ☐ "- pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 13 mm - 4,4 m " (4,0)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. "					
	VV		" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně k					
	VV		" Potrubí chlazení " (4,0)		4,000			
	VV		Součet		4,000			
9	K	751702102 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 6,35 + Tepelná izolace tl. 32 mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	55,500		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce:☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: "☐ "- Montáž měděného potrubí chlazení 2/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 55,5 m " ☐ "- měděné potrubí tvrdé 2/8" vč. veškerých tvarovek - 61,05 m " (55,5)*1,1☐ "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x - 12,266 m2 " (55,5)*0,221☐ "- role / pás izolační z kaučuku tl. 32 mm - 13,492 m2 " ((55,5)*0,221)*1,1☐ "- Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm - 12,654 m2 " (55,5)*0,228☐ "- plech nerezový tl 1mm tabule - 0,116 t " ((55,5)*0,228)*(8/1000)*1,15☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. "☐ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,00635/2+0,032) = ± 0,221 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,221 m2 TI (bez ztrátého). Uvažovaný obvod pro oplechování = 2*3,141592654*(0,00635/2+0,032+0,001) = ± 0,228 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,228 m2 plechu (bez ztrátého). Hmotnost 1 m2 plechu ≈ 8,0 kg. " " POZN: Jelikož se v daných tloušťkách pro dané potrubí pozdra standardně nevyrábí, je uvažováno s TI z rolí / rohože / pásů. "					
	VV		" Součástí izolační pás / role z kaučuku .+ Oplechování z nerez plechu v tl. min. 1 mm + Izolace a oplechování v celé délce potrubí včetně kolen a o					
	VV		" Potrubí chlazení - venkovní vedení " 55,5		55,500			
	VV		Součet		55,500			
10	K	751702103 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 12,7 + Tepelná izolace tl. 19 mm - Specifikace dle PD	m	4,000		0,00	vlastní
		P	Poznámka k položce:☐ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: "☐ "- Montáž měděného potrubí chlazení 4/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 4,0 m " ☐ "- měděné potrubí tvrdé 4/8", vč. veškerých tvarovek - 4,4 m " (4,0)*1,1☐ "- Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm - 4,0 m " ☐ "- pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 19 mm - 4,4 m " (4,0)*1,1☐ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. "					
	VV		" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně k					
	VV		" Potrubí chlazení " (4,0)		4,000			
	VV		Součet		4,000			
11	K	751702104 SPC	D+M Potrubí měděné tvrdé D 12,7 + Tepelná izolace tl. 32 mm + Oplechování - Specifikace dle PD	m	55,500		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně položky tyto práce a materiál s celkovými rozměry: "□ "- Montáž měděného potrubí chlazení 4/8", vč. kotvicích prvků (objímek, závěsů, apod.) - 55,5 m " □ "- měděné potrubí tvrdé 4/8", vč. veškerých tvarovek - 61,05 m " (55,5)*1,1 □ "- Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x - 13,376 m2 " (55,5)*0,241 □ "- role / pás izolační z kaučuku tl. 32 mm - 14,713 m2 " ((55,5)*0,241)*1,1 □ "- Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm - 13,764 m2 " (55,5)*0,248 □ "- plech nerezový tl 1mm tabule - 0,127 t " ((55,5)*0,248)*(8/1000)*1,15 □ " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky, spojovací a těsnící materiál. " □ " POZN: Uvažovaný obvod pro izolaci = 2*3,141592654*(0,0127/2+0,032) = ± 0,241 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,241 m2 TI (bez ztrátého). Uvažovaný obvod pro oplechování = 2*3,141592654*(0,0127/2+0,032+0,001) = ± 0,248 m. Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,248 m2 plechu (bez ztrátého). Hmotnost 1 m2 plechu ≈ 8,0 kg." " POZN: Jelikož se v daných tloušťkách pro dané potrubí pozdrá standardně nevyrábí, je uvažováno s TI z rolí / rohože / pásů. " " Součástí izolační pás / role z kaučuku .+ Oplechování z nerez plechu v tl. min. 1 mm + Izolace a oplechování v celé délce potrubí včetně kolen a o VV " Potrubí chlazení - venkovní vedení " 55,5 VV Součet VV 55,500 VV 55,500					
12	K	751791399 SPC	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	119,000		0,00	vlastní
13	K	751791401	Vakuování potrubí	hod	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791401 " Vakuování měděného potrubí před zkouškou těsnosti - zřízení uzavřeného systému vzduchu a vlhkosti pomocí manometru a vakuové pumpy. " 5,0 VV Součet VV 5,000					
14	K	751902601 SPC	D+M Napojení potrubí chlazení na jednotky profesí - Specifikace dle PD	kus	2,000		0,00	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně veškerý nutný materiál (potrubí, příslušenství, veškeré nutné tvarovky vč. případné redukce, kotvicí, těsnící a spojovací prvky, ...) a práce související s napojením potrubí. " VV " Napojení potrubí chlazení na VZT jednotky " VV " Napojení potrubí na jednotky " 2 VV Součet VV 2,000 VV 2,000					
15	K	751902701 SPC	D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. "					
16	K	751902998 SPC	D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ	sada	1,000		0,00	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □ " POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použít jeden certifikovaný ucelený systém. Dle systému lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. " VV " Zajištění prostupů potrubí chlazení mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované pož VV " Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1 VV Součet VV 1,000 VV 1,000					
17	K	751902999 SPC	D+M Utěšňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □ " V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. " VV " Utěšňovací a vyplňovací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " 1 VV Součet VV 1,000 VV 1,000					
18	K	998751311	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m - 0,52 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751311 <i>Poznámka k položce:</i> □ " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. □ V tomto případě je to hodnota 0,52. "					
19	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3211 <i>Poznámka k položce:</i> □ " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod." VV " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " 10,0 VV 10,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		10,000			
	D	D2	Chlazení - Ostatní				0,00	
20	K	751999701 SPC	D+M Instalace, seřízení, zprovoznění systému chlazení - Specifikace dle PD	hod	72,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré příslušenství a součástí dle PD, dále revize, zkoušky nutné a neuvedené, doplňková regulace a zprovoznění systému tak, aby jednotlivé komponenty plnily funkční celek. Včetně zapojení potrubí, prokabelování (komunikačních linek), napojení na elektro apod. "					
	VV		" Práce s chlazením - instalace, seřízení, zprovoznění, ... " 72,0		72,000			
	VV		Součet		72,000			
21	K	751999711 SPC	D+M Systém podpory pro potrubí na střeše - Specifikace dle PD	m	42,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Ocelová rámová konstrukce s protikorózní úpravou, systém podpory pro instalace na střeše, zátěžové bloky, pochůzi plošina, zábradlí. "					
	VV		" Podpurný systém pro vedení potrubí chlazení na střeše "					
	VV		" Podpurný systém potrubí na střeše " 42,0		42,000			
	VV		Součet		42,000			
22	K	751999801 SPC	D+M Měření a regulace prvků a zařízení chlazení - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré kabeláž, nutné příslušenství, prvky, zprávy, apod. pro zajištění měření a regulace veškerých prvků a zařízení chlazení. "					
	VV		" Zajištění měření a regulace všech prvků a zařízení chlazení / osazení vlastní regulace na provozní stavy. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	751999901 SPC	D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody chlazení	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V položce zahrnutý např. nutné ventily (automatické odvzdušňovací, vypouštěcí ventily, apod), případné kryty proti klimatickým podmínkám, případné potrubí jiných rozměrů kulové kohouty, revizní dvířka, rozvaděče a další veškeré prvky a armatury pro rozvody a jednotky chlazení. "					
24	K	751999902 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení CHLAZENÍ - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	VV		" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	998751311	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m - 0,52 %	%			0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751311					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Hodnotu v popisu položky je nutno doplnit pro základní výpočet přesunu hmot do sloupce jednotkové ceny dle ceníkových standardů. V tomto případě je to hodnota 0,52. "					
26	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "					
	VV		" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA
Soupis:
D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3:
D.1.4.7. - HROMOSVOD + UZEMNĚNÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3: D.1.4.7. - HROMOSVOD + UZEMNĚNÍ

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
D1 - JÍMACÍ SOUSTAVA	0,00
D2 - JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA	0,00
D3 - PODSTAVCE	0,00
D4 - DRÁT	0,00
D5 - PODPĚRA VEDENÍ	0,00
D5 - PODPĚRA VEDENÍ	0,00
D6 - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	0,00
D7 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	0,00
D8 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	0,00
D10 - DLE CSN 331500	0,00
D12 - UZEMNĚNÍ	0,00
D13 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	0,00
D14 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	0,00
D15 - ZKUŠEBNÍ KRABICE PRO ZKUŠEBNÍ SVORKU	0,00
D16 - ZEMNIČE FeZn	0,00
D17 - OCHRANNÝ ÚHELNÍK FeZn	0,00
D6 - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	0,00
D7 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	0,00
D18 - Měření zemních odporů	0,00

D8 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	0,00
D10 - DLE CSN 331500	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3: D.1.4.7. - HROMOSVOD + UZEMNĚNÍ

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D D1 JÍMACÍ SOUSTAVA								0,00
D D2 JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA								0,00
1	K	Pol158	JR 2,0 s rovným koncem, L 2000mm	ks	2,000		0,00	vlastní
D D3 PODSTAVCE								0,00
2	K	Pol159	Podl. PB9 podložka gumová	ks	2,000		0,00	vlastní
3	K	Pol160	PB9 podstavec betonový 9kg	ks	2,000		0,00	vlastní
D D4 DRÁT								0,00
4	K	Pol161	Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý, pevně	m	24,000		0,00	vlastní
D D5 PODPĚRA VEDENÍ								0,00
5	K	Pol162	PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou	ks	14,000		0,00	vlastní
D D5 PODPĚRA VEDENÍ								0,00
6	K	Pol163	PV17 100 mm do zdiva pomocí hmoždinky	ks	16,000		0,00	vlastní
D D6 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								0,00
7	K	Pol164	SU univerzální	ks	12,000		0,00	vlastní
8	K	Pol165	SS spojovací	ks	6,000		0,00	vlastní
9	K	Pol166	SP přípojovací	ks	2,000		0,00	vlastní
10	K	Pol167	SK křížová	ks	2,000		0,00	vlastní
11	K	Pol168	SOa okapová	ks	2,000		0,00	vlastní
12	K	Pol169	SJ1 k jímací tyči,D=18	ks	2,000		0,00	vlastní
D D7 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								0,00
13	K	Pol170	Zabezpečení pracoviště, pracovníků	hod	2,000		0,00	vlastní
14	K	Pol171	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	4,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	Pol172	Plán BOZP	hod	2,000		0,00	vlastní
D D8 KOORDINACE POSTUPU PRACI							0,00	
16	K	Pol173	S profesemi stavby	hod	6,000		0,00	vlastní
D D10 DLE CSN 331500							0,00	
17	K	Pol174	Revizni technik	hod	6,000		0,00	vlastní
18	K	Pol88	Spoluprace s reviz.technikem	hod	1,000		0,00	vlastní
D D12 UZEMNĚNÍ							0,00	
D D13 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ							0,00	
19	K	Pol175	FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	6,000		0,00	vlastní
20	K	Pol176	Zel.žl. teplem smrštitelná bužírka - izolace	m	2,000		0,00	vlastní
D D14 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ							0,00	
21	K	Pol177	FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně	m	24,000		0,00	vlastní
22	K	Pol178	Nátěr zemníciho pásku	m	2,000		0,00	vlastní
23	K	Pol179	Izolace - výstup z betonu	m	2,000		0,00	vlastní
D D15 ZKUŠEBNÍ KRABICE PRO ZKUŠEBNÍ SVORKU							0,00	
24	K	Pol180	DEHN zkušební krabice 549001	ks	2,000		0,00	vlastní
D D16 ZEMNICE FeZn							0,00	
25	K	Pol181	ZT2,0s tyč 2000x26 mm	ks	4,000		0,00	vlastní
D D17 OCHRANNÝ ÚHELNÍK FeZn							0,00	
26	K	Pol182	VÝSTRAŽNÉ TABULKY: "SVOD HROMOSVODU, NEZDRŽUJTE SE PŘI BOUŘCE"	ks	2,000		0,00	vlastní
27	K	Pol183	tvárování mont.dílu	ks	4,000		0,00	vlastní
28	K	Pol184	štítek pro označení svodu (2ks/svod)	ks	4,000		0,00	vlastní
D D6 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ							0,00	
29	K	Pol185	SVORKA FeZn SZa zkušební	ks	2,000		0,00	vlastní
30	K	Pol186	SJ2 k zemnicí tyči,D=28	ks	2,000		0,00	vlastní
31	K	Pol187	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SR 3a svorka páska-drát	ks	4,000		0,00	vlastní
32	K	Pol188	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SR 2a svorka páska-páska	ks	8,000		0,00	vlastní
D D7 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							0,00	
33	K	Pol189	Montaz ostatní	hod	6,000		0,00	vlastní
D D18 Měření zemních odporů							0,00	
34	K	Pol191	V rámci výchozí revize	hod	1,000		0,00	vlastní
D D8 KOORDINACE POSTUPU PRACI							0,00	
35	K	Pol192	S profesemi	hod	4,000		0,00	vlastní
D D10 DLE CSN 331500							0,00	
36	K	Pol174	Revizni technik	hod	6,000		0,00	vlastní
37	K	Pol88	Spoluprace s reviz.technikem	hod	1,000		0,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA
Soupis:
D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3:
D.1.4.7.8. - 1. NP - PŘ

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3: D.1.4.7.8. - 1. NP - PŘ

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
D1 - Dodávka rozvaděče RMSCAFE silnoproutu	0,00
D2 - Montážní materiál a práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3: D.1.4.7.8. - 1. NP - PŘ

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D	D1	Dodávka rozvaděče RMSCAFÉ silnoproudu		0,00				
1	K Pol1	Hlavní vypínač, 3-pól, In=50A	ks	1,000		0,00	vlastní	
2	K Pol2	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	ks	1,000		0,00	vlastní	
3	K Pol3	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	ks	1,000		0,00	vlastní	
4	K Pol4	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 30 (210x120)	ks	1,000		0,00	vlastní	
5	K Pol5	CRM-46 /230V Inteligentní schodišťový automat s možnou signalizací výstupu před vypnutím	ks	1,000		0,00	vlastní	
6	K Pol6	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	1,000		0,00	vlastní	
7	K Pol7	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	12,000		0,00	vlastní	
8	K Pol8	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A	ks	6,000		0,00	vlastní	
9	K Pol9	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	16,000		0,00	vlastní	
10	K Pol10	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1,000		0,00	vlastní	
11	K Pol11	Proudový chránič , Ir=250A, typ A, 4-pól, 10kA,Icn=0.03A, In=40A	ks	3,000		0,00	vlastní	
12	K Pol12	Proudový chránič , Ir=250A, typ A, 4-pól, 10kA,Icn=0.03A, In=25A	ks	1,000		0,00	vlastní	
13	K Pol13	Instalační relé 230V AC, 2 zap. kont., 16A, LED a tlačítko	ks	1,000		0,00	vlastní	
14	K Pol14	Časové relé, 2 přep.kont	ks	1,000		0,00	vlastní	
15	K Pol15	Rozváděč, montáž POD omítku, bílá, BF-U-4/56	ks	1,000		0,00	vlastní	
16	K Pol16	Vstupní svorka 25mm2 3+ NPE	ks	1,000		0,00	vlastní	
17	K Pol17	Schránka na dokumentaci DIN A4	ks	1,000		0,00	vlastní	
18	K Pol18	Svorkovnice nulová	ks	7,000		0,00	vlastní	
19	K Pol19	G-3L-1000/10C 3-FÁZ. PROPOJ.LIŠTA VIDL. 63A 57MOD	ks	2,000		0,00	vlastní	
20	K Pol20	Propojovací vodič 250 x 6mm2	ks	15,000		0,00	vlastní	
21	K Pol21	Řadová svorka na DIN lištu RSA 6 A	ks	8,000		0,00	vlastní	
22	K Pol22	Řadová svorka na DIN lištu RSA 2,5 A	ks	50,000		0,00	vlastní	
23	K Pol23	Řadová svorka na DIN lištu RSA 1,5 A	ks	50,000		0,00	vlastní	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	Pol24	Dokumentace k rozváděči	ks	1,000		0,00	vlastní
25	K	Pol25	Kompletace rozváděče	kpl	1,000		0,00	vlastní
26	K	Pol26	Monáž rozváděře do 50 kg	ks	1,000		0,00	vlastní
27	K	Pol27	Ukončení vodičů v rozváděči do 2,5 mm2	ks	50,000		0,00	vlastní
28	K	Pol28	Ukončení vodičů v rozváděči do 4 mm2	ks	10,000		0,00	vlastní
29	K	Pol29	Ukončení vodičů v rozváděči do 6mm2	ks	10,000		0,00	vlastní
30	K	Pol30	Ukončení vodičů v rozváděči do 16 mm2	ks	10,000		0,00	vlastní
D D2 Montážní materiál a práce								0,00
31	K	Pol31	1-pól.vyp.(1)	ks	2,000		0,00	vlastní
32	K	Pol32	1-pól tlačítko.(1/0)	ks	1,000		0,00	vlastní
33	K	Pol33	Senzor pohybu stropní 360°	ks	8,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ KRYT SPÍNAČE BARVA BÍLÁ					
34	K	Pol34	B 1 páčka	ks	3,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, LEVIT, BARVA BÍLÁ					
35	K	Pol35	B 2p+PE s clonkami	ks	9,000		0,00	vlastní
36	K	Pol36	B 2p+PE dvojita zásuvka	ks	23,000		0,00	vlastní
37	K	Pol37	Datová zásuvka 2xRJ45 komplet modul 45/45	ks	25,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ					
38	K	Pol38	B jednoduchý	ks	12,000		0,00	vlastní
39	K	Pol39	B dvojitý	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ OVLADAČE OSVĚTLENÍ					
40	K	Pol40	Stmívač X1	ks	5,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ KABELY					
41	K	Pol41	Vytýčení trasy vedení podle plánu	m	3 906,000		0,00	vlastní
42	K	Pol42	CYKY-O 3x1.5	m	50,000		0,00	vlastní
43	K	Pol43	CYKY-J 3x1.5	m	305,000		0,00	vlastní
44	K	Pol44	CYKY-J 3x2.5	m	485,000		0,00	vlastní
45	K	Pol45	CYKY-J 5x1.5	m	1 150,000		0,00	vlastní
46	K	Pol46	CYKY-J 5x10	m	53,000		0,00	vlastní
47	K	Pol47	CYKY-J 5x16	m	25,000		0,00	vlastní
48	K	Pol48	Kabel sdělovací UTP cat6	m	1 560,000		0,00	vlastní
49	K	Pol49	CYY6 žz	m	105,000		0,00	vlastní
50	K	Pol50	PŘÍPOJNICE POTENC.VYROVNÁNÍ 1809	ks	1,000		0,00	vlastní
51	K	Pol51	CYY16 žz	m	125,000		0,00	vlastní
52	K	Pol52	Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54	ks	20,000		0,00	vlastní
53	K	Pol53	KU68	ks	15,000		0,00	vlastní
54	K	Pol54	Krabice ABOX pro LED trafo	ks	15,000		0,00	vlastní
55	K	Pol55	Krabice ABOX pro svítidla	ks	20,000		0,00	vlastní
56	K	Pol56	WAGO 221-412 SVORKA FLEXI 2X4	ks	150,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	Pol57	WAGO 221-412 SVORKA FLEXI 3X4	ks	100,000		0,00	vlastní
58	K	Pol58	KSH 15 držák kabelu	ks	85,000		0,00	vlastní
59	K	Pol59	KSH 30 držák kabelu	ks	100,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ SYSTÉM PZTS					
60	K	Pol60	PIR senzor pohybu	ks	6,000		0,00	vlastní
61	K	Pol61	PIR magnet příložený	ks	1,000		0,00	vlastní
62	K	Pol62	Klávesnice EZS	ks	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ ULOŽNÝ SYSTÉM					
63	K	Pol63	Protahovací podlahová krabice HL VEVV3 komplet	kpl	4,000		0,00	vlastní
64	K	Pol64	Kanál podlahový HL PK38	m	34,000		0,00	vlastní
65	K	Pol65	Víko podlahového kanálu HL VPK	m	34,000		0,00	vlastní
66	K	Pol66	Trubka ohebná UV stabilní FXPS 25	m	250,000		0,00	vlastní
67	K	Pol67	Trubka ohebná MONOFLEX 1420	m	250,000		0,00	vlastní
68	K	Pol68	Trubka ohebná MONOFLEX 1432	m	150,000		0,00	vlastní
69	K	Pol69	Trubka ohebná MONOFLEX 1440	m	200,000		0,00	vlastní
70	K	Pol70	Trubka tuhá LP 1525 vč.příchyték	m	100,000		0,00	vlastní
71	K	Pol71	Trubka tuhá LP 1532 vč. Příchyték	m	150,000		0,00	vlastní
72	K	Pol72	KABELOVÝ ŽLAB DŽ 200X50 s přepážkou	m	36,000		0,00	vlastní
73	K	Pol73	KOTVA 8X100 M8	ks	36,000		0,00	vlastní
74	K	Pol74	vysekání otvoru pro krabici v betonu do 100	m	20,000		0,00	vlastní
75	K	Pol75	vysekání rýhy ve zdivu š. 30 mm h 30 mm	m	155,000		0,00	vlastní
76	K	Pol76	vysekání rýhy ve zdivu š. 70 mm h 50 mm	m	45,000		0,00	vlastní
77	K	Pol77	vytvoření prostupu 150/100	kpl	8,000		0,00	vlastní
78	K	Pol78	vytvoření prostupu 200/150	kpl	4,000		0,00	vlastní
79	K	Pol79	podružný materiál	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY					
80	K	Pol80	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	18,000		0,00	vlastní
81	K	Pol81	Uprava stavajicich přívodů	hod	8,000		0,00	vlastní
82	K	Pol82	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	2,000		0,00	vlastní
83	K	Pol83	Připrava ke komplexni zkousce	hod	8,000		0,00	vlastní
84	K	Pol87	Protahování kabeláže připraveným systémem podlahových rozvodů	hod	64,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500					
85	K	Pol88	Spoluprace s reviz.technikem	hod	3,000		0,00	vlastní
86	K	Pol89	Revizni technik	hod	12,000		0,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA
Soupis:
D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3:
D.1.4.7.8.1. - Svítidla - PŘ

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3: D.1.4.7.8.1. - Svítidla - PŘ

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.4.7. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Úroveň 3: D.1.4.7.8.1. - Svítidla - PŘ

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
1	K	Pol93	A3 - podhledové přímé bezrámečkové kruhové LED svítidlo 230V/50Hz, 15W/930, 1 000 lm, WFL (56°), DALI, d<100 mm, L90B10 = 50000 hod, B10-20ks, bílé	ks	21,000		0,00	vlastní
2	K	Pol95	A5 - podhledové přímé kruhové LED svítidlo 230V/50Hz, 35W/930, 2 700 lm, VWFL (64°), DALI, d<150 mm, L90B10 = 50000 hod, B10-9ks, vč. montážního pouzdra do betonu, bílé	ks	42,000		0,00	vlastní
3	K	Pol96	A6 - podhledové asymetrické kruhové LED svítidlo 230V/50Hz, 35W/930, 2000 lm, AS (18°), DALI, d<150 mm, L90B10 = 50000 hod, B10-20ks, vč. montážního pouzdra do betonu, bílé	ks	11,000		0,00	vlastní
4	K	Pol102	A11 - stropní/nástěnné kruhové LED svítidlo s rozptylným krytem 230V/50Hz, 30W/830, 2100 lm, IP54, d=380 mm, B10-35ks, 50 000 hod, bílé	ks	1,000		0,00	vlastní
5	K	Pol105	C1 - nástěnný/stropní LED světlomet 230V/50Hz, 25W/930, Ra≥95, S (16°), I0 ≥ 10 000 cd, výměnný optický systém, IP40, DALI, mechanická aretace nasměrování, vč. válcové clony, bílý	ks	1,000		0,00	vlastní
6	K	Pol115	G2 - vestavné nástěnné přímé LED svítidlo 230V/50Hz, 15W/830, 1200 lm, asymetrické, IP66, IK08, 50 000 hod, DALI, vč. montážního pouzdra, antracitové	ks	12,000		0,00	vlastní
7	K	Pol116	MAx.y - lineární LED modul do podlahy v nízkém AL profilu s čočkou 60° 24V/DC, 15W/830, 1 700lm, l=1000 mm, IP66, III, WFL (60°), vč. kabelu l=1m a úchytek, šedý, stmívatelný	m	45,000		0,00	vlastní
8	K	Pol117	MBx.y - lineární LED modul do vitrín v nízkém AL profilu s čočkou 60° 24V/DC, 6W/830, 600lm, l=1000 mm, IP20, III, WFL (60°), vč. kabelu l=1m a úchytek, šedý, stmívatelný	m	9,100		0,00	vlastní
9	K	Pol119	MDx.y - lineární nástěnný LED modul nad zrcadlo v AL profilu s rozptylným krytem 24V/DC, 12W/930, 1000 lm, l=1000 mm, IP20, III, VWFL (169°), vč. kabelu l=1m a úchytek, šedý, stmívatelný	m	10,200		0,00	vlastní
10	K	Pol121	MFx.y - lineární LED modul v zápusném AL profilu s rozptylným krytem do nábytku 24V/DC, 6W/830, 600lm, l=1000 mm, IP20, III, VWFL (69°), vč. kabelu l=1m a úchytek, šedý, stmívatelný	m	16,700		0,00	vlastní
11	K	Pol126	N2 - stropní zápusné antipanické nouzové LED svítidlo bateriové 230V/50Hz, 3W/760, 350lm, 1hod., IP20, šedé, vč. montážního pouzdra do betonu	ks	5,000		0,00	vlastní
12	K	Pol129	N5.x - nástěnné piktogramové nouzové LED svítidlo bateriové 230V/50Hz, 3W, 1hod., dohlednost 20m, vč. piktogramu, šedé	ks	6,000		0,00	vlastní
13	K	Pol131	R1 - napájecí napěťový zdroj 230VAC/24V/DC, 18W, DALI, SELV, MM, B10/20ks, IP20, I	ks	8,000		0,00	vlastní
14	K	Pol132	R2 - napájecí napěťový zdroj 230VAC/24V/DC, 35W, DALI, SELV, MM, B10/16ks, IP20, I	ks	6,000		0,00	vlastní
15	K	Pol134	R4 - napájecí napěťový zdroj 230VAC/24V/DC, 100W, DALI, SELV, MM, B10/6ks, IP20, I	ks	4,000		0,00	vlastní
16	K	Pol135	R5 - napájecí napěťový zdroj 230VAC/24V/DC, 150W, DALI, SELV, MM, B10/4ks, IP20, I	ks	2,000		0,00	vlastní
17	K	Pol142	X1 - DALI tlačítko	ks	9,000		0,00	vlastní
18	K	Pol145	Y1 - světelné čidlo DALI	ks	1,000		0,00	vlastní
19	K	Pol148	kabel 2x1,0 mm2 s dvojitou izolací pro rozvody ve vitrínách	ks	10,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	Pol149	vyřezání otvorů do SDK pro podhledová svítidla	ks	21,000		0,00	vlastní
21	K	Pol150	montáž svítidel	ks	99,000		0,00	vlastní
22	K	Pol151	montáž LED modulů	m	81,000		0,00	vlastní
23	K	Pol152	montáž předřadníků a prvků řídicího systému	ks	30,000		0,00	vlastní
24	K	Pol153	montáž kabelových rozvodů uvnitř vitrín	m	10,000		0,00	vlastní
25	K	Pol155	nasvícení výstavy	kpl	1,000		0,00	vlastní
26	K	Pol157	doprava	kpl	1,000		0,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA
Soupis:
D.1.4.10.1. - SADOVÉ ÚPRAVY

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.4.10.1. - SADOVÉ ÚPRAVY

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Zpracovatel:

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
99 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.4.10.1. - SADOVÉ ÚPRAVY

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00
D	1		Zemní práce					0,00
1	K	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	27,700		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111111101					
		VV	" Odstranění travin ve vnitrobloku ze stávající zeleně. "					
		VV	" Odstranění původních travin a zeleně z plochy sklonu do 1:5 " 0,2+1,7+7,7+18,1		27,700			
		VV	Součet		27,700			
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102					
		P	Poznámka k položce:☐ " V ceně obsaženo vykopání a uložení pařezů na skládku k přípravě na likvidaci "					
		VV	" Odstranění pařezů kácených stromů. "					
		VV	" Ostranění pařezů kácených stromů listnatých - javor mlěč " 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
3	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251103					
		P	Poznámka k položce:☐ " V ceně obsaženo vykopání a uložení pařezů na skládku k přípravě na likvidaci "					
		VV	" Odstranění pařezů kácených stromů. "					
		VV	" Ostranění pařezů kácených stromů listnatých - jasan ztepilý " 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
4	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	27,700		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112003					
		P	Poznámka k položce:☐ " V ceně odhození ornice na skládku do 3,0 m / naložení na dopravní prostředek. "					
		VV	" Sejmutí ornice ručně "					
		VV	" Sejmutí ornice z plochy sklonu do 1:5 " (27,7)		27,700			
		VV	Součet		27,700			
5	K	174211202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm ručně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174211202					
		P	Poznámka k položce:☐ " Zásyp jam po pařezech výkopkem z hominy získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu "☐ " POZN: Stromy již pokáceny, na pozemku zbyly pařezy, které je třeba odstranit během vástavby. "					
		VV	" Zásyp jam po odstraněných pařezech kácených stromů. "					
		VV	" Zásyp jam po odstraněných pařezech kácených stromů - javor mlěč " 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	174211203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm ručně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174211203					
		P	Poznámka k položce: □ " Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu " □ " POZN: Stromy již pokáceny, na pozemku zbyly pařezy, které je třeba odstranit během výstavby. "					
		VV	" Zásyp jam po odstraněných pařezech kácených stromů. "					
		VV	" Zásyp jam po odstraněných pařezech kácených stromů - jasan ztepilý " 1					
		VV	Součet					
					1,000			
					1,000			
7	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	62,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111121					
		VV	" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (61,0+1,8)					
		VV	Součet					
					62,800			
					62,800			
8	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	62,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103					
		VV	" Rozprostření ornice ručně "					
		VV	" Zpětné rozprostření dovezené ornice v tl. 150 mm - před výsadbou " (1,8+61,0)					
		VV	Součet					
					62,800			
					62,800			
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	16,014		0,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	" Dovoz ornice z důvodu předpokladu nekvalitní sejmuté ornice - uvažována tl. 150 mm "					
		VV	" Dovoz ornice " ((61,0+1,8)*0,15)*1,7					
		VV	Součet					
					16,014			
					16,014			
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	62,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
		VV	" Založení parkového trávníku - výsev - zatravněné plochy "					
		VV	" Zeleň u přístavby ve vnitrobloku + pro strom " 61,0+1,8					
		VV	Součet					
					62,800			
					62,800			
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,570		0,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	" Osivo pro založení parkového trávníku - spotřeba 25 g/m2 " (61,0+1,8)*0,025					
		VV	Součet					
					1,570			
					1,570			
12	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	125,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403113					
		VV	" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (62,8)*2					
		VV	Součet					
					125,600			
					125,600			
13	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	125,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403152					
		VV	" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku - zatravněná plocha - 2x " (62,8)*2					
		VV	Součet					
					125,600			
					125,600			
14	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	62,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153					
		VV	" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x " (62,8)*1					
		VV	Součet					
					62,800			
					62,800			
15	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	62,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161					
		VV	" Příprava zeminy po výsevu nového trávníku - zatravněná plocha - 1x " (62,8)*1					
		VV	Součet					
					62,800			
					62,800			
16	K	183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2	m2	62,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183451511					
		VV	" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy " 61,0+1,8					
		VV	Součet					
					62,800			
					62,800			
17	M	58154421 RTO	křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm	t	0,615		0,00	vlastní
		VV	" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (61,0+1,8)*0,0098					
		VV	Součet					
					0,615			
					0,615			
18	K	183911901 SPC	Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění	m2	62,800		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně i dodávka vody "					
	VV		" Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy " (1,8+61,0)		62,800			
	VV		Součet		62,800			
19	M	25099911 SPC	stimulátor zakořenění a růstu trávníku	/	0,063		0,00	vlastní
	VV		" Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(61,0+1,8))*2		0,063			
	VV		Součet		0,063			
20	K	184806301 SPC	Ochrana kořenové části stávajících stromů vč. nutných prořezů kořenů a koruny - Specifikace dle PD	kus	6,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně veškerý nutný materiál pro ochranu kmene a kořenových částí stromů, křovin, vč. nutného řezání a veškerých dalších nutných prací a materiálů souvisejících s ochranou. V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Ochrana kořenové části stávajících stromů při provádění stavebních prací vč. nutného prořezu kořezů a koruny vč. pozdějšího odstranění ochrany. "					
	VV		" Ochrana kořenové částí stromů v sousední zahradě vč. nutných prořezů koruny a kořenů. " 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
21	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	125,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511					
	VV		" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (61,0+1,8)*2		125,600			
	VV		Součet		125,600			
22	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818232					
	VV		" Zřízení a odstranění ochrany stávajících stromů do průměru 300 mm - stromy v blízkosti prováděných stavebních prací. "					
	VV		" Ochrana stromů v okolí stavebních prací - v sousední zahradě " 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
23	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911431					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně urovnání, uhrabání, ošetření povrchu s kůrou "					
	VV		" Mulčování kolem nově vysázených stromů a keřů mulčovací kůrou. "					
	VV		" Mulčování kolem nově vysázených stromů " (1,8)*1		1,800			
	VV		Součet		1,800			
24	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,297		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Mulčovací kůra kolem nově vysázených stromů " (((1,8)*0,15)*1)*1,1		0,297			
	VV		Součet		0,297			
25	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113					
	VV		" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivý " ((61,0+1,8)*0,02)/1000		0,001			
	VV		Součet		0,001			
26	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	1,256		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (61,0+1,8)*0,02		1,256			
	VV		Součet		1,256			
27	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	62,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803111					
	VV		" Ošetření trávníku " 61,0+1,8		62,800			
	VV		Součet		62,800			
28	K	185804254 SPC	Odstranění / ořezání pnoucích rostlin a zeleně z bouraného oplocení	m2	163,577		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " POZN: Výměra vztažena na pohledovou plochu oplocení z obou stran. "					
	VV		" Odstranění / ořezání pnoucích rostlin z bouraného oplocení "					
	VV		" Odstranění / ořezání pnoucích rostlin z bouraného oplocení "zahrady" - pole - širší oplocení - u stěny garáže." (6,8*2,7)*2		36,720			
	VV		" Odstranění / ořezání pnoucích rostlin z bouraného oplocení "zahrady" - pole - širší oplocení. " (2,695*2,7)*2		14,553			
	VV		" Odstranění / ořezání pnoucích rostlin z bouraného oplocení "zahrady" - pole - širší oplocení. " (2,435*2,7)*2		13,149			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Odstranění / ořezání pnoucích rostlin z bouraného oplocení "zahrady" - pole - širší oplocení. "					
	VV		(2,7*2,7)*2		14,580			
	VV		" Odstranění / ořezání pnoucích rostlin z bouraného oplocení "zahrady" - pole - proměnná šířka "					
	VV		((2,455*4+2,465)*1,55)*2		38,084			
	VV		" Odstranění / ořezání pnoucích rostlin z bouraného oplocení "zahrady" - pole - proměnná šířka - sloupky "					
	VV		((0,3*4)*1+(0,3+0,15*2)*4)*1,55+(0,3*5)*1,55		7,905			
	VV		" Odstranění / ořezání pnoucích rostlin z bouraného oplocení "zahrady" - pole - š. 415 mm. "					
	VV		(15,0*1,18)*2		35,400			
	VV		" Odstranění / ořezání pnoucích rostlin z bouraného oplocení "zahrady" - pole - š. 415 mm - sloupky "					
	VV		(0,3*3*1,18)*3		3,186			
	VV		Součet		163,577			
29	K	185804255 SPC	Odstranění / ořezání pnoucích rostlin a zeleně z terénu	m2	33,450		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " POZN: Výměra vztažena na půdorysnou plochu. "					
	VV		" Odstranění / ořezání pnoucích rostlin z terénu "					
	VV		" Odstranění / ořezání pnoucích rostlin z terénu - před plotem poměrně šířky " (13,5)*1,2		16,200			
	VV		" Odstranění / ořezání pnoucích rostlin z terénu - před plotem šířky 415 mm " (15,0)*1,15		17,250			
	VV		Součet		33,450			
30	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,042		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
	VV		" Zalítí travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " 0,015*(61,0+1,8)		0,942			
	VV		" Zalítí nově vysázeného stromu - 100 l/ks " 0,1*(1)		0,100			
	VV		Součet		1,042			
31	K	185901101 SPC	D+M Výsadba sazenic stromů listnatých v jutovém obalu do jam s balem - LÍPA AMERICKÁ (Tilia americana) - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně zemní práce, doplnění jamky ohumusovanou půdou vč. případné výměny zbylé stávající zeminy, dodání stromu, ukotvení stromu kůly vč. úvazku, ochrana spodní části kmene stromu a další nutné příslušenství. "☐ " Včetně přihnojení, prvotního základního zalítí obalení kmene jutovým obalem a ošetření koruny stromu tvarovacím řezem. V ceně také přesun hmot. "					
	VV		" Výsadba nových stromů - listnaté stromy. "					
	VV		" Výsadba lípy " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	185901201 SPC	D+M Výsadba sazenic - BŘEČŤAN POPÍNAVÝ - Specifikace dle PD	kus	10,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně zemní práce, doplnění jamky ohumusovanou půdou, dodání zeleně a další nutné příslušenství. "☐ " Včetně přihnojení, zalítí , aplikace půdního kondicionéru, vytvoření černého úhoru. V ceně také přesun hmot. "☐					
	VV		" Výsadba břečťanu popínavého - předpoklad 10 ks s velikostí sazenice cca 30 cm. "					
	VV		" Výsadba sazenic břečťanu " 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
33	K	185901901 SPC	D+M Náhradní výsadba stromů dle požadavků investora bez porealizační péče po dobu 5 let - Specifikace dle PD - Příloha souhrnné technické zprávy	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Vysazení stromů na místě dle konzultace s referentem, zemní práce pro vysazení, doplnění jamky ohumusovanou půdou vč. případné výměny zbylé stávající zeminy, dodání stromu, ukotvení stromu kůly vč. úvazku, ochrana spodní části kmene stromu, nakládání se zeminou, mulč a další nutné příslušenství vč. přesunu hmot. "☐ " Porealizační péče po dobu 5 let, která spočívá v provádění pravidelné závlivky, pletí, ochraně dřevin proti mechanickému poškození a škůdcům a případné výměně při jeho uhynutí NENÍ součástí tohoto soupisu - Řešeno samostatným soupisem. "					
	VV		" Náhradní výsadba za kácené stromy na pozemcích žadatele popř. na pozemcích MČ Plzeň 3 vč. porealizační péče po dobu 5 let. "					
	VV		" Náhradní výsadba 1 ks strom s obvodem kmene min. 12/14 cm - předpoklad lípa srdčitá obvodu 16/18 cm " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	189999701 SPC	Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " Odpad zaříděn dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhodnotitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Náklady spojené s odstranění stávajících stromů, keřů, travin " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,155		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101						
	VV	" Nakládání zeminy - odvoz nekvalitní ornice z vnitrobloku " (27,7)*0,15			4,155			
	VV	Součet			4,155			
36	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,155		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311						
	VV	" Vodorovný přesun zeminy kolečkem - odvoz nekvalitní ornice z vnitrobloku " (27,7)*0,15			4,155			
	VV	Součet			4,155			
37	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	45,705		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319						
	VV	" Příplatek k vodorovnému přesun zeminy kolečkem - odvoz nekvalitní ornice z vnitrobloku - uvažována vzdálenost do 120 m			45,705			
	VV	" ((27,7)*0,15)*11			45,705			
	VV	Součet			45,705			
38	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,155		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117						
	VV	" Vodorovné přemístění nekvalitní ornice z vnitrobloku na skládku / recyklační do 10 000 m " (27,7)*0,15			4,155			
	VV	Součet			4,155			
39	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,550		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119						
	VV	" Příplatek k vodorovnému přemístění nekvalitní ornice na skládku / recyklační přes 10 000 m do 20 000 m " ((27,7)*0,15)*10			41,550			
	VV	Součet			41,550			
40	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	4,155		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101						
	VV	" Uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhuťnění " (27,7)*0,15			4,155			
	VV	Součet			4,155			
41	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - skládka S-OO1	t	7,064		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221						
	P	Poznámka k položce: □ " POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 1,7 → 1 m3 = 1,7 t " " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. " □ " CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY. □ ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU č.. 273/2021 Sb. " " Poplatek za uložení nekvalitní ornice na skládce " ((27,7)*0,15)*1,7						
	VV				7,064			
	VV	Součet			7,064			
	D	99	Přesun hmot				0,00	
42	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	16,819		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231411						
43	K	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	16,819		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231431						
	VV	" Příplatek za ruční přesun hmot pro krajinářské úpravy do vzdálenosti přes 100 do 200 m - 1× tonáž " (16,819)*1			16,819			
	VV	Součet			16,819			
44	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1291						
	VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomocce, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. " 10,0			10,000			
	VV	Součet			10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA
Soupis:
D.1.4.10.2. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň

Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA

Soupis: D.1.4.10.2. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 4. 4. 2024
Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Zpracovatel:

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
5 - Komunikace		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,00
99 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: D.1.4.10.2. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	53,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123					
		VV	" Rozebrání pochůzí zámkové dlažby ručně. "					
		VV	" Rozebrání zámkové dlažby pro pěší - ve vnitrobloku pro přístavbu " 41,3+8,9		50,200			
		VV	" Rozebrání zámkové dlažby pro pěší - ve vnitrobloku - u altánu " 3,0		3,000			
		VV	Součet		53,200			
2	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženeho tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	596,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107112					
		VV	" Odstranění podkladních vrstev ručně. "					
		VV	" Odstranění podkladních vrstev pod betonem - předpoklad štěrkopísek tl. 150 mm " 596,1		596,100			
		VV	Součet		596,100			
3	K	113107137	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	596,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107137					
		VV	" Odstranění betonových ploch - vrchní vrstvy - ručně "					
		VV	" Odstranění betonové vrstvy " 596,1		596,100			
		VV	Součet		596,100			
4	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	53,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107122					
		VV	" Odstranění podkladních vrstev ručně. "					
		VV	" Odstranění podkladních vrstev pod zámkovou dlažbou pro pěší - vevnitrobloku pro přístavbu " 41,3+8,9		50,200			
		VV	" Odstranění podkladních vrstev pod zámkovou dlažbou pro pěší - vevnitrobloku u altánu " 3,0		3,000			
		VV	Součet		53,200			
5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111					
		P	Poznámka k položce:☐					
			" V ceně také vybourání lože. "					
		VV	" Vytrhání lemování dlažby altánů (obrub) z dlažebních kostek. "					
		VV	" Vytrhání lemování z dlažebních kosteck - u altánu. " (1,0)*2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					
8	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001402					
9	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001406					
10	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001412					
11	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001422					
12	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	14,542		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101					
P			Poznámka k položce:☐ " V ceně také zohledněna lepidlost vytěžené zeminy. "					
VV			" Odkopávky pro zpevněné plochy - 60 % z celkového objemu. "					
VV			" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálový chodník " ((29,6+9,2)*0,24)*0,6			5,587		
VV			" Odkopávka pro zpevněné plochy - zámková dlažba alánu " ((3,0)*0,24)*0,6			0,432		
VV			" Odkopávka pro zpevněné plochy - okapový chodník. " ((17,1)*0,15)*0,6			1,539		
VV			" Odkopávka pro zpevněné plochy - sanace pláně - plochy ve vnitrobloku " ((29,6+9,2)*0,3)*0,6			6,984		
VV			Součet			14,542		
13	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	9,695		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122311101					
P			Poznámka k položce:☐ " V ceně také zohledněna lepidlost vytěžené zeminy. "					
VV			" Odkopávky pro zpevněné plochy - 40 % z celkového objemu. "					
VV			" Odkopávka pro zpevněné plochy - areálový chodník " ((29,6+9,2)*0,24)*0,4			3,725		
VV			" Odkopávka pro zpevněné plochy - zámková dlažba alánu " ((3,0)*0,24)*0,4			0,288		
VV			" Odkopávka pro zpevněné plochy - okapový chodník. " ((17,1)*0,15)*0,4			1,026		
VV			" Odkopávka pro zpevněné plochy - sanace pláně - plochy ve vnitrobloku " ((29,6+9,2)*0,3)*0,4			4,656		
VV			Součet			9,695		
14	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	58,900		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501					
VV			" Hutnění podloží před realizací zpevněných ploch " (29,6+9,2+3,0)+(17,1)			58,900		
VV			Součet			58,900		
15	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	58,900		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111121					
VV			" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch - souvislé plochy do 500 m2. " (29,6+9,2+3,0)+(17,1)			58,900		
VV			Součet			58,900		
16	K	189999701 SPC	Odstranění / třídění travin z vybouraných zpevněných ploch vč. jeho odvozu a likvidace - Specifikace dle PD	m2	596,100		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ " Odpad zařazen dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad. "☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, křovin), odvoz bioodpadu. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "☐ " POZN: Výměra je vztažena na celkovou plochu zpevněných ploch, nikoli na plochu odstranění. "					
VV			" Odstranění travin z bouraných zpevněných ploch vč. případného roztřídění, jejich odvoz a likvidace. " 596,1			596,100		
VV			Součet			596,100		
17	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	14,542		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101					
VV			" Nakládání zeminy - odkopávky pro zpevněné plochy ve vnitrobloku " (5,587+0,432+1,539+6,984)			14,542		
VV			Součet			14,542		
18	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	9,695		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111102					
VV			" Nakládání zeminy - odkopávky pro zpevněné plochy ve vnitrobloku " (3,725+0,288+1,026+4,656)			9,695		
VV			Součet			9,695		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	14,542		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311					
		VV	" Vodorovný přesun zeminy kolečkem - odkopávky pro zpevněné plochy ve vnitrobloku " (5,587+0,432+1,539+6,984)		14,542			
		VV	Součet		14,542			
20	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	9,695		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211321					
		VV	" Vodorovný přesun zeminy kolečkem - odkopávky pro zpevněné plochy ve vnitrobloku " (3,725+0,288+1,026+4,656)		9,695			
		VV	Součet		9,695			
21	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	159,962		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319					
22	K	162211321.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	106,645		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211321.1					
23	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,542		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
		VV	" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku / recyklační do 10 000 m " (5,587+0,432+1,539+6,984)		14,542			
		VV	Součet		14,542			
24	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	9,695		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137					
		VV	" Vodorovné přemístění vytěžené zeminy na skládku / recyklační do 10 000 m " (3,725+0,288+1,026+4,656)		9,695			
		VV	Součet		9,695			
25	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	145,420		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
		VV	" Příplatek k vodorovnému přemístění vytěžené zeminy na skládku / recyklační přes 10 000 m do 20 000 m " (5,587+0,432+1,539+6,984)*10		145,420			
		VV	Součet		145,420			
26	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	96,950		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139					
		VV	" Příplatek k vodorovnému přemístění vytěžené zeminy na skládku / recyklační přes 10 000 m do 20 000 m " (3,725+0,288+1,026+4,656)*10		96,950			
		VV	Součet		96,950			
27	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	24,237		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
		VV	" Uložení zeminy na trvalé skládce vč. předepsaného zhutnění " (14,542+9,695)		24,237			
		VV	Součet		24,237			
28	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - skládka S-OO1	t	48,474		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221					
			Poznámka k položce:☐					
			" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 = 2,0 t "					
			" Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny / výkopku. "☐					
	P		" CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY.☐					
			ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU č.. 273/2021 Sb. "					
		VV	" Poplatek za uložení zeminy na skládce " (14,542+9,695)*2,0		48,474			
		VV	Součet		48,474			
	D	5	Komunikace					0,00
29	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	85,360		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564751101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " POZN: Pro štěrkodrt' jako sanace v tl. 300 mm je uvažováno 2×150 mm. Z tohoto důvodu je množství dvojnásobné. " ☐ " POZN: Se sanací pod altánem není v rozpočtu uvažováno. "					
VV			" Štěrkodrt' frakce 32-63 mm - tl. 300 mm (2×150 mm).- pro sanaci ZP "					
VV			" Sanace pláň - areálový chodník " ((29,6+9,2)*2)*1,1			85,360		
VV			Součet			85,360		
30	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	45,980		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011					
VV			" Štěrkodrt' ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 150 mm. "					
VV			" Pochůzí zámková dlažba - chodník - u auditoria " (29,6)*1,1			32,560		
VV			" Pochůzí zámková dlažba - chodník - u stávajícího objektu ve vnitrobloku " (9,2)*1,1			10,120		
VV			" Pochůzí zámková dlažba - plocha u altánu " (3,0)*1,1			3,300		
VV			Součet			45,980		
31	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	41,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211120					
VV			" Kladení zámkové dlažby + očištěné vč. lože. "					
VV			" Pochůzí zámková dlažba - chodník - u auditoria " 29,6			29,600		
VV			" Pochůzí zámková dlažba - chodník - u stávajícího objektu ve vnitrobloku " 9,2			9,200		
VV			" Pochůzí zámková dlažba - plocha u altánu " 3,0			3,000		
VV			Součet			41,800		
32	M	59245018 RTO	dlažba skladebná betonová 200/100x100mm tl 60mm přírodní	m2	42,680		0,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně dodávky dlažby veškeré nutné prvky a doplňující tvarovky - ukončující, apod. "☐ " POZN: Pro potřeby rozpočtu je uvažováno s novou dlažbou v celé ploše. "					
VV			" Zámková dlažba pro pěší. " (38,8)*1,1			42,680		
VV			Součet			42,680		
33	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	18,810		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121112					
VV			" Okapový chodník z kačírku tl. 150 mm vč. udusání. "					
VV			" Okapový chodník z kačírku - kolem objektu přístavby " (12,8)*1,1			14,080		
VV			" Okapový chodník z kačírku - v m. 1.20 " (4,3)*1,1			4,730		
VV			Součet			18,810		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
34	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého třídy C 12/15	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111113					
VV			" Osazení očištěných dlažebních kostek jako obruba u altánu" 2,0			2,000		
VV			Součet			2,000		
35	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou třídy C 12/15	m	0,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112					
VV			" Osazení zahradní obruby. "					
VV			" Osazení zahradní obruby mezi dlažbu a kačírek " (0,5)			0,500		
VV			Součet			0,500		
36	M	59217011	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm	m	0,550		0,00	CS ÚRS 2024 01
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ " V ceně a množství zahrnuty i speciální druhy - snížené, náběhové, obloukové, rohové, apod. "					
VV			" Betonový zahradní obrubník. " (0,5)*1,1			0,550		
VV			Součet			0,550		
37	K	919726120 SPC	D+M Černá separační zahradní tkaná geotextilie 90 g/m2	m2	19,665		0,00	vlastní
VV			" Černá separační zahradní tkaná geotextilie 90 g/m2 pod kačírek. "					
VV			" Okapový chodník z kačírku - kolem objektu přístavby " (12,8)*1,15			14,720		
VV			" Okapový chodník z kačírku - v m. 1.20 " (4,3)*1,15			4,945		
VV			Součet			19,665		
38	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	49,082		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: Čistá plocha geotextilie navýšena o 10 % z celkové plochy za případné provedení geotextilie i na svislé / šikmé části odkopávek. " ☐ " POZN: Se sanací pod altánem není v rozpočtu uvažováno. "					
	VV		" Separální geotextilie netkaná 500 g/m2 - pro sanaci ZP. "					
	VV		" Sanace pláně - areálový chodník " ((29,6+9,2)*1,1)*1,15		49,082			
	VV		Součet		49,082			
39	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm	m	13,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966008212					
	VV		" Odstranění žlabovek ve vnitrobloku pro přístavbu "					
	VV		" Odstranění žlabovek " 13,2		13,200			
	VV		Součet		13,200			
40	K	968999901 SPC	Přemístění / příp. odstranění stávající buňky vč. veškerého příslušenství - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně veškeré nutné práce a materiál související s přemístěním / odstraněním a případným přepojením / odpojením vedení instalací. " ☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
41	K	968999911 SPC	Demontáž / rozebrání ocelové konstrukce altánu vč. uskladnění a pozdějšího smontování do původního stavu vč. veškerého příslušenství - Specifikace dle PD	kus	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně případné fotodokumentace původního stavu altánu (schématický zakres), jeho demontáž, rozebrání vč. případných zemních prací a odstranění základů pod sloupky, přesun na dočasnou skládku, ochrana, úprava stávající konstrukce (doplnění chybějících částí, případná úprava nátěru, výměna poškozených částí, ...), zpětná doporučení po provedení prací, sestavení do původního stavu vč. provedení případných základů, veškerý nutný kotvící, těsnící, spojovací materiál, a další nutné práce a příslušenství související s demontáží ocelové konstrukce altánu, jeho úpravou, a zpětnou montáží po provedení stavebních prací. " ☐ " V ceně také veškerý přesun hmot, případný přes a odvoz suti, vykopané zeminy. " ☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
42	K	968999921 SPC	Demontáž / rozebrání části drátěného oplocení vč. uskladnění a pozdějšího smontování do původního stavu vč. doplnění výplně v délce 0,5 m - Specifikace dle PD	sada	1,000		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně demontáž stávajícího drátěného oplocení vč. případných zemních prací a příslušenství (ostatných drátů, podhrabových desek, sloupů vč. základů apod), jeho uskladnění, případné doplnění, odstranění poškozených částí, zpětný přesun a montáž vč. zemních prací a základů pod sloupky, zajištění napojení na stávající části, veškeré kotvící, spojovací, těsnící a další prvky a nutné příslušenství a materiál související s demontáží, uskladněním a zpětnou montáží stávajícího drátěného oplocení. " ☐ " V ceně také dodávka nového oplocení vč. sloupů v délce cca 0,5 m pro doplnění vč. případných zemních prací a základů pro sloupky, pletiva a veškerého příslušenství a prvků dle stávajícího oplocení. V ceně také zajištění napojení, případné ukončení. " ☐ " V ceně také veškerý přesun hmot, případný přes a odvoz suti, vykopané zeminy. " ☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
43	K	969999901 SPC	Vybourání stávajícího oplocení ve vnitrobloku nutného pro provedení přístavby vč. opravy části u napojení	m	49,310		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně: - vybourání stávajícího (zděného) oplocení vč. plotových sloupů; - vybourání základů stávajícího oplocení vč. základů pod sloupky; - odstranění oplechování horní hrany oplocení vč. sloupů; - zemní práce pro přístup k základům vč. nakládání se zeminou, zpevněného zássypu, dovozu zeminy pro zasypaní po vybouraných základech; - řezání / úprava stávajícího oplocení v místě napojení - případné zarovnání, dosekání, omítnutí, doplnění chybějících prvků, cihel apod. - odvoz a likvidace suti vč. poplatků za skládku; - další veškeré nutné práce a materiál související s vybouráním stávajícího kompletního oplocení vč. úpravy v místě styku s ponechaným oplocením. " ☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
44	K	9719999902 SPC	D+M Řezání a výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - dlážděných ploch - Specifikace dle PD	m	24,300		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně: - případné řezání krytu / dlažby; - zarovnání styčných ploch; - úprava čela krytu / napojení dlažby; - předláždění stávající plochy; - odvoz a uložení vybouraných hmot; - další nutné práce související s provedením napojení nových ploch na stávající. " ☐ " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Výškové napojení dlážděných ploch na stávající komunikaci "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Napojení dlažby na stávající - ve vnitrobloku. " 14,2+6,6+3,5		24,300			
	VV		Součet		24,300			
45	K	971999903 SPC	D+M Ochrana zdiva novou fólií - Specifikace dle PD	m2	7,465		0,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k poloze: □ " Včetně kotvicích a spojovacích prvků. Součástí ceny odstranění nesoudržných částí, očištění stávajícího nadzákladového zdiva a základů, vyspravení podkladu. V ceně také přesun hmot. " □ " POZN: Uvažována výška pro maximální skladbu pro okapový chodník 0,15 m a chodník + sanace → 0,24+0,3 = 0,54 m "</i>					
	VV		" Provedení ochrany stávajícího zdiva v místě bez úprav. "					
	VV		" Nopová fólie podél stěn stávajícího objektu v místě řešení napojení skladby - zámková dlažba " ((1,8+2,4+1,7)*0,54)*1,1		3,505			
	VV		" Nopová fólie podél stěn stávajícího objektu v místě provedení nové skladby - okapový chodník " ((24,0)*0,15)*1,1		3,960			
	VV		Součet		7,465			
46	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živичnou směsí nebo MC	m2	0,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071112					
	VV		" Očištění vybouraných obrub z dlažebních kostek kolem altánu pro zpětné osazení. " (2,0)*0,2		0,400			
	VV		Součet		0,400			
47	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054451					
	VV		" Očištění vybourané zámkové dlažby pro zpětné osazení u altánu. " (3,0)		3,000			
	VV		Součet		3,000			
48	K	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	194,258		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221141					
	VV		" Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů "					
	VV		" Lože pod komunikacemi, šterk " 178,83+15,428		194,258			
	VV		Součet		194,258			
49	K	997221149	Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem	t	1 359,806		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221149					
	VV		" Přéplatek k vodorovné dopravě suti ze sypkých materiálů - uvažována vzdálenost do 120 m. "					
	VV		" Lože pod komunikacemi, šterk " (178,83+15,428)*7		1 359,806			
	VV		Součet		1 359,806			
50	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	393,435		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221151					
	VV		" Vodorovná doprava suti z kusových materiálů "					
	VV		" Dlažba zámková " 13,052		13,052			
	VV		" Betonové lože obrubníků " 0,22		0,220			
	VV		" Žlabovka " 4,62		4,620			
	VV		" Beton " 375,543		375,543			
	VV		Součet		393,435			
51	K	997221159	Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů stavebním kolečkem	t	2 754,045		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221159					
	VV		" Přéplatek k vodorovné dopravě suti z kusových materiálů - uvažována vzdálenost do 120 m. "					
	VV		" Dlažba zámková " (13,052)*7		91,364			
	VV		" Betonové lože obrubníků " (0,22)*7		1,540			
	VV		" Žlabovka " (4,62)*7		32,340			
	VV		" Beton " (375,543)*7		2 628,801			
	VV		Součet		2 754,045			
52	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	587,693		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
	VV		" Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - v případě nutnosti "					
	VV		" Sypké materiály "					
	VV		" Lože pod komunikacemi, šterk " 178,83+15,428		194,258			
	VV		" Kusové materiály "					
	VV		" Dlažba zámková " 13,052		13,052			
	VV		" Betonové lože obrubníků " 0,22		0,220			
	VV		" Žlabovka " 4,62		4,620			
	VV		" Beton " 375,543		375,543			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		587,693			
53	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	194,258		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
	VV		" Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním "					
	VV		" Lože pod komunikacemi, šterk " 178,83+15,428		194,258			
	VV		Součet		194,258			
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 719,612		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		" Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 15 km "					
	VV		" Lože pod komunikacemi, šterk " (178,83+15,428)*14		2 719,612			
	VV		Součet		2 719,612			
55	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	393,435		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					
	VV		" Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním "					
	VV		" Dlažba zámková " 13,052		13,052			
	VV		" Betonové lože obrubníků " 0,22		0,220			
	VV		" Žlabovka " 4,62		4,620			
	VV		" Beton " 375,543		375,543			
	VV		Součet		393,435			
56	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	5 508,090		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569					
	VV		" Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve vzdálenosti do 15 km "					
	VV		" Dlažba zámková " (13,052)*14		182,728			
	VV		" Betonové lože obrubníků " (0,22)*14		3,080			
	VV		" Žlabovka " (4,62)*14		64,680			
	VV		" Beton " (375,543)*14		5 257,602			
	VV		Součet		5 508,090			
57	K	997221862 RTO	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového / betonového kód odpadu 17 01 01	t	393,435		0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "					
	VV		" Dlažba zámková " 13,052		13,052			
	VV		" Betonové lože obrubníků " 0,22		0,220			
	VV		" Žlabovka " 4,62		4,620			
	VV		" Beton " 375,543		375,543			
	VV		Součet		393,435			
58	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - skládka S-OO1	t	194,258		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655					
	P		Poznámka k položce: " Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "□ " CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY.□ ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU č.. 273/2021 Sb. "					
	VV		" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "					
	VV		" Lože pod komunikacemi, šterk " (178,83+15,428)		194,258			
	VV		Součet		194,258			
	D	99	Přesun hmot				0,00	
59	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	51,032		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998229112					
	VV		" Přesun hmot pro skladby s horní vrstvou z dlažby " 56,223-(5,184+0,007)		51,032			
	VV		Součet		51,032			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	5,191		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998229111					
		VV	" Přesun hmot pro skladby s horní vrstvou z kameniva - kačírku. " 5,184+0,007		5,191			
		VV	Součet		5,191			
61	K	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	112,446		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998229121					
		VV	" Příplatek k přesunu hmot z za každých dalších započatých 50 m - pro dlažbu - uvažována vzdálenost do 150 m → 2× tonáž " (51,032)*2		102,064			
		VV	" Příplatek k přesunu hmot z za každých dalších započatých 50 m - pro kačírek - uvažována vzdálenost do 150 m → 2× tonáž " (5,191)*2		10,382			
		VV	Součet		112,446			
62	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1291					
		VV	" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. " 30,0		30,000			
		VV	Součet		30,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA
Soupis:
1 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň

Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA

Soupis: 1 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
M - Práce a dodávky M		0,00
21-M - Elektromontážní práce		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: 1 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	21-M		Elektromontážní práce				0,00	
1	K	220999001 SPC	Přeložka sdělovacího vedení - přípojky CETIN	sada	1,000		0,00	vlastní
Poznámka k položce:☐								
P			" V ceně přeložky jsou náklady na: - zemní práce vč. veškerých přidanych prací (pažení, čerpání vody, nakládání se zeminou, zpětného zásypu, ...); - odstranění stávající kabeláže vč. zajištění pro naspojkování v místě stříhu od stávajícího vedení; - nová kabeláž pro přeložku vč. naspojkování na stávající kabel v místě stříhu a zajištění napojení do nového místa / ukončení; - ochranné prvky nové kabeláže (fólie, desky, trubky), prvky pro uzemnění vč. napojení, (pásky, dráty, vodiče), obsyp a lože kabeláže, ... ; - případné práce ve stávajícím objektu pro napojení a vedení vuvnitř či přemístění napojovacího bodu na jiné místo nedotčené stavbou; - ostatní práce související s přeložením / odstraněním distribučního zařízení. "					
VV			" Přeložka sdělovacího vedení. " 1,0			1,000		
VV			Součet			1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA
Soupis:
2 - NÁKLADY NA PŘEMÍSTĚNÍ TANKU

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň

Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA

Soupis: 2 - NÁKLADY NA PŘEMÍSTĚNÍ TANKU

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
M - Práce a dodávky M		0,00
99-M - Ostatní montážní práce		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: 2 - NÁKLADY NA PŘEMÍSTĚNÍ TANKU

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	99-M		Ostatní montážní práce				0,00	
1	K	990999001 SPC	Náklady na přemístění tanku	sada	1,000		0,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> " V ceně nákladu jsou zohledněny veškeré práce související s přemístěním tanku. Jedná se hlavně o:: - náklady pro jeřáb nutný k přemístění tanku: • doprava na místo a zpět; • převoz veškerého příslušenství jeřábu - protizávaží, příhradových dílů, ... ; • montáž a demontáž jeřábu pro přemístění tanku; - náklady na pomocný jeřáb pro montáž a demontáž příhradových dílů - přejezd tam a zpět + manipulace; - pronájem jeřábu, manipulace jeřábu při přemístění tanku - technické zabezpečení pro přejezd jeřábu na místo a z místa a práci jeřábu; - ostatní práce související s montáží jeřábu, přemístěním tanku, jeho následnou demontáží a dopravou. "					
VV			" Náklady na přemístění tanku. " 1,0			1,000		
VV			Součet			1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klatovská 19, Plzeň
Objekt:
2 - PŘÍSTAVBA
Soupis:
3 - NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ VYPNUTÍ TROLEJOVÉHO VEDENÍ BĚHEM PŘEMÍSTĚNÍ TANKU

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: 3 - NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ VYPNUTÍ TROLEJOVÉHO VEDENÍ BĚHEM PŘEMÍSTĚNÍ TANKU

Místo:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Montáž technologických zařízení pro dopravní stavby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klatovská 19, Plzeň
Objekt: 2 - PŘÍSTAVBA
Soupis: 3 - NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ VYPNUTÍ TROLEJOVÉHO VEDENÍ BĚHEM PŘEMÍSTĚNÍ TANKU

Místo: Datum: 4. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecká 51,
746 01 Opava
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	22-M		Montáž technologických zařízení pro dopravní stavby				0,00	
1	K	220999001 SPC	Náklady na zajištění vypnutí trolejového vedení během přemístění tanku vč. zpětného uvedení do původního stavu	sada	1,000		0,00	vlastní
Poznámka k položce:☐								
P	" V ceně veškeré náklady související s odpojením trolejového vedení pro přemístění tanku a následným navrácením. Jedná se hlavně o.: - úprava trakce; - instalace mobilních základů vč. jejich následného odstranění; - uvedení do původního stavu; - ostatní práce související se zajištěním vypnutí trolejového vedení, odpojením, a navrácením do původního stavu po provedení prací. " ☐							
	" POZN: Specifikace a přesný popis řešení v části "D.2.2. UPRAVA TRAKCNIHO VEDENÍ" v technické zprávě. "							
VV	" Náklady na zajištění vypnutí trolejového vedení během přemístění tanku vč. uvedení do původního stavu. "				1,000			
VV	Součet				1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Poznámky k soupisu prací

1. Část EPS + ERO

Část D.1.3.2. EPS + ERO jako jeden společný funkční celek pro oba objekty (stávající objekt + přístavba) podle výkresové části PD. V soupise prací je tato část rozdělena do samostatných objektů z důvodu dotací. Z tohoto důvodu jsou položky na proměření a revizi součástí jen jedné části - pro stávající objekt.

2. Sanační opatření

Veškerý materiál v části D.2.1. NÁVRH SANAČNÍCH OPATŘENÍ musí být jako ucelený systém od jednoho výrobce, u kterého je zajištěno splnění všech požadovaných vlastností a funkcí dle certifikátu. Z tohoto důvodu NELZE používat materiály různých výrobců.

3. Vyhotovení nutných PD

Vypracování všech potřebných dokumentací pro prvky dle standardu (dílenská, realizační, výrobně technická apod.) je nutno zohlednit v jednotkových cenách položek, u kterých je nutno zmíněné dokumentace vypracovat, a které jsou potřebné k provedení díla.

4. Procentuální (%) přesun hmot pro části PSV

U položek s % podílem přesunu hmot je nutno doplnit při naceňování % hodnotu pro výpočet uvedenou v popisku položky ři poznámce do sloupce jednotkové ceny (popř. množství), aby došlo k řádnému počítání % přesunu dle ceníkových standardů.

5. Nákladání s kovovými odpady

Poznámka o nakládání s kovovým odpadem, u kterého je demontáž dle ceníkových položek, je uvedena v popisu položky. U těchto položek je v soupisu naceněn jen odvoz v položkách k tomu určených.

6. Nákladání s vykopanou zemínou, sypaninou, výkopkem

U nakládání se zemínou (poplatku za uložení an skládce) je nutno v jednotkové ceně zahrnout také odběr vzorků a laboratorní zkoušky na obsah škodlivých látek. Tato informace je také uvedna v poznámce u položek s poplatkem za uložení zeminy na skládkách.

7. Nákladání s asfaltem a podkladními vrstvami pod asfalt

U vybouraných vrstev asfaltu a podkladních vrstev (kamenivo) se neuvažuje s odvozem na skládky ale s odkupem dle standardů. Tyto práce je nutno nacenit 1 Kč/t. Informace o tomto jsou v poznámkách položek v části D.1.4.10.2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIAKCE.

8. Porealizační péče

Porealizační péče o vysázené stromy a zeleň je řešena samostatným soupisem prací, který není součástí tohoto soupisu.

9. Poznámka ke stanovení cen vs vlastní cenovou soustavou

Vlastní CS, zde s označením "vlastní" se v soupise objevuje u položek ve dvou případech:

1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). Takové položky mají za kódem označení "RT".

2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených

a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

Příloha č. 5

Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění podmínek Odpovědného zadávání veřejných zakázek,
pro veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň“

Prohlašující dodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Zastoupen:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(„Dodavatel“)

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je srozuměn se záměrem zadavatele realizovat nadepsanou veřejnou zakázku v souladu se zásadami dle § 6 odst. 4 ZZVZ, jmenovitě s ohledem na:

- malé a střední podnikatele v pozici poddodavatelů - čl. 19.1. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- ochranu životního prostředí - čl. 19.2. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- pracovní podmínky zaměstnanců - čl. 19.3. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- pracovní příležitosti pro znevýhodněné - čl. 19.4. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- minimalizace odpadu - čl. 19.5. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky - čl. 19.6. závazného návrhu Smlouvy o dílo.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM

k veřejné zakázce s názvem:

„Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň“

Prohlašující dodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Jednající/zastoupen:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(„Dodavatel“)

tímto pro účely shora uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že výběrem jeho nabídky, uzavřením smlouvy ani plněním veřejné zakázky **nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni**, zejména čl. 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“).

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že není subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU, tj. že není:

- Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že si není vědom, že by jakýkoliv z jeho poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž prostřednictvím prokazuje část kvalifikace, případně subjektů v dalších člancích poddodavatelského řetězce, pokud hodnota plnění některého z těchto subjektů představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky, nebo případně jakýkoliv z členů konsorcia v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ byl subjektem uvedeným v písm. a) až c) výše, či osobou, na kterou by dopadaly jiné mezinárodní sankce dle právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Zjednodušený plán nakládání s odpadem (dle podmínek nařízení vlády č. 2/2023 Sb.)

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

Nebezpečný odpad se nezapočítává do hmotnostního procenta stavebních a demoličních odpadů (min. 70 %), které jsou připraveny k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

Na základě technické zprávy bude před zahájením demolice nebo rekonstrukce objektu provedena bližší identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi zahrnující také obalové materiály stavebních výrobků. Identifikace bude provedena kvalifikovaným odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho zařazení (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.) a stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvláště bude identifikován nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky č. 8/2021 Sb.

Pro identifikaci odpadních materiálů na staveništi při demolici, rekonstrukci a výstavbě bude využita tato tabulka. Identifikaci předloží klient a bude potvrzena příslušným technickým dozorem investora. Plán bude součástí stavebního deníku.

Tabulku níže žadatel vyplňuje na základě Katalogu odpadu a způsobu jeho zpracování, který je k dispozici rovněž na webových stránkách SFPI:

<i>Katalogové číslo</i>	<i>Název a druh odpadu</i>	<i>Odhadovaná hmotnost (t)</i>	<i>Předpokládaný způsob naložení s odpadem (dle hierarchie)</i>

Celková hmotnost odpadu (t):
Odhadovaná hmotnost zpracovaného odpadu (t):
% zpracovaného odpadu:

V případě identifikace nebezpečného odpadu se postupuje podle vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a ke každému klasifikovanému nebezpečnému odpadu bude vytvořen identifikační list v rozsahu přílohy č. 21 vyhlášky.

Součástí předání díla bude závěrečná zpráva o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a zdůvodní odchylky. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat výši konečného hmotnostního procenta a výpočty.

Závěrečná zpráva je předkládána klientem a je potvrzena příslušným technickým dozorem investora. V případě, že nelze jednoznačně stanovit objemovou hmotnost příslušného druhu odpadu, bude klientem předložena laboratorní zkouška specifické hmotnosti.

Zpráva o plnění zásady DNSH (Do No Significant Harm – významně nepoškozovat)

Zpráva o plnění zásady DNSH je rozdělena do šesti oblastí, konkrétně se jedná o oblasti, u kterých je třeba splnit zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle dle EU taxonomie. Dále tento dokument obsahuje požadavky vycházející z dalších legislativních předpisů, především Nařízení vlády č. 2/2023 Sb., které kladou další požadavky na projekty v definovaných 6 environmentálních cílech.

Zároveň je v rámci každé oblasti určeno, která opatření je potřeba splnit jednotlivé účely dotace (tzn. rekonstrukce, vznik novostavby nebo přírodního úložiště uhlíku).

1. Cíl zmírňování změny klimatu

Vyplňte, pokud je účelem dotace vznik novostavby:

V rámci projektu je podpořen energetický standard o 20 % přísnější, než vyžadují legislativní předpisy. Novostavba má výrazně vyšší pokrytí obnovitelných zdrojů, než budova na úrovni legislativní standardu (budovy s téměř nulovou spotřebou energie):

Primární energie z neobnovitelných zdrojů referenční budovy	XXXXXX kWh/m ² *rok
Primární energie z neobnovitelných zdrojů posuzované budovy	XXXXXX kWh/m ² *rok
Procentuální snížení (musí být minimálně 20 %)	XX %

Pozn.: Údaje lze vyčíst z protokolu Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) str. 1/11 část I „Přehled plnění závazných požadavků vyhlášky“ kolonka „Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie“, případně budou poskytnuty zpracovatelem PENB.

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE				
<i>Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)</i>				
Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	86	115
				ANO

Vyplňte, pokud je účelem dotace rekonstrukce stavby:

V případě rekonstrukce staveb je nutné prokázat buď snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů o 30 % oproti původnímu stavu, nebo zlepšení klasifikační třídy Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) o 2 stupně:

Primární energie z neobnovitelných zdrojů původní budovy	XXXXXX kWh/m ² *rok
Primární energie z neobnovitelných zdrojů rekonstruované budovy	XXXXXX kWh/m ² *rok
Procentuální snížení	XX %
Klasifikační třída PENB původní budovy	X
Klasifikační třída PENB rekonstruované budovy	X

Pozn.: Údaje lze vyčíst z protokolů Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) původní budovy i navrhované budovy nebo v Energetickém auditu, případně budou poskytnuty zpracovatelem PENB nebo Energetického auditu.

Odůvodnění bude doloženo klientem, prostřednictvím projektanta nebo energetického specialisty a výše uvedené hodnoty budou uvedené v Energetickém auditu nebo PENB.

2. Cíl přizpůsobování se změně klimatu

Vyplňte ve všech případech (tzn. že účelem dotace je rekonstrukce, vznik novostavby nebo vznik přírodního úložiště uhlíku):

Musí být vybrána taková opatření, která minimalizují dopady změny klimatu jako je měnící se teplota a srážkové poměry nebo dlouhodobé sucho (mezi taková opatření patří např. zajištění tepelného komfortu v budově, realizace vnějších stínících prvků snižující tepelnou zátěž budovy, zbudování zelené střechy, technologie pro využití šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, praní a dalších relevantních užití apod.). Opatření je nutné popsat v seznamu:

Hlavní dopady	Realizovaná opatření
dlouhodobé sucho	Stručný popis opatření: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Popis, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
povodně a přivalové povodně	Stručný popis opatření: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Popis, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vydatné srážky	Stručný popis opatření: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Popis, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zvyšování teplot	Stručný popis opatření: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Popis, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
extrémně vysoké teploty	Stručný popis opatření: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Popis, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
extrémní vítr	Stručný popis opatření: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Popis, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
požáry vegetace	Stručný popis opatření: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Popis, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Další místně specifické dopady	Stručný popis opatření: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Popis, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*Jedno opatření může minimalizovat více negativních dopadů změny klimatu. Opatření musí být v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení.

3. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů

Úspora spotřeby vody

Vyplňte, pokud je účelem dotace rekonstrukce nebo vznik novostavby:

Jsou-li v rámci renovace instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v Unii:

1. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
2. sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
3. WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru (viz níže);
4. pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísy/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr

Výklad průměrné spotřeby splachování WC do 3,5 litru:

Průměrná spotřeba se vykládá jako kombinované užití velkého a malého spláchnutí dle BREEAM¹: pro nerezidenční užití: 3 malá spláchnutí na 1 velké spláchnutí

Výpočet průměrné spotřeby splachování:

- 6/4 litry: $\{(6 \text{ litrů} \times 1) + (4 \text{ litry} \times 3)\} / 4 = 4,5 \text{ litru efektivní spláchnutí} - \text{nesplňuje}$
- 4/2 litry: $\{(4 \text{ litry} \times 1) + (2 \text{ litry} \times 3)\} / 4 = 2,5 \text{ litru efektivní spláchnutí} - \text{splňuje}$

Klient předloží u všech těchto výrobků příslušné certifikáty (technické listy):

Název a druh výrobku	Průtok l/min, l/spláchnutí	Předložený certifikát

Navíc ve všech případech (tzn. že účelem dotace je rekonstrukce, vznik novostavby nebo vznik přírodního úložiště uhlíku) se čestně prohlašuje, že:

Čestné prohlášení

V rámci projektu jsou zjištěna a řešena rizika zhoršování stavu životního prostředí související se zachováním kvality vody a předcházením vodnímu stresu s cílem dosáhnout dobrého stavu vod a dobrého ekologického potenciálu ve smyslu čl. 2 bodů 22 a 23 nařízení (EU) 2020/852 v souladu se směrnicí 2000/60/ES a s plánem hospodaření s vodou a ochrany vod vypracovaným na základě uvedené směrnice pro potenciálně zasažený vodní útvar nebo útvary, a to po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami. Pokud se provádí posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v souladu se směrnicí 2011/92/EU a zahrnuje posouzení dopadu na vodní útvary

¹ Komise EU, 10/2023 [online]. Výkladové sdělení komise C/2023/267 Nr. 123. Dostupné online na <https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2023/267/oj>

v souladu se směrnicí 2000/60/ES, není nutné žádné další posouzení dopadu na vodní útvary za předpokladu, že byla vyřešena zjištěná rizika.

4. Přechod na oběhové hospodářství

Vyplňte ve všech případech (tzn. že účelem dotace je rekonstrukce, vznik novostavby nebo vznik přírodního úložiště uhlíku):

Zjednodušený plán nakládání s odpadem – dokládáno pouze při posledním čerpání

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití (včetně zásypů), a to v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem². Dle hierarchie odpadů se do hmotnostního procenta započítává bod 1-4 hierarchie:

1. předcházení vzniku;
2. příprava na opětovné použití;
3. recyklace;
4. jiné využití např. zásypy (energetické využití odpadů není podporováno);
5. odstranění.

Do celkového množství odpadu se nezapočítává nebezpečný odpad, který se musí vhodně likvidovat v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a ke každému klasifikovanému nebezpečnému odpadu bude vytvořen identifikační list nebezpečného odpadu v rozsahu přílohy č. 21 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Za účelem doložení zpracování odpadu je klient povinen předložit zjednodušený plán nakládání s odpadem (není nutné vyplňovat před zahájením čerpání z důvodu toho, že předběžný plán byl zpracován již při podání Žádosti o poskytnutí dotace, bude tedy vyplňováno až při posledním čerpání):

Katalogové číslo ³	Název a druh odpadu	Odhadovaná celková hmotnost odpadu	Předpokládaný hmotnostní podíl odpadu, se kterým BUDE naloženo dle bodů 1-4 hierarchie	Předpokládaný hmotnostní podíl odpadu, se kterým NEBUDE naloženo dle bodů 1-4 hierarchie
CELKEM				

² [Protocol-Ares_2016_5840668-101016_Cze.pdf \(mpo.cz\)](#)

³ Katalog odpadů je součástí vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů. Stavební a demoliční odpady jsou skupina 17 katalogu. Součástí je i identifikace nebezpečného odpadu.

Pokud je účelem dotace rekonstrukce nebo vznik novostavby se čestně prohlašuje, že:

Projekt budovy a stavební metody podporují oběhové hospodářství a s odkazem na normu ISO 20887⁴ nebo jiné normy pro posuzování demontovatelnosti nebo přizpůsobivosti budov zejména prokazují, že jsou navrženy tak, aby byly efektivnější, adaptabilnější, flexibilnější a demontovatelnější, s cílem umožnit opětovné použití a recyklaci. Klient předloží popis přijatých opatření v těchto oblastech projektu.

Název dotčené oblasti	Přijaté opatření
Demontovatelnou budovy	
Adaptabilita budovy pro různé funkce a způsoby využití	
Flexibilita dispozic budovy	
Recyklovatelnost materiálů po dekonstrukci budovy	

5. Cíl prevence a omezování znečištění

Pokud je účelem dotace rekonstrukce nebo vznik novostavby se čestně prohlašuje, že:

Čestné prohlášení:

Stavební prvky a materiály použité při stavbě splňují kritéria stanovená EU v oblasti používání chemických a kontaminujících látek. Konkrétně činnost nevede k výrobě, uvádění na trh nebo používání:

- látek uvedených v příloze I nebo II nařízení (EU) 2019/1021, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů, kromě případů, kdy jsou přítomny jako nezáměrné stopové kontaminující látky;
- rtuti a sloučeniny rtuti, jejich směsí a výrobků s přidanou rtutí ve smyslu článku 2 nařízení (EU) 2017/852;
- látek uvedených v příloze I nebo II nařízení (ES) č. 1005/2009, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů;
- látek uvedených v příloze II směrnice 2011/65/EU, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů, kromě případů, které jsou plně v souladu s čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice;
- látek uvedených v příloze XVII nařízení (ES) 1907/2006, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů, kromě případů, které jsou plně v souladu s podmínkami stanovenými v uvedené příloze;
- látek identifikovány v souladu s čl. 59 odst. 1 uvedeného nařízení, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů, kromě případů, kdy bylo prokázáno, že jejich použití

⁴ ISO 20887:2020, Udržitelnost u budov a inženýrských staveb – Návrh umožňující demontáž a přizpůsobivost – Zásady, požadavky a pokyny (<https://www.iso.org/standard/69370.html>).

je pro společnost zásadní;

- jiných látek, které splňují kritéria stanovená v článku 57 nařízení (ES) č. 1907/2006, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů, kromě případů, kdy bylo prokázáno, že jejich použití je pro společnost zásadní.

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli⁵, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku, a při zkouškách podle normy CEN/TS 16516⁶ a ISO 16000-3:2011⁷ nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Vyplňte ve všech případech (tzn. že účelem dotace je rekonstrukce, vznik novostavby nebo vznik přírodního úložiště uhlíku):

Dále se při stavebních nebo údržbářských pracích přijímají opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek:

Seznam přijatých opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek

Klient také předkládá seznam znečišťujících látek evidovaných během stavby, a to dle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb.:

Seznam znečišťujících látek

Navíc pokud je účelem podpory vznik novostavby nebo přírodního úložiště uhlíku:

Pokud je nová stavba nebo přírodní úložiště uhlíku umístěno na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky. Klient toto dokládá ekologickým auditem (příp. předběžným průzkumem)⁸ vypracovaný dle metodiky Ministerstva životního prostředí.

Ekologický audit (předběžný průzkum) musí být vypracován osobou s oprávněním v oboru sanační geologie, alternativně v kombinaci s oborem hydrogeologie. Seznam osob s tímto oprávněním je k dispozici zde: [MŽP > Geologie > Kategorie \(mzp.cz\)](#).

Pokud je účelem dotace vznik přírodního úložiště uhlíku se čestně prohlašuje, že:

Čestné prohlášení

Je omezeno používání pesticidů a v souladu se směrnicí 2009/128/ES jsou upřednostňovány

⁵ Platí pro barvy a laky, obklady stropů, podlahové krytiny, včetně použitých lepidel a tmelů, vnitřní izolaci a vnitřní povrchové úpravy, jako je ošetření proti vlhkosti a plísní.

⁶ CEN/TS 16516: 2013, Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší.

⁷ ISO 16000-3:2011, Vnitřní ovzduší – Část 3: Stanovení formaldehydu a dalších karbonylových sloučenin ve vnitřním ovzduší a ve zkušební komoře – Aktivní metoda odběru vzorků (<https://www.iso.org/standard/81864.html>).

⁸ [https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/\\$FILE/Met%20pokyn%2013.pdf](https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/Met%20pokyn%2013.pdf)

alternativní přístupy nebo postupy, které mohou zahrnovat nechemické alternativy pesticidů, s výjimkou případů, kdy je použití pesticidů nutné k potlačení šíření škůdců a chorob.

Při činnosti se minimalizuje používání hnojiv a nepoužívají se statková hnojiva. Činnost je v souladu se zákonem č. 299/2021 Sb., tzn. zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

6. Cíl ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Pokud je účelem dotace vznik novostavby nebo přírodního úložiště uhlíku:

U lokalit/provozů umístěných v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti (včetně sítě chráněných oblastí Natura 2000, míst světového dědictví UNESCO a klíčových oblastí biologické rozmanitosti, jakož i dalších chráněných oblastí) bylo případně provedeno příslušné posouzení a na základě jeho závěrů jsou provedena nezbytná zmírňující opatření⁹.

Klient tak bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajistí, že investiční záměr nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

Klientem bude předloženo souhrnné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí, případně závazné stanovisko posouzení životního prostředí dle zákona o posuzování vlivů stavby na životní prostředí, či další stanoviska dotčených orgánů životního prostředí, má-li je klient k dispozici.

V případě, že bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), jsou před a během stavby provedena požadovaná ochranná, zmírňující a kompenzační opatření na ochranu životního prostředí (pokud tato opatření byla dle zákonných požadavků doporučena). Tato opatření jsou uvedena v seznamu:

Název dotčené oblasti	Přijaté opatření

Čestné prohlášení:

Klient deklaruje, že v rámci řešeného území byla provedena příslušná posouzení území z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, případně jiných předpisů z oblasti životního prostředí a bylo zajištěno, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

Zároveň v případě vzniku novostavby není nová budova **postavena na orné půdě a zemědělské půdě** se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti

⁹ Tato opatření jsou určena s cílem zajistit, aby projekt nebo činnost neměly významný vliv na cíle ochrany chráněné oblasti.

podle průzkumu EU LUCAS nebo **na zelené louce** s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a **půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů** (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN. Úroveň úrodnosti orné půdy bude vykazována dle třídy ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF), kterou lze dohledat v Katastru nemovitostí (KN) v Informacích o pozemku po kliknutí na odkaz v tabulce BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka). Klient popíše přijatá opatření pro pozemky v I., II. a III. třídě ochrany ZPF pro zachování a obnovu biologické rozmanitosti.

Parcelní čísla	Druh pozemků (dle KN)	Třída ochrany zemědělského půdního fondu (I. nejvyšší – V. nejnižší)	Přijatá opatření pro pozemky v I., II. a III. třídě ochrany ZPF

7. Závěr

Potvrzuji, že systém vztahující se k výše specifikovanému / specifikovaným opatření Národního plánu obnovy je funkční a splňuje zásadu významně nepoškozovat v rámci Nástroje pro oživení a odolnost ve smyslu čl. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (tzv. „Nařízení o Taxonomii“).

Tato zpráva detailně popisuje a odůvodňuje, zda a jakým způsobem implementace opatření významně nepoškozují/nepoškozují environmentální cíle dle čl. 17 a dle Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka.

V ... dne ...

Program NPO Brownfieldy

Metodický pokyn k zásadě DNSH (Do No Significant Harm – významně nepoškozovat)

Zásady DNSH (Do No Significant Harm – významně nepoškozovat) vycházejí z požadavků [EU taxonomie](#), kterými Evropská unie definuje požadavky na ekonomické činnosti za účelem toho, aby mohly být prohlášeny za udržitelné a tedy přispívající k cílům EU stát se prvním uhlíkově neutrálním kontinentem do roku 2050. EU taxonomie obsahuje dva druhy požadavků rozdělené do 6 environmentálních cílů (viz níže) – tzv. „substantial criteria“ – přísnější hlavní požadavek, jehož splněním daná ekonomická aktivita přispívá k naplnění environmentálního cíle a méně přísný tzv. „DNSH – do not significant harm“ požadavek, kterým daná ekonomická aktivita nepoškozují snahu ke splnění environmentálních cílů. Tento dokument se dále věnuje požadavkům DNSH.

Dále tento dokument obsahuje požadavky vycházející z dalších legislativních předpisů, především Nařízení vlády č. 2/2023 Sb., které kladou další požadavky na projekty v definovaných 6 environmentálních cílech.

Základní legislativní rámec:

- [Nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení \(EU\) 2019/2088;](#)
- [Nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost;](#)
- [Prováděcí rozhodnutí Rady \(EU\) \(Council Implementing Decision 2023/0343, CID\);](#)
- [Nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží \(brownfieldů\) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost, v platném znění.](#)

Dotace poskytnutá v rámci tohoto programu (komponenta 2.8 jako součást Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost) bude přiznána pouze opatření, které bude dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle (Do No Significant Harm, DNSH) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852. Jedná se konkrétně o tyto environmentální cíle:

1. zmírňování změny klimatu;
2. přizpůsobování se změně klimatu;
3. udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů;
4. oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace;
5. prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy;
6. ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

V rámci programu nemohou být podpořeny projekty, které budou využity pro aktivity související s těžbou, skladováním, přepravou a výrobou fosilních paliv.

1. Cíl zmírňování změny klimatu¹

Energetická náročnost budovy

V rámci zmírňování změny klimatu byly stanoveny specifické podmínky nařízením vlády č. 2/2023 Sb. (dále jen „NV“), konkrétně v oblasti energetické náročnosti budov:

Pokud je účelem dotace vznik novostavby:

V případě, že je účelem dotace **vznik novostavby**, musí každá nová energeticky efektivní stavba splňovat o 20 % nižší spotřebu primární energie z neobnovitelných zdrojů, než je standard budovy s téměř nulovou spotřebou energie², aby mohla být výstavba vykazována v rámci Národního plánu obnovy jako „zelená investice“. Energetická náročnost je prokázána pomocí Průkazu energetického náročnosti budovy (PENB) vyhotoveného po dokončení budovy a zohledňující její skutečný stav.

Jak je dokládáno:

Energetická náročnost budovy je dokládána pomocí PENB, který je předkládán při podání Žádosti o poskytnutí dotace. PENB musí prokázat soulad s definicí budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle vyhlášky 264/2020 a musí být z něj zřejmé dosažení požadovaného 20 % vylepšení. PENB je povinnou součástí žádosti o stavební povolení.

Dále je před prvním a při posledním čerpání předkládána Zpráva o plnění zásady DNSH, kde jsou vyplňovány konkrétní hodnoty týkající se spotřeby energie. Hodnoty uvedené ve Zprávě o plnění zásady DNSH musí být podloženy prostřednictvím projektanta nebo energetického specialisty a tyto hodnoty budou uvedené v energetickém posudku.

Pokud je účelem dotace rekonstrukce stavby:

V případě, že je účelem dotace **rekonstrukce stavby**, musí být splněno minimálně jedno z těchto kritérií:

- úspora neobnovitelné primární energie – revitalizací musí být dosaženo nejméně 30 % úspory neobnovitelné primární energie oproti klasifikaci referenční budovy:
 - v takovém případě klient předkládá PENB s plánovaným stavem energetické náročnosti budovy po realizaci projekt a protokol výpočtu energetické náročnosti budovy s podpisem zpracovatele, ze kterého bude zřejmá úspora neobnovitelné primární energie;
 - v případě, že nelze provést výpočet pro stávající budovu (např. z důvodu odstranění zásadních částí stavby jako jsou např. okna, technické zařízení budovy apod.) vychází se při určení stavu energetické náročnosti z referenční budovy;
- zlepšení klasifikační třídy – revitalizací musí být dosaženo zlepšení o dvě klasifikační třídy energetické náročnosti budov podle vyhlášky o energetické náročnosti budov.
 - v takovém případě klient předkládá PENB pro plánovaný i stávající stav.

¹ Vychází z přílohy VI Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241.

² Dle vyhlášky 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.

Jak je dokládáno:

Úspora neobnovitelné primární energie nebo zlepšení klasifikační třídy je dokládáno pomocí PENB (příp. protokolem výpočtu dle pokynů uvedených výše), který je předkládán při podání Žádosti o poskytnutí dotace.

Dále je před prvním a při posledním čerpání předkládána Zpráva o plnění zásady DNSH, kde jsou vyplňovány konkrétní hodnoty týkající se spotřeby energie. Hodnoty uvedené ve Zprávě o plnění zásady DNSH musí být podloženy prostřednictvím projektanta nebo energetického specialisty a tyto hodnoty budou uvedené v energetickém posudku.

Navíc pokud je účelem dotace rekonstrukce stavby:**Energeticky účinné náklady**

Kromě snižování energetické náročnosti budov je v NV uvedena podmínka, že v případě, že je účelem dotace **rekonstrukce stavby** musí 90 % nákladů projektu souviset s energetickou úsporou. Náklady související s energeticky úspornou rekonstrukcí stavby musí být v rozpočtu projektu jasně označeny.

Jak je dokládáno:

Energeticky účinné náklady musí být označeny v rozpočtu, který je předkládán při podání Žádosti o poskytnutí dotace. Následně je před zahájením čerpání dotace předkládán aktualizovaný rozpočet po výběru zhotovitele, kde musí být energeticky účinné náklady rovněž označeny.

V rámci vyplňování Zprávy o plnění zásady DNSH tak už klient nic dalšího k energeticky účinným nákladům nepředkládá.

Navíc pokud je účelem dotace vznik novostavby:**Podmínka využití nových pozemků**

V případě, že je účelem dotace **vznik novostavby** nesmí dojít v rámci řešeného brownfieldu k navýšení zastavěných ploch o více než 5 % oproti stávajícímu stavu celého řešeného brownfieldu, případně zastavěná plocha nové stavby nepřekročí zastavěnou plochu odstraněné stavby, přičemž minimálně 80 % zastavěné plochy nové stavby se musí překrývat se zastavěnou plochou odstraněné stavby (v rámci smyslu Žádosti o poskytnutí dotace).

Splnění konkrétní podmínky týkající se zastavěné plochy nové stavby závisí na okamžiku, kdy byla podána žádost o poskytnutí dotace, tzn. jaké nařízení vlády bylo účinné v době podání žádosti.

Jak je dokládáno:

Kontrola zastavěné plochy probíhá při podání Žádosti o poskytnutí dotace, kdy jsou v žádosti vyplňovány stavby nacházející se na území brownfieldu, a současně s tím je předkládán doklad, ze kterého je výměra zastavěné plochy patrná (výměru lze doložit geodetickým zaměřením, demoličním výměrem, a nebo projektovou dokumentací).

V rámci vyplňování Zprávy o plnění zásady DNSH tak už klient nic dalšího k zastavěným plochám nepředkládá.

2. Cíl přizpůsobování se změně klimatu

Týká se všech projektů (tzn. že účelem dotace je rekonstrukce, vznik novostavby nebo vznik přírodního úložiště uhlíku):

Oblast přizpůsobování se změně klimatu znamená, že jsou během revitalizace přijata taková opatření, která minimalizují dopady změny klimatu stanovených Nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139 k technickým screeningovým kritériím.

Klasifikace nebezpečí souvisejících s klimatem³

	Související s teplotou	Související s větrem	Související s vodou	Související s pevným povrchem
Chronická	mění se teplota (vzduchu, sladké vody, mořské vody)	mění se větrné poměry	mění se srážkové poměry a druhy srážek (déšť, krupobití, sníh/led)	eroze pobřeží
	tepelný stres		srážky nebo hydrologická proměnlivost	degradace půdy
	proměnlivost teploty			eroze půdy
	tání permafrostu		zasolování	soliflukce
			vodní stres	
Akutní	vlna veder	cyklón, hurikán, tajfun	sucho	lavina
	studená vlna/mráz	bouře (včetně sněhových, prachových a písečných)	silné srážky (déšť, krupobití, sníh/led)	sesuv půdy
	lesní požár	tornádo	povodeň (pobřežní, říční, dešťová, způsobená podzemními vodami)	sesedání půdy
			protržení ledovcového jezera	

Tabulka č. 1, zdroj: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32021R2139#d1e32-346-1>

Česká republika následně vyhodnocovala dopady změny klimatu na svém území v rámci zpracování Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále jen „Adaptační strategie“)⁴, kdy byla

³ Seznam nebezpečí souvisejících s klimatem v této tabulce není úplný a představuje pouze orientační seznam nejrozšířenějších nebezpečí, která by měla být při posuzování klimatických rizik a zranitelností zohledněna jako minimum.

⁴ https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

vytvořena Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR⁵. Tyto dokumenty obsahují zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu v jednotlivých oblastech zájmu a zároveň řadu adaptačních opatření.

Udržitelné hospodaření s vodou je při rekonstrukcích a výstavbě nových staveb považováno za adaptační řešení. Zároveň přispívá k udržitelnému využívání vodních zdrojů na pozemku, adaptační opatření snižuje odtok nebo zvyšují retenci.

Za hlavní dopady změny klimatu, na které je potřeba se v podmínkách ČR adaptovat, byly identifikovány:

1. dlouhodobé sucho;
2. povodně a přívalové povodně;
3. vydatné srážky;
4. zvyšování teplot;
5. extrémně vysoké teploty;
6. extrémní vítr;
7. požáry vegetace.

Dopady výše uvedených změn pak byly analyzovány v následujících oblastech:

1. lesní hospodářství;
2. zemědělství;
3. vodní režim v krajině a vodní hospodářství;
4. biodiverzita a ekosystémové služby;
5. zdraví a hygiena;
6. urbanizovaná krajina;
7. cestovní ruch;
8. průmysl a energetika;
9. doprava;
10. kulturní dědictví;
11. bezpečné prostředí.

Mezi adaptační opatření tak patří např. zajištění tepelného komfortu v budově, pořízení fotovoltaiky realizace vnějších stínících prvků snižující tepelnou zátěž budovy, zbudování zelené střechy, technologie pro využití šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, praní a dalších relevantních užití, úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě, tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur jako je stromořadí apod.

Zároveň se dopady změny klimatu mohou u jednotlivých projektů lišit v závislosti na regionu a je tak vhodné popsat i místně specifická rizika. Řada regionů a měst má zpracovány vlastní adaptační strategie nebo obdobné dokumenty, které by měly blíže reagovat na rizika specifická pro daný region.

⁵ https://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu

V takovém případě je vhodné reagovat na místní podmínky a místně vnímaná rizika (např. povodně, sesuvy půdy).

Jak je dokládáno:

Před prvním a při posledním čerpání je předkládána Zpráva o plnění zásady DNSH, kde je vyplňována tabulka přijatých opatření.

3. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů

Pokud je účelem dotace rekonstrukce nebo vznik novostavby:

Jsou-li v rámci projektu instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedena spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací (musí mít dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label) nebo stávajícím štítkem výrobku v Unii:

- umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Jak je dokládáno:

Před prvním a při posledním čerpání je předkládána Zpráva o plnění zásady DNSH, kde je vyplňována tabulka výrobků vč. množství a certifikace. Ke všem předloženým výrobkům klient předloží příslušné certifikáty (technické listy).

Navíc ve všech případech (tzn. že účelem dotace je rekonstrukce, vznik novostavby nebo vznik přírodního úložiště uhlíku):

Za účelem zabránění negativních vlivů na staveništi je nutné, aby byla v rámci projektu zjištěna a řešena rizika zhoršování stavu životního prostředí související se zachováním kvality vody a předcházení nedostatku vody. Činnost tak nesmí významně poškozovat udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, poškozovat dobrý stav nebo ekologický potenciál vodních útvarů, včetně podzemních vod.

V kontextu české legislativy to znamená, že projekt je v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny na několika kategoriích životního prostředí, a popřípadě i podle zákona č. 100/2001 Sb. (tzn. v případech, kdy je prováděna EIA, kde se hodnotí i vliv na vodní zdroje). Zhotovitel se tak bude řídit opatřeními k tomuto cíli ke snížení spotřeby pitné vody, ztrát ve vodohospodářské infrastruktuře a podpoře znovuvyužití částečně čištěných odpadních (šedých) vod. Následná opatření týkající se vypouštění odpadních vod musí být v souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb., případně se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Jak je dokládáno:

Před prvním a při posledním čerpání je předkládána Zpráva o plnění zásady DNSH, součástí které je čestné prohlášení.

4. Přechod na oběhové hospodářství

Podmínka využití stavebního a demoličního odpadu

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

Postupuje se v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a Protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem⁶.

Definice odpadu

Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a zrušení některých směrnic, je odpadem jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil.

Směrnice dále stanovuje hierarchii způsobů nakládání s odpady jako pořadí priorit pro politiku v oblasti předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi:

1. předcházení vzniku;
2. příprava na opětovné použití;
3. recyklace;
4. jiné využití např. zásypy, energetické využití;
5. odstranění.

Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jsou nazývané v souladu s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů⁷ jako „stavební a demoliční odpady“. Jedná se o odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů (zejména vytěžené zeminy, stavební výrobky a materiály).

Do hmotnostního procenta je započítáván i stavební nebo demoliční odpad, který je znovu využit, potažmo je předejito jeho vzniku, dle § 3 zákona 541/2020 Sb. o odpadech. Dle hierarchie odpadů se do hmotnostního procenta započítává bod 1-4 hierarchie.

Nebezpečný odpad

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 uvádí 15 vlastností odpadů, které jsou nebezpečné:

- výbušné (H1);
- oxidující (H2);
- hořlavé (H3);
- dráždivé pro pokožku a oči (H4);
- toxické pro specifické cílové skupiny (při aspiraci (H5);

⁶ https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/2018/11/Protocol-Ares_2016_5840668-101016_Cze.pdf

⁷ Katalog odpadů je součástí vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů.

- akutně toxické (H6);
- karcinogenní (H7);
- korozní (H8);
- infekční (H9);
- toxické pro reprodukci (H10);
- mutagenní (H11);
- uvolňující akutní toxický plyn (H12);
- senzibilizující (H13);
- ekotoxické (H14);
- odpady, které mohou vykazovat nebezpečnou vlastnost uvedenou výše, které nejsou přímo uvedeny jako původní odpad (H15).

Vyhláška 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady stanovuje stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky:

- izolační materiály s obsahem azbestu;
- stavební materiály obsahující azbest;
- sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné;
- asfaltové směsi katalogové číslo 17 03 01* (tzn. asfaltové směsi obsahující dehet);
- zemina a kamení obsahující nebezpečné látky;
- vytěžená hlšina obsahující nebezpečné látky;
- štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky;
- pěnový polystyren, který obsahuje nebezpečné látky;
- minerální vlna, která obsahuje nebezpečné látky;
- jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky;
- stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami;
- stavební a demoliční odpady obsahující rtuť;
- stavební a demoliční odpady obsahující PCB;
- směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky;
- stavební a demoliční odpady, včetně směsných stavebních a demoličních odpadů, obsahující nebezpečné látky;
- stavební díly obsahující minerální oleje nebo jimi znečištěné;
- škvára obsahující nebezpečné látky;
- elektrické součásti a zařízení obsahující škodlivé látky (např. plynové lampy obsahující Hg, zářivky, úsporné žárovky; kondenzátory obsahující PCB, jiná elektrická zařízení obsahující PCB,

kabely s jinými izolačními kapalinami);

- chladicí látky a izolační materiály v chladicích a klimatizačních přístrojích s částečně halogenovanými chlor-fluorovanými uhlovodíky;
- materiály obsahující polycyklické aromatické uhlovodíky jiné než asfaltové směsi uvedené pod katalogovým číslem 17 03 01* (tzn. asfaltové směsi obsahující dehet);
- stavební díly, které obsahují nebo k jejichž impregnaci byly použity soli, oleje, dehtové oleje nebo fenolový olej.

Dle Protokolu EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady tvoří nebezpečný odpad další materiály:

- materiály a látky, které mohou zahrnovat hořlavá aditiva, lepidla, tmely, mastix (hořlavé, toxické nebo dráždivé);
- dehtové emulze (toxické, karcinogenní);
- dřevo ošetřené fungicidy, pesticidy atd. (toxické, ekotoxické, hořlavé);
- nátěry obsahující halogenované zpomalovače hoření (ekotoxické, toxické, karcinogenní);
- prvky, které mohou být možným zdrojem sulfidu (toxické, hořlavé);
- kontejnery pro nebezpečné látky (rozpouštědla, barvy, laky, lepidla apod.).

Nebezpečný odpad se nezapočítává do hmotnostního procenta stavebních a demoličních odpadů (min. 70 %), které jsou připraveny k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

Na základě technické zprávy bude před zahájením demolice nebo rekonstrukce objektu zpracován Plán nakládání s odpadem. Ten bude obsahovat bližší identifikaci předpokládaných odpadních materiálů na staveništi zahrnující také obalové materiály stavebních výrobků. Identifikace bude provedena kvalifikovaným odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho zařazení (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) a stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvláště bude identifikován nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky č. 8/2021 Sb. Do odpadové bilance se nezahrnuje zemina. Plán bude dále obsahovat rozvahu naložení jednotlivých druhů stavebního odpadu vedoucí ke splnění požadavku 70 %.

V případě identifikace nebezpečného odpadu se postupuje podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a ke každému klasifikovanému nebezpečnému odpadu bude vytvořen identifikační list nebezpečného odpadu v rozsahu přílohy č. 21 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

V případě, že nelze jednoznačně stanovit objemovou hmotnost příslušného druhu odpadu, bude klientem předložena laboratorní zkouška specifické hmotnosti.

Provozovatelé omezují produkci odpadu v procesech souvisejících s výstavbou a demolicemi v souladu s Protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem s přihlédnutím k nejlepším dostupným technikám a pomocí selektivní demolice, aby bylo možné odstranit nebezpečné látky a bezpečně s nimi nakládat, a usnadňují opětovné použití a kvalitní recyklaci selektivním odstraněním materiálů s využitím dostupných třídících systémů pro stavební a demoliční odpad.

Jak je dokládáno:

Před prvním a při posledním čerpání je předkládána Zpráva o plnění zásady DNSH, součástí které je tabulka plánu nakládání s odpadem (prvotní plán už je předkládán společně s Žádostí o poskytnutí dotace). Identifikaci předloží klient a bude potvrzena příslušným technickým dozorem investora. Plán bude součástí stavebního deníku. Součástí předání díla bude závěrečná zpráva o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a zdůvodní odchylky. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat výši konečného hmotnostního procenta a výpočty.

Navíc pokud je účelem dotace rekonstrukce nebo vznik novostavby:

Projekt budovy a stavební metody podporují oběhové hospodářství a s odkazem na normu ISO 20887⁸ nebo jiné normy pro posuzování demontovatelnosti nebo přizpůsobivosti budov zejména prokazují, že jsou navrženy tak, aby byly efektivnější, adaptabilnější, flexibilnější a demontovatelnější, s cílem umožnit opětovné použití a recyklaci.

Jak je dokládáno:

Popis přijatých opatření ve Zprávě o plnění zásady DNSH (klient vyplňuje zjednodušený plán nakládání s odpadem, a to pouze při poslední čerpání (tzn. při druhém předložení Zprávy o plnění zásady DNSH) a čestné prohlášení, zároveň k čestnému prohlášení jsou vyplňována i přijatá opatření.

5. Cíl prevence a omezování znečištění

Pokud je účelem dotace rekonstrukce nebo vznik novostavby:

Stavební prvky a materiály použité při stavbě splňují kritéria stanovená EU v oblasti používání chemických a kontaminujících látek. Konkrétně činnost nevede k výrobě, uvádění na trh nebo používání:

- látek uvedených v příloze I nebo II nařízení (EU) 2019/1021, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů, kromě případů, kdy jsou přítomny jako nezáměrné stopové kontaminující látky;
- rtuti a sloučeniny rtuti, jejich směsí a výrobků s přidanou rtutí ve smyslu článku 2 nařízení (EU) 2017/852;
- látek uvedených v příloze I nebo II nařízení (ES) č. 1005/2009, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů;
- látek uvedených v příloze II směrnice 2011/65/EU, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů, kromě případů, které jsou plně v souladu s čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice;
- látek uvedených v příloze XVII nařízení (ES) 1907/2006, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů, kromě případů, které jsou plně v souladu s podmínkami stanovenými v uvedené příloze;
- látek identifikovaných v souladu s čl. 59 odst. 1 uvedeného nařízení, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů, kromě případů, kdy bylo prokázáno, že jejich použití je pro společnost zásadní;

⁸ ISO 20887:2020, Udržitelnost u budov a inženýrských staveb – Návrh umožňující demontáž a přizpůsobivost – Zásady, požadavky a pokyny (<https://www.iso.org/standard/69370.html>).

- jiných látek, které splňují kritéria stanovená v článku 57 nařízení (ES) č. 1907/2006, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů, kromě případů, kdy bylo prokázáno, že jejich použití je pro společnost zásadní.

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli⁹, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku, a při zkouškách podle normy CEN/TS 16516¹⁰ a ISO 16000-3:2011¹¹ nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Jak je dokládáno:

Před prvním a při posledním čerpání je předkládána Zpráva o plnění zásady DNSH, součástí které je čestné prohlášení.

Ve všech případech (tzn. že účelem dotace je rekonstrukce, vznik novostavby nebo vznik přírodního úložiště uhlíku):

Klient popíše, jaká byla přijata opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních, demoličních (dekonstrukčních) nebo údržbářských pracích. Dle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se za znečišťující látku považuje každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem. Za znečišťování (emisi) se považuje vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší.

Seznam znečišťujících látek je specifikován v nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, seznam je konkrétně uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.

Z pohledu znečištění povrchových a podzemních vod se za nebezpečné látky považují látky dle přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).

Při výkonu prací na staveništi je nutné předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů. Klient doloží souhrnným stanoviskem orgánu ochrany životního prostředí.

Jak je dokládáno:

Před prvním a při posledním čerpání je předkládána Zpráva o plnění zásady DNSH, kde je vyplňována tabulka přijatých opatření a seznam znečišťujících látek.

Navíc pokud je účelem podpory vznik novostavby nebo přírodního úložiště uhlíku:

⁹ Platí pro barvy a laky, obklady stropů, podlahové krytiny, včetně použitých lepidel a tmelů, vnitřní izolaci a vnitřní povrchové úpravy, jako je ošetření proti vlhkosti a plísní.

¹⁰ CEN/TS 16516: 2013, Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší.

¹¹ ISO 16000-3:2011, Vnitřní ovzduší – Část 3: Stanovení formaldehydu a dalších karbonylových sloučenin ve vnitřním ovzduší a ve zkušební komoře – Aktivní metoda odběru vzorků (<https://www.iso.org/standard/81864.html>).

Pokud je nová stavba nebo přírodní úložiště uhlíku umístěno na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky. Klient toto dokládá ekologickým auditem (příp. předběžným průzkumem)¹² vypracovaný dle metodiky Ministerstva životního prostředí.

Ekologický audit (předběžný průzkum) musí být vypracován osobou s oprávněním v oboru sanační geologie, alternativně v kombinaci s oborem hydrogeologie. Seznam osob s tímto oprávněním je k dispozici zde: [MŽP > Geologie > Kategorie \(mzp.cz\)](#).

Jak je dokládáno:

Předložení ekologického auditu (předběžného průzkumu) před prvním čerpáním.

Navíc pokud je účelem dotace vznik přírodního úložiště uhlíku:

Je omezeno používání pesticidů a v souladu se směrnicí 2009/128/ES jsou upřednostňovány alternativní přístupy nebo postupy, které mohou zahrnovat nechemické alternativy pesticidů, s výjimkou případů, kdy je použití pesticidů nutné k potlačení šíření škůdců a chorob.

Při činnosti se minimalizuje používání hnojiv a nepoužívají se statková hnojiva. Činnost je v souladu se zákonem č. 299/2021 Sb., tzn. zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Jak je dokládáno:

Před prvním a při posledním čerpání je předkládána Zpráva o plnění zásady DNSH, součástí které je čestné prohlášení.

6. Cíl ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Pokud je účelem dotace vznik novostavby nebo přírodního úložiště uhlíku:

U lokalit/provozů umístěných v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti (včetně sítě chráněných oblastí Natura 2000, míst světového dědictví UNESCO a klíčových oblastí biologické rozmanitosti, jakož i dalších chráněných oblastí) bylo případně provedeno příslušné posouzení a na základě jeho závěrů jsou provedena nezbytná zmírňující opatření¹³.

Klient tak bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajistí, že investiční záměr nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

Klientem bude předloženo souhrnné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí, případně závazné stanovisko posouzení životního prostředí dle zákona o posuzování vlivů stavby na životní prostředí, či další stanoviska dotčených orgánů životního prostředí, má-li je klient k dispozici. V případě, že bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), jsou před a během stavby provedena požadovaná ochranná, zmírňující a kompenzační opatření na ochranu životního prostředí (pokud tato opatření byla

¹² [https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/\\$FILE/Met%20pokyn%2013.pdf](https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/Met%20pokyn%2013.pdf)

¹³ Tato opatření jsou určena s cílem zajistit, aby projekt nebo činnost neměly významný vliv na cíle ochrany chráněné oblasti.

dle zákonných požadavků doporučená).

Dále byla v rámci řešeného území provedena příslušná posouzení území z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, případně jiných předpisů z oblasti životního prostředí a bylo zajištěno, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

Zároveň v případě vzniku novostavby není nová budova postavena na orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS nebo na zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN. Úroveň úrodnosti orné půdy bude vykazována dle třídy ochrany zemědělského půdního fondu, kterou lze dohledat v Katastru nemovitostí v Informacích o pozemku po kliknutí na odkaz v tabulce BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka).

Jak je dokládáno:

Před prvním a při posledním čerpání je předkládána Zpráva o plnění zásady DNSH, kde je vyplňována tabulka přijatých ochranných, zmírňujících a kompenzačních opatření na ochranu životního prostředí.

Za účelem prokázání, že byla provedena příslušná posouzení a toho, že novostavba není postavena na vybraných typech území je před prvním a při posledním čerpání předkládána Zpráva o plnění zásady DNSH, součástí které je čestné prohlášení, zároveň k čestnému prohlášení je vyplňována i třída ochrany zemědělského půdního fondu.

7. Přílohy

Zpráva o plnění zásady DNSH

Pokyny pro vyplnění čestného prohlášení k vyloučení střetu zájmů:

Existují celkem dvě verze čestného prohlášení (viz jednotlivé listy). Klient vždy předkládá minimálně jedno čestné prohlášení (podepisuje zhotovitel stavby), případně navíc předkládá čestná prohlášení v případě subdodavatele 1. řádu (podepisuje subdodavatel).

Čestné prohlášení tak vždy podepisuje zhotovitel/subdodavatel a následně ho klient nahrává do Klientského portálu v rámci dokládání povinných podkladů před čerpáním.

Jednotlivé verze čestného prohlášení jsou na následujících listech, pro správnou verzi stačí kliknout na název uvedený zde:

[ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO ZHOTOVITELE STAVBY](#)

[ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO SUBDODAVATELE 1. ŘÁDU](#)

sfpi
Národní fond
podpory investic

**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K VYLOUČENÍ STŘETU ZÁJMŮ

**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU

**Národní
plán
obnovy**

Upozorňujeme, že je zakázáno jakkoli manipulovat s tímto formulářem, každý takový zásah, který následně povede k úmyslnému utajování střetu zájmů, bude posuzován jako pochybení subdávatele s dopady dle platné legislativy! Vyplňujte pouze bílá pole.

Tento formulář vyplňuje každý subdávatel 1. řádku k té fázi projektu, kdy je vyzván vlastníkem komponenty, subjektem implementace či jiným subjektem realizujícím NPO k jeho předložení a odevzdává je k posouzení.

IDENTIFIKACE OPERACE - VYPLŇUJE POSKYTOVATEL DOTACE

Poskytovatel dotace:	Státní fond podpory investic
Název projektu:	
Název komponenty:	2.8 Brownfields revitalisation

I. Prohlášení statutárního zástupce subdávatele 1. řádku k vyloučení střetu zájmů ve smyslu čl. 61 Nařízení č. 2018/1046

Já, statutární zástupce subdávatele, čestně prohlašuji/jeme, že je u mě a mých zainteresoovaných osob vyloučen střet zájmů ve smyslu čl. 61 Nařízení č. 2018/1046 Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (finanční nařízení) a Sdělení Komise č. 2021/C 121/01 Pokyny k zabránění střetu zájmů a jeho řešení podle finančního nařízení, ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, a to ve vztahu k zainteresovaným osobám u dotčených subjektů NPO, které mi jsou v době podpisu Čestného prohlášení známy a že já ani žádná zainteresoovaná osoba jsme se nepodíleli na finančních operacích spojených s NPO (rozhodovací, kontrolní, auditní a jiná funkce).

Tímto prohlašuji/me, že:	uvedené údaje v tomto Čestném prohlášení jsou poskytovány dobrovolně a jsou úplné a pravdivé a v souladu se stavem operace, kdy je toto Čestné prohlášení předkládáno.
	jsem/jeme si vědom/i právních důsledků (včetně trestněprávních) při uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů.

Zavazuji/jeme se k tomu, že v případě změny předemtných údajů budu/deme neproděně informovat poskytovatele podpory o změnách, které nastaly.

Souhlasím/me se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů z důvodu kontroly vyloučení střetu zájmů, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je subdávatel 1. řádku vědom svých práv podle tohoto zákona.

II. Prohlášení statutárního zástupce subdávatele 1. řádku k povinnosti zápisu skutečných majitelů

Tímto prohlašuji/me, že (zaškrtněte jednu z možností):	☐	nemám povinnost zapisovat skutečné majitele dle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v registru skutečných majitelů dle § 118b odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a tyto skuteční majitelé odpovídají definicím uvedených v zákoně č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů a v Směrnici Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu.
	☐	mám/me zapsány skutečné majitele dle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v registru skutečných majitelů dle § 118b odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a tyto skuteční majitelé odpovídají definicím uvedených v zákoně č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů a v Směrnici Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu.

Pořadové číslo	Název subdávatele 1. řádku <i>pozn. v případě potřeby je možné přidávat libovolné řádky</i>	iČ	Název subjektu	Sídlo	Skutečný majitel/majitelé Jméno a příjmení/Datum narození
1	Subdávatel 1. řádku	xxx	xxx	xxx	xxx

Zainteresoované osoby na straně subdávatele 1. řádku podepíjejí se na realizaci operace příjemce, jejího skutečného majitele a členy jejich statutárních orgánů (jednatelé, představenstvo, dozorčí rada apod.). Mezi zainteresoované osoby na straně subdávatele 1. řádku tedy patří:

- statutární orgán či člen statutárního orgánu subdávatele 1. řádku (včetně prokuristů, členů dozorčích rad atd.);
- společník obchodní společnosti, člen družstva, který je subdávatelem 1. řádku, to neplatí pokud společníkem obchodní společnosti je nebo v jeho zájmu koná stát zastoupený správcem majetku státu.

Pořadové číslo	Jméno a funkce zainteresované osoby	iČO nebo datum narození <i>(podle toho, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu)</i>	Sídlo nebo trvalé bydliště <i>(podle toho, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu)</i>	Skutečný majitel/majitelé Jméno a příjmení/Odatum narození/Bydliště <i>(nevypíňovat v případě, kdy je zainteresovanou osobou fyzická osoba anebo osoba, která nemá skutečného majitele)</i>
1	xxx	xxx	xxx	xxx
2				
3				
4				
5				
6	Celkový počet zainteresoovaných osob na straně subdávatele 1. řádku			

III. Prohlášení subdávatele 1. řádku ke všem částem formuláře:

Prohlašuji/jeme, že jsem/jeme si vědom/i právních důsledků (včetně trestněprávních) při uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů.

Prohlašuji/jeme, že výše uvedené údaje jsou poskytovány dobrovolně a jsou úplné a pravdivé a v souladu se stavem a účetnictvím a účetních závěrkách uvedených subjektů.

Zavazuji/jeme se k tomu, že v případě změny předemtných údajů budu/deme neproděně informovat poskytovatele dotace o změnách, které nastaly.

Souhlasím/e se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů z důvodu kontroly a vyloučení střetu zájmů a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Jméno, příjmení a funkce podpisující osoby vzhledem ke společnosti/organizaci:	
Podpis:	
Místo:	