

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Opravy LC na revíru Radkov	JKSO	
		EČO	
		Místo	k.ú.Gruna, p.č.815/1, Radkov u M.T. p.č. 709/1
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.		
Projektant			
Zhotovitel	Petr Slánský, Moravská Třebová		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.08.2024	CZ-CPA


### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C							
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby							
1	HSV	Dodávky	68 750,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	55 357,39	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		124 107,39	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D		Celkem bez DPH		124 107,39			
				DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
				snižená		12,0		0,00		0,00	
				základní		21,0		124 107,39		26 062,60	
				Cena s DPH						150 169,99	
				E		Přípočty a odpočty					
				Dodá zadavatel						0,00	
				Klouzavá doložka						0,00	
				Zvýhodnění						0,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>Rekapitulace objektů stavby</b>							
2								
3	Stavba: Opravy LC na revíru Radkov							
4								
5	Objednatel: Lesy České republiky, s.p.							
6	Zhotovitel: Petr Slánský, Moravská Třebová							
7	Místo: k.ú.Gruna, p.č.815/1, Radkov u M.T. p.č. 709/1				Zpracoval: Datum: 20.08.204			
8								
9	Kód	Zakázka	Cena bez DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
10								
11	161/2024/2 8	Opravy LC na revíru Radkov	124 107,39	0,00	124 107,39	0,00	0,00	0,00
12	161/2024/25	Oprava LC V lukách	99 312,93	0,00	99 312,93	0,00	0,00	0,00
13	161/2024/26	Oprava LC Nová	24 794,46	0,00	24 794,46	0,00	0,00	0,00
14	<b>Celkem</b>		<b>124107,39</b>	<b>0,00</b>	<b>124107,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<b>ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR</b>									
2	Stavba: Opravy LC na revíru Radkov									
3	Objekt: Oprava LC V lukách									
4										
5										
6	Objednatel: Lesy České republiky, s.p.									
7	Zhotovitel: Petr Slánský, Moravská Třebová							Zpracoval:		
8	Místo: k.ú. Gruna, p.p.č. 815/1							Datum: 20.8.2024		
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
13			<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>55 000,00</b>	<b>44 312,93</b>	<b>99 312,93</b>
14			<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>	<b>24 015,00</b>	<b>24 015,00</b>
15	1	001	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	15,000	126,00	0,00	1 890,00	1 890,00
16	"vsakovací jímky u svodnic"									
17	15*1						15,000			
18	Součet						15,000			
19	2	001	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1 875,000	11,80	0,00	22 125,00	22 125,00
20	"srovnání stávající vozovky"									
21	625*3,0						1 875,000			
22			<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>55 000,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>61 750,00</b>
23	3	221	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	250,000	247,00	55 000,00	6 750,00	61 750,00
24	"Vyspravení erozní rýhy"									
25	(0,5*625)*0,80						250,000			
26	Součet						250,000			
27			<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>0,00</b>	<b>5 109,80</b>	<b>5 109,80</b>
28	4	221	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	58,000	65,60	0,00	3 804,80	3 804,80
29	"pročištění zaneseného příkopu"									
30	58						58,000			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
31				Součet		58,000				
32	5	221	938907212	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosu a přemístěním za krajnici ručně (motykami)	m	75,000	17,40	0,00	1 305,00	1 305,00
33				"ruční vyčištění stávajících svodnic"						
34				15*5		75,000				
35				Součet		75,000				
36			<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>8 438,13</b>	<b>8 438,13</b>
37	6	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	143,750	58,70	0,00	8 438,13	8 438,13
38				<b>Celkem</b>				<b>55 000,00</b>	<b>44 312,93</b>	<b>99 312,93</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	<b>ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR</b>											
2	Stavba: Opravy LC na revíru Radkov											
3	Objekt: Oprava LC Nová											
4												
5												
6	Objednatel: Lesy České republiky, s.p.											
7	Zhotovitel: Petr Slánský, Moravská Třebová											
8	Místo: k.ú. Radkov u Mor. Třebové, p.p.č.709/1											
9	Zpracoval: Datum: 20.8.2024											
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem		
11												
12												
13	<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>13 750,00</b>	<b>11 044,46</b>	<b>24 794,46</b>		
14	<b>1 Zemní práce</b>							<b>0,00</b>	<b>4 368,00</b>	<b>4 368,00</b>		
15	1	001	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	15,000	126,00	0,00	1 890,00	1 890,00		
16	"vsakovací jámky u svodnic"											
17	15*1											
18	Součet											
19	2	001	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	210,000	11,80	0,00	2 478,00	2 478,00		
20	"srovnání stávající vozovky"											
21	70*3,0											
22	Součet											
23	<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>13 750,00</b>	<b>1 687,50</b>	<b>15 437,50</b>		
24	4	221	564871111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	62,500	247,00	13 750,00	1 687,50	15 437,50		
25	"Vyspravení erozní rýhy"											
26	0,5*125											
27	Součet											
28	<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>0,00</b>	<b>2 879,40</b>	<b>2 879,40</b>		
29	5	221	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	24,000	65,60	0,00	1 574,40	1 574,40		
30	"pročištění zaneseného příkopu nad skládkou"											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
31				24		24,000					
32				Součet		24,000					
33	6	221	938907212	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosu a přemístěním za krajnici ručně (motykami)	m	75,000	17,40	0,00	1 305,00	1 305,00	
34				"ruční vyčištění stávajících svodnic"							
35				15*5		75,000					
36				Součet		75,000					
37			998	<b>Přesun hmot</b>				0,00	2 109,56	2 109,56	
38	7	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	35,938	58,70	0,00	2 109,56	2 109,56	
39				<b>Celkem</b>				<b>13 750,00</b>	<b>11 044,46</b>	<b>24 794,46</b>	

