

Příloha č. 1 - Soupis prací

Zakázka: AB provozu Terezín - kotelna

Část č. 1 - Kotelna - místnost 03

Pol. č.	Popis položky	jednotka	Množství	jednotková cena	Cena celkem
1	Odpojení a demontáž stávajících 2 ks expanzních nádob o objemu 280 l včetně likvidace	kpl	1,00		0,00
2	Demontáž topného tělesa (1 ks žebrovaného litinového radiátoru) včetně zaslepení přírodního potrubí	kpl	1,00		0,00
3	Vybourání stávajícího betonového podstavce expanzních nádob	m3	0,64		0,00
4	Odstranění obkladu stěn (pouze část obvodu místnosti v celkové délce 8,3 m)	m2	4,15		0,00
5	Oklepání narušené omítky stěn do výšky 0,7 m od stávajícího povrchu podlahy po celém obvodu místnosti	m2	13,38		0,00
6	Vyrovnání povrchu oklepaných stěn jádrovou omítkou a finální vrstva štuky	m2	17,53		0,00
7	Odstranění obkladu schodiště na betonový podklad (tl. obkladu 3,5 cm)	m2	1,71		0,00
8	Renovace povrchu schodů vysprávkovou maltou na betony	m2	1,71		0,00
9	Výztuž do nové betonové podlahy - 1 vrstva KARI síť drát 4 mm, oko 100 x 100 mm	m2	35,40		0,00
10	Nová betonová podlaha, beton C16/20 (tl. vrstvy cca 10 cm), vyspádaná ke stávající odtokové šachtě v rohu místnosti	m2	35,40		0,00
11	Finální úprava povrchu nové betonové podlahy ochranným nátěrem na bázi epoxidové pryskyřice (např. Sikafloor®-390 N)	m2	35,40		0,00
12	Instalace a připojení nových 2 ks expanzních nádob o objemu 280 l (včetně tlakové zkoušky po připojení na topný systém)	kpl	1,00		0,00
13	Výchozí revize nově instalovaných tlakových (expanzních) nádob	kpl	1,00		0,00
14	2 x malířský nátěr stěn (např. Primalex plus, odstín bílá)	m2	80,00		0,00
15	2 x malířský nátěr stropů (např. Primalex plus, odstín bílá)	m2	35,40		0,00
16	Naložení, odvoz a likvidace vzniklého odpadu v souladu s platnými právními předpisy ČR	kpl	1,00		0,00
17	Ostatní práce a náklady spojené s prováděním části č. 1	kpl	1,00		0,00

Pozn.: Všechny výše uvedené položky zahrnují dodání potřebného materiálu.

Celkem část. č. 1

0,00

Kč bez DPH

Pozn. k pol. č. 6, 8, 10, 11, 14, 15: Včetně přípravy povrchu (očistění a penetrace)

Pozn. k pol. č. 12: Rozměry nových expanzních nádob musí být podobné jako u stávajících; parametry musí být stejné nebo lepší (viz příklad výrobku)

Část č. 2 - Kotelna - místnost 04

Pol. č.	Popis položky	jednotka	Množství	jednotková cena	Cena celkem
1	Vyrovnání povrchu stávající betonové podlahy cementovou nivelační stěrkou	m2	15,08		0,00
2	Finální úprava povrchu nové betonové podlahy ochranným nátěrem na bázi epoxidové pryskyřice (např. Sikafloor®-390 N)	m2	15,08		0,00
3	2 x malířský nátěr stěn (např. Primalex plus, odstín bílá)	m2	46,40		0,00
4	2 x malířský nátěr stropů (např. Primalex plus, odstín bílá)	m2	15,08		0,00
5	Naložení, odvoz a likvidace vzniklého odpadu v souladu s platnými právními předpisy ČR	kpl	1,00		0,00
6	Ostatní práce a náklady spojené s prováděním části č. 2	kpl	1,00		0,00

Pozn.: Všechny výše uvedené položky zahrnují dodání potřebného materiálu.

Celkem část. č. 2

0,00

Kč bez DPH

Pozn. k pol. č. 1, 2, 3, 4: Včetně přípravy povrchu (očistění a penetrace)

Nabídková cena celkem

0,00

Kč bez DPH

Pozn.: Výše uvedené příklady výrobků nebo materiálu definují požadované vlastnosti nebo vzhled a v nabídce mohou být zájemcem nahrazeny jiným srovnatelným výrobkem.

Zájemce: STAVBY STRNAD s.r.o., IČO: 28740441

Datum: 13.08.2024

Podpis: